

地下防水工法【総合ガイド】

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

※施工面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

■ガムロンフォルト 地下防水用改質アスファルトシート防水

工法	適用部位	種別	工法	価格(円/㎡)	
後やり工法	底部	防水工	ガムロンフォルトM	7,160	
	側部	防水工	ガムロンフォルトM	7,810	12,720
		防水保護工	GSプロテクター	4,910	
	側部	防水工	ガムロンフォルトB	8,610	15,460
防水保護工		バリスターWP	6,850		
	頂部	防水工	ガムロンフォルトM	7,160	
先やり工法	底部・頂部	防水工	ガムロンフォルトM	7,160	
	側部	防水下地工	バリスターWP	6,290	14,100
		防水工	ガムロンフォルトM	7,810	
		防水下地工	カケンボード	5,370	13,180
防水工		ガムロンフォルトM	7,810		

※ガムロンフォルトM・Bの価格には水性プライマーASが含まれます。(防水下地工がバリスターWPの場合を除く)

※GSプロテクターの価格には接着剤GSプロテクターセメントが含まれます。

※各防水工の価格にはコーナー部の増貼りが含まれます。

※先やり工法におけるセパレーター等の貫通部処理費用は含まれていません。

■オルタックスプレー地下防水工法 超速硬化型ウレタン塗膜防水スプレー工法

工法	適用部位	仕様	工法	価格(円/㎡)
後やり工法	側部・頂版部	OUG-20Q-SP-A	オルタックスプレーFF	10,860
先やり工法	側部・頂版部 底板部	OUG-20Q-SP-B	オルタックスプレーFF	13,000

■UGハイブリッド工法 ガムロン+ウレタンスプレー複合工法

仕様	適用部位	仕様	工法	価格 ^{※1}
後やり工法	頂部	HUG-20Q-SP+G・A	ガムロンフォルトM	6,970円/㎡
	側部		オルタックスプレーFF	10,850円/㎡
	底部		ガムロンフォルトM	6,970円/㎡
	頂部－側部接合部		－	6,010円/m
	側部－底部接合部		－	4,210円/m
先やり工法	頂部	HUG-20Q-SP+G・B	ガムロンフォルトM	6,970円/㎡
	側部		オルタックスプレーFF	13,000円/㎡
	底部		ガムロンフォルトM	6,970円/㎡
	頂部－側部接合部		－	6,010円/m
	側部－底部接合部		－	7,020円/m

※1 適用部位により単位が異なります。

■注意事項

- ・施工数量300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。
- ・見積単価は直工費のものです。
- ・価格は昼間施工のものです。夜間作業の場合は別途清算となります。
- ・足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- ・価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。