TAJIMA

TAJIMA FLOORING

2024-2025

床仕上げ総合カタログ

SDGsへの取り組み

建築業界だけではなく広く社会から必要とされ続ける企業であることを「当社のあるべき姿」と考えます。
事業を通して社会的課題を解決する企業を目標に社会に貢献します。

サステナビリティ方針

私たちは豊かで快適に暮らせる生活空間の創造を通じて
人々の幸福と社会の持続的発展に貢献することを目指します。

田島ルーフィングのサステナビリティ方針は、
企業理念・経営理念と同義ととらえ、その内容を同一としています。

和
Harmony

私たちは人の和と同様に、これからも
地球環境との和を考え続けます。

革新
Innovation

私たちは昨日の姿に留まることなく、
常に革新するしなやかな企業となります。

技術
Technology

私たちは快適で健康的な生活空間を
守る技術創造の為にあります。

SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

SDGsは2030年までに持続可能な世界を実現するために国連によって定められた国際社会共通の目標です。当社は、製品・サービスを通して主にSDGsの

・目標7「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」
・目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」
・目標11「住み続けられるまちづくりを」
・目標13「気象変動に具体的な対策を」

の達成に貢献していくと共に、2024年中期計画の実現にむけた取り組みを通して、SDGsが目指す持続可能な社会の実現に貢献していきます。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

当社のSDGsへの取り組みの詳細につきましてはこちらをご覧ください

CONTENTS

[カテゴリー別]

056 **デニムフロアシリーズ／ORIFY**｜カテゴリーを問わないもの

066 **ビニル床タイル**｜単層無垢なもの

092 **ビニル床タイル**｜ラミネートしたもの

126 **置敷きビニル床タイル**｜置き敷き可能なもの

142 **カーペットタイル**｜TS:スタンダードなもの

170 **カーペットタイル**｜TZ:デザイン･ハイグレードなもの

198 **カーペットタイル**｜付加機能／ニードルパンチ

202 **ビニル床シート／リノリウム**｜発泡層のないもの

228 **ビニル床シート／リノリウム**｜発泡層のあるもの

240 **ビニル床シート／リノリウム**｜リノリウム

250 **防滑性ビニル床シート**｜耐候性･防滑性のあるもの／ビュージスタ

280 **防滑性ビニル床シート**｜意匠性･防滑性のあるもの

286 **機能性ビニル床シート**｜機能に特化したもの

300 **タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床／目地棒**｜非塩ビ床材ほか

330 **関連部材**｜接着剤

340 **関連部材**｜床下地補修材･施工副資材･溶接棒･端部シール材

[設計施工情報]

356 商品の性能解説

380 床材の工法仕様／メンテナンス

396 法令法規／注意事項

424 用語解説／価格表／品番索引

454 サンプル帳／フォトブックなど

2024-2025 新商品・改訂商品のご案内

LN-1206、1706、1721

置敷きビニル床タイル

レイフラットタイルノーワックス 改訂

Page> 130

オフィスやホテルの空間づくりに 活かせるノーワックスメンテナンスの 置敷きタイル。現代のニーズに 合わせて低光沢仕様に

レイフラットタイルノーワックスが完全リニューアル。表層のUVコーティング層を刷新し、より魅力的なタイルに生まれ変わりました。全品ノーワックスメンテナンス対応なのはもちろん、スタイリッシュな空間に似合う低光沢仕様とし、200mm×1,000mmの新サイズも登場。



木目と石目の質感をリアルに表現した豊富な色柄で、全85色のラインナップ。4種類のサイズ展開で、1,000mm×1,000mmの大判サイズではダイナミックな空間作りが可能です。

SPH-50209、50225、51207

単層ビニル床シート

スフィラ NEW

Page> 226



SPH-51243

SPH-50209



SPH-51239



SPH-53215

ヨーロッパ生まれのオリジナリティあふれる デザインが先進的な空間づくりにフィットします。 高い耐久性もポイントです

スフィラは高い耐久性をもった単層ビニル床シート。加えてヨーロッパで生まれた個性的なデザインが、空間にオリジナリティをもたらします。用途や場所を選ぶことなく、さまざまな場所にアクセントを与えることが可能です。また、耐薬品性も備え、可塑剤にフタル酸エステルを使用していません。

欧州では3タイプが用意されるなか、より先進的なデザインのエナジェティックというシリーズから、カラフルな16色を取り揃えました。



M-2102、2305

防滑性ビニル床シート

インレイド ミックス styleMS／styleM

Page> 280

色改訂　NEW

屋内外で使用可能なインレイドシートに新色&新柄が登場。防滑性シートの可能性を広げます

「ウチとソトをあいまいにつなぐ」をコンセプトにした防滑性インレイドシート。今回、「styleMS」に新色を3色追加。さらに柄を構成するチップサイズが異なる「styleM」が新たに登場しました。自然な風合いのツブ柄が、屋内屋外を問わずナチュラルな空間に演出します。

styleMS

IM-2304

styleM

IM-2101

柄を構成するチップのサイズや色にとことんこだわっています。中小サイズのチップを織り交ぜたstyleMSに新色が加わり、さらに新柄のstyleMの2色が加わります。

DB-3110、3111、3135、3130、3131、3132

コンポジションタイルの練り込み製法で、自然が織りなす色合いを表現しているドルチェ ボタニカ。

NO.-51

NO.-52

NO.-53

NO.-54

コンポジションビニル床タイル

ドルチェ ボタニカ

Page> 76

NEW

コンポジションビニル床タイル

セイデンタイルC

Page> 90

色改訂

植物由来の可塑剤を使用した新仕様に生まれ変わりました

自然が織りなす色彩を取り込んだナチュラルな質感が人気のドルチェがリニューアル。植物由来の可塑剤を用いた新仕様となりました。カラーコンセプトに加えて、仕様もよりナチュラルになった「ドルチェ ボタニカ」は39色のラインナップとなっています。

帯電防止性能はそのままに使いやすいカラーを追加しました

帯電防止性能を備えたコンポジションタイルとして長年ご愛顧をいただいているセイデンタイルCが、色改訂を実施しました。時代に合わせて、使いやすいモノトーンのグラデーション4色を追加。性能に加えて空間デザインにこだわりたいケースで便利にご利用いただけます。

2024-2025 新商品・改訂商品のご案内

OX-02

OX-01

OX-02

MB-301

MB-304

MB-302

MB-305

MB-303

MB-306

ダストコントロールカーペットタイル

OBEX™ TILE

Page> 198

NEW

防汚抗菌防カビ巾木

木調巾木

改訂

Page> 324

風除室やエントランスで利用いただく新しいダストコントロールカーペットが登場

エントランスや風除室に施工することで、屋外からの水やホコリの侵入を防いでくれるダストコントロールカーペット。このたび新作が登場しました。耐久性の高いナイロン繊維を採用したカットパイルで、併用されたモノフィラメントが靴底の汚れを掻きとる構造になっています。2色展開。

製法も柄も見直して、防汚・抗菌・防カビも実現。まったく新しい仕様に生まれ変わりました

木調巾木に仕様変更を行いました。製法を変更して防汚・抗菌・防カビ性能を付与。柄も刷新されています。まずは6色のラインナップでリスタート。60mm、75mm、100mm（受注生産品）のほか、高さ300mmの「ワイド巾木H300（木調）」も新ラインナップとなります。

LTA-99

LTA-99



LTA-80



出隅材

巾木

防汚抗菌H30mm巾木 ひとふで 厚物タイプ&出隅 NEW

Page> 322

高さ30mmのミニマルな巾木に 厚さ4mmのタイプが 出隅材とともに登場

高さ30mmというありそうでなかったサイズで話題となったビニル巾木の「ひとふで」。そのシリーズに厚さ4mmの厚物タイプが登場しました。木巾木のような存在感をビニル巾木で実現し、出隅材もラインナップ。ビニル巾木の世界に広がりを持たせる一品です。

WEBサイトには 床にまつわる情報が満載!

採用の理由や床材の印象がわかるインタビュー記事や床材のコラムを多数掲載

施工事例画像を Photo Galleryで多数公開



TAJIMA WEBサイトは こちらから▶

SDGsへの取り組み

Commitment to SDGs

ACTION 01 ゼロエミッションの達成

☑ 産業廃棄物を削減し、2023年にゼロエミッションを達成
（リサイクル率 97%以上※1※2）

※1 リサイクル率:(社内リサイクル量+外部リサイクル量+有価物量)／(総発生量+社内リサイクル量)x100
※2 全事業部において

☑ 2023年にビニル床タイル、ビニル床シートのリサイクル率96%以上を達成

☑ 2023年にカーペットタイルのリサイクル率99%以上を達成

3R活動によって廃棄物を削減し、
限りなくゼロに近い状態を目指しています。

Reduce(排出削減)……高効率機器の導入
Reuse(再利用)……廃棄物の再利用
Recycle(リサイクル)…廃棄物のリサイクル

いずれも高いリサイクル率を実現しています。

生産時に発生する排出物のリサイクル率

ビニル床タイル・ビニル床シート（2023年実績）



カーペットタイル（2023年実績）



ACTION 02 CO_2排出量の削減

☑ CO_2削減のためのさまざまな施策

省エネ活動
不要照明の消灯や設備空転時間の削減、照明LED化等の設備の省エネ化、設備の改善、など。

燃料の削減
燃料の使用量の削減。

再生可能エネルギーの導入
非化石電力契約や太陽光パネルなどの設置を検討。

不良率の削減
ログ・アウトプットの削減。
製品および半製品不良率の削減。

GXリーグへの参画
GX（グリーントランスフォーメーション）リーグは、2050年のカーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取り組みを行う企業群を官・学とともに協議する場で、経済産業省によって運営されています。

TAJIMA | GX League

田島ルーフィングはGXリーグへの参画を通じて
カーボンニュートラル達成と持続可能な社会の実現に貢献します。

☑ 全社としては製造拠点の一部にカーボンニュートラルガス（CNL）、再生可能エネルギー電力を導入するなどして、2030年までにCO_2排出量50%削減を目指しています。

防水材の製造拠点である小台工場、宮城工場にはすでに導入されており、カーボンニュートラル工場となりました。

☑ 全社での環境負荷低減の実績と目標

CO_2排出量(年間)の推移と削減目標



廃棄物量(年間)の推移と削減目標



※総排出量:産業廃棄物+有価物の合計量

埼玉第二工場における成果

1 高効率機器の導入

照明設備のLED化や機器配置の適正化、
空調機の更新など

CO_2排出量 年間 約12.2t 削減

2 設備運用の改善

製造設備の待機方法や運用方法の改善、
圧縮エア漏れの修理など

CO_2排出量 年間 約105.0t 削減

3 装置の改良・改善

エアブローのブロア化

CO_2排出量 年間 約22.5t 削減

CO_2排出量 年間合計 約139.7t 削減

埼玉第二工場では、
合計で年間約140tCO_2削減を
達成しました。(2022年実績)

照明設備のLED化

製造拠点の屋上緑化

埼玉第二工場7号機の屋上を緑化し、断熱性向上による省エネルギー化や、植物によるCO_2排出量の削減に貢献しています。

岡山工場における成果

CO_2排出量 年間合計 約87.0t 削減

岡山工場では、
合計で年間約87tCO_2削減を
達成しました。(2022年実績)

岡山工場

ACTION 03 製品のライフサイクルへの貢献

☑ ロングライフ商品の開発

ロングライフ商品の開発によって床材の貼り替えサイクルを長期化し、環境負荷の低減に貢献します。
たとえば複層ビニル床シート「タフゾーン」は歩行量や重量物の移動が多い学校や病院においても安心感をもってお使いいただける床材です。

耐摩耗性(摩耗耐久性)の比較

商品名	摩耗指数※	3000 6000 12000 24000	グレード
タフゾーン	22000		超重歩行
一般的なビニル床シート	6700		重歩行

※摩耗指数:JIS A 1451の試験を1000回転行った場合の摩耗量より、
有効層がすべて摩耗するまでの回転数を求めたもの

試験概要 JIS A 1451「建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方式」に準拠

タフゾーンの断面構成



各工程ごとの取り組み

Efforts at each process

TAJIMAは独自技術を磨き、循環型社会の実現に貢献します。

当社では、企業活動のさまざまな場面で循環型社会の実現に向け、つねに独自技術を磨き、努力を積み重ねています。
製品や工法の開発段階から、製造、物流、施工、使用、廃棄、再利用まで、床材事業における具体的な取り組みについてご紹介します。
循環型社会の構築に応えていくことは、当社の大きな使命であると考えています。

開発・製造

床材の製造時に発生する廃棄物をゼロに近づけます

再資源化サイクル

ビニル系床材には、使用済みになった農業園芸用ビニルフィルムや工場内リサイクル材等の再生原料を使用しています。
新規原料の使用率削減、環境負荷を低減させ、さまざまな工程を経て美しい床材に生まれ変わります。

再生ビニル使用

農業・園芸用のビニルフィルム等を床材に再利用。このリサイクルによって必要な回収・分別・洗浄・粉砕・造粒といった工程の技術をほかに先駆けて開発しており、1974年から原料として有効利用しています。

工場内リサイクル

製造工程で発生する端材や規格外品などを、製品の原料として再利用しています。また、これらの再生材をほかの工場でも使用可能とすることで、新規原料の使用量を減らすとともに、廃棄物ができるだけ少なくなるような仕組みづくりをしています。



CASBEE評価への寄与

※評価対象の適否は当社の判断です。正式には所轄自治体等の判断基準によります。

CASBEEは、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境負荷低減への配慮などの面で、建物の環境性能を総合的に評価するシステムです。そのなかで当社のグリーン購入法適合品やエコマーク認定商品は、「LR2. 資源・マテリアル」の分野で「非構造材料におけるリサイクル資材の使用状況の評価」へ寄与すると考えられます。

埼玉工場、埼玉第二工場

POINT

TAJIMAのビニル系床材は、下記の環境ラベルを取得しています

グリーン購入法適合
NIF(日本インテリア協会)が定めたグリーン購入法に適合。

エコマーク取得
公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局より取得。

※それぞれの当該製品は、P.414をご確認ください。

リサイクルシステムを考慮した床材と工法の開発

置敷きビニル床タイル「レイフラットタイル」は下層部分の大半に再生材を利用。また、置き敷き工法なので躯体からの分離や使用済み材回収時の分別などがしやすく、剥がした床材は分解・分離することなくリサイクルに活かすことができます。
使用後に回収し、床材製造の原料としてリサイクルする仕組みもあり、環境に配慮した製品といえます。

レイフラットタイル

リサイクル配合でCO₂削減に貢献

当社では、原料にリサイクル材を配合することでCO₂削減に貢献しています。下は商品ごとに100%バージン配合とリサイクル配合を比較したグラフです。

コンポジションビニル床タイル(KT)
対象商品：Pタイル ほか



複層ビニル床シート(FS)
対象商品：パーマリュームEM ほか



複層ビニル床タイル(FT)
対象商品：マティル、ウッドライン ほか



POINT

いずれの製品もCO_2削減を実現できていることがわかります

原材料の一部に卵殻を再利用した コンポジションタイル「ツチナギ」を開発

原材料の約20%に卵殻を再利用し、タイル1枚あたりに約25個分を含んでいます。食品メーカーで使用済みとなり廃棄予定だった卵殻を再利用することにより、焼却や埋立などで処理する量を減らし、環境負荷の低減に貢献。日本有機資源協会のバイオマスマークを取得しています。

バイオマス
使用部位：床タイル
No.230149

天然リノリウム床材 marmoleum® は カーボンニュートラルを達成

マーモリウムは天然素材から作られたリノリウム床材です。自然由来の材料を用いているうえに、72%の再生可能な材料、43%のリサイクル材料から製造され、可塑剤や化学物質は含まれていません。さらに、廃棄時に埋めれば土に還る生分解性も備えています。
地球環境にやさしい、持続可能な床材として、その安全性は世界中で高い評価を受けています。

カーボンニュートラルな床材です
Carbon neutral
サスティナブルな製造サイクル

marmoleum
climate positive
CRADLE TO GATE

持続可能な生産・消費サイクル

原材料となる植物がCO_2を吸収	製造工場ではグリーンエネルギーを使用	製造工程で排出される端材等は製品に再利用	生物分解性があり、埋めると土に戻る

カーボンニュートラル

「環境製品宣言(EPD)」を取得しています　EPD:Environmental Product Declaration

2018年に米国第三者機関※1にて、マーモリウムのライフサイクルアセスメントが認定されました。そのなかで、カーボンオフセットすることなく、マーモリウムの原料の調達から製造までの工程(A1-3※2)でカーボンニュートラル(実際はクライメートポジティブ※3)を達成していることが認証されました。

CERTIFIED
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
UL.COM/EPD

2024年5月現在

Impact Category: CML 2001-Jan.2016		Manufacturing
Parameter	Unit	A1-3
GWP	[kg CO2-Eg.]	-6,63E-01 (-0.663)

マーモリウムシート2.5mm厚は、ライフサイクルアセスメントのGWP(地球温暖化係数)評価にて、二酸化炭素排出量が-0.663kg/m²のマイナス値を達成しています。

カーボンニュートラル証明書を発行いたします

フォルボ社ではマーモリウムを採用した建造物に対して、カーボンニュートラル証明書を2021年7月末より発行しています。証明書の発行をご希望の方は、お近くの田島ルーフィング(株)支店営業所へお問い合わせください。

※1 米国UL社:世界的な第三者安全科学機関　※2 認証を受けた工程の範囲を表わしています。
※3 クライメートポジティブとは、温室効果ガスの排出量よりも吸収量のほうが多い状態のことです。
ちなみに、カーボンニュートラルは二酸化炭素の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロであることを指します。
クライメートポジティブは、より地球環境によい状態であることを意味します。

“ECONYL®”リサイクルナイロン糸を 中高級カーペットタイル“TZ”シリーズに積極採用

ECONYL®リサイクルナイロンは、回収されたナイロン廃棄物を原料とし、100%リサイクルされた糸です。
世界中の漁網、布地、カーペット、工業用プラスチックからリサイクルされた高品質のポリアミド糸で、
再びファッションやインテリアの業界で使用されています。
当社はECONYL®ナイロンを使用した製品を製造しています。

ECONYL®
REGENERATED NYLON

カーペットタイルの多くは原着ナイロン糸を採用※

※一部製品を除く

優れた耐候性や耐薬品性を持ち、より長く使用することができます。

耐候性

紫外線カーボンアークによる光源を160時間照射した過酷な試験においても色の変化はほとんど見られません。



試験前　160時間照射後

耐薬品性

塩素系漂白剤を10mℓ滴下し、24時間放置しても色の変化はほとんど見られません。



試験前　滴下後24時間

POINT

原着ナイロン糸は、紡糸前の原液の段階で着色を行うため、直射日光や塩素系漂白剤などへの耐性があり、色落ちしにくい特長があります

ナイロン糸を使用しているカーペットタイルはすべて「公共建築工事標準仕様書」第一種に要求される基布上のパイル質量（刈り取り目付量）350g/㎡以上を満たしており、高い耐久性をもっています。

耐久性

ナイロン製カーペットタイルとポリプロピレン製カーペットタイルの耐久性試験結果※1

商品名	耐荷重グレード	パイル長 mm	繊維素材	繊維量	動的荷重試験※2 試験後のパイル長 mm	静止荷重試験※3 厚み回復率 %
タピス プレーヌⅡ	中歩行	3.0	ポリプロピレン	★★	2.5	78
タピス セレクトPlus	重歩行	3.5	ナイロン	★★★	3.3	91
タピス ネブラⅡ	超重歩行	6.5	ナイロン	★★★★	6.2	93

※1 この数値は測定値であって保証値ではありません　※2 JIS L 4406摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率に準拠
※3 カーペットタイルの上に先端が平らな直径11mmの鋼棒で25kgf/㎠の荷重を7日間加え、鋼棒を取り去ったあとの残留へこみを時間の経過ごとに測定（1週間後）

POINT

パイル素材がナイロン品の場合、静止荷重試験において除荷重後の回復性が高い傾向にあり、動的荷重試験においても優れた耐動荷重性を示します

開発・製造

物流

梱包や輸送時の環境負荷を軽減します

簡易梱包による納入方法の検討

品質を保証したうえでの簡易梱包による製品および材料の納入方法を検討しています。

カーペットタイル・ソフト巾木・防滑性ビニル床シートの軽量化

従来の製品より20%の軽量化を実現し（当社比）、
輸送時のCO_2の排出量削減や作業負担軽減に貢献します。

施工

端材の回収と梱包材のリサイクル

施工端材の回収と再利用

環境省の広域認定制度（廃掃法第15条の4の3に基づく特例）により環境大臣の認定を受けた関連団体のもとに、建設現場で発生するビニル床材の施工端材・余材および使用済み置敷きビニル床タイルを回収し、再利用しています。

廃棄を抑える梱包材の使用

再利用可能な素材の梱包紙に変更し、そのリサイクルを推進。
また、リサイクル可能なプラスチック容器（Rパック）を下地補修材・下地表面強化材に採用しています。

フラッターⅡ

使用　ロングライフ化、無害化とノーワックス品の導入

ロングライフ商品の提案と商品開発　長寿命化商品

求められる建築材料のロングライフ化にこたえ、より長く使い続けられる製品を開発し、提供しています。

タフゾーン

モルタライク

ACフロア

マーモリウム

有害物質の排除と代替を推進　VOC対策品　非塩ビ・天然素材

当社の各種床材、接着剤等の製品群はすべてホルムアルデヒドを一切使用していません。
また、トルエン・キシレンを廃止、接着剤の無害化・無溶剤化を進め、VOC対策の製品を提供。
可塑剤の揮発を大きく抑えたビニル床材を用意しています。
さらに天然原料使用の床材（リノリウム）も提供しています。

POINT

TAJIMAの床材は、室内環境の保全に関して、右記の環境ラベルを取得しています

FloorScore®認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマーク。

グリーンラベルプラス認証プログラム
米国のカーペット・ラグ協会（CRI）が定める、室内空気環境基準に適合した製品につけられる認証マーク。

※それぞれの当該製品は、P.416～417をご確認ください。

ノーワックスメンテナンス商品によるCO_2削減

ワックスがけや剥離洗浄時に電気や水を使うことでCO_2が発生します。
ノーワックスタイプであれば右記のメンテナンスが不要となるため、CO_2削減につながります。また、廃液を減らすことにもなり、環境負荷を低減します。

NO WAX

パーマリュームEM

レイフラットタイルノーワックス

1回の剥離洗浄・ワックスがけの作業に伴うCO_2排出量（予測）

ポリッシャーがけ	吸水バキューム	扇風機
2.508kg-CO_2	1.045kg-CO_2	0.141kg-CO_2

POINT

ノーワックスタイプなら
メンテナンス回数が減ってCO_2の削減になります

※1,000㎡の作業を想定　※作業内容により異なります

販促　見本帳の廃棄に配慮した販促物の制作

新しいカタチでの見本帳制作

使用後は産業廃棄物となるサンプルチップ付きの見本帳。その使用量や廃棄量を抑えるため、それぞれの見本帳においてサンプルを効率のよい構成やサイズに改良して制作しています。また、サンプル貼付面を剥がしやすく加工することで、台紙部分をリサイクル可能な紙類のゴミとして分類できる“ピールエコ”タイプの見本帳を一部に導入しています。

ピールエコタイプの見本帳 サンプル貼付面

カタログ冊子やデジタルツールの利用促進

カタログ冊子では色柄がわかりやすい施工イメージを豊富に掲載し、現物見本と合わせての床材選びを推進。
また、デジタルでは、簡単にフロアプランを展開できるシミュレーションツールや、数枚並べた見え方を手軽に確認できるARツールなどを限定的に導入。さまざまな販促物を制作することで、見本帳だけに片寄らない床材選びを提案し、その廃棄量の軽減を目指しています。

床材選びにWebサイトもぜひご活用ください
https://tajima.jp/flooring/
デジタルカタログの閲覧や、カタログ・現物見本の請求ができます。スマートフォン対応。

カタログ冊子 紙面

Office

Rest area

ジャパンエレベーターサービスホールディングス
複層ビニル床タイル／ウッドライン／WBH-645,646,647
カーペットタイル／TS-7000 typeJ／TSJ-483

Shop

Showroom

コイズミライティングラボ大阪／コイズミ照明株式会社
リノリウムシート／マーモリウム／ML-3369

Showroom

サイエンスショールーム／株式会社サイエンス
カーペットタイル／タピス プレイフルデジ／TZ06-603,608,609

Medical　Hospital

埼玉協同病院／ふれあい生協病院
上：複層ビニル床タイル／マティル・マティルROSSO／
　　MBE-141,144,224,230　MBW-548,551　MBM-564,566
下：ビニル床シート／パーマリューム フィラーレ／PF-5068

Nursing/Welfare　Care facility

LYKKEみいけ
上：複層ビニル床タイル／マティルROSSO／MCR-747,748
下：複層ビニル床タイル／ウッドライン／WBH-605

Shop/Store　Store

アミュプラザ長崎新館
コンポジションタイル／ニューソフトン／613-353
複層ビニル床タイル／マティル／MBE-225,227,252

Store

キャナルシティオーパ
コンポジションタイル／ウッドクラフト／648-801,805
コンポジションタイル／ドルチェ／682-904
副資材／デザイン目地棒／925-3513,3514

施工事例のご紹介

Educational

Museum

立命館大学国際平和ミュージアム
リノリウムシート／マーモリウム／ML-3139,3369

School

みらい教育共創館
カーペットタイル／タピス セレクトPlus／TSP-101,126,130
ビニル床シート／マジェスタ／MJ-1070

School

森ノ宮医療大学あおいポート
上：複層ビニル床タイル／ウッドライン／WBH-421,422
　　複層ビニル床タイル／マティル／MBE-514　MBH-517
下：カーペットタイル／TS-7000 typeA／TSA-301

Factory

Lab

学校法人 大阪滋慶学園　滋慶医療科学大学・大学院 教育・研究開発センター（中之島クロス15F）
機能性ビニル床シート／タイヤクフロア・ラボプラス／TP-4421G

WEBサイトの「Photo Gallery」もご利用ください

商品カテゴリーや建物別に絞り込みができ、
ご覧になりたいイメージが探しやすくなっています



https://tajima.jp/flooring/news/gallery/

▲モバイル、
タブレットの方は
こちらから

商品カテゴリーでの絞り込み

▼

タイル　シート　カーペットタイル　その他

建物別の絞り込み

▼

医療施設　介護施設　宿泊施設　商業施設
文教施設　オフィス　集合住宅　生産施設

このギャラリーでは、最新の施工イメージ画像が更新されています。床材や建物別に検索ができますので、お好みのテーマで検索し、最新の施工イメージをご確認ください。

カタログガイド

検索のしかたについて

目的の商品をスピーディに見つけていただくために、さまざまな検索方法があります。
また、床材に関する各種情報を掲載しています。

▌商品を探すとき

		ページ
新商品を探す	新商品・改訂商品のご案内	2
目次から探す	目次	20
50音順・関連用語から探す	索引（50音別）	22
床材の種類から探す	床仕上げ材の種類	26
価格帯から探す	商品価格帯区分表	28
性能とピクトから探す	性能別製品一覧	32
建物別適材・部位別適材から探す	適材適床表	40
価格表から探す	価格表	432
品番から探す	品番索引	444

▌床材に関する各種情報を探すとき

	ページ
環境対策について	8
接着剤について	333
施工副資材について	350
商品の性能について	357
床材の工法について	381
メンテナンスについて	390
法令法規について	397
商品の選定・使用上の留意事項	418
用語解説について	424
体験型ラボ・ショールームについて	460

本文商品ページの見方

各商品ページには商品概要を記載し、ほかの商品と比較検討いただけるように、
できるだけ同じスペースに同類の情報を記載しています。

性能表示他マークの一覧
マークの一覧表は右ページの
「マークの見方について」へ。

商品写真と色番号
商品写真　各商品のすべての色見本を縮小写真で掲載。
色番号　　色番号または品番

商品カラー番号列／掲載番号
各商品におけるすべての色番号を若い順に記載。
□内の数字は、そのページの掲載番号です。
掲載されている位置に対応しています。

特長
商品の特長を記載。

商品名
商品名から検索するには、
「目次」20ページへ。

価格と材質区分
商品のJIS材質区分については
398ページへ。

寸法／梱包／重量
商品の寸法・色数・梱包・重量を
記載。

受注生産品マーク
受注生産品には、受注マークを記載。最少受注単位／納期が異なるため、ご注意ください。

工法
代表的な工法を記載。

商品分類と商品名
商品分類の詳細は
「床仕上げ材の種類」
26ページへ。

サイズ／断面図／リバース表示
商品の寸法・サイズ・断面構成の説明を記載。

▌重点在庫品について 重点在庫品

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

▌掲載商品の価格・仕様について

このカタログに掲載の商品は、2024年12月23日現在の商品です。商品によっては、仕様、価格等を変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページでご確認いただくか、当社営業所までお問い合わせください。（2024年12月23日実施の価格改定後の新価格を掲載しています）また、このカタログに記載されているすべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。

https://tajima.jp

▌商品写真の色柄について

このカタログに掲載されている各種商品写真の色や柄については、できる限り実物に近づけていますが、実物とは色調が異なる場合があります。色・柄の最終決定時には、必ず現物見本（カットサンプル）でご確認ください。（掲載写真には合成写真を含みます）

▌商品選定・ご使用上の留意事項について

商品や工法の選定、ご使用について留意事項がございます。事故の未然防止、軽減のため418～423ページをご参照ください。
受注生産品は、原則としてご注文をいただいてから生産いたします。納期・最少受注単位にご注意ください。

マークの見方について　商品ページでは、商品の性能・特性についての情報をマークで表示しています。

▌性能表示マーク

※耐薬品性能は製品ごとに異なります。
くわしくはP.369～371をご確認ください。

○ビニル床タイル・シート（防滑性ビニル床シート／機能性ビニル床シート含む）

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

防汚性
汚れがつきにくく落としやすい機能をもつ床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています（P.372参照）。

抗ウイルス
ウイルスの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています（P.373参照）。

防カビ性
カビの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています（P.372参照）。

耐熱性
熱湯や熱した油等の飛散にも強い、耐熱性能をもつ床材を示しています。

耐候性
紫外線等屋外の使用条件に優れた性能をもつ床材であることを示しています。

防滑性
滑りにくい機能をもつ床材であることを示しています（P.360参照）。

発音低減
歩行時の発生音を軽減する性能をもった床材を示しています（P.364参照）。

衝撃吸収性
衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています（P.362参照）。

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています（P.359参照）。

耐薬品性※
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています（P.369参照）。

遮熱性
太陽光の近赤外領域の反射によるシート表面温度上昇を低減する機能をもった床材を示しています。

清掃性
砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状を採用した床材を示しています。

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

消臭性
消臭性能をもった床材を示しています（P.368参照）。

耐シガレット
タバコ等による焦げなどに対策できる床材であることを示しています。

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和（漏洩）する機能をもつ床材を示しています（P.374参照）。

制電性
静電気の発生を抑制し、緩和作用に優れた床材を示しています（P.374参照）。

防炎性
消防法の基準を満たした「防炎物品」として試験登録されている置敷きタイルを示しています。

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています（P.358参照）。

○カーペットタイル

原着糸使用
耐候性・耐薬品性に優れた原着糸を使用したカーペットタイルを示しています。

防汚加工
汚れがつきにくく、落としやすい性能をもったカーペットタイルを示しています。

制電性
静電気の発生を抑制し、緩和作用に優れたカーペットタイルを示しています（P.374参照）。

防炎性
消防法の基準を満たした「防炎物品」として試験登録されているカーペットタイルを示しています。

軽量化
品質・性能はそのままに、運搬性や施工性を向上したカーペットタイルであることを示しています。

耐久性
耐久性の目安を示しています（P.379参照）。

▌外部機関によるマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

エコマーク認定商品マーク
公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局により、生産から使用、廃棄にわたり環境への負担が少なく環境保全に寄与すると認められた商品に表示されます。

グリーン購入法適合品マーク
NIF（日本インテリア協会）が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

文教施設協会推奨品
一般社団法人文教施設協会により学校施設部品等に必要な品質性能基準を満たした推奨品を示しています。

グリーンラベルプラス認証プログラム
米国のカーペット・ラグ協会（CRI）が定める、室内空気環境基準に適合した製品につけられる認証マークです。

SIAAマーク
抗菌製品技術協議会（SIAA）が制定。品質と安全性に関する情報開示マークです。

バイオマスマーク
生物由来の資源（バイオマス）を利用している環境商品に付与できるマークです。

環境製品宣言（EPD）
ISO14025およびEN15804の業界標準に準拠して持続可能な製品の安全性を検証。製造プロセスが、持続可能な基準を満たしていることを示します。

▌資源有効活用・VOC対策のマーク

- 再生ビニル使用　農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品を示します。
- 工場内リサイクル　工場内で発生したスクラップ（余材、端材等）を再使用している商品を示します。
- 長寿命化商品　摩耗耐久性が高く、長もちする商品を示します。
- 非塩ビ・天然素材　非塩ビまたは天然素材を使用した商品を示します。
- VOC対策品　VOC対策品に表示されるマークです（P.406参照）。

床仕上げ総合カタログ 2024-2025 目次

カテゴリー別INDEX	1
新商品・改訂商品のご案内	2
TAJIMA ECO ACTION	8
施工事例のご紹介	14
カタログガイド	18
目次	20
索引（50音別）	22
床仕上げ材の種類	26
商品価格帯区分表	28
性能別製品一覧	32
適材適床表	40
ノーワックスプラス	54

デニムフロアシリーズ／ORIFY 56

カテゴリーを問わないもの

デニムフロア	58
デニムフロア KT	59
デニムフロア FT	60
デニムフロア CT	61
オリジナルデザインフイルム ORIFY	62

ビニル床タイル 66

単層無垢なもの

Pタイル	68
ドルチェ ボタニカ	76
ニューソフトン	78
ナチュライン	80
ツチナギ	81
モルタライク	82
テラーノ	84
テラーノ ヘキササイズ	86
ウッドクラフト	88
セイデンタイルC	90
コンポジションタイル サイズ表	91

ラミネートしたもの

ウッドライン／マティル　サイズ表	96
ウッドライン	98
ウッドライン ロッソ	106
マティル	110
マティル ロッソ	118
マッキレーネ	122

置敷きビニル床タイル 126

置き敷き可能なもの

レイフラットタイルノーワックス	130
レイフラットタイルノーワックスセルフタック	135
レイフラットタイルモルタライク	136
レイフラットタイルLF-5000	138
レイフラットタイルLF-5000セルフタック	139
レイフラットタイルLF-2000	140
耐薬レイフラットタイルLF-9000	141

カーペットタイル 142

TS：スタンダードなもの

タピス プレーヌⅡ	146
タピス トレッサ	150
タピス セレクトPlus	152
タピス スタイルBB	154
タピス スタイルSS	156
タピス スタイルTS	157
タピス スタイルWF	158
タピス スタイルWT	159
TS-7000 typeA	160
TS-7000 typeB	161
TS-7000 typeC	162
TS-7000 typeD	163
TS-7000 typeE	164
TS-7000 typeF	165
TS-7000 typeG	166
TS-7000 typeH	167
TS-7000 typeI	168
TS-7000 typeJ	169

TZ：デザイン・ハイグレードなもの

タピス ムラサメ	170
タピス トリオス	172
MF500	174
タピス プレシャスストーン	176
タピス ワッフルツイード	178
タピス モノクロームツイード	179
タピス クラフトチェック	180
タピス グランジーニ	182
タピス グラシア	183
タピス デリエ	184
タピス ストーンフェイス	185
タピス プレイフルデジ	186
タピス オクターバー	188
タピス リバーブ	189
タピス ディストーション	190
タピス アムニスⅡ	192
タピス ネブラⅡ	193
タピス ルシール	194
タピス アルテーレ	196
タピス HG	197

付加機能／ニードルパンチ

OBEX™ TILE	198
タピス セレクトOA	199
タピス CG	200
PPカーペット	201
PPCラバー	201

ビニル床シート／リノリウム 202

発泡層のないもの

パーマリュームEM	204
パーマリューム マーブルEM	206
パーマリューム モンテ	208
パーマリューム フィラーレ	210
パーマリューム ピエトラ	212
パーマリューム ストリート	213
マジェスタ	214
消臭ウェルクリーン	222
タフゾーン	224
スフィラ	226

発泡層のあるもの

メディウェル	228
ACフロア	232

リノリウム

マーモリウム	240
マーモリウムタイル	247

防滑性ビニル床シート 250

耐候性・防滑性のあるもの／ビュージスタシリーズ

ビュージスタ GRAN-Gio	252
ビュージスタ GRAN-Block	253
ビュージスタ MULTI-ハードウッド	254
ビュージスタ MULTI-ソフトウッド	255
ビュージスタ MULTI-ラティス	256
ビュージスタ MULTI-パイルライン	257
ビュージスタ MULTI-マーブル	258
ビュージスタ SAND-Hexa	259
ビュージスタ SAND-Stone	260
ビュージスタ PLUS いたわりウォーク	261
ビュージスタ PLUS お掃除らくらく	262
ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ	263
ビュージスタ ステップ VLT	264
ビュージスタ ステップ VST	266

ビュージスタ ステップ YVLT／YVST 268
VG アンダーL 270
VG オリジナルカット 271
ビュージスタ 中空ドレンEXⅡ／ビュージスタ 中空ドレンホルダーEX 272
VG排水レールEX／VG排水レール 273
VG排水ホルダーEX／VGマジキリ 274
コーナーガード 275
ビュージスタ AQUA 276
ビュージスタ ステップ VST AQUAタイプ／けこみ用シート 277
ビュージスタ施工副資材 278
ビュージスタの性能 279

意匠性・防滑性のあるもの
インレイド ミックス 280
消臭クリンセフ 282
クリナ 283
SRシート4300 284
SRシート2800 285

機能性ビニル床シート 286

機能に特化したもの
移動荷重用フロア 290
抗菌移動荷重用フロア 292
移動荷重用フロア・OG 293
タイヤクフロア・ラボプラス 294
タイヤクフロア・ラボ 295
導電フロア・DS 296
導電フロア・LE 297
セイデンフロア 298

タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床／目地棒 300

非塩ビ床材ほか
タスクレイシステム（タスクレイシート50E） 302
タスクレイシステム（タスクレイシート30E） 302
タスクレイシステム（タスクレイシートU） 303
カーペットタイル用タスクレイシート 304
コルクメント 305
OA下貼シート 306
VGアンダーL 307
ガイドタイル UD-SUS 310
ガイドタイル UD-ST 311
ガイドタイル UD55／UD20／UD30 312
ガイドタイル 314
腰壁ガード 316
エッジバー 318
ミニモール 319
フロアベース-G 320
ガード巾木・AC 321
防汚抗菌H30mm長尺巾木 322
ソフト巾木 324
長尺巾木 324
ワイド巾木H300 324
ササラ巾木 324
木調巾木 325

目地棒
デザイン目地棒 328
段差目地棒2060 329
床見切り材50／30 329

関連部材 330

接着剤
ビニル系床材施工の接着剤選定の考え方 333
場面別、目的別　接着剤選定判断の例 334
接着剤一覧（タイプ別） 336

床下地補修材／施工副資材／溶接棒／端部シール材
床下地補修材一覧 342
床下地表面強化材一覧 343
フラッターⅡ使用方法 344
床下地表面強化材使用方法 346
チャネルシート工法 347
導電テープ工法 348
シガンテープ工法 349
施工副資材 350
施工用具 351
溶接棒 352
溶接棒／端部シール材 353

設計施工情報 356

商品の性能解説
耐摩耗性 358
耐動荷重性（耐キャスター性） 359
防滑性 360
衝撃吸収性（転倒時の安全性） 362
保温性 363
発音改善量 364
床衝撃音遮断性 365
へこみ回復性 366
キャスターの移動性 367
消臭性 368
耐薬品性 369
抗菌・防カビ性 372
抗ウイルス性 373
帯電防止性 374
カーペットタイルの染色堅ろう度 378
カーペットタイルの耐久性 379

床材の工法仕様／メンテナンス
施工前のチェックポイント 382
床貼り替えチェックポイント 383
工法仕様 385
床暖房下地と床材施工 386
計画的な美観維持（メンテナンス） 390
推奨ワックス 394

法令法規／注意事項
JIS認証取得状況 398
官公庁建築工事共通仕様書と該当品 400
内装材に係る燃焼性の基準 403
バリアフリー法／障害者差別解消法 404
石綿障害予防規則 405
VOC対策について 406
環境を考慮した接着剤選定 408
シックハウス対策について 410
リサイクル推進の指標 環境ラベル 413
グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法 414
グリーンラベルプラス 416
フロアスコア 417
材料を正しく選び、正しくお使いいただくために 418
ビニル系床材の汚染対策 423

用語解説／価格表／品番索引
用語解説 426
価格表 432
品番索引 444

サンプル帳／フォトブックなど
UDカラーネームのお知らせ 450
サンプル帳のご紹介 454
カタログ、フォトブックのご紹介 456
工場見学のご案内 457
ホームページのご紹介 458
体感型ラボおよびショールームのご紹介 460

索引（50音別）

ア

アウトガス特性 293
アクリル樹脂系エマルション形 336
厚物→防汚抗菌H30mm長尺巾木 4mm厚品 322
アムニスⅡ→タピス アムニスⅡ 192
アルテーレ→タピス アルテーレ 196

イ

イオン成分 293
移動荷重用フロア 290
移動荷重用フロア・OG 293
医療施設（適材適床表） 40
インレイド ミックス 280

ウ

ヴィヴァーチェ→マーモリウム ヴィヴァーチェ 242
ウォルトン→マーモリウム ウォルトン 244
ウッドクラフト 88
ウッドライン 98
ウッドライン ロッソ 106
ウレタン樹脂系溶剤形 338

エ

エコアクション 8
エコマーク 413
エッジシール 278・351
エッジバー 318
エポキシ樹脂系溶剤形 339

オ

オクターバー→タピス オクターバー 188
汚染対策（ビニル系床材） 423
オフィス（適材適床表） 50
オーベックスタイル 198
オリジナルデザインフィルム ORIFY 62

カ

介護施設（適材適床表） 42
ガイドタイル 314
ガイドタイルUD20 313
ガイドタイルUD30 313
ガイドタイルUD55 312
ガイドタイルUD-ST 311
ガイドタイルUD-SUS 310
火気厳禁 338
荷重床パテ 343・346
荷重床ハードナー 343・346
荷重床プライマー 343・346
学校用カーペット（一般用）推奨品 142
学校→文教施設（適材適床表） 44
カットパイル 401
ガード巾木・AC 321
ガード巾木・AC用エッジシール 321
かび抵抗性試験法 372
カーペットタイル 142
カーペットタイル用タスクレイシート 304
カラーペースト 351
環境製品宣言（EPD） 19
環境対応 408

キ

機能性ビニル床シート 286
キャスターの移動性 367

ク

グラシア→タピス グラシア 183
クラフトチェック→タピス クラフトチェック 180
グランジーニ→タピス グランジーニ 182
クリナ 283
グリーン購入法適合品マーク 414
グリーンラベルプラス 416
クリンセフ→消臭クリンセフ 282

ケ

けこみ用シート 277
毛染め剤 423

コ

抗ウイルス性 373
抗菌移動荷重用フロア 292
抗菌・防カビ性 372
工具 351
工法仕様 385
ココア→マーモリウム ココア 246
腰壁ガード 316
腰壁保護材 316
ゴム系溶剤形 339
ゴム系ラテックス形 336
コルクメント 305
コンクリート→マーモリウム コンクリート 244

サ

ササラ巾木 324

シ

シームシーラーSテープ 350
シームシーラーS　Kセット 350
シームシーラーS　CVセット 350
重点在庫品 18
シガンテープ工法 349
シガンテープ100 349
シガンエレメンツ 349
樹脂ワックス 393
障害者差別解消法 404
消臭ウェルクリーン 222
消臭クリンセフ 282
消臭性 368
商品の性能解説 356
人体帯電電位 374

ス

スタイル→タピス スタイルBB 154
スタイル→タピス スタイルSS 156
スタイル→タピス スタイルTS 157
スタイル→タピス スタイルWF 158
スタイル→タピス スタイルWT 159
ストリアト→マーモリウム ストリアト 244
ストリート→パーマリューム ストリート 213
ストーンフェイス→タピス ストーンフェイス 185
スフィラ 226
スプラッシュ→マーモリウム スプラッシュ 243
スベリ止め剤 336

セ

生産施設（適材適床表） 51
セイデンタイルC 90
セイデンフロア 298
制電床 374
施工副資材 350
施工前のチェックポイント（プラスチック床材） 382
施工用具 351
接地抵抗値 375
接着剤 336
接着剤選定表 334
セメントAK 336
セメントAK-S 336
セメントDB 278
セメントEP20 339
セメントEP30 339
セメントKT 336

セメントML-SⅡ 337
セメントRV 339
セメントSPH 337
セメントU 338
セメントU10 338
セメントUK 338
セメントVG 278・338
セルフタック→レイフラットタイルノーワックスセルフタック 135
セルフタック→レイフラットタイルLF-5000セルフタック 139
セレクト Plus→タピス セレクトPlus 152

ソ

ソフト巾木 324

タ

耐キャスター性 359
体積抵抗値 376
帯電防止性（試験方法） 376
帯電防止床 374
耐動荷重性 359
耐摩耗性 358
耐薬品性 369
タイヤクフロア・ラボ 295
タイヤクフロア・ラボプラス 294
耐薬レイフラットタイルLF-9000 141
第二類引火性固体 338
第四類第一石油類 339
タスクレイシート→カーペットタイル用タスクレイシート 304
タスクレイシート30E（タスクレイシステム） 302
タスクレイシート50E（タスクレイシステム） 302
タスクレイシートU（タスクレイシステム） 303
タピス CG 200
タピス HG 197
タピス アムニスⅡ 192
タピス アルテーレ 196
タピス オクターバー 188
タピス グラシア 183
タピス クラフトチェック 180
タピス グランジーニ 182
タピス スタイルBB 154
タピス スタイルSS 156
タピス スタイルTS 157
タピス スタイルWF 158
タピス スタイルWT 159
タピス ストーンフェイス 185
タピス セレクトOA 199
タピス セレクトPlus 152
タピス ディストーション 190
タピス デリエ 184
タピス トリオス 172
タピス トレッサ 150
タピス ネブラⅡ 193
タピス プレイフルデジ 186
タピス プレシャスストーン 176
タピス プレーヌⅡ 146
タピス ムラサメ 170
タピス モノクロームツイード 179
タピス リバーブ 189
タピス ルシール 194
タピス ワッフルツイード 178
タフゾーン 224
段差目地棒2060 329
だんだんプライマー 278・350

チ

チャネルシート工法 347
中高層集合住宅（適材適床表） 52
長尺巾木 324

ツ

ツチナギ 81

テ

低臭・低溶剤形 338
ディストーション→タピス ディストーション 190
適材適床表 40
デザイン巾木 326
デザイン目地棒 328
デニムフロア 58
デニムフロアCT 61
デニムフロアFT 60
デニムフロアKT 59
テラ→マーモリウム テラ 242
テラーノ 84
テラーノ ヘキササイズ 86
デリエ→タピス デリエ 184
点字タイル 308
転倒時の安全性 362
電導床 374

ト

導電テープ工法 348
導電フロア・DS 296
導電フロア・LE 297
導電床材専用アース板 350
トリオス→タピス トリオス 172
ドルチェ ボタニカ 76
トレッサ→タピス トレッサ 150
ドレン→ビュージスタ 中空ドレンEXⅡ 272

ナ

ナチュライン 80

ニ

二重床 320
ニードルパンチ 201
ニューソフトン 78

ネ

ネブラⅡ→タピス ネブラⅡ 193

ノ

のり→接着剤 336

ハ

ハードナー（荷重床ハードナー） 343・346
パーマリューム EM 204
パーマリューム ストリート 213
パーマリューム ピエトラ 212
パーマリューム フィラーレ 210
パーマリューム マーブルEM 206
パーマリューム モンテ 208
バイオマスマーク 19
剥離剤 393
発音性 364
パテ（荷重床パテ） 343・346
巾木 324
巾木用セメントS 337
バリアフリー 429

ヒ

ピエトラ→パーマリューム ピエトラ 212
非塩ビ床材 300
ひとふで→防汚抗菌H30mm長尺巾木 322
避難ハッチサイン 271
ビニル共重合樹脂系溶剤形 338
ビニル系床材の汚染対策 423

索引（50音別）

→ゴム製品とテープによる汚染 423
→ヒールマークによる汚染 423
→染料による汚染 423
ビニル系床材施工の接着剤選定の考え方 333
ビニル床シート 202
ビニル床タイル 66
ビュージスタ（性能） 279
ビュージスタ ステップVLT 264
ビュージスタ ステップVST 266
ビュージスタ ステップVST AQUAタイプ 277
ビュージスタ ステップYVLT 268
ビュージスタ ステップYVST 269
ビュージスタ AQUA 276
ビュージスタ GRAN-Gio 252
ビュージスタ GRAN-Block 253
ビュージスタ MULTI ソフトウッド 255
ビュージスタ MULTI ハードウッド 254
ビュージスタ MULTI パイルライン 257
ビュージスタ MULTI マーブル 258
ビュージスタ MULTI ラティス 256
ビュージスタ PLUS いたわりウォーク 261
ビュージスタ PLUS お掃除らくらく 262
ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ 263
ビュージスタ SAND-Stone 260
ビュージスタ SAND-Hexa 259
ビュージスタ コーナーガード 275
ビュージスタ 中空ドレン EXⅡ 272
ビュージスタ 中空ドレンホルダー EX 272
ビュージスタ施工副資材 278
表面抵抗値 375
広幅段差目地棒 2060 329

フ

プライマー→フラッタープライマーⅡ 342
プライマー（荷重床プライマー） 343・346
フラッターⅡ 342
フラッターⅡ使用方法 344
フラッター専用ヘラ 351
フラッターⅡの調合 344
フラッタープライマーⅡ 342
フラッターQ 342
フラッターQF20 342
プレイフルデジ→タピス プレイフルデジ 186
フレスコ→マーモリウム フレスコ 243
プレシャスストーン→タピス プレシャスストーン 176・177
プレーヌⅡ→タピス プレーヌⅡ 146
フロアスコア→FloorScore 417
フロアベース-G 320
文教施設（適材適床表） 44

ヘ

へこみ回復性 366

ホ

防汚抗菌H30mm長尺巾木 322
防汚・抗菌・防カビ巾木 324
防滑性 360
防蟻剤（ぼうぎざい） 423
保温性 363
ホルダー→VG排水ホルダーEX 274
ホルムアルデヒド 429

マ

マーモリウム 243
マーモリウム タイル 247
マーモリウム溶接棒 352
マジェスタ 214
マッキレーネ 122
マティル 110
マティル／ウッドライン 92
マティル ロッソ 118
マルチカッター 351
マルチカッター用替刃 351
マルチカラー溶接棒 352

ミ

見切りバー 350
ミニモール 319

ム

ムラサメ→タピス ムラサメ 170

メ

目地棒→デザイン目地棒 328
メディウェル 228
メンテナンス 332
メンテナンス（カーペットタイル） 395
メンテナンス（プラスチック床材） 392

モ

木調巾木 325
モノクロームツイード→タピス モノクロームツイード 179
モルタライク→コンポジションタイル→置敷きタイプ 82・136

ユ

床材の工法仕様 380
床仕上げ材の種類 26
床下地表面強化材 343
床下地表面強化材使用方法 346
床下地補修材 340
床衝撃音遮断性 365
床暖房 386
床貼り替えチェックポイント 383
床見切り材30 329
床見切り材50 329

ヨ

用語解説 426
溶接棒 352
溶接棒→エッジシール対応表 355

ラ

ラボ→タイヤクフロア ラボ 295
ラボプラス→タイヤクフロア ラボプラス 294

リ

リアル→マーモリウム リアル 242
リサイクル 413
リノリウム→マーモリウム 242
リバース貼り 430
リバーブ→タピス リバーブ 189
リブ→SRシート4300 284

ル

ルシール→タピス ルシール 194
ルナー→SRシート4300 284

レ

レイフラットタイル 128
レイフラットタイルノーワックス 130
レイフラットタイルノーワックスセルフタック 135
レイフラットタイルモルタライク 136
レイフラットタイルLF-2000 140
レイフラットタイルLF-5000 138
レイフラットタイルLF-5000セルフタック 139

ロ

漏洩抵抗について 376
ロッソ→ウッドライン ロッソ 106
ロッソ→マティル ロッソ 118

ワ

ワイド巾木H300 324
ワックス→樹脂ワックス 393
ワッフルツイード→タピス ワッフルツイード 178

A

ACフロア28 236
ACフロア35 236
ACフロア60 236

B

BB→タピス スタイルBB 154

C

CASBEE 415
CG→タピス CG 200
CT→デニムフロアCT 61

E

ECO ACTION（エコアクション） 8
EPD（環境製品宣言） 19

F

FloorScore 417
FT→デニムフロアFT 60

G

G→フロアベース-G 320
GPテープ 350
GRAN→ビュージスタ GRAN 252・253

H

HG→タピス HG 197

K

KT→デニムフロアKT 59

L

LF-2000→レイフラットタイルLF-2000 140
LF-5000→レイフラットタイルLF-5000 138
LF-5000セルフタック→レイフラットタイルLF-5000セルフタック 139
LF-9000→耐薬レイフラットタイルLF-9000 141

M

MF500 174
MULTI→ビュージスタ マルチ 254〜258

N

NFPA99 376

O

OA→タピス セレクトOA 199
OA下貼りシート 306
OBEX™ TILE 198
ORIFY 62

P

Pタイル 68
PLUS→ビュージスタ PLUS 261〜263
PPカーペット 201
PPCラバー 201

R

R面木 350
ROSSO→ウッドライン ロッソ 106
ROSSO→マティル ロッソ 118

S

SAND→ビュージスタ SAND 259・260
SRシート2800 285
SRシート4300 284
SS→タピス スタイルSS 156

T

TS→タピス スタイルTS 157
TS-7000 160
t-Plans 450

U

U値（帯電防止性能評価値） 375
UDカラーネーム 450
UDカラーマップ 450
UD-ST→ガイドタイルUD-ST 311
UD-SUS→ガイドタイルUD-SUS 310
UD20→ガイドタイルUD20 313
UD30→ガイドタイルUD30 313
UD55→ガイドタイルUD55 312

V

VG→シール 278
VGアンダーL 270
VGシールMS 278
VGオリジナルカット 271
VG 排水レール 273
VG 排水レールEX 273
VG 排水ホルダーEX 274
VG マジキリ 274
VLT→ビュージスタ ステップVLT 264
VOC 406
VST→ビュージスタ ステップVST 266

W

WF→タピス スタイルWF 158
WT→タピス スタイルWT 159

床仕上げ材の種類

戦前よりアスファルトを取り扱っていた当社は、戦後、進駐軍によりアスファルトタイルの製造を要請されたことをきっかけに、床材を製品化しました。これが日本で初めてのビニル床タイル「Pタイル」です。

軽量で薄いこのタイル床材は瞬く間に市場を拡大し、日本の高度成長期を床から支えてきました。そのあと、床の仕上げ（材）は、多種多様なビニル床材や長尺シート、カーペットタイル等へと進化を遂げます。

そして、当社も常に時代のニーズにマッチする床仕上げ（材）をリリースしてまいりました。ここでは、一般的に採用されている床仕上げ（材）の種類について、当社の製品名とともにご覧になっていただけます。

ビニル床

ビニル床タイル

単層無垢なもの

商品名	ページ
デニムフロアKT	59
Pタイル	68
NEW ドルチェ ボタニカ	76
ニューソフトン	78
ナチュライン	80
ツチナギ	81
モルタライク	82
テラーノ	84
テラーノ ヘキササイズ	86
ウッドクラフト	88
色改訂 セイデンタイルC	90

ラミネートしたもの

商品名	ページ
デニムフロアFT	60
ウッドライン	98
ウッドライン ロッソ	106
マティル	110
マティル ロッソ	118
マッキレーネ	122

置敷き床材

置き敷き可能なもの

商品名	ページ
デニムフロア	58
改訂 レイフラットタイル ノーワックス	130
改訂 レイフラットタイル ノーワックス セルフタック	135
レイフラットタイル モルタライク	136
レイフラットタイル LF-5000	138
レイフラットタイル LF-5000 セルフタック	139
レイフラットタイル LF-2000	140
耐薬 レイフラットタイル LF-9000	141

ビニル床シート

発泡層のないもの

商品名	ページ
パーマリュームEM	204
パーマリューム マーブルEM	206
パーマリューム モンテ	208
パーマリューム フィラーレ	210
パーマリューム ピエトラ	212
パーマリューム ストリート	213
マジェスタ	214
消臭ウェルクリーン	222
タフゾーン	224
NEW スフィラ	226

発泡層のあるもの

商品名	ページ
メディウェル	228
ACフロア	232

防滑性床材

耐候性・防滑性のあるもの

商品名	ページ
ビュージスタ GRAN-Gio	252
ビュージスタ GRAN-Block	253
ビュージスタ MULTIハードウッド	254
ビュージスタ MULTIソフトウッド	255
ビュージスタ MULTIラティス	256
ビュージスタ MULTIパイルライン	257
ビュージスタ MULTIマーブル	258
ビュージスタ SAND-Hexa	259
ビュージスタ SAND-Stone	260
ビュージスタPLUS いたわりウォーク	261
ビュージスタPLUS お掃除らくらく	262
ビュージスタPLUS 省音やすらぎ	263
ビュージスタステップ VLT	264
ビュージスタステップ VST	266
ビュージスタ AQUA	276
ビュージスタステップ VST AQUAタイプ	277

意匠性・防滑性のあるもの

商品名	ページ
NEW インレイド ミックス	280
消臭クリンセフ	282
クリナ	283
SRシート4300	284
SRシート2800	285

機能性ビニル床シート

機能に特化したもの

商品名	ページ
移動荷重用フロア	290
抗菌 移動荷重用フロア	292
移動荷重用フロア・OG	293
タイヤクフロア・ラボプラス	294
タイヤクフロア・ラボ	295
導電フロア・DS	296
導電フロア・LE	297
セイデンフロア	298



Pタイル Classic（ビニル床タイル）

床仕上げ材

カーペット床

カーペットタイル

TSスタンダードなもの

商品名	ページ
タピス プレーヌⅡ	146
タピス トレッサ	150
タピス セレクトPlus	152
タピス スタイルBB	154
タピス スタイルSS	156
タピス スタイルTS	157
タピス スタイルWF	158
タピス スタイルWT	159
TS-7000 typeA	160
TS-7000 typeB	161
TS-7000 typeC	162
TS-7000 typeD	163
TS-7000 typeE	164
TS-7000 typeF	165
TS-7000 typeG	166
TS-7000 typeH	167
TS-7000 typeI	168
TS-7000 typeJ	169

TZデザイン・ハイグレードなもの

商品名	ページ
デニムフロアCT	61
タピス ムラサメ	170
タピス トリオス	172
MF500	174
タピス プレシャスストーン	176
タピス ワッフルツイード	178
タピス モノクロームツイード	179
タピス クラフトチェック	180

TZデザイン・ハイグレードなもの

商品名	ページ
タピス グランジーニ	182
タピス グラシア	183
タピス デリエ	184
タピス ストーンフェイス	185
タピス プレイフルデジ	186
タピス オクターバー	188
タピス リバーブ	189
タピス ディストーション	190
タピス アムニスⅡ	192
タピス ネブラⅡ	193
タピス ルシール	194
タピス アルテーレ	196
タピス HG	197

付加機能のあるもの

商品名	ページ
NEW OBEX™ TILE	198
タピス セレクトOA	199
タピス CG	200

カーペット

ニードルパンチ

商品名	ページ
PPカーペット	201
PPCラバー	201

非塩ビ床材

リノリウム

商品名	ページ
マーモリウムシート	240
マーモリウムタイル	247

ゴム／アルミ／ウレタン

商品名	ページ
ガイドタイルUD-SUS	310
ガイドタイルUD-ST	311
ガイドタイルUD	312
ガイドタイル	314

石材床

天然石

磁器床

焼成材

木質床

無垢材、積層材、集成材

塗り床

無機系、有機系

たたみ

天然、樹脂製

関連部材

巾木

商品名	ページ
ガード巾木・AC	321
ソフト巾木、長尺巾木、ササラ巾木	324
ワイド巾木H300	324
改訂 木調巾木	325

下貼り材

商品名	ページ
VGアンダーL	270
タスクレイシート50E/30E	302
タスクレイシートU	303
カーペットタイル用タスクレイシート	304
コルクメント	305
OA下貼シート	306

腰壁材

商品名	ページ
腰壁ガード	316
エッジバー	318
ミニモール	319

二重床

商品名	ページ
フロアベース-G	320

タピス スタイルSS（カーペットタイル）

マーモリウムシート（リノリウム）

商品価格帯区分表

各商品を価格帯別に検索できます。各商品の詳細情報は表内記載の掲載ページをご参照ください

ビニル床タイル類

材料価格（円/㎡）	木目・木目調	石目・石目調	無地・抽象柄
7,000～	ウッドライン ロッソOサイズ 7,500円 3.0mm FT→P.109	マティル ロッソGサイズ 7,500円 3.0mm FT→P.121	
6,000～	マッキレーネ 6,800円 3.0mm FT→P.122 ウッドライン ロッソ 6,400円 3.0mm FT→P.106 ウッドラインPサイズ 6,200円 3.0mm FT→P.104	マティル ロッソ 6,400円 3.0mm FT→P.118	テラーノ ヘキササイズ 6,000円 3.0mm KT→P.86
5,000～	ウッドラインDサイズ 5,900円 3.0mm FT→P.104 ウッドライン 5,300円 3.0mm FT→P.98	マティルWサイズ 5,900円 3.0mm FT→P.116 マティル 5,300円 3.0mm FT→P.110	デニムフロア FT 5,800円 3.0mm FT→P.60
4,000～	ウッドクラフト 4,400円 3.0mm KT→P.88	テラーノ 4,400円 3.0mm KT→P.84	ツチナギ 4,800円 3.0mm KT→P.81 ドルチェ ボタニカ 4,800円 3.0mm KT→P.76 モルタライク 4,600円 3.0mm KT→P.82 デニムフロア KT 4,500円 3.0mm KT→P.59 ニューソフトン 4,000円 3.0mm KT→P.78
3,000～			ナチュライン 3,500円 3.0mm KT→P.80 PタイルClassic 3,000円 3.0mm KT→P.70
2,000～			Pタイル Muji 2,500円 2.0mm KT→P.74 PタイルClassic 2,100円 2.0mm KT→P.70 PタイルModern 2,100円 2.0mm KT→P.72

材料価格（円/㎡）	置敷きビニル床タイル
15,000～	デニムフロア 16,500円 5.0mm FOA →P.58
10,000～	レイフラットタイルノーワックス1000角 12,700円 5.0mm FOA→P.134 耐薬レイフラットタイルLF-9000 受注 11,300円 5.0mm FOA→P.141 レイフラットタイルLF-5000セルフタック 受注 10,900円 5.0mm FOA→P.139 レイフラットタイルLF-5000 10,400円 5.0mm FOA→P.138 レイフラットタイルノーワックスセルフタック 受注 10,300円 5.0mm FOA→P.135
9,000～	レイフラットタイルノーワックス 9,800円 5.0mm FOA→P.130 レイフラットタイルモルタライク 9,200円 5.0mm FOA→P.136
8,000～	レイフラットタイルLF-2000 8,300円 5.0mm FOA→P.140
7,000～	
6,000～	
5,000～	
4,000～	
3,000～	

受注：受注生産品　KT：コンポジションビニル床タイル　FT：複層ビニル床タイル　FOA：置敷きビニル床タイル

商品価格帯区分表

各商品を価格帯別に検索できます。各商品の詳細情報は表内記載の掲載ページをご参照ください

カーペットタイル類

材料価格（円/㎡）	無地系 ◀ 意匠・柄 ▶ 大柄系			機能
28,000～				**OBEX™ TILE** 28,000円 12.7mm／ナイロン&モノフィラメント→P.198
16,000～	**タピス HG** 16,600円 15.0mm／ナイロン→P.197			
14,000～		**タピス ネブラ Ⅱ** 14,900円 11.0mm／原着ナイロン→P.193 **タピス ディストーション** 14,100円 10.0mm／原着ナイロン→P.190	**タピス アムニス Ⅱ** 14,100円 11.0mm／原着ナイロン→P.192	
10,000～		**タピス リバーブ** 12,600円 8.5mm／原着ナイロン→P.189 **タピス オクターバー** 11,600円 9.5mm／原着ナイロン→P.188 **タピス デリエ** 10,900円 8.5mm／原着ナイロン→P.184 **タピス グラシア** 10,600円 8.0mm／原着ナイロン→P.183 **タピス グランジーニ** 10,600円 8.0mm／原着ナイロン→P.182 **タピス モノクロームツイード** 10,000円 8.5mm／原着ナイロン→P.179 **タピス クラフトチェック** 10,000円 9.0mm／原着ナイロン→P.180	**タピス プレイフルデジ** 11,000円 8.5mm／原着ナイロン→P.186 **タピス ストーンフェイス** 11,000円 8.0mm／原着ナイロン→P.185 **デニムフロア CT** 10,900円 7.5mm／原着ナイロン→P.61 **タピス アルテーレ** 10,600円 8.5mm／ナイロン→P.196	
9,000～	**タピス ルシール** 9,800円 8.5mm／ナイロン→P.194	**タピス ワッフルツイード** 9,800円 8.0mm／原着ナイロン→P.178 **タピス ムラサメ** 9,400円 7.5mm／原着ナイロン→P.170	**タピス トリオス** 9,800円 9.0mm／原着ナイロン→P.172 **MF500** 9,800円 8.0mm／原着ナイロン→P.174 **タピス プレシャスストーン** 9,500円 8.0mm／ナイロン→P.176	**タピス セレクトOA** 9,600円 6.5mm／原着ナイロン→P.199
7,000～	**TS-7000 typeA** 7,900円 7.5mm／ナイロン→P.160 **TS-7000 typeD** 7,900円 7.5mm／原着ナイロン→P.163 **TS-7000 typeF** 7,900円 7.5mm／原着ナイロン→P.165 **タピス スタイルSS** 7,700円 6.5mm／ナイロン→P.156 **タピス スタイルWT** 7,700円 6.5mm／原着ナイロン→P.159 **タピス セレクトPlus** 7,500円 6.5mm／原着ナイロン→P.152	**TS-7000 typeE** 7,900円 7.5mm／原着ナイロン→P.164 **TS-7000 typeI** 7,900円 7.5mm／原着ナイロン→P.168 **タピス スタイルBB** 7,700円 7.0mm／ナイロン→P.154 **タピス スタイルWF** 7,700円 6.5mm／ナイロン→P.158	**TS-7000 typeB** 7,900円 7.5mm／ナイロン→P.161 **TS-7000 typeC** 7,900円 7.5mm／ナイロン→P.162 **TS-7000 typeG** 7,900円 7.8mm／原着ナイロン→P.166 **タピス スタイルTS** 7,700円 7.0mm／ナイロン+PP→P.157	**TS-7000 typeH** 7,900円 7.7mm／原着ナイロン→P.167 **TS-7000 typeJ** 7,900円 7.5mm／原着ナイロン→P.169
5,000～	**タピス プレーヌⅡ** **プレーン**（→P.146） **ピンストライプ**（→P.148） **ランダムストライプ**（→P.148） **マルチストライプ**（→P.149） **ブロックストライプ**（→P.149） 5,500円 6.0mm／原着PP→P.146		**タピス トレッサ** **トレッサ**（→P.150） **グラデーション**（→P.151） 5,500円 6.0mm／原着PP→P.150	
4,000～	**PPCラバー** 4,200円 7.0mm／ニードルパンチ→P.201			**タピス CG** 4,300円 →P.200
3,000～		**PPカーペット** 3,300円 3.8mm／ニードルパンチ→P.201		

原着ナイロン：原着ナイロン糸使用　原着PP：原着ポリプロピレン糸使用　ニードルパンチ：ニードルパンチカーペット

商品価格帯区分表

各商品を価格帯別に検索できます。各商品の詳細情報は表内記載の掲載ページをご参照ください

ビニル床シート／リノリウム類

材料価格（円/㎡）	無地・抽象柄	木目・木目調	石目・石目調
9,000～	マーモリウム タイル スレート 9,700円 2.5mm／リノリウム→P.249 マーモリウム タイル ライン／シェード／カラー 9,100円 2.5mm／リノリウム→P.247		
7,000～	ACフロア60 一部受注 8,700円 6.0mm／HS→P.232 マーモリウム ココア 8,200円 2.5mm／リノリウム→P.246 マーモリウム タイル マーブル 8,200円 2.5mm／リノリウム→P.248 マーモリウム ウォルトン 7,700円 2.5mm／リノリウム→P.244 マーモリウム ストリアト 7,700円 2.5mm／リノリウム→P.245 マーモリウム コンクリート 7,700円 2.5mm／リノリウム→P.244 ACフロア35 受注 7,400円 3.5mm／HS→P.232		
6,000～	マーモリウム リアル ヴィヴァーチェ／フレスコ／スプラッシュ／テラ 6,600円 2.5mm／リノリウム→P.242 スフィラ 6,000円 2.0mm／単層シート→P.226		
5,000～	ACフロア28 5,900円 2.8mm／HS→P.232		
4,000～	タフゾーン 4,900円 2.0mm／FS→P.224 マジェスタ 4,900円 2.0mm／FS→P.214 メディウェル 4,600円 2.0mm／HS→P.228 消臭ウェルクリーン 4,400円 2.0mm／FS→P.222 パーマリュームピエトラ 受注 4,300円 2.5mm／FS→P.212 パーマリュームストリート 受注 4,300円 2.5mm／FS→P.213 パーマリュームフィラーレ 受注 4,300円 2.5mm／FS→P.210 パーマリュームモンテ 受注 4,300円 2.5mm／FS→P.208		
3,000～	パーマリュームピエトラ 3,900円 2.0mm／FS→P.212 パーマリュームモンテ 3,900円 2.0mm／FS→P.208 パーマリュームストリート 3,900円 2.0mm／FS→P.213 パーマリュームフィラーレ 3,900円 2.0mm／FS→P.210 パーマリュームEM 3,600円 2.5mm／FS→P.204 パーマリュームマーブルEM 3,700円 2.5mm／FS→P.206 パーマリュームEM 3,300円 2.0mm／FS→P.204 パーマリュームマーブルEM 3,400円 2.0mm／FS→P.206		

受注：受注生産品　一部受注：一部受注生産品　FS：複層ビニル床シート　HS：発泡複層ビニル床シート　リノリウム：リノリウム床シート

商品価格帯区分表

各商品を価格帯別に検索できます。各商品の詳細情報は表内記載の掲載ページをご参照ください

特殊機能性ビニル床シート類

材料価格（円/㎡）	防滑性ビニル床シート	機能性ビニル床シート
18,000～		**導電フロア・DS** 18,700円 2.0mm／FS→P.296
10,000～	**ビュージスタステップ VST AQUAタイプ** 10,500円 3.9mm→P.277	**移動荷重用フロア・OG** 受注 10,300円 2.0mm／TS→P.293
9,000～		**抗菌移動荷重用フロア** 受注 9,400円 2.0mm／TS→P.292 **導電フロア・LE** 9,400円 2.0mm／FS→P.297
8,000～		**移動荷重用フロア** 8,200円 2.0mm／TS→P.290
7,000～	**ビュージスタ ステップVLT1250幅** 7,900円 3.9mm→P.264	
6,000～	**ビュージスタ ステップVST1250幅** 6,500円 3.9mm→P.266 **消臭クリンセフ** 6,200円 2.0mm／室内用FS→P.282 **ビュージスタ ステップVLT950幅** 6,000円 3.9mm→P.264 **クリナ** 6,600円 2.0mm／室内用FS→P.283	**タイヤクフロア・ラボプラス** 6,200円 2.0mm／FS→P.294
5,000～	**ビュージスタAQUA** 5,500円 2.5mm／FS→P.276 **SRシート4300** 5,400円 2.5mm／室内用FS→P.284	**タイヤクフロア・ラボ** 5,500円 2.0mm／FS→P.295 **セイデンフロア** 5,300円 2.0mm／FS→P.298 **セイデンタイルC** 5,000円 2.0mm／KT→P.90
4,000～	**ビュージスタ ステップVST 950幅** 4,950円 3.9mm／階段用→P.266 **ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ** 4,600円 3.5mm／HS→P.263 **ビュージスタ GRAN-Gio** 4,150円 2.5mm／FS→P.252 **インレイド ミックス** 4,900円 2.5mm／屋内外用FS→P.280	
3,000～	**ビュージスタ GRAN-Block** 3,950円 2.5mm／FS→P.253 **ビュージスタ MULTI ハードウッド** 3,750円 2.5mm／FS→P.254 **ビュージスタ MULTI パイルライン** 3,750円 2.5mm／FS→P.257 **ビュージスタ SAND-Hexa** 3,550円 2.5mm／FS→P.259 **ビュージスタ SAND-Stone** 3,550円 2.5mm／FS→P.260 **ビュージスタ PLUS いたわりウォーク** 3,950円 2.5mm／FS→P.261 **ビュージスタ MULTI ラティス** 3,750円 2.5mm／FS→P.256 **ビュージスタ MULTI ソフトウッド** 3,750円 2.5mm／FS→P.255 **ビュージスタ MULTI マーブル** 3,750円 2.5mm／FS→P.258 **SRシート2800** 3,600円 2.0mm／室内用 FS→P.285 **ビュージスタ PLUS お掃除らくらく** 3,550円 2.5mm／FS→P.262	

受注：受注生産品　FS：複層ビニル床シート　HS：発泡複層ビニル床シート　単層TS：単層ビニル床シート　KT：コンポジションビニル床タイル

性能別製品一覧

■ビニル床タイル

	ページ	機能性／ノーワックス			特長			認証						その他
		耐摩耗性	防汚性	ノーワックス	再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS	エコマーク	グリーン購入法	Floor Score			
コンポジションビニル床タイルKT														
デニムフロアKT	59	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品							
Pタイル Classic	70	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品						
Pタイル Classic 3.0mm	70	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品						
Pタイル Modern	72	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品						
Pタイル Muji	74	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品						
ドルチェ ボタニカ	76	重歩行	防汚			工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品						植物由来の可塑剤を使用
ニューソフトン	78	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品						
ナチュライン	80	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品						
ツチナギ	81	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品						
モルタライク	82	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品						
テラーノ	84	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品							
テラーノ ヘキササイズ	86	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品							
ウッドクラフト	88	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品（Eのみ）						
セイデンタイルC	90	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル								帯電防止性
複層ビニル床タイルFT														
デニムフロア FT	60	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル								抗菌性
ウッドライン	98	重歩行	防汚	オプション	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品（Eのみ）						抗菌性
ウッドラインロッソ	106	重歩行	防汚			工場内リサイクル								
マティル	110	重歩行	防汚	オプション	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品（Eのみ）						抗菌性
マティルロッソ	118	重歩行	防汚			工場内リサイクル								
マッキレーネ	122	重歩行		NO WAX	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品（Eのみ）						NO WAX

■マークの見方について（ビニル床タイル／置敷きビニル床タイル）

機能性／ノーワックスマーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。
基準：摩耗指数
中歩行6,000未満、重歩行6,000～11,999、超重歩行12,000以上
詳細：P.358

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和（漏洩）する機能をもつ床材を示しています。
基準：電気抵抗値
導電：電気抵抗が10^4～10^6（4乗～6乗）Ω程度、
帯電防止：電気抵抗が10^7～10^9（7乗～9乗）Ω程度
詳細：P.374

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

防汚性
汚れがつきにくく落としやすい機能をもつ床材を示しています。

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。
基準：試験を行い、著しい変化が見られない製品に表示
詳細：P.369

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。
基準：抗菌活性値
抗菌活性値が2.0以上を示す製品に表示
詳細：P.372

制電性
静電気を放電しやすい性能をもっています。
基準：人体帯電位
高静電0.5ｋV以下、制電1.0ｋV以下
詳細：P.374

■置敷きビニル床タイル

	ページ	機能性／ノーワックス					特長		認証					その他
		耐摩耗性	帯電防止性	制電性	防汚性	ノーワックス	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS	エコマーク	グリーン購入法	Floor Score		
置敷きビニル床タイルFOA														
デニムフロア	58						再生ビニル使用							
レイフラットタイル ノーワックス	130	重歩行		高制電	防汚	NO WAX	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品（500のみ）		グリーン購入法適合	floor score		抗菌性 NO WAX
レイフラットタイル ノーワックス 1000角	134	重歩行		高制電	防汚	NO WAX	再生ビニル使用	工場内リサイクル			グリーン購入法適合	floor score		抗菌性 NO WAX
レイフラットタイル モルタライク	136	超重歩行		制電			再生ビニル使用	工場内リサイクル			グリーン購入法適合	floor score		
レイフラットタイル LF-5000	138	重歩行	帯電防止	高制電			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		グリーン購入法適合	floor score		
レイフラットタイル LF-2000	140	重歩行		制電			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	エコマーク	グリーン購入法適合	floor score		
耐薬レイフラットタイル LF-9000	141	重歩行	帯電防止	高制電			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		グリーン購入法適合	floor score		耐薬品性

■カーペットタイル

	ページ	機能性			特長					認証				その他
		耐久性	制電性	防汚加工	軽量化	原着糸使用	耐光堅ろう度	第1種適合品	工場内リサイクル	Green label+				
TS（スタンダード）														
タピス プレーヌII	146	中歩行	制電		軽量化	原着糸	5級		工場内リサイクル					
タピス トレッサ	150	中歩行	制電		軽量化	原着糸	5級		工場内リサイクル					
タピス セレクトPlus	152	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル	GL				JIS／文教施設協会推奨品
タピス スタイル BB	154	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル	GL				
タピス スタイル SS	156	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル	GL				
タピス スタイル TS	157	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス スタイル WF	158	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル	GL				
タピス スタイル WT	159	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル	GL				

認証マーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。
詳細：P.398

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。
詳細：P.414

グリーン購入法適合品マーク
NIF（日本インテリア協会）が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。
詳細：P.414

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。
詳細：P.417

バイオマスマーク
生物由来の資源（バイオマス）を利用している環境商品に付与できるマークです。

文教施設協会推奨品
一般社団法人文教施設協会により学校施設部品等に必要な品質性能基準を満たした推奨品を示しています。

特長マーク

再生ビニル使用
農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品を示します。
詳細：P.8～13

工場内リサイクル
工場内で発生したスクラップ（余材、端材等）を再使用している商品を示します。
詳細：P.8～13

長寿命化商品
摩耗耐久性が高く、長もちする商品を示します。
詳細：P.8～13

性能別製品一覧

■カーペットタイル

	ページ	機能性			特長					認証				その他
		耐久性	制電性	防汚加工	軽量化	原着糸使用	耐光堅ろう度	第1種適合品	工場内リサイクル	Green label+				
TS（スタンダード）														
TS-7000 type A	160	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
type B	161	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
type C	162	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
type D	163	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
type E	164	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					環境配慮品あり
type F	165	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					環境配慮品あり
type G	166	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					環境配慮品あり
type H	167	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
type I	168	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
type J	169	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					環境配慮品あり
TZ（中高級品）														
デニムフロア CT	61	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス ムラサメ	170	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス トリオス	172	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
MF500	174	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス プレシャスストーン	176	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス ワッフルツイード	178	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス モノクロームツイード	179	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス クラフトチェック	180	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス グランジーニ	182	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					

■マークの見方について（カーペットタイル）

機能性マーク

耐久性
耐久性の目安を示しています。
基準：耐ヘタリ性・耐静止荷重性・耐摩耗性・繊維素材・繊維量等を総合的に判断
詳細：P.379

制電性
静電気を放電しやすい性能をもっています。
基準：人体帯電位
高静電0.5ｋV以下、制電1.0ｋV以下
詳細：P.374

防汚加工
汚れがつきにくく、落としやすい性能をもったカーペットタイルを示しています。

■カーペットタイル

	ページ	機能性			特長					認証				その他
		耐久性	制電性	防汚加工	軽量化	原着糸使用	耐光堅ろう度	第1種適合品	工場内リサイクル	Green label+				
TZ（中高級品）														
タピス グラシア	183	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス デリエ	184	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス ストーンフェイス	185	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス プレイフルデジ	186	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス オクターバー	188	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					エコニール（ECONYL®）使用
タピス リバーブ	189	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					エコニール（ECONYL®）使用
タピス ディストーション	190	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス アムニスⅡ	192	超重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス ネプラⅡ	193	超重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス ルシール	194	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス アルテーレ	196	重歩行	制電	SG 防汚加工	軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス HG	197	重歩行	制電		軽量化		4級	第一種適合品	工場内リサイクル					
機能付加														
OBEX™ TILE	198		制電				4級							
タピス セレクトOA	199	重歩行	高制電	SG 防汚加工	軽量化	原着 原着糸	5級	第一種適合品	工場内リサイクル					
タピス CG	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—				性能はベースタイルによる
PPカーペット	201	軽歩行				原着 原着糸 ※								※640除く
PPCラバー	201	軽歩行				原着 原着糸								

認証マーク

グリーンラベルプラス認証プログラム
米国のカーペット・ラグ協会（CRI）が定める、室内空気環境基準に適合した製品につけられる認証マークです。

特長マーク

軽量化
品質・性能はそのままに、運搬性や施工性を向上したカーペットタイルであることを示しています。

原着糸使用
耐候性・耐薬品性に優れた原着糸を使用したカーペットタイルを示しています。

第一種適合品
国土交通省「公共建築工事標準仕様書」の第一種に適合したカーペットタイルであることを示しています。

工場内リサイクル
工場内で発生したスクラップ（余材、端材等）を再使用している商品を示します。

詳細：P.8～13

性能別製品一覧

■ビニル床シート

	ページ	機能性／ノーワックス					特長		認証					その他
		耐摩耗性	衝撃吸収性	抗菌性	抗ウイルス	NOWAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS	グリーン購入法	Floor Score	SIAA	EPD	
複層ビニル床シートFS														
パーマリューム EM	204	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム EM 2.5mm	204	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム マーブルEM	206	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム マーブルEM 2.5mm	206	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム モンテ	208	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム モンテ 2.5mm	208	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム フィラーレ	210	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム フィラーレ 2.5mm	210	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム ピエトラ	212	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム ピエトラ 2.5mm	212	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム ストリート	213	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
パーマリューム ストリート 2.5mm	213	重歩行		抗菌	抗ウイルス ※1	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
マジェスタ	214	重歩行		抗菌		NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score			
消臭ウェルクリーン	222	重歩行		抗菌		NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score			消臭性
タフゾーン	224	超重歩行		抗菌	抗ウイルス ※2	NO WAX+		工場内リサイクル	JIS認証品		floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		耐動荷重性／長寿命化商品
スフィラ	226	超重歩行				NO WAX		工場内リサイクル					CERTIFIED	耐薬品性／長寿命化製品

※1 パーマリュームシリーズの抗ウイルス化は2024年春から随時切り替え。詳細につきましては弊社支店営業所にお問い合わせください。
※2 タフゾーンの抗ウイルス化は2024年冬から随時切り替え。詳細につきましては、弊社支店営業所にお問い合わせください。

■マークの見方について（ビニル床シート）

機能性／ノーワックスマーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。
基準：摩耗指数
中歩行6,000未満、重歩行6,000～11,999、超重歩行12,000以上
詳細：P.358

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。
基準：抗菌活性値
抗菌活性値が2.0以上を示す製品に表示
詳細：P.372

消臭性
消臭性能をもった床材を示しています。
基準：臭気物質の減少がみられる製品に表示
詳細：P.368

衝撃吸収性
衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています。
基準：発泡層を有し、衝撃を吸収する製品に表示
詳細：P.362

抗ウイルス
ウイルスの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。
基準：抗ウィルス活性値
抗ウィルス活性値が2.0以上を示す製品に表示
詳細：P.373

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

■ビニル床シート

	ページ	機能性／ノーワックス					特長		認証					その他
		耐摩耗性	衝撃吸収性	抗菌性	抗ウイルス	NOWAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS	グリーン購入法	Floor Score	SIAA		
発泡複層ビニル床シートHS														
メディウェル	228	重歩行	衝撃吸収	抗菌		NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			
ACフロア	232	重歩行	衝撃吸収	抗菌	抗ウイルス	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
ACフロア 3.5mm	232	重歩行	衝撃吸収	抗菌	抗ウイルス	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
ACフロア 6.0mm	232	重歩行	衝撃吸収	抗菌	抗ウイルス	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score	SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工		
ACフロア クラシックマーブル	238	超重歩行	衝撃吸収	抗菌			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			長寿命化商品
ACフロア クラシックマーブル 3.5mm	238	超重歩行	衝撃吸収	抗菌			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			長寿命化商品
ACフロア クラシックマーブル 6.0mm	238	超重歩行	衝撃吸収	抗菌			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			長寿命化商品
ACフロア 籐	239	重歩行	衝撃吸収	抗菌			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			
ACフロア 籐 3.5mm	239	重歩行	衝撃吸収	抗菌			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			
ACフロア 籐 6.0mm	239	重歩行	衝撃吸収	抗菌			再生ビニル使用	工場内リサイクル	JIS認証品		floor score			

■ビニル床シート／リノリウム

	ページ	機能性					特長		認証					その他
		耐摩耗性	抗菌性	抗ウイルス	消臭性	ノーワックス	工場内リサイクル	長寿命化商品	エコマーク	Floor Score	EPD			
リノリウム														
マーモリウム（タイル含む）	242	重歩行	抗菌	抗ウイルス	消臭	NO WAX	工場内リサイクル	長寿命化商品			CERTIFIED			天然素材、クライメートポジティブ

認証マーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。
詳細：P.398

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。
詳細：P.414

グリーン購入法適合品マーク
NIF（日本インテリア協会）が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。
詳細：P.414

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。
詳細：P.417

SIAAマーク
抗菌製品技術協議会（SIAA）が制定。品質と安全性に関する情報開示マークです。

環境製品宣言（EPD）
ISO14025およびEN15804の業界標準に準拠して持続可能な製品の安全性を検証。製造プロセスが、持続可能な基準を満たしていることを示します。

特長マーク

再生ビニル使用
農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品を示します。
詳細：P.8～13

工場内リサイクル
工場内で発生したスクラップ（余材、端材等）を再使用している商品を示します。
詳細：P.8～13

長寿命化商品
摩耗耐久性が高く、長もちする商品を示します。
詳細：P.8～13

性能別製品一覧

■防滑性ビニル床シート

	ページ	機能性									認証		同意匠ステップの有無	その他
		耐摩耗性	耐候性	防滑性	耐薬品性※1	防カビ性	清掃性	発音低減	衝撃吸収性	遮熱性	JIS	Floor Score		
防滑性ビニル床シート（屋内外用）														
ビュージスタ GRAN Gio	252	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ					JIS認証品	floor score	●	
ビュージスタ GRAN Block	253	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ					JIS認証品	floor score		
ビュージスタ MULTI ハードウッド	254	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ	清掃性				JIS認証品	floor score		
ビュージスタ MULTI ソフトウッド	255	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ	清掃性				JIS認証品	floor score		
ビュージスタ MULTI ラティス	256	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ					JIS認証品	floor score	●	
ビュージスタ MULTI パイルライン	257	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ	清掃性				JIS認証品	floor score		
ビュージスタ MULTI マーブル	258	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ	清掃性				JIS認証品	floor score		
ビュージスタ SAND Hexa	259	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ					JIS認証品	floor score	●	
ビュージスタ SAND Stone	260	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ					JIS認証品	floor score		
ビュージスタ PLUS いたわりウォーク	261	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ	清掃性				JIS認証品	floor score		
ビュージスタ PLUS お掃除らくらく	262	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ	清掃性				JIS認証品	floor score	●	
ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ	263	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ		発音低減	衝撃吸収					グリーン購入法適合
ビュージスタ AQUA	276	重歩行	耐候	防滑	耐薬品	防カビ				遮熱	JIS認証品	floor score	●	

※1 ビュージスタシリーズの耐薬品性の考え方については、369ページをご覧ください。

	ページ	機能性							認証					その他
		耐摩耗性	耐熱性	防滑性	抗菌性	防カビ性	清掃性	消臭性	JIS	グリーン購入法	Floor Score			
防滑性ビニル床シート（意匠性）														
インレイド ミックス（屋内外用）	280	重歩行		防滑		防カビ	清掃性		JIS認証品					耐候性／耐薬品性
消臭クリンセフ	282	中歩行	耐熱	防滑	抗菌	防カビ		消臭	JIS認証品					
クリナ	283	中歩行	耐熱	防滑	抗菌	防カビ			JIS認証品					HACCP／湿式管理
SRシート4300	284	重歩行		防滑						グリーン購入法適合				再生ビニル使用／工場内リサイクル
SRシート2800	285	重歩行		防滑					JIS認証品	グリーン購入法適合				再生ビニル使用／工場内リサイクル

■マークの見方について（防滑性ビニル床シート／機能性ビニル床シート）

機能性／ノーワックスマーク

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。
基準：摩耗指数
中歩行6,000未満、重歩行6,000～11,999、超重歩行12,000以上
詳細：P.358

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。
基準：試験を行い、著しい変化が見られない製品に表示
詳細：P.369

発音低減
歩行時の発生音を軽減する性能をもった床材を示しています。
基準：デシベル（dB）
変化量10dB以上の製品に表示
詳細：P.364

耐熱性
熱湯や熱した油等の飛散にも強い、耐熱性能をもつ床材を示しています。

耐候性
紫外線等屋外の使用条件に優れた性能をもつ床材であることを示しています。

防カビ性
カビの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。
基準：肉眼でカビの発生が認められないもの
詳細：P.372

衝撃吸収性
衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています。
基準：発泡層を有する製品に表示
詳細：P.362

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。
基準：抗菌活性値
抗菌活性値が2.0以上を示す製品に表示
詳細：P.372

防滑性
滑りにくい機能をもつ床材であることを示しています。
基準：すべり抵抗係数（C.S.R値）
水＋ダスト条件のC.S.R値が0.5以上の塩ビ床材を防滑グレードとしています。
詳細：P.360

清掃性
砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状を採用した床材を示しています。
基準：ダスト除去率
ダスト除去率90%以上の製品に表示
詳細：ビュージスタカタログVol.6 P.73

遮熱性
太陽光の近赤外領域の反射によるシート表面温度上昇を低減する機能をもった床材を示しています。

消臭性
消臭性能をもった床材を示しています。
基準：臭気物質の減少がみられる製品に表示
詳細：P.368

■機能性ビニル床シート

	ページ	機能性／ノーワックス						特長			認証			その他
		耐摩耗性	帯電防止性	耐動荷重性	耐薬品性	抗菌性	NOWAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS	グリーン購入法	Floor Score	
機能性シート														
移動荷重用フロア	290	超重歩行	帯電防止	耐動荷重	耐薬品				工場内リサイクル	長寿命化商品			floor score	
抗菌移動荷重用フロア	292	超重歩行	帯電防止	耐動荷重	耐薬品	抗菌			工場内リサイクル	長寿命化商品			floor score	
移動荷重用フロア・OG	293	超重歩行	帯電防止	耐動荷重	耐薬品				工場内リサイクル	長寿命化商品				アウトガス対策 非DEHP
ダイヤクフロア・ラボプラス	294	重歩行	帯電防止		耐薬品	抗菌	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	美観維持性
ダイヤクフロア・ラボ	295	重歩行	帯電防止		耐薬品	抗菌	NO WAX+	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品	グリーン購入法適合	floor score	美観維持性
導電フロア・DS	296	超重歩行	導電	耐動荷重	耐薬品				工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品			
導電フロア・LE	297	重歩行	導電		耐薬品			再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品			
セイデンフロア	298	重歩行	帯電防止					再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品	グリーン購入法適合		

「商品の性能解説」も併せてご覧ください



床材の性能を解説している「商品の性能解説」ページがリニューアルしました。新たに「カーペットタイルの染色堅ろう度」や「カーペットタイルの耐久性」の項目も加わり、より充実した内容となっております。ぜひご覧ください。

性能	掲載ページ
耐摩耗性	P.358
耐動荷重性	P.359
防滑性	P.360 ～ 361
衝撃吸収性	P.362
保温性	P.363
発音改善量	P.364
床衝撃音遮断性	P.365
へこみ回復性	P.366
キャスターの移動性	P.367
消臭性	P.368
耐薬品性	P.369 ～ 371
抗菌、防カビ性	P.372
抗ウイルス性	P.373
帯電防止性	P.374 ～ 377
カーペットタイルの染色堅ろう度	P.378
カーペットタイルの耐久性	P.379

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和（漏洩）する機能をもつ床材を示しています。
基準：電気抵抗値
導電：電気抵抗が10^4～10^6（4乗～6乗）Ω程度、
帯電防止：電気抵抗が10^7～10^9（7乗～9乗）Ω程度
詳細：P.374

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています。
基準：異常発生までの時間
異常発生までの時間が6時間以上で、耐動荷重性に優れるものを「耐動荷重性」グレードとしています。
詳細：P.359

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

認証マーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。
詳細：P.398

グリーン購入法適合品マーク
NIF（日本インテリア協会）が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。
詳細：P.414

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会（RFCI）と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。
詳細：P.417

特長マーク

再生ビニル使用
農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品を示します。
詳細：P.8～13

工場内リサイクル
工場内で発生したスクラップ（余材、端材等）を再使用している商品を示します。
詳細：P.8～13

長寿命化商品
摩耗耐久性が高く、長もちする商品を示します。
詳細：P.8～13

医療施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	病棟部門									外来診察部門			
			病室		看護諸室				共用・その他			一般外来部		救急部	
			一般病室	特別室	スタッフステーション	消毒諸室	廊下	患者用トイレ	階段	EVホール	脱衣室	診察室	検査室	ICU	
発泡層のないシート床材	パーマリューム NO WAX+シリーズ	204	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	
	マジェスタ	214	◎	◎	○	○	◎	○	○	◎		○	○		
	消臭ウェルクリーン	222						◎							
	タフゾーン	224	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	◎		○	○	◎	
	スフィラ	226	◎	◎	◎	○	◎	○	◎	◎		○	○	◎	
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228	◎	◎	◎	○	◎	○	○	◎		◎	◎	○	
	ACフロア　28/35/60	232	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	○	○	○		
	ACフロア　28/35/60 籐	239									◎				
衝撃緩和	タスクレイシステム	302	○	○			○								
リノリウム	マーモリウム	242	◎	◎	○	○	◎	○		◎		○	○		
特殊機能性ビニル床シート	移動荷重用フロア	290													
	タイヤクフロア・ラボプラス	294				◎						○	◎		
	タイヤクフロア・ラボ	295				◎						○	◎		
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130													
	レイフラットタイルLF-5000	138													
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	141													
意匠性・防滑性シート	インレイド ミックス	280						○			○				
	消臭クリンセフ	282						◎							
	クリナ	283													
点字タイル	ガイドタイル	314							◎	◎					
単層無垢タイル	ドルチェ ボタニカ	76							○	◎					
ラミネートタイル	ウッドライン	98								◎					
	マティル	110								◎					
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152		◎			○								
	タピス ムラサメ	170		◎			○								
付加機能カーペットタイル	OBEX™ TILE	198													
	タピス セレクトOA	199													
腰壁保護材	腰壁ガード	316	◎	◎			◎			◎		○			
巾木	ガード巾木・AC	321	◎	◎			◎			◎		○			

必要とされる条件												
	デザイン性	●	●			●		●	●				●
	汚れにくさ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	衝撃吸収性	●	●			●							
	耐動荷重性(耐キャスター性)	●	●	●		●							
	耐薬品性				●						●	●	
	耐久性	●	●	●		●		●	●				●
	施工性												
	取り替えやすさ												

	中央診察部門							管理部門		サービス部門		
	共用・その他		検査室		放射線部	手術ゾーン	分娩室（LDR）	薬剤部	リハビリテーション室	管理諸室		福利厚生		
品名	風除室	エントランス・待合ホール	検体検査	内視鏡	CT室					事務室	医局	喫茶室	厨房	
パーマリューム NO WAX+シリーズ		○	○	○	○		○	○	○					
マジェスタ		◎	○	○	○		◎	○	○			◎		
消臭ウェルクリーン														
タフゾーン		◎	○	○	◎	○	○							
スフィラ		◎	○	○	◎									
メディウェル		◎	○	○	○		◎	○	◎					
ACフロア　28/35/60		○	○	○	○		◎	○	◎					
ACフロア　28/35/60 籐														
タスクレイシステム									◎					
マーモリウム		◎					○					◎		
移動荷重用フロア						◎								
タイヤクフロア・ラボプラス			◎	◎		○		◎						
タイヤクフロア・ラボ			◎	◎		◎		◎						
レイフラットタイルノーワックス			◎※	◎※				○※		◎※	◎※			
レイフラットタイルLF-5000			◎※	◎※										
耐薬レイフラットタイルLF-9000			◎※	◎※				◎※						
インレイド ミックス	○	○										○		
消臭クリンセフ													◎	
クリナ													◎	
ガイドタイル	◎	◎												
ドルチェ ボタニカ		◎										◎		
ウッドライン		◎										◎		
マティル		◎										◎		
タピス セレクトPlus										◎	◎			
タピス ムラサメ										◎	◎			
OBEX™ TILE	◎													
タピス セレクトOA										◎	◎			
腰壁ガード		○												
ガード巾木・AC		○												

※ 二重床のみ

	●	●				●	●	●	●			●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
									●				
						●							
			●	●		●		●					
	●	●				●	●		●	●	●		●
	●									●	●		

介護施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	居住						介助・介護		機能訓練			
			居室	洗面室・トイレ	デイルーム	脱衣室	食堂	理・美容室	寮母室	医務室・診療室	機能回復訓練室	作業訓練室	道具室	
発泡層のないシート床材	パーマリューム NO WAX+シリーズ	204	○	○	○		○	○	○	○		○	◎	
	マジェスタ	214	◎	○	◎		◎	◎	○	◎	◎	◎	○	
	消臭ウェルクリーン	222	○	◎	○		○	○	○	○		○	○	
	タフゾーン	224	○	○	○		○	○		○		○		
	スフィラ	226	○	○	○		○	○		○		○		
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		◎	◎	
	ACフロア　28/35/60	232	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	
	ACフロア　28/35/60 膝	239				◎								
衝撃緩和	タスクレイシステム	302	◎	○※	◎	○					◎			
リノリウム	マーモリウム	242	○		◎		○	◎	◎					
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152							○		○			
	タピス TZシリーズ（原着ナイロン品）	170							○		○			
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130					○							
耐候・防滑性シート	ビュージスタシリーズ	252		◎		○								
意匠性・防滑性シート	インレイド ミックス	280		○		○	○							
	消臭クリンセフ	282		◎		○								
	クリナ	283												
点字タイル	ガイドタイルUD	312												
	ガイドタイル	314												
単層無垢タイル	ウッドクラフト	88			○		○							
ラミネートタイル	ウッドライン	98	○		◎		○							
	マティル	110	○				○							
二重床	フロアベースG	320												
腰壁保護材	腰壁ガード	316	○		◎		○							
巾木	ガード巾木・AC	321	○	○	◎		○							

必要とされる条件	居室	洗面室・トイレ	デイルーム	脱衣室	食堂	理・美容室	寮母室	医務室・診療室	機能回復訓練室	作業訓練室	道具室	
デザイン性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
汚れにくさ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
衝撃吸収性	●	●	●	●					●			
防滑性		●		●								
耐薬品性								●				
イニシャルコスト											●	
耐久性	●	●	●	●	●				●			
施工性	●	●						●				
取り替えやすさ												

	趣味・生きがい活動		相談	管理・供給				共用・その他			
	多目的ホール	クラブ室・洋室	相談室	事務室	宿直室	職員食堂	厨房	エントランスホール	廊下	階段	品名
	○	○	○	○	○	○		◎	○	○	パーマリューム NO WAX+シリーズ
	◎	◎	◎	◎	○	◎		◎	◎	◎	マジェスタ
	○	○	○	○	○	○		○	○	○	消臭ウェルクリーン
	○			○		○		○	○	○	タフゾーン
	○			○		○		○	○	○	スフィラ
	◎	◎	◎	◎	○	◎		◎	◎	◎	メディウェル
	◎	◎	◎	◎	○	◎		◎	◎	◎	ACフロア　28/35/60
											ACフロア　28/35/60 籐
											タスクレイシステム
	◎	◎	◎	○		◎		◎	◎		マーモリウム
	○		○	◎	○			○	○	○	タピス セレクトPlus
	○		○	◎				○	○	○	タピス TZシリーズ（原着ナイロン品）
				○							レイフラットタイルノーワックス
											ビュージスタシリーズ
						○		○			インレイド ミックス
							◎				消臭クリンセフ
							◎				クリナ
									◎		ガイドタイルUD
								◎		◎	ガイドタイル
						○		○			ウッドクラフト
						○		○			ウッドライン
						○					マティル
				◎							フロアベースG
				○				◎	◎		腰壁ガード
				○				○	○		ガード巾木・AC

※安全を最優先したい場合

	●	●	●	●	●	●		●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
							●			
	●		●	●				●	●	●
			●	●						●
	●		●					●		

文教施設

保育所・幼稚園・認定こども園

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	保育空間 乳児室・ほふく室	保育室	遊戯室（ホール）	図書スペース	食堂・ランチルーム	半屋外空間（テラス・バルコニー）	プールサイド	共用空間 廊下	階段室	トイレ
発泡層のないシート床材	パーマリューム NO WAX+シリーズ	204										
	消臭ウェルクリーン	222					○					◎
	タフゾーン	224								◎	◎	
	スフィラ	226								◎	◎	
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228	○	○	○	○	○			○	○	○
	ACフロア　28/35/60	232	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎
	ACフロア　28/35/60 クラシックマーブル	238	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎
衝撃緩和	タスクレイシステム	302	◎	◎	◎	◎						
リノリウム	マーモリウム	242	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	○
特殊機能性ビニル床シート	タイヤクフロア・ラボプラス	294								○	○	
	タイヤクフロア・ラボ	295								○	○	
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130										
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	252						○				
	ビュージスタ MULTI	254						○				
	ビュージスタ SAND	259						○				
	ビュージスタ PLUS　省音やすらぎ	263						◎				
	ビュージスタ ステップ	264										
	ビュージスタ AQUA	276						◎	◎			
意匠性・防滑性のあるシート床材	インレイド ミックス	280						○				
	消臭クリンセフ	282										◎
	クリナ	283										
	SRシート4300	284										
	SRシート2800	285										
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152				◎						
	タピス ムラサメ	170				◎						

必要とされる条件	保育空間 乳児室・ほふく室	保育室	遊戯室（ホール）	図書スペース	食堂・ランチルーム	半屋外空間（テラス・バルコニー）	プールサイド	共用空間 廊下	階段室	トイレ
耐摩耗性					●	●		●	●	
防滑性	●	●	●		●	●	●	●	●	●
汚れにくさ	●	●	●	●	●	●		●	●	●
衝撃吸収性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
発音低減				●						
抗菌性	●	●	●	●	●			●	●	●
耐薬品性							●			
耐動荷重性										
帯電防止性										

	家庭・地域連携空間			管理空間						
品名	トイレ（職員・外来者用）	水飲み、手洗い（屋内）	預かり保育室	子育て支援室	PTA室	職員室	園長室・応接室	会議室	保健室	更衣室・休憩室	調理室
パーマリューム NO WAX+シリーズ	○				◎	◎		◎	○	◎	
消臭ウェルクリーン	◎									○	
タフゾーン					◎	◎		○		○	
スフィラ					◎	◎		○		○	
メディウェル	○		○	○	○	○	○	○	○	○	
ACフロア　28/35/60	○		◎	◎	○				◎	○	
ACフロア　28/35/60 クラシックマーブル	○		◎	◎	○				◎	○	
タスクレイシステム			◎								
マーモリウム	○	○	◎	◎	○	◎	○	○	◎	○	
タイヤクフロア・ラボプラス									◎		
タイヤクフロア・ラボ									○		
レイフラットタイルノーワックス				○		◎	○	◎			
ビュージスタ GRAN											
ビュージスタ MULTI											
ビュージスタ SAND											
ビュージスタ PLUS　省音やすらぎ											
ビュージスタ ステップ											
ビュージスタ AQUA											
インレイド ミックス	○	○									
消臭クリンセフ	◎	◎									◎
クリナ											◎
SRシート4300		○									
SRシート2800		○									
タピス セレクトPlus					◎	◎	○	◎		◎	
タピス ムラサメ					○	○	◎	○		○	

					●	●		●			
	●	●	●	●							●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●					●		
					●		●	●			
	●	●	●	●					●	●	●
									●		●

文教施設
小・中・高等学校施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	普通教室	多目的教室	特殊支援教室	理科教室	音楽教室	図画工作室（施術・美術教室）	家庭教室	コンピュータ教室	図書室	準備室・倉庫
			学習関係諸室									
単層無垢のタイル床材	Pタイル	70										
	ニューソフトン	78										
ラミネートしたタイル床材	ウッドライン	98										
	マティル	110										
発泡層のないシート床材	パーマリューム NO WAX+シリーズ	204	○	○		○	○	○	○			◎
	マジェスタ	214	◎	◎	○	○	○	◎	◎			○
	消臭ウェルクリーン	222							○			
	タフゾーン	224	◎	◎	○	○	◎	◎	◎			◎
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228	○	◎	◎	○	◎	○	◎			○
	ACフロア　28/35/60	232	○	◎	◎	○	◎	○	◎			○
	ACフロア　28/35/60 クラシックマーブル	238	○	◎	◎		◎	○	○			○
衝撃緩和	タスクレイシステム	302			◎							
特殊機能性ビニル床シート	タイヤクフロア・ラボプラス	294				◎						
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130								◎	○	
	レイフラットタイルLF-5000	138								◎※		
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	141				◎※						
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	252										
	ビュージスタ MULTI	254										
	ビュージスタ SAND	259										
	ビュージスタ PLUS	261										
	ビュージスタ ステップ	264										
	ビュージスタ AQUA	276										
意匠性・防滑性のあるシート床材	インレイド ミックス	280										
	消臭クリンセフ	282										
	クリナ	283										
	SRシート4300	284										
	SRシート2800	285										
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152		◎			◎			○	◎	
	タピス ムラサメ	170		○			◎			○	◎	
付加機能カーペットタイル	タピス セレクトOA	199								◎		

必要とされる条件	耐摩耗性	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	防滑性										
	汚れにくさ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	衝撃吸収性	●	●	●							
	発音低減		●	●		●				●	
	抗菌性				●			●			
	耐薬品性				●						
	耐動荷重性					●	●				
	帯電防止性								●		

共用空間						生活交流空間		管理関係室					プールサイド	品名
廊下	スロープ	階段室	手洗い（屋内）	トイレ	多目的トイレ	食堂・ランチルーム	調理室	校長室・応接室	職員室	保健室	会議室	教職員用更衣室・休憩室		
○		○				○								Pタイル
○		○				○								ニューソフトン
○						○								ウッドライン
○						○								マティル
○		○	○	○	○	○			○	○	○	○		パーマリューム NO WAX+シリーズ
◎		○	○	○	○	◎			◎	◎	○	◎		マジェスタ
			◎	◎	◎	◎				◎				消臭ウェルクリーン
◎		◎				◎			◎	○	○	○		タフゾーン
○		○	○	○	○	○			○	○	○	◎		メディウェル
○		○	○	○	○	○			○	◎	○	◎		ACフロア　28/35/60
○		○	○	○	○	○			○	◎	○	○		ACフロア　28/35/60 クラシックマーブル
														タスクレイシステム
										◎				タイヤクフロア・ラボプラス
									◎		◎			レイフラットタイルノーワックス
														レイフラットタイルLF-5000
														耐薬レイフラットタイルLF-9000
	◎													ビュージスタ GRAN
	◎													ビュージスタ MULTI
	◎													ビュージスタ SAND
	◎													ビュージスタ PLUS
														ビュージスタ ステップ
	◎												◎	ビュージスタ AQUA
	○	○	○	○		○								インレイド ミックス
	○		◎	◎	◎		◎							消臭クリンセフ
							◎							クリナ
	◎		○											SRシート4300
	◎		○											SRシート2800
		○						○	◎		◎	◎		タピス セレクトPlus
								◎	○		○	○		タピス ムラサメ
														タピス セレクトOA

※二重床下地のみ

●	●	●				●			●	●			
●	●	●	●	●	●		●						●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
●	●	●											●
								●			●		
			●	●	●	●	●			●			
										●			●
							●						



文教施設
大学施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	共用スペース 廊下	スロープ	階段室	トイレ	多目的トイレ	ラウンジ	教育活動スペース 一般講義室	ネットワーク対応講義室	教授用教室	実験室（理科系・工科系・芸術系）
単層無垢のタイル床材	Pタイル	70	○		○							
ラミネートしたタイル床材	ウッドライン	98						◎	○		◎	
	マティル	110			○			◎	○		◎	
発泡層のないシート床材	パーマリューム NO WAX+シリーズ	204	○		○	○	○	○	○		○	○
	マジェスタ	214	◎		◎	◎	◎	◎	◎		◎	○
	消臭ウェルクリーン	222				◎	◎					
	タフゾーン	224	◎		◎			○	○		○	◎
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228					◎	○				
	ACフロア　28/35/60	232					○	○				
	ACフロア　28/35/60 クラシックマーブル	238					○	○				
リノリウム	マーモリウム	242	◎					◎	○		○	
特殊機能性ビニル床シート	タイヤクフロア・ラボプラス	294									◎	◎
	タイヤクフロア・ラボ	295										◎
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130						◎		◎		○
	レイフラットタイルLF-5000	138								◎※		○※
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	141										○※
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	252		◎								
	ビュージスタ MULTI	254		◎								
	ビュージスタ SAND	259		◎								
	ビュージスタ PLUS	261		◎								
	ビュージスタ ステップ	264										
	ビュージスタ AQUA	276		◎								
意匠性・防滑性のあるシート床材	インレイド ミックス	280		○		○	○	○				
	消臭クリンセフ	282		○		◎	◎					
	クリナ	283										
	SRシート4300	284		◎								
	SRシート2800	285		◎								
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152	◎		◎			◎	◎	○	◎	
	タピス ムラサメ	170	○		○			◎	◎	○	◎	
付加機能カーペットタイル	タピス セレクトOA	199								◎		◎
必要とされる条件	耐摩耗性		●	●	●			●	●	●	●	●
	防滑性			●		●	●					
	汚れにくさ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	衝撃吸収性						●					
	発音低減							●	●	●	●	
	抗菌性					●	●					
	耐薬品性											●
	耐動荷重性											●
	帯電防止性									●		●

	研究活動スペース							教育・研究支援スペース		キャンパスライフ支援スペース		プールサイド	品名
	教授室	研究室（院生・学生）	打ち合わせスペース	学科講義室	学科実習室	学科事務室	設備機械室	図書館・閲覧室	多目的ホール	学生食堂	厨房		
													Pタイル
	◎		◎	○		○			◎	◎			ウッドライン
	◎		◎	○		○			◎	◎			マティル
	○	○	○	○	○	○	○		○	○			パーマリューム NO WAX+シリーズ
	◎	◎	◎	◎	○	◎	○		◎	◎			マジェスタ
													消臭ウェルクリーン
	○	◎	○	○	◎	○	◎		◎	◎			タフゾーン
									◎				メディウェル
									◎				ACフロア　28/35/60
									◎				ACフロア　28/35/60 クラシックマーブル
		○	○	○	◎	◎			○	◎			マーモリウム
	◎	◎		○	◎		○						タイヤクフロア・ラボプラス
		◎		○	◎		◎						タイヤクフロア・ラボ
		○	◎		○	◎		○					レイフラットタイルノーワックス
		○※			○※	○※							レイフラットタイルLF-5000
		○※			○※								耐薬レイフラットタイルLF-9000
												○	ビュージスタ GRAN
													ビュージスタ MULTI
													ビュージスタ SAND
													ビュージスタ PLUS
													ビュージスタ ステップ
												◎	ビュージスタ AQUA
			○						○	○			インレイド ミックス
											◎		消臭クリンセフ
											◎		クリナ
													SRシート4300
													SRシート2800
	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎				タピス セレクトPlus
	◎	○	◎	○		○		◎	◎				タピス ムラサメ
													タピス セレクトOA

※二重床下地のみ

	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
											●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
												●
	●			●		●		●				
										●		
		●			●		●					●
		●			●		●					
		●			●		●					

オフィス

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	共用部分（コンクリート・モルタル下地） 廊下	階段	トイレ	エレベーターホール	給湯室	専用部分（OA下地） 受付・エントランス	執務室	会議室	役員室	応接室	リフレッシュコーナー	打ち合わせコーナー	食堂	倉庫	サーバールーム	その他 管理事務所	喫煙スペース
カーペットタイル	タピス プレーヌII	146	○	○		○			○							○		◎	
	タピス セレクトPlus	152	◎	◎		◎		○	◎	○			○	○		○	○	◎	
	タピス スタイルシリーズ	154	◎	◎		◎		○	◎	◎	◎	◎	○	◎		○		◎	
	TS-7000シリーズ	160	◎	◎		◎		○	◎	◎	◎	◎	○	◎				◎	
	タピス TZシリーズ	170～	○			○		◎	◎	◎	◎	◎	○	◎					
	タピス プレイフルデジ	186						◎		◎	◎	◎	○	◎					
置敷きタイル床材	デニムフロア	58						◎						◎					
	レイフラットタイルノーワックス	130						◎	○	○			◎	○	◎		○		○
	レイフラットタイルLF-5000	138															◎		
単層無垢のタイル床材	Pタイル	70	○	○		○	○									○※			
	ニューソフトン	78	○	○		○	○												
	モルタライク	82						○※							○※				
ラミネートしたタイル床材	ウッドライン	98						○※							○※				
	ウッドライン ロッソ	106					○	○※							○※				
	マティル	110	○	○		○		○※							○※	○※			
	マティル ロッソ	118						○※							○※				
発泡層のないシート床材	パーマリューム NOWAX+シリーズ	204	○	○	○	○	○						○		○※	○			
	マジェスタ	214			○	○	○						◎		○※				
	消臭ウェルクリーン	222			◎		○						○						
	タフゾーン	224	○	○	○	○	○												
特殊機能性ビニル床シート	セイデンタイルC	90															○※		
防滑性のあるシート床材	ビュージスタ	252		◎															
	インレイド ミックス	280			○			○					○		○				○
	消臭クリンセフ	282	○		◎														
	SRシート	284		◎															
リノリウム	マーモリウム	242	○			○		○※					○		○※				○
付加機能カーペットタイル	タピス セレクトOA	199															◎		
巾木	防汚抗菌H30mm長尺巾木	322							○	○	○	○	○	○					

※コンクリート・モルタル下地の場合

		廊下	階段	トイレ	エレベーターホール	給湯室	受付・エントランス	執務室	会議室	役員室	応接室	リフレッシュコーナー	打ち合わせコーナー	食堂	倉庫	サーバールーム	管理事務所	喫煙スペース
必要とされる条件	デザイン性	●			●		●	●	●	●	●	●		●				
	汚れにくさ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●
	機能性		●	●												●		●
	イニシャルコスト		●	●	●	●		●							●		●	
	耐久性	●	●	●	●		●	●						●	●			

生産施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも検索できます

分類	品名	ページ	共用スペース							生産・開発・物流活動スペース							管理活動スペース			
			エントランス・ホール	通路	階段	トイレ	食堂	厨房	休憩室	製造ライン	クリーンルーム	倉庫	サーバー室	研究スペース	検査室	実験室	事務室	会議室	役員室	情報管理室
発泡層のないシート床材	パーマリューム NOWAX+シリーズ	204	○	○	○	○	○		○	○		◎		○	○	○	○	○		
	マジェスタ	214	◎	◎	◎	◎				○		○			○					
	消臭ウェルクリーン	222	○	○	○	◎	◎		○					○	○	○	○	○		
	タフゾーン	224	◎	◎	◎	○	○			◎		○		○	○	○	○	○		
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228	◎	◎	◎	◎	◎							○	○	○	○	○		
	ACフロア 28	232	○	○	○	○	○		◎						○					
特殊機能性ビニル床シート	セイデンタイルC	90										◎	◎		◎		◎			◎
	移動荷重用フロア	290								◎	◎	◎		◎	◎	◎				
	抗菌移動荷重用フロア	292								◎	◎	◎		◎	◎	◎				
	移動荷重用フロア・OG	293									◎				◎					
	タイヤクフロア・ラボプラス	294								◎	◎	◎		◎	◎	◎				
	タイヤクフロア・ラボ	295								◎	◎	◎		◎	◎	◎				
	導電フロア・DS	296								◎	◎			◎	◎	◎				
	導電フロア・LE	297								◎	◎			◎	◎	◎				
	セイデンフロア	298								◎	◎	◎		◎	◎	◎				◎
置敷きタイル床材	レイフラットタイルLF-5000	138											○	○※	○※	○※	◎※	◎※		◎※
	レイフラットタイルLF-2000	140												○	○	○	◎	◎		◎
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	141												○※	○※	○※				
意匠性・防滑性のあるシート床材	インレイド ミックス	280	○			○	○		○											
	クリナ	283						◎												
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152							◎								◎	◎		
	タピス ムラサメ	170							◎									◎	◎	◎
付加機能カーペットタイル	タピス セレクトOA	199															◎			◎
単層無垢のタイル床材	Pタイル	70			○							○								
	ドルチェ ボタニカ	76	○	○	○															
ラミネートしたタイル床材	マティル	110	○	○	○															

※ 二重床下地のみ

必要とされる条件	耐摩耗性	●	●	●	●	●	●		●		●			●	●	●				
	抗菌性				●				●	●	●		●	●	●					
	耐薬品性								●	●	●		●	●	●					
	耐動荷重性								●		●		●	●	●					
	帯電防止性								●	●	●	●	●	●	●					●
	導電性								●	●		●	●	●	●					
	アウトガス対策									●				●						
	発音性							●										●	●	

集合住宅

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも
検索できます

分類	品名	ページ	専有部分 リビング	キッチン	寝室・ウォークインクローゼット	トイレ	洗面所	玄関	バルコニー	共用部分 エントランス	ラウンジ	集合室	自治会事務室	管理人室	共用廊下	共用階段 屋内廊下	共用階段 共用階段
ラミネートしたタイル床材	ウッドライン	98	◎	◎	◎			○		○	○		○	○			
	マティル	110		○		○	○	◎		○	○						
発泡層のないシート床材	パーマリューム NOWAX+シリーズ	204		○		○	○					○	○			○	
	マジェスタ	214	○	○	○	○	○					○	○			○	
	消臭ウェルクリーン	222	○	○	○	◎	○					○	○	○		○	
発泡層のあるシート床材	メディウェル	228	○	○	○	◎	◎					◎	○	○		○	
	ACフロア 28/35/60	232	○	○	○	◎	◎					◎	○	○		○	
リノリウム	マーモリウム	242	◎	○		○	◎										
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130	○	○	○												
耐候・防滑性のあるシート床材	ビュージスタ GRAN	252							◎						◎		◎
	ビュージスタ MULTI	254							◎						◎		◎
	ビュージスタ SAND	259							◎						◎		◎
	ビュージスタ PLUS	261							◎						◎		◎
	ビュージスタ ステップ	264															◎
	ビュージスタ VG 排水レールEX	273							◎						◎		
意匠性・防滑性シート	インレイド ミックス	280						○	◎	○	○				○		
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152			◎						○	○	○	○	○	○	○※
	タピス クラフトチェック	180			◎						◎	○			◎	◎	◎※
腰壁保護材	腰壁ガード	316										○				○	
巾木	防汚抗菌H30mm長尺巾木	322	○	○		○	○										
	ソフト巾木	324	○	◎		◎	◎					◎	○	○		○	○※
	木調巾木	325	◎	○		○	○					○		○		○	

※ 屋内階段

必要とされる条件	耐候性							●						●			●
	防滑性						●	●						●			●
	耐水性						●	●						●			●
	遮音性	●	●					●			●			●	●	●	
	転倒時の安全性	●	●					●			●			●	●	●	
	床の温かさ	●	●		●	●					●				●		
	抗菌性				●	●					●						
	床の硬さと疲労	●	●														

商業施設

建物内では部位により、その床に求められる条件は異なります。
この表は、建物内の部位別に一般的な必要条件をピックアップし、
その条件に対応した当社床材を選択したものです。

◎ もっとも適していると思われる床材
○ 適していると思われる床材
*この評価は使用箇所を限定するものではありません。

ホームページでも
検索できます

分類	品名	ページ	店舗スペース			共用スペース						業務スペース				
			食品エリア	フードコート	各種専門店	エントランス・ホール	EVホール・通路	屋内階段	トイレ	キッズスペース	授乳室	喫煙室	バックヤード	事務所	従業員休憩室	更衣室
単層無垢のタイル床材	Pタイル	70						○				○	○	○	○	○
	ドルチェ ボタニカ	76		○	○	○	○					○				
	ニューソフトン	78	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○
	モルタライク	82		○	○							○				
	テラーノ	84		○	○							○				
	ウッドクラフト	88		○	○							○				
ラミネートタイル	ウッドライン	98	○	◎	◎	◎	◎			○	○				◎	
	マティル	110	○	◎	◎	◎	◎			○	○				◎	
	マッキレーネ	122	◎	◎	◎	◎	◎	○		○	○				◎	
発泡層のないシート床材	パーマリュームEM	204						○	○		○		○	○	○	○
	パーマリューム マーブルEM	206						○	○		○		○	○	○	○
	マジェスタ	214		◎	○			○	◎		◎			○	◎	◎
	消臭ウェルクリーン	222						○	○		○					
	タフゾーン	224	○					◎					◎	○		
	スフィラ	226	○	○	○	○	○	○				○				
リノリウム	マーモリウム	242	○	◎	○	○	○		○	◎	◎	◎				
意匠性・防滑性シート	インレイド ミックス	280		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	152				○	○			○				◎		○
	タピス プレシャスストーン	176				◎	◎			◎				○		
	タピス プレイフルデジ	186				◎	◎			◎				○		
置敷きタイル床材	レイフラットタイルノーワックス	130				◎	◎			◎				◎	○	
	レイフラットタイルモルタライク	136				○	○							○	○	
必要とされる条件	意匠性		●	●	●	●	●		●	●	●				●	
	防汚性		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	防滑性		●	●		●	●	●	●	●	●					
	抗菌性		●	●	●				●	●	●					
	耐摩耗性		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	
	床の硬さ・疲労		●		●	●	●			●						

NO WAX

ノーワックスプラス

もはや常識となった ノーワックスメンテナンス製品。

TAJIMAはそこに、機能性やサービス等
製品性能にもとづいた多様な付加価値を「＋(プラス)」しました。
充実のラインナップを、さまざまなシーンでご利用ください。

「美観維持性」をプラス

表面に施されているUVコーティングは、汚れにくく、また汚れても落としやすい性能が付加されているため、長期間に渡って美しさをキープ。メンテナンスの手間を軽減できます。

■付着汚染に対する美観維持性



※1 床材表面に標準汚れ物質を載せ、乾燥後、不織布で水拭きを行い、汚れの除去具合を観察。(当社独自試験)
※2 ドラム式ヒールマーク試験概要 JIS K 3920 耐ヒールマーク性に準拠。

「耐久性」を

耐久性が高くメンテナンスも楽な長寿命商品も用意

ビニル層の全厚が有効層となっているタフゾーンなど非常に高い耐久性をもった製品も取り揃えています。

「抗菌性」を

さまざまな施設で有効な機能清潔な空間創りに貢献します

「特殊抗菌低光沢UVコーティング」には、抗菌性能が付加されています。見た目だけでなく、清潔という意味での「きれい」な空間創りにも貢献します。

「消臭性能」を

ニオイへのケアが必要なシーンで有効です

消臭ウェルクリーンは、ニオイの粒子を化学吸着する機能を備えています。施工するだけで、ニオイの困りごとへの有効対策となります。

ワックスコスト「0円」というメリットをプラス

ワックスメンテナンスが不要で大幅なコスト削減が可能

通常メンテナンスの場合はワックスがけや剥離洗浄が必要ですが、ノーワックスプラスなら定期的な洗浄だけのメンテナンスで管理できます。10年間でかかるコストで見ると、その差はかなり大きくなります。改修の際もワックスがけ、剥離洗浄が不要となるため、通行遮断の機会を減らし、また、遮断する際も短時間ですみます。

■通常メンテナンスとノーワックスプラスでのメンテナンスサイクル例とコスト比較表



◉さらに―現場塗布型UVコーティング「デュールトップ」「デュールトップS」もご用意しています。

※詳細につきましては、弊社各支店・営業所までお問い合わせください。

汚れにくく、汚れても清掃しやすい「NO WAX＋」シリーズ。豊富なラインナップから、必要な性能をお選びください。

Sheet Vinyl Flooring

商品名		種類	厚さ	材料価格（工事費別）	福祉・介護施設 医療施設	文教施設	商業施設	特長
パーマリューム	EM	汎用シート	2.0㎜	3,300円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 高耐久 安価
			2.5㎜	3,600円/㎡				
	マーブルEM		2.0㎜	3,400円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 高耐久 安価
			2.5㎜	3,700円/㎡				
	モンテ	意匠性 汎用シート	2.0㎜	3,900円/㎡	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久 安価
			2.5㎜	4,300円/㎡				
	フィラーレ		2.0㎜	3,900円/㎡				
			2.5㎜	4,300円/㎡				
	ピエトラ		2.0㎜	3,900円/㎡				
			2.5㎜	4,300円/㎡				
	ストリート	汎用シート	2.0㎜	3,900円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久 安価
			2.5㎜	4,300円/㎡				
マジェスタ		意匠性 多用途シート	2.0㎜	4,900円/㎡	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久
タフゾーン		長寿命 高耐久シート	2.0㎜	4,900円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 超耐久
消臭ウェルクリーン		消臭機能付きシート	2.0㎜	4,400円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 デザイン 消臭 高耐久
メディウェル		医療施設向け 微発泡シート	2.0㎜	4,600円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 デザイン 高耐久
ACフロア	木目シリーズ	連続発泡 多機能シート	2.8㎜	5,900円/㎡	●	●	–	美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 デザイン 高耐久 抗ウイルス
			3.5㎜	7,400円/㎡				
			6.0㎜	8,700円/㎡				
	リノリウムパターン		2.8㎜	5,900円/㎡				
			3.5㎜	7,400円/㎡				
			6.0㎜	8,700円/㎡				
	ファブリックパターン		2.8㎜	5,900円/㎡				
			3.5㎜	7,400円/㎡				
			6.0㎜	8,700円/㎡				
	サンド		2.8㎜	5,900円/㎡				美観 低光沢 抗菌 衝撃吸収 高耐久
			3.5㎜	7,400円/㎡				
			6.0㎜	8,700円/㎡				
	カラー		2.8㎜	5,900円/㎡				
			3.5㎜	7,400円/㎡				
			6.0㎜	8,700円/㎡				
タイヤクフロア	ラボプラス		2.0㎜	6,200円/㎡	●	●	–	美観 抗菌 デザイン 高耐久
	ラボ		2.0㎜	5,500円/㎡				

Vinyl Tile

レイフラットタイルノーワックス	ビニル床タイル	5.0㎜	9,800～12,700円/㎡	●	●	●	美観 低光沢 抗菌 デザイン 高耐久
マッキレーネ	ビニル床タイル	3.0㎜	6,800円/㎡	●	●	●	美観 デザイン 高耐久

美観 美観維持性　低光沢 表層の低光沢仕上げ　抗菌 抗菌性能　デザイン こだわりのデザイン性　高耐久 高い耐久性　超耐久 非常に高い耐久性　消臭 消臭機能　衝撃吸収 衝撃吸収性　安価 リーズナブルな価格　抗ウイルス 抗ウイルス性能

「NO WAX＋」のメンテナンス

「NO WAX＋」シリーズは、ワックスを使うことなく美観を維持することができる床材です。ただし、床をきれいな状態で長く維持するためには、日常の清掃が大切となります。右記の要領で定期的な清掃をしてください。
また、施工直後には、施工時等の汚れを落とすための清掃を必ず行ってください。
NO WAX＋のメンテナンスにつきましては、393ページもご確認ください。

❶マットの設置

屋内に持ち込まれた土砂は、床材表面のコーティング層を傷付けます。出入口にはマットを設置し、土砂の侵入を予防してください。

❷ホコリやゴミの除去

床のゴミや堆積したホコリを除去してください。

❸汚れの除去

床材に付着した汚れは、固く絞った雑巾やモップで水拭きしてください。面積の大きい場所では、ポリッシャー等をお使いいただくと効率よく清掃ができます。その際、パッドは赤のパッドをご使用ください。青以上のパッドを使用しますと、表面コーティング層に傷がつき、汚れが付着しやすくなります。

DENIM FLOOR

デニムフロアシリーズ

AGING PRECIOUS

変わりゆく美しさを。

月日の流れを味方にして
人生のように深みを増してゆく。
成熟する青。

デニムで床をつくれないか。
デニムのスペシャリスト・カイハラと
床のスペシャリスト・TAJIMA、
私たちの新しい挑戦は、
AGING PRECIOUS
という発想からはじまりました。

伝統と最新の技術が出会い
古びるという概念から、
床を自由にする。

ときの経過が、豊かな表情を生み出す。
新たな価値を創造する。
その空間に、変わりゆく美しさを。

※経年後をイメージして、人為的に加工を施した画像です。

デニムフロアシリーズ

商品名		品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/m²)	掲載ページ
デニムフロア		(DML-)	5.0	500×500	16,500	58
デニムフロアKT		(DMT-)	3.0	457.2×457.2	4,500	59
デニムフロアFT	Hサイズ	(DMH-)	3.0	150×914.4	5,800	60
	Fサイズ	(DMF-)		180×1,260		
デニムフロアCT		(DMC-)	7.5	500×500	10,900	61

THE DENIM FLOOR

デニムフロアは本物のデニム生地を使った置敷きビニル床タイルです。
使い込むほどに経年変化による味わいをお楽しみいただけます。



置敷きビニル床タイル
デニムフロア
DML-101
page> 58

DENIM FLOOR SERIES

デニムのイメージを表現したカーペットタイル、ビニル床タイルをラインナップしています。商品カテゴリーにとらわれることなく、さまざまなシーンでご利用いただけます。

コンポジションビニル床タイル
デニムフロア KT
DMT-401/402/403/404
page> 59

複層ビニル床タイル
デニムフロア FT
DMH-201/DMF-301
page> 60

カーペットタイル
デニムフロア CT
DMC-501/502
page> 61

GOOD DESIGN AWARD 2018

デニムフロア(DML-101)は2018年グッドデザイン賞を受賞しました。

デニムフロア特設サイト

VINYL TILE for RAISED-FLOOR / DENIM FLOOR

デニムフロア

特許6877386号

本物のデニム生地を採用した置敷きビニル床タイル

GOOD DESIGN AWARD 2018

防炎　再生ビニル使用　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ5.0mm

価格（材料価格）	16,500円／m² 41,250円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル
寸法	5.0（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²）
重量	20.0kg／ケース





DML-101

商品カラー番号列

DML-101

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- デニムの特長を最大限引き出すために生地そのものを使用しております。
  そのため、以下のような事例が発生する可能性があります。
  ①移染する可能性があります。
  ②色にバラツキがあります。
  ③糸がほつれる可能性があります。
  ④生地の色は日光、歩行等により色落ちします。
- ご発注数量や物件の集中により、通常より納期をいただく場合がございます。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

■特性

防炎性	防炎性能試験番号　E1170240

■タイルサイズ



（単位：mm）

国産デニムのトップメーカー・カイハラ社とのコラボレーションにより生まれました

デニムフロアの表層に使用されているデニム生地は、国産デニムのトップメーカー・カイハラ社の製品を使用しています。デニムのスペシャリストが製造した本物のデニム生地を使用しているため、ジーンズのように使用感や経年による色合いの変化を楽しめます。

SINCE 1893 JAPAN QUALITY KAIHARA DENIM TENDERNESS OF A COTTON AND FORCEFULNESS OF INDIGO × TAJIMA



※経年後をイメージして、人為的に加工を施した画像です。

デニムフロアKT

さまざまなトーンでデニムの風合いを表現したコンポジションビニル床タイル

Webサイトは
こちら

防汚 重歩行

再生ビニル使用　工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

DMT-401

DMT-402

DMT-403

DMT-404

商品カラー番号列

DMT-401
402
403
404

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	4,500円／m² 14,110円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイルKT
寸法	3.0（厚さ）× 457.2 × 457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²）
重量	20.0kg／ケース



■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT/AK-S/AK
耐水工法		セメント U10/EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- コンポジションタイル特有の色調や柄のバラつきがある場合があります。事前に仮置きし、ご確認のうえ、施工願います。表面にはUVコーティングを施しておりますが、ワックスを十分塗布してからご使用ください。
- 濃色の品番はキズが目立つ場合があります。歩行量の多い部位へのご採用にはご注意ください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ



（単位：mm）



DMT-401、403

デニムフロアFT

木目とデニムの風合いをミックスした複層ビニル床タイル

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	5,800円／m²
材質区分	複層ビニル床タイルFT
Hサイズ	17,502円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×150×914.4mm
梱包	22枚／ケース（約3.02m²）
重量	16.1kg／ケース
Fサイズ	17,101円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×180×1,260mm
梱包	13枚／ケース（約2.95m²）
重量	16.2kg／ケース



■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S/AK
耐水工法		セメント U10/EP20

■ご注意

- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- 表面にはUVコーティングを施しておりますがワックスを塗布してからのご使用をお勧めしております。
- 普通合板下地はセメントU10をご使用ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ・断面

Hサイズ



Fサイズ



断面



（単位：mm）

Hサイズ 150×914.4mm

DMH-201

Fサイズ 180×1,260mm



DMF-301

商品カラー番号列

DMH-201
DMF-301

■表面クリア4面面取り（DMH-201）

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。



（単位：mm）

■バッカー4面面取り（DMF-301）

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。タイル1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



（単位：mm）

DMH-201

デニムフロアCT

デニムの使用感を2つのトーンで表現したカーペットタイル

Webサイトは
こちら

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

DMC-501



DMC-502

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	10,900円／m² 43,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（4m²）
重量	19.3kg／ケース



商品カラー番号列

DMC-501
502

DMC-502（流し貼り）

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- チップシェア仕上げは施工直後、パイルの方向によって色の見え方が違うことがあります。これはチップシェア仕上げの特性によるもので、品質の欠陥ではございません。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1170216
F☆☆☆☆	認定番号 J17-31288（412ページ参照）

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

ORIGINAL DESIGN FILM
ORIFY

オリジナルデザインフイルム オリフィ

より美しく、より使いやすく建物を演出できるオリジナルフィルム

建物に、自在に意匠を加えられるオリジナルデザインフイルムが「ORIFY（オリフィ）」です。
オンデマンド出力で製造されたグラフィックフィルムは、内外装問わずさまざまな場所に
施工することができます。壁面デザインや美観回復・ガラスの目隠し、床や什器の
アレンジなど、多彩な用途にご使用いただけます。



FLECTOR FILM
高耐久高輝度再帰性反射ヘリサインフィルムは、緊急救助用スペースや屋上グラフィックなどに使用できます。当社防水材と合わせたご提案が可能です。

Rooftop

Ceiling / Interior Wall

Elevator

Entrance



■ 6つのPOINT

1 既製品にはないオリジナリティ
空間コンセプト等に合わせたデザインの制作
既製品では実現できなかった仕様の実現

2 デザインを自由にアレンジできる
・フルカラーオリジナルグラフィック
・グラデーション、ドットサイズ、ストライプ幅のアレンジ
・濃度のアレンジ
・色のアレンジ
・ガラスフィルム幅 1,350mm／1,450mm（要相談）
・内外装壁面用フィルム幅 1,300mm
・長さは30m（デザインによる）まで可能

3 デザイナーの思い描くイメージを具象化できる
・自由なグラフィックデザインを描ける

4 ラミネートによって機能を付加
・すりガラスフィルムや遮熱フィルム・耐擦過性
・ホワイトボードマーカー対応ラミネート
・耐摩耗性を備えたオーバーラミネート等の機能追加

5 デザイナー・出力機を自社に持つ
・デザインやサンプル作成等出力のレスポンスが早い

6 責任施工
・ご要望がある場合には、工事管理会社をご紹介します



Glass Window

Glass Wall

Exterior Wall

Floor

既製品にはない、“デザイン+機能”のオリジナリティ

施工箇所に合った最適なフィルムを選定し、社内デザイナーが空間コンセプトにもとづいたデザイン・機能をご提案します。高い意匠性に最適な機能性を加えたフィルムをオンデマンド出力することで、既製品にはない、理想的な空間演出を可能にします。

BASE
施工箇所の確認

施工箇所や使用目的をお伺いし、現場の下見をしたうえで、最適なフィルムをご提案させていただきます。







FILM
フィルムの種類

施工箇所により、適したフィルムが異なります。不燃認定を取得した塩ビフィルム、飛散防止機能付きペットフィルムなどがあります。



軟質塩化ビニールが成形したフィルム。燃えにくく光沢があり、平面・立体にも利用しやすいフィルムです。



ポリエチレンテレフタレート樹脂を成形したフィルム。透明度が高く強度があるためガラスへの平面加工性に優れています。



下地への追従性が高い、アクリル樹脂を成形したフィルムもございます。



LAMINATE
ラミネートフィルム

ベースフィルムやインク層にラミネートフィルムを重ねることで、フィルムの汚れや劣化を防ぎ、耐久性を高めます。

下地に対応したベースフィルムに、外装用ラミネートを重ねたフィルムです。



下地に対応したベースフィルムに、内装用ラミネートを重ねたフィルムです。



フロアに対応したベースフィルムとラミネートを重ねたフィルムです。



クリアマットインクを使用する場合には、ラミネートフィルムを使用できません。



ADD
付加機能・印刷

ラミネートに機能を追加することもできます。また、印刷方法により磨りガラス調の表現やエンボスの表現も可能です。

Basic 基本性能

UVカット

飛散防止

不燃

Addition 付加機能

ホワイトボード

ウォールステッカー

多重プリンティング

一方向透過性フィルム



Printing 印刷表現

クリアグロス

クリアマット

メタリック

アミュプラザ長崎　　Glass/PET/Interior

住友ファーマ　　Glass/PET/Interior

桜こどもクリニック本八幡　　PB/PVC/Interior

最新の施工事例集もご活用ください



ORIFY
Original design film vol.3

多くのORIFY施工事例を収録するほか、オリジナルデザインも多数掲載しています。
ご依頼のフローなどもくわしくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

ORIFY 特設サイトもご覧ください。
https://tajima.jp/designfilm/

オリフィに関するお問い合わせは
下記までお願いいたします

【東京支店】
〒101-8579
東京都千代田区外神田4-14-1秋葉原UDX21F
TEL 03-6837-8940

VINYL TILE

ビニル床タイル

性能表示マーク

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

防汚性
汚れがつきにくく落としやすい機能をもつ床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和する機能をもつ床材を示しています。(P.374参照)

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。(P.358参照)

その他のマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。

グリーン購入法適合品マーク
NIF(日本インテリア協会)が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

バイオマスマーク
生物由来の資源(バイオマス)を利用している環境商品に付与できるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品。 再生ビニル使用

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。 工場内リサイクル

摩耗耐久性が高く、長もちする商品。 長寿命化商品

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照) VOC対策品

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418～423ページをご参照ください。

ビニル床タイル
ブランドロゴ Ptiles

ビニル床タイル

単層無垢のタイル床材

コンポジションビニル床タイル（KT）

商品名		品番	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/㎡）	掲載ページ
デニムフロアKT		(DMT-)	3.0	457.2×457.2	4,500	59
Pタイル	Classic	(P-)	2.0	304.8×304.8	2,100	70
			3.0		3,000	
	Modern	(A-)	2.0		2,100	72
	Muji	(PRD-)			2,500	74
ドルチェ ボタニカ NEW		(DB-)	3.0	457.2×457.2	4,800	76
ニューソフトン		(613-)	3.0	457.2×457.2	4,000	78
ナチュライン		(NA-)	3.0	457.2×457.2	3,500	80
ツチナギ		(TG-)	3.0	457.2×457.2	4,800	81
モルタライク		(647-)	3.0	457.2×457.2	4,600	82
テラーノ	Sサイズ	(TN-)	3.0	304.8×457.2	4,400	84
	Qサイズ	(TNQ-)		152.4×457.2		
	Rサイズ	(TNR-)		304.8×914.4		
	Tサイズ	(TNT-)		457.2×914.4		
テラーノ ヘキササイズ	Xサイズ	(TNX-)	3.0	130（一辺）	6,000	86
ウッドクラフト	Aサイズ	(631-)	3.0	100×914.4	4,400	88
	Eサイズ	(632-)		457.2×457.2		
	Hサイズ	(644-)		150×914.4		
		(648-)				
セイデンタイルC 色改訂		(No.-)	2.0	504×504	5,000	90

ラミネートしたタイル床材

複層ビニル床タイル（FT）

商品名		品番	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/㎡）	掲載ページ
デニムフロアFT	Hサイズ	(DMH-)	3.0	150×914.4	5,800	60
	Fサイズ	(DMF-)		180×1,260		
ウッドライン	Aサイズ	(WBA-)	3.0	100×914.4	5,300	98
	Hサイズ	(WBH-)		150×914.4		100
	Fサイズ	(WBF-)		180×1,260		102
	Cサイズ	(WBC-)		304.8×304.8		
	Jサイズ	(WBJ-)		76.2×914.4		103
	Eサイズ	(WBE-)		457.2×457.2		
	Rサイズ	(WBR-)		304.8×914.4		
	Dサイズ	(WBD-)		150×450・810・1,260	5,900	104
	Pサイズ	(WBP-)		76.2×304.8	6,200	
ウッドライン ロッソ	Cサイズ	(WCR-)	3.0	304.8×304.8	6,400	106
	Eサイズ	(WER-)		457.2×457.2		
	Iサイズ	(WIR-)		152.4×914.4		107
	Vサイズ	(WVR-)		185×1,500		108
	Nサイズ	(WNR-)		228.6×1,219.2		109
	Oサイズ	(WOR-)		184.2×1,219.2	7,500	
マティル	Eサイズ	(MBE-)	3.0	457.2×457.2	5,300	110
	Sサイズ	(MBS-)		304.8×457.2		114
	Cサイズ	(MBC-)		304.8×304.8		
	Hサイズ	(MBH-)		150×914.4		115
	Rサイズ	(MBR-)		304.8×914.4		
	Mサイズ	(MBM-)		304.8×609.6		116
	Wサイズ	(MBW-)		609.6×609.6	5,900	
マティル ロッソ	Cサイズ	(MCR-)	3.0	304.8×304.8	6,400	118
	Eサイズ	(MER-)		457.2×457.2		
	Mサイズ	(MMR-)		304.8×609.6		
	Tサイズ	(MTR-)		457.2×914.4		119
	Zサイズ	(MZR-)		914.4×914.4		120
	Gサイズ	(MGR-)		457.2×457.2	7,500	121
マッキレーネ	木目調	(MQH-)	3.0	150×914.4	6,800	122
	石目調	(MQE-)		457.2×457.2		124

※置敷きビニル床タイルは126ページをご覧ください。

Pタイルの歩みと今

時代とともに。ひとのそばに。



1950

Pタイルの前身 アスファルトタイル　日本橋三越本店 中央ホール（1951年頃）

1950

1919年に建築防水材のメーカーとして創業した田島ルーフィングは、戦後1949年にGHQの要請により床材の開発に着手。「100万人の歩行に耐える床材」として開発されたアスファルトタイルは、人の往来の多い場所にも導入され、注目を集めました。

「アスファルトタイル」製造販売開始

防水材で培ったアスファルト技術を床材へ

1953

塩化ビニル樹脂の汎用化を受けてプラスチックタイルの生産がスタート。日本の床に豊かな色彩を与えました。

塩ビタイル「プラスタイル」を発売

（厚み3.2㎜）

2024

日本で初めて生産されたプラスチックタイルは、
70年という年月を重ねた現在でも、
人々の暮らしを足もとから支えています。
生産開始当時から何も変わらないように見えるPタイルですが、
じつは時代に合わせて、色や柄を変化させています。
「変わらない魅力」と、「時代に即した使いやすさ」、
これを両立する絶妙なバランスが、
Pタイルが永く愛される理由のひとつなのです。

1960年代

霞ヶ関ビル

1968年、近代建築の粋を集めた東洋初の超高層ビルにおいて、Pタイルを含めたビニル床タイル120万枚が床を飾りました。

高層ビルから学校・住宅まで
Pタイルが爆発的に流行

1970年代

1980年代

Pタイルを
ノンアスベスト化（1984）

1990年代

2000年代

いつの時代も
デザインと使いやすさを
人々の暮らしへ

身近な床材として豊かな色彩を利用したデザインパターンを実現。普遍的な色合いのクラシックカラーをベースとしながら、時代が求める色をつねに取り入れてきました。

Pタイル Classic

「斑（ふ）」の質感が印象的な、Pタイルの定番デザイン

重歩行

JIS認証品　エコマーク 認定番号 10 123 001　floor score

再生ビニル使用　工場内リサイクル　長寿命化商品（3mm厚）　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	2,100円／m² 9,755円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	2.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	50枚／ケース（約4.65m²分）
重量	18.3kg／ケース

厚さ3.0mm ※一部受注生産品

価格（材料価格）	3,000円／m² 9,197円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	33枚／ケース（約3.07m²分）
重量	18.1kg／ケース

［3.0mm 受注］このマークの付いているカラーは受注生産品です

価格（材料価格）	3,000円／m² 9,197円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	33枚／ケース（約3.07m²分）
最少受注単位	100ケース以上
納期	2週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ



304.8mm / 304.8mm

P-74 3mm 受注 1

P-11 3mm 受注 3

P-17 8

P-78 12

P-60 3mm 受注 2

P-1 4

P-22 9

P-62 13

P-13 5

P-61 10

P-35 14

P-41 3mm 受注 6


P-44 3mm 受注 7

P-32 3mm 受注 11

P-10 15

P-60

2.0mm厚品：全品標準品
3.0mm厚品：標準品11色／受注生産品7色（［3mm 受注］マークの記載された品番）

※品番ごとにUDカラーネームを設定しています。詳細は450ページ、もしくはこちらからご覧ください。

商品カラー番号列

P-1 4	17 8	35 14	62 13
10 15	22 9	41 6	74 1
11 3	23 17	44 7	78 12
12 18	25 16	60 2	
13 5	32 11	61 10	

P-25 16

P-23 17

P-10、12、32、44、60、74

P-12 3mm 受注 18

P-12、41、44、60、62、74

Pタイル Modern

シックで落ちつきのあるカラーバリエーション

重歩行

JIS認証品　エコマーク 認定番号 10 123 001　floor score

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	2,100円／m² 9,755円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	2.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	50枚／ケース（約4.65m²分）
重量	18.3kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 3.0mm品はございません。

■タイルサイズ



※品番ごとにUDカラーネームを設定しています。詳細は450ページ、もしくはこちらからご覧ください。

304.8mm
304.8mm


A-74 1

A-17 4

A-78 8

A-91 10

A-72 2

A-88 5

A-6 9

A-35 11

A-73 3

A-89 6

A-79 12

A-90 7

A-74

商品カラー番号列

A-6 9	72 2	83 15	91 10	96 22
17 4	73 3	85 17	92 16	97 19
27 14	74 1	88 5	93 20	98 23
29 13	78 8	89 6	94 21	
35 11	79 12	90 7	95 18	

A-29 13

A-83 15

A-27 14

A-92 16

A-93 20

A-85 17

A-94 21

A-95 18

A-96 22

A-97 19

A-98 23

A-27、74、79、94、95、97

A-91、94、96、97、98

Floor Design



a：A-95
b：A-79
c：A-97
d：A-94
e：A-74
f：A-27
同比率

Pタイル Muji

カラフルなデザイン。特殊UVコーティング仕上げ

防汚 重歩行 JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは こちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	**2,500**円／m² 11,613円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	2.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	50枚／ケース（約4.65m²分）
重量	18.9kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 3.0mm品はございません。

■タイルサイズ





PRD-401 1

PRD-467 3

PRD-402 6



PRD-468 9

PRD-466 2

PRD-463 4

PRD-461 7

PRD-475 10

PRD-445 5

PRD-449 8

PRD-474 11

PRD-401、475

商品カラー番号列

PRD-401 1	461 7	469 12
402 6	463 4	474 11
404 15	466 2	475 10
445 5	467 3	476 13
449 8	468 9	478 14

PRD-469 12

PRD-404 15

PRD-476 13

PRD-478 14

PRD-401、404

Floor Design



a：PRD-401
b：PRD-404
同比率

Vinyl Composition Tile / DOLCE BOTANICA　この製品は2024年12月発売予定です

ドルチェ ボタニカ

植物由来の可塑剤と自然物由来の意匠が出合い、ナチュラルなタイルが誕生

防汚　重歩行　JIS認証品

工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	4,800円／m²　15,050円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	20.0kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ





DB-3101

DB-3106

DB-3110

DB-3115

DB-3102

DB-3107

DB-3111

DB-3116

DB-3103

DB-3108

DB-3112

DB-3117

DB-3104

DB-3109

DB-3113

DB-3118

DB-3105

DB-3114

DB-3101、3102、3103、3104、3106、3109、3110、3119、3120

商品カラー番号列

DB-3101	3106	3111	3116	3121	3126	3131	3136
3102	3107	3112	3117	3122	3127	3132	3137
3103	3108	3113	3118	3123	3128	3133	3138
3104	3109	3114	3119	3124	3129	3134	3139
3105	3110	3115	3120	3125	3130	3135	

DB-3119

DB-3123

DB-3128

DB-3133

DB-3137

DB-3120

DB-3124

DB-3129

DB-3134

DB-3138

DB-3121

DB-3125

DB-3130

DB-3135

DB-3139

DB-3122

DB-3126

DB-3131

DB-3136


DB-3127

DB-3132

DB-3135

DB-3124

Vinyl Composition Tile / NEW SOFTON

ニューソフトン

明るく爽やかで豊富な色構成が特長

再生ビニル使用　工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

Webサイトは
こちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	4,000円／m²　12,542円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.6kg／ケース



■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ



613-327 1

613-301 3

613-330 8

613-305 14

613-329 2

613-302 4

613-331 9

613-306 15

613-303 5

613-332 10

613-333 16

613-328 6

613-307 11

613-334 17

613-360 7

613-308 12

613-353 18

613-361 13

商品カラー番号列

613-301 3	307 11	312 23	317 30	328 6	333 16	344 37	355 34	361 13
302 4	308 12	313 24	319 33	329 2	334 17	347 40	356 38	362 32
303 5	309 19	314 25	323 35	330 8	340 26	348 42	357 39	
305 14	310 20	315 28	324 22	331 9	341 31	350 27	359 41	
306 15	311 21	316 29	327 1	332 10	343 36	353 18	360 7	

613-309 19

613-312 23

613-315 28

613-319 33

613-343 36

613-357 39

613-310 20

613-313 24

613-316 29

613-355 34

613-344 37

613-347 40

613-311 21

613-314 25

613-317 30

613-323 35

613-356 38

613-359 41

613-324 22

613-340 26

613-341 31

613-348 42

613-350 27

613-362 32

613-327、MBE-252、255

ナチュライン

自然でランダムな流れ模様が特長

防汚 重歩行
JIS認証品 グリーン購入法適合 floor score
再生ビニル使用 工場内リサイクル 長寿命化商品 VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	**3,500**円／m² 10,974円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.7kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ



NA-1

NA-2

NA-3

NA-4

NA-5

NA-6

NA-7

NA-8

NA-9

NA-10

NA-11

NA-12

NA-13

NA-14

NA-15

商品カラー番号列

NA-1	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10	15



NA-1、2、3、WBH-607、608、609

防汚 重歩行

JIS認証品

再生ビニル使用 工場内リサイクル 長寿命化商品 VOC対策品

ツチナギ

フラットな土の質感を表現。原材料に卵の殻を用いた環境にやさしいバイオマスタイル

TG-2101

TG-2102

TG-2103

TG-2104

商品カラー番号列

TG-2101
2102
2103
2104

TG-2101

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	4,800円／m² 15,050円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）× 457.2 × 457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.4kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ



表面に見える白っぽい粒は卵の殻によるもので、タイル1枚あたり約25個分の卵の殻が含まれています。また、卵殻というバイオマスな原料を使用することで、バイオマスマークを取得しました。

モルタライク

マットな質感でスタイリッシュなモルタル調仕上げ

GOOD DESIGN AWARD 2017

Webサイトは
こちら

再生ビニル使用　工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	**4,600**円／m² 14,423円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）× 457.2 × 457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.6kg／ケース



457.2mm
457.2mm


647-701

647-702

647-703

647-704

647-705

647-706

※製品の特性上、濃い色の場合キズが目立つことがあります。
あらかじめご了承ください。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ



647-701

商品カラー番号列

647-701　706
702
703
704
705

647-702

647-702、DMH-201

647-702、703、705、706、MBE-233

647-706、WBH-623

テラーノ

石畳の風合いを微妙なグラデーションで表現

防汚 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル 長寿命化商品 VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	**4,400**円／m²
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
Sサイズ	**13,490**円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×457.2mm
梱包	22枚／ケース（約3.07m²分）
重量	19.0kg／ケース
Qサイズ	**13,490**円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×152.4×457.2mm
梱包	44枚／ケース（約3.07m²分）
重量	19.0kg／ケース

受注 Rサイズ

Rサイズ	**13,490**円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×914.4mm
梱包	11枚／ケース（約3.07m²分）
重量	19.0kg／ケース
最少受注単位	1色30ケース以上
納期	3週間

受注 Tサイズ

Tサイズ	**14,716**円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×457.2×914.4mm
梱包	8枚／ケース（約3.34m²分）
重量	20.2kg／ケース
最少受注単位	1色30ケース以上
納期	3週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントKT／AK-S／AK
耐水工法		セメントU10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ

Sサイズ



Qサイズ



Rサイズ 受注



Tサイズ 受注



（単位：mm）

ベージュ系 ※写真はSサイズです。

TN-111

TN-102

TN-106

TN-115

TN-112

TN-103

TN-107

TN-116

TN-113

TN-104

TN-109

TN-117

TN-114

TN-105

TN-110

TN-118

グレー系 ※写真はSサイズです。

ラウンド加工

テラーノはラウンド加工を採用しています。

商品番号

Sサイズ　TN -□□□
Qサイズ　TNQ-□□□
Rサイズ　TNR-□□□
Tサイズ　TNT-□□□

商品カラー番号列

TN-102	107	113	118
103	109	114	
104	110	115	
105	111	116	
106	112	117	

TN-107、109、110、115、118

デザインパターン

パターンA



パターンB





Vinyl Composition Tile / TERAHNO HEXA

テラーノ ヘキササイズ

テラーノから派生した、印象的な六角形タイプ

防汚 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル 長寿命化商品 VOC対策品

Webサイトは こちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	6,000円／m² 16,860円／ケース
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
寸法	3.0（厚さ）×130mm（一辺）の正六角形
梱包	64枚／ケース（2.81m²分）
重量	17.5kg／ケース

［受注］このマークの付いているカラーは受注生産品です

最少受注単位	1色30ケース以上
納期	3週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- 特殊形状のため、一般的なビニル床タイルよりも施工の工数を要します。
- 品質には十分配慮しておりますが、製品の製法上、寸法に若干のバラつきが生じる場合があります。
- 目地の仕上がり感が一般的なビニル床タイルとは異なります。また、施工時にタイルがずれやすい傾向がありますので、確認しながら貼りすすめてください。
- 施工についての詳細は、別途「施工要領書」をご用意しておりますので、弊社支店営業所までお問い合わせください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ

Xサイズ



（単位：mm）



TNX-102 1　TNX-104 5　TNX-113 9　TNX-114 13

TNX-106 2　TNX-110 6　TNX-117 10　TNX-118 14

TNX-103 受注 3　TNX-105 受注 7　TNX-111 受注 11　TNX-112 受注 15

TNX-107 受注 4　TNX-109 受注 8　TNX-115 受注 12　TNX-116 受注 16



梱包内製品は、同じ方向で積み重なってはおりません。施工の際は、タイルの方向を揃えずランダムに貼ることで、より自然な仕上がりになります。

ラウンド加工



テラーノヘキササイズは
ラウンド加工を採用しています。
※この製品はテラーノ（P84～85）と同色同柄です。

TNX-102、104、113、114

商品カラー番号列

TN-102 1	107 4	113 9	118 14
103 3	109 8	114 13	
104 5	110 6	115 12	
105 7	111 11	116 16	
106 2	112 15	117 10	

デザインパターン



5色乱貼り
TNX-102・104・110・113(各21%)、TNX-114(16%)



3色同比率パターン貼り
TNX-106・110・118



3色同比率乱貼り
TNX-102・104・113、TNX-118

Vinyl Composition Tile / WOOD CRAFT

ウッドクラフト

幅広いトーンを網羅した木目調タイル

防汚 重歩行
JIS認証品（Eサイズのみ） floor score
再生ビニル使用 工場内リサイクル 長寿命化商品 VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	4,400円／m²
材質区分	コンポジションビニル床タイル KT
Aサイズ	**13,277円／ケース**
寸法	3.0（厚さ）×100×914.4mm
梱包	33枚／ケース（約3.02m²分）
重量	18.2kg／ケース
Eサイズ	**13,796円／ケース**
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	19.7kg／ケース
最少受注単位	67ケース以上
納期	3週間
Hサイズ	**13,277円／ケース**
寸法	3.0（厚さ）×150×914.4mm
梱包	22枚／ケース（約3.02m²分）
重量	18.7kg／ケース

［受注］このマークの付いている商品は受注生産品です

	Aサイズクラシック 表面フラット品（品番:631-□□□F）
	Eサイズクラシック 表面フラット品（品番:632-□□□F）
	導管エンボス品（品番:632-□□□）
	Hサイズヴィンテージ 表面フラット品（品番:644-□□□F）
最少受注単位	67ケース以上
納期	3週間
価格	13,277円（Aサイズ）／ケース
	13,796円（Eサイズ）／ケース
	13,277円（Hサイズ）／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント KT／AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 5～15℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

Hサイズ natural（ナチュラル）　表面フラット品

648-801

648-808

648-802

648-809

648-803

648-810

648-804

648-811

648-805

648-812

648-806

648-813

648-807

644-205、207、208、648-802、804、809

■タイルサイズ

Aサイズ



Eサイズ 受注



Hサイズ



（単位：mm）

商品カラー番号列［Hサイズ（ナチュラル）］		
648-801	806	811
802	807	812
803	808	813
804	809	
805	810	

商品カラー番号列［Hサイズ（ヴィンテージ）］
644-205
207
208

商品カラー番号列［Aサイズ（クラシック）］		
631-103	108	130
104	109	131
105	110	132
106	122	
107	124	

商品カラー番号列［Eサイズ（クラシック）］	
632-103	132
105	
107	
109	
131	

Hサイズ vintage（ヴィンテージ）導管エンボス品／受注 表面フラット品

644-205

644-207

644-208

Eサイズ classic（クラシック）受注 導管エンボス品／受注 表面フラット品

632-103

632-107

632-105

632-109

632-131

632-132

Aサイズ classic（クラシック）導管エンボス品／受注 表面フラット品

631-124

631-108

631-122

631-109

631-103

631-110

631-104

631-130

631-105

631-131

631-106

631-132

631-107

631-107

※Aサイズ、Hサイズの面取り仕様はラウンド加工となります。
※Aサイズ、Hサイズの商品写真は、ウッドクラフトを3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

表面の比較

導管エンボス品（631-107）

表面フラット品（648-808）

648-801、802、806、812、813

Functional Flooring / ANTISTAR TILE C

セイデンタイルC

長い実績をもつ帯電防止コンポジションビニル床タイル

帯電防止 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは こちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	**5,000**円／m² 31,752円／ケース
材質区分	帯電防止コンポジションビニル床タイル KT
寸法	モルタル直貼り用サイズ 2.0（厚さ）× 504 × 504mm
梱包	25枚／ケース（約6.35m²分）
重量	25.3kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20
耐水工法		

■ご注意

- 施工現場でのフリーアクセスフロアへの貼り付けはできません。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。一般のワックスは帯電防止性が低下するおそれがありますので使用しないでください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ（直貼り用）



断面



特殊帯電防止剤入り

（単位：mm）

504mm
504mm

No.-17

No.-18

No.-1

No.-38

No.-51 NEW

No.-52 NEW

No.-14

No.-53 NEW

No.-54 NEW

商品カラー番号列

No.- 1	51
14	52
17	53
18	54
38	

特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	$3.3\times10^{8}\Omega$	$5.0\times10^{8}\Omega$以下
体積抵抗値	$1.8\times10^{7}\Omega$	$1.0\times10^{8}\Omega$以下



No.-17

コンポジションタイル一覧

製品名		サイズ（mm）		価格	特長
デニムフロアKT			3.0 × 457.2 × 457.2	4,500円／㎡	デニムフロアシリーズ デニムの風合いをコンポで表現
Pタイル	Classic		2.0／3.0 × 304.8 × 304.8	2,100円／㎡ （2.0mm厚品）	Pタイル 初代から直系の「斑」入り
	Modern		2.0 × 304.8 × 304.8	2,100円／㎡	Pタイル シックな柄の派生モデル
	Muji		2.0 × 304.8 × 304.8	2,500円／㎡	Pタイル UVコートのある割れにくいPタイル
ナチュライン			3.0 × 457.2 × 457.2	3,500円／㎡	カラータイルシリーズ 自然でランダムな流れ模様
ニューソフトン			3.0 × 457.2 × 457.2	4,000円／㎡	カラータイルシリーズ 豊富なカラーバリエーション
テラーノ	Sサイズ		3.0 × 304.8 × 457.2	4,400円／㎡	マテリアルタイルシリーズ 豊富なサイズで展開する 石系のシックなデザイン
	Qサイズ		3.0 × 152.4 × 457.2		
	Rサイズ		3.0 × 304.8 × 914.4		
	Tサイズ		3.0 × 457.2 × 914.4		
テラーノ ヘキササイズ	Xサイズ		3.0 × 一辺130mm	6,000円／㎡	マテリアルタイルシリーズ テラーノの正六角形バージョン
ウッドクラフト	Aサイズ		3.0 × 100 × 914.4	4,400円／㎡	マテリアルタイルシリーズ スクエアとプランクが揃った 木目調のコンポジションタイル
	Eサイズ		3.0 × 457.2 × 457.2		
	Hサイズ		3.0 × 150 × 914.4		
モルタライク			3.0 × 457.2 × 457.2	4,600円／㎡	マテリアルタイルシリーズ マットな質感。 モチーフはモルタル
ドルチェ ボタニカ			3.0 × 457.2 × 457.2	4,800円／㎡	カラータイルシリーズ 自然の色を取り込んだ自然な質感。 植物由来の可塑剤を使用
ツチナギ			3.0 × 457.2 × 457.2	4,800円／㎡	環境対応バイオマスタイル 原材料に卵の殻を使用し、 塩ビ使用量を削減
セイデンタイルC			2.0 × 504× 504	5,000円／㎡	機能性コンポジションタイル 帯電防止性能を備えた コンポジションタイル



Act

かすかな作用から
感じる上質

感じるのは

雨あがりの蒸気

寒い朝の結露

乱反射するキラメキ

芳ばしいかおり

ふりそそぐ光線

ゆらぐアロマ

WOODLINE／MATIL シリーズ

ウッドライン／マティル

積もった時間
不規則な色合い
さびた風合い
微妙なニュアンス

実感するのは
自然の変化から
生まれる上質

WOODLINE | ウッドライン［木目］
WOODLINE ROSSO | ウッドライン ロッソ［木目］
MATIL | マティル［石目・抽象］
MATIL ROSSO | マティル ロッソ［石目・抽象］

WOODLINE／MATIL シリーズ
ウッドライン／マティル

WOODLINE 抗菌
｜ウッドライン［木目］
木目調のみで140を優に超えるカラーを展開。サイズはプランク、スクエア、異形で9タイプを品揃え。これらを組み合わせて、無限のフロアデザインを楽しんでいただけます。

MATIL 抗菌
｜マティル［石目・抽象］
120以上の色柄が揃う457.2mm角に加え、大小のスクエアやプランクなど多彩なサイズをラインナップ。カラーも豊富で、さまざまな石目の素材感を楽しむことができます。

WOODLINE ROSSO
｜ウッドライン ロッソ［木目］
幾年もの年月を経た古材の深みのある表情を再現する表現力やリアルさを追求したエンボスの技術とともに、斬新なサイズで展開するこだわりのシリーズ。

MATIL ROSSO
｜マティル ロッソ［石目・抽象］
精緻な目地や柄等、高い技術を取り入れました。また、ウッドラインロッソ同様に大判のサイズ展開を採用する等、創造的なフロアプランに活用できるシリーズです。

4種の砂岩柄が絶妙なバランスで混ざり合う

クアトロシリーズ

それぞれの表情をもつ砂岩柄は、4種を織り交ぜて貼ったときには絶妙なバランスで
ひとつにまとまり、より自然で深みのある床空間を創り出します。

シエナ　MBE-552

プーリア　MBE-555

コモ　MBE-558

ヴェローナ　MBE-561

4柄ミックス

MATIL

目指したのは、自然をそのまま切り取ったような風合い

表情の異なる2つの柄を組み合わせることで、
多彩な柄、自然な色変化が生まれます。
よりリアルであることを追求した意匠システムです。

リアルシステム

REAL リアルシステムをご利用いただける品番には
このマークを表記しています。

バリアスオーク
WBH-602 (Soft)
WBH-603 (Hard)

ウォールコンクリート
MBE-511 (Soft)
MBE-510 (Hard)

スムースアカシア
WBA-649
サップアカシア
WBA-650

ヘンリーⅣ
MBE-501 (Soft)
MBE-502 (Hard)

WOODLINE / MATIL

空間のスケール感をダイナミックに表現

国内では珍しい大判サイズ。石目柄のラインナップがさらに充実

ラージスケール

クラフトモルタル
MZR-734

ソイルコンク
MBW-548

スラントサンドストーン
MTR-740

MATIL / MATIL ROSSO

タイルをより際立たせる目地遣い

タイルの2辺のみにL字の目地がある、目地つきタイルです。

L目地



フィルストーン MCR-710

テラコッタ MCR-743

MATIL ROSSO

緻密なパターンや柄を簡易的に再現

パターン貼りやモザイクタイル柄など、凝ったフロアデザインを疑似的に表現できるタイルです

イージースタイリング

チョークドパーケット
WBC-651

木目板4枚を並べた
パーケット柄

フレンチヘリンボーン
WNR-754

ヘリンボーン貼りの
ような仕上がりに



クレタ
MBE-583

細かいモザイクの
石畳柄

WOODLINE / WOODLINE ROSSO / MATIL

ウッドライン／マティル サイズバリエーション

クリア層 0.4

防汚 抗菌 重歩行 JIS認証品（Eサイズのみ） グリーン購入法適合 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

種類	ウッドライン色数	マティル色数	サイズ／長さ		価格	梱包	重量	面取り
ウッドライン Aサイズ	29 WBA-	–	100mm / 914.4mm	100×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 15,508円／ケース	32枚／ケース (約2.93㎡分)	15.7kg	表面クリア 4面面取り
ウッドライン／マティル Cサイズ	2 WBC-	6 MBC-	304.8mm / 304.8mm	304.8×304.8㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 15,756円／ケース	32枚／ケース (約2.97㎡分)	15.5kg	面取りなし
ウッドライン Dサイズ	1 WBD-	–	450mm 150mm / 810mm 150mm / 1,260mm 150mm	150×450㎜ 150×810㎜ 150×1,260㎜ 厚さ3.0㎜	5,900円／㎡ 17,842円／ケース	各8枚 24枚／ケース (約3.02㎡分)	16.5kg	面取りなし
ウッドライン／マティル Eサイズ	2 WBE-	123 MBE-	457.2mm / 457.2mm	457.2×457.2㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 16,618円／ケース	15枚／ケース (約3.14㎡分)	17.0kg	面取りなし
ウッドライン Fサイズ	18 WBF-	–	1,260mm / 180mm	180×1,260㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 15,627円／ケース	13枚／ケース (約2.95㎡分)	16.2kg	バッカー 4面面取り
ウッドライン／マティル Hサイズ	68 WBH-	14 MBH-	150mm / 914.4mm	150×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 15,993円／ケース	22枚／ケース (約3.02㎡分)	16.1kg	表面クリア 4面面取り MBH-225～231は面取りなし
ウッドライン Jサイズ	4 WBJ-	–	76.2mm / 914.4mm	76.2×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 16,249円／ケース	44枚／ケース (約3.07㎡分)	16.7kg	面取りなし
マティル Mサイズ	–	12 MBM-	304.8mm / 609.6mm	304.8×609.6㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 17,726円／ケース	18枚／ケース (約3.34㎡分)	18.1kg	ラウンド加工
ウッドライン Pサイズ	6 WBP-	–	76.2mm / 304.8mm	76.2×304.8㎜ 厚さ3.0㎜	6,200円／㎡ 12,672円／ケース	88枚／ケース (約2.04㎡分)	10.7kg	面取りなし
ウッドライン／マティル Rサイズ	2 WBR-	5 MBR-	304.8mm / 914.4mm	304.8×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 20,680円／ケース	14枚／ケース (約3.9㎡分)	21.1kg	面取りなし
マティル Sサイズ	–	15 MBS-	304.8mm / 457.2mm	304.8×457.2㎜ 厚さ3.0㎜	5,300円／㎡ 16,249円／ケース	22枚／ケース (約3.07㎡分)	16.5kg	ラウンド加工 MBS-225RN～231RNは面取りなし
マティル Wサイズ	–	10 MBW-	609.6mm / 609.6mm	609.6×609.6㎜ 厚さ3.0㎜	5,900円／㎡ 21,925円／ケース	10枚／ケース (約3.72㎡分)	21.2kg	ラウンド加工

全厚 **3.0mm**
材質区分 複層ビニル床タイルFT
JIS A 5705 認証番号 TC0309001
(EサイズのみJIS認証取得)

工法 一般工法 下地:セメント系モルタルコンクリート 接着剤:セメントAK-S/セメントAK
耐水工法 下地:セメント系モルタルコンクリート 接着剤:セメントU10/セメントEP20
※普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
※施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。333～339ページをご参照ください。

受注生産 DXタイプ（重歩行用）
表面クリア層0.6mmへの変更
8,100円／㎡～(材料価格)

表面クリア層・特殊UV樹脂コーティング

ウッドライン／マティル



ウッドラインロッソ／マティルロッソ (ロッソシリーズ) ROSSO



ウッドライン ロッソ／マティル ロッソ サイズバリエーション

ROSSO

クリア層 0.3

防汚 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

種類	ウッドライン色数	マティル色数	サイズ／長さ	価格	梱包	重量	面取り
ウッドライン ロッソ／マティル ロッソ Cサイズ※	2 WCR-	6 MCR-	304.8×304.8㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 19,027円／ケース	32枚／ケース (約2.97㎡分)	17.6kg	クリア 表面クリア4面面取り L マティル ロッソはL目地
ウッドライン ロッソ／マティル ロッソ Eサイズ※	2 WER-	2 MER-	457.2×457.2㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 20,067円／ケース	15枚／ケース (約3.14㎡分)	18.5kg	クリア 表面クリア4面面取り
マティル ロッソ Gサイズ	–	3 MGR-	457.2×457.2㎜ 厚さ3.0㎜	7,500円／㎡ 23,516円／ケース	15枚／ケース (約3.14㎡分)	18.5kg	無 面取りなし
ウッドライン ロッソ Iサイズ	1 WIR-	–	152.4×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 19,621円／ケース	22枚／ケース (約3.07㎡分)	18.1kg	クリア 表面クリア4面面取り
マティル ロッソ Mサイズ	–	4 MMR-	304.8×609.6㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 21,405円／ケース	18枚／ケース (約3.34㎡分)	19.7kg	R ラウンド加工 L MMR-744、746はL目地
ウッドライン ロッソ Nサイズ	2 WNR-	–	228.6×1,219.2㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 21,405円／ケース	12枚／ケース (約3.34㎡分)	19.7kg	クリア 表面クリア4面面取り
ウッドライン ロッソ Oサイズ	4 WOR-	–	184.2×1,219.2㎜ 厚さ3.0㎜	7,500円／㎡ 23,581円／ケース	14枚／ケース (約3.14㎡分)	18.6kg	クリア 表面クリア4面面取り
マティル ロッソ Tサイズ	–	6 MTR-	457.2×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 21,405円／ケース	8枚／ケース (約3.34㎡分)	19.8kg	バッカー バッカー4面面取り
ウッドライン ロッソ Vサイズ	5 WVR-	–	185×1,500㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 21,312円／ケース	12枚／ケース (3.33㎡分)	19.7kg	バッカー バッカー4面面取り
マティル ロッソ Zサイズ	–	9 MZR-	914.4×914.4㎜ 厚さ3.0㎜	6,400円／㎡ 21,405円／ケース	4枚／ケース (約3.34㎡分)	19.7kg MZR-734～737は21.8kg	バッカー バッカー4面面取り

全厚　**3.0mm**
材質区分　複層ビニル床タイルFT

工法　一般工法　下地:セメント系モルタルコンクリート　接着剤:セメントAK-S/セメントAK
耐水工法　下地:セメント系モルタルコンクリート　接着剤:セメントU10/セメントEP20
※普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
※施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。333～339ページをご参照ください。

受注生産　ロッソシリーズは、製品の特性上、お受けできかねる場合がございます。ご希望の際は弊社支店営業所までお問い合わせください。

※ロッソシリーズのCサイズ、Eサイズ、Mサイズは通常のマティル／ウッドラインのCサイズ、Eサイズ、Mサイズと寸法は同じですが価格・重量・面取りは異なります。

面取り加工

より自然な本物の質感を表現するための手法のひとつに面取り加工があります。
さまざまな床表現をお楽しみください。

■ラウンド加工　R

四面がラウンド加工された面取り仕上げです。本物に近い、自然の風合いを表現しました。
※製品によってラウンド加工の深さに違いがございます。



■表面クリア4面面取り　クリア

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。





■バッカー4面面取り　バッカー

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



■L目地　L

タイルの2辺のみにL字に目地がある、目地つきタイルです。



ウッドライン

熟練の技とアイデアで自然の美しさを表現。

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	5,300円／m²
材質区分	複層ビニル床タイル FT
Aサイズ	15,508円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×100×914.4mm
梱包	32枚／ケース（約2.93m²分）
重量	15.7kg／ケース
Hサイズ	15,993円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×150×914.4mm
梱包	22枚／ケース（約3.02m²分）
重量	16.1kg／ケース
Fサイズ	15,627円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×180×1,260mm
梱包	13枚／ケース（約2.95m²分）
重量	16.2kg／ケース
Cサイズ	15,756円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	32枚／ケース（約2.97m²分）
重量	15.5kg／ケース
Jサイズ	16,249円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×76.2×914.4mm
梱包	44枚／ケース（約3.07m²分）
重量	16.7kg／ケース
Eサイズ	16,618円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.0kg／ケース
Rサイズ	20,680円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×914.4mm
梱包	14枚／ケース（約3.9m²分）
重量	21.1kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

■関連情報

抗菌性についての詳細は ➡372ページ

Aサイズ 100×914.4mm クリア

WBA-302 1
ホームオーク

WBA-328 6
チーク

WBA-301 2
ホームオーク

WBA-330 7
チーク

WBA-327 3
オーク

WBA-306 8
ベーシックメープル

WBA-322 4
オーク

WBA-307 9
ベーシックメープル

WBA-326 5
オーク

WBA-308 10
ベーシックメープル

WBA-309 11
ベーシックメープル

■タイルサイズ・面取り・断面

Aサイズ



クリア 表面クリア 4面面取り

Hサイズ



クリア 表面クリア 4面面取り

Fサイズ



バッカー 4面面取り

Cサイズ



無 面取りなし

Jサイズ



無 面取りなし

Eサイズ



無 面取りなし

Rサイズ



無 面取りなし

断面



（単位：mm）

商品カラー番号列［Aサイズ］

WBA-301 2	309 11	316 16	330 7	340 19	640 27
302 1	312 12	322 4	336 23	341 20	641 28
306 8	313 13	326 5	337 24	413 25	649 21
307 9	314 14	327 3	338 17	414 26	650 22
308 10	315 15	328 6	339 18	601 29	

WBA-312 12
チェリー

WBA-338 17
カームナット

WBA-336 MQ 23
スイートオーク★

WBA-640 27
フェーディッドオーク★

WBA-313 13
チェリー

WBA-339 18
カームナット

WBA-337 24
スイートオーク★

WBA-641 28
フェーディッドオーク★

WBA-314 14
チェリー

WBA-340 19
カームナット

WBA-413 MQ 25
チョークドエルム

WBA-601 29
セイヴオーク★

WBA-315 15
チェリー

WBA-341 MQ 20
クラフターズナット★

WBA-414 26
チョークドエルム

WBA-316 16
チェリー

WBA-649 LN 21
スムースアカシア★ REAL

WBA-650 LN 22
サップアカシア★ REAL

※WBA-640は旧WBA-343、
WBA-641は旧WBA-344のエンボス変更柄です。
★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

■表面クリア4面面取り

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。





WBH-380

受注
DXタイプ（表面クリア層0.6mm）
価格（材料価格）：**8,100円／m²～**
受注生産品：納期3週間/65ケース以上
価格は432～433ページをご参照ください。
商品番号はAサイズの場合WBA-□□□DXになります。
※DXタイプに加工できるサイズは432～433ページでご確認ください。
※DXタイプはエコマーク商品ではありません。

MQ
同じ色でマッキレーネ（ノーワックス）をご用意しております。
123ページの同色対応表をご参照ください。

LN
同じ色でレイフラットタイルノーワックスをご用意しております。
135ページの同色対応表をご参照ください。

ウッドライン

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは
こちら

Hサイズ 150×914.4mm クリア

WBH-633 1
プレーンホワイトオーク★

WBH-604 11
カームオーク★

WBH-371 LN MQ 18
ナチュラルオーク★

WBH-367 25
ヒッコリー★

WBH-634 2
プレーンホワイトオーク★

WBH-605 12
カームオーク★

WBH-372 MQ 19
ナチュラルオーク★

WBH-368 26
ヒッコリー★

WBH-418 MQ 3
ヨーロピアンオーク★

WBH-606 13
カームオーク★

WBH-373 LN MQ 20
ナチュラルオーク★

WBH-415 LN MQ 27
ハードメープル★

WBH-419 MQ 4
ヨーロピアンオーク★

WBH-638 14
クリスプオーク★

WBH-437 21
リッチオーク★

WBH-416 LN MQ 28
ハードメープル★

WBH-420 5
ヨーロピアンオーク★

WBH-639 15
クリスプオーク★

WBH-390 22
ランドオーク★

WBH-417 LN MQ 29
ハードメープル★

WBH-421 6
ヨーロピアンオーク★

WBH-602 LN 16
バリアスオーク Soft★ REAL

WBH-435 LN 23
シャイニーヒッコリー★

WBH-645 30
ノーチェ★

WBH-422 7
ヨーロピアンオーク★

WBH-603 LN 17
バリアスオーク Hard★ REAL

WBH-436 LN 24
シャイニーヒッコリー★

WBH-646 LN 31
ノーチェ★

WBH-635 8
ヌータンオーク★

WBH-647 LN 32
ノーチェ★

WBH-636 9
ヌータンオーク★

WBH-648 LN 33
ノーチェ★

WBH-637 10
ヌータンオーク★

★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

リアルシステム

表情の異なる2つの柄を組み合わせることで、多彩な柄、自然の色変化が生まれます。よりリアルであることを追求した意匠システムです。

Soft柄

＋

Hard柄

＝

自然な色変化

REALリアルシステムをご利用いただける品番にはこのマークを表記しています。

商品カラー番号列［Hサイズ］

WBH-350 62	373 20	382 36	415 27	420 5	425 41	436 24	602 16	607 54	614 64	620 58	634 2	639 15	646 31
367 25	374 49	383 37	416 28	421 6	426 42	437 21	603 17	608 55	615 65	621 59	635 8	642 46	647 32
368 26	375 50	385 38	417 29	422 7	427 43	438 51	604 11	609 56	616 66	622 60	636 9	643 47	648 33
371 18	380 34	386 63	418 3	423 39	428 44	443 67	605 12	612 52	617 45	623 61	637 10	644 48	
372 19	381 35	390 22	419 4	424 40	435 23	444 68	606 13	613 53	619 57	633 1	638 14	645 30	

WBH-380 MQ 34
チェストナット★

WBH-428 44
エイジスウッド★

WBH-607 54
スモークウッド★

WBH-350 62
リファインドウッド

WBH-381 MQ 35
チェストナット★

WBH-617 45
ブリックウッド

WBH-608 55
スモークウッド★

WBH-386 63
コクタン

WBH-382 36
チェストナット★

WBH-642 46
ドライチョーク★

WBH-609 56
スモークウッド★

WBH-614 64
ナイトオーク

WBH-383 37
リップルメープル★

WBH-643 LN 47
ドライチョーク★

WBH-619 57
コローレオーク★

WBH-615 65
アートウッド

WBH-385 38
サップウッド★

WBH-644 LN 48
ドライチョーク★

WBH-620 LN 58
コローレオーク★

WBH-616 66
アートウッド

WBH-423 39
ディープウォールナット

WBH-374 LN MQ 49
チョークドオーク★

WBH-621 LN 59
コローレオーク★

WBH-443 67
スラブウッド

WBH-424 MQ 40
ディープウォールナット

WBH-375 LN MQ 50
チョークドオーク★

WBH-622 LN 60
コローレオーク★

WBH-444 68
スラブウッド

WBH-425 41
ディープウォールナット

WBH-438 LN 51
チョークドオーク★

WBH-623 LN 61
コローレオーク★

WBH-426 MQ 42
ディープチェリー★

WBH-612 52
ペールアッシュ★

WBH-427 MQ 43
ディープチェリー★

WBH-613 53
ペールアッシュ★

ウッドライン

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは
こちら

Fサイズ 180×1,260mm バッカー

WBF-446 1
ジェントルオーク★

WBF-653 LN 5
ラフソーンオーク★

WBF-627 10
桧★

WBF-404 MQ 15
ヴィンテージウッド★

WBF-445 MQ 2
ジェントルオーク★

WBF-654 6
ラフソーンオーク★

WBF-400 11
アンティークウッド★

WBF-454 MQ 16
ヴィンテージウッド★

WBF-396 3
エルム★

WBF-624 LN 7
ナチュラルパイン★

WBF-401 12
アンティークウッド★

WBF-398 MQ 17
ペイントクラック★

WBF-397 4
エルム★

WBF-625 8
ストレイトソーン★

WBF-402 13
カントリーウッド★

WBF-399 18
ペイントヴィンテージ

WBF-626 9
ストレイトソーン★

WBF-453 MQ 14
カントリーウッド★

※WBF-653は旧WBF-450、
WBF-654は旧WBF-451の
エンボス変更柄です。
★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

■バッカー4面面取り

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。





WBF-400

Cサイズ 304.8×304.8mm 無

WBC-651
チョークドパーケット★

WBC-652
チョークドパーケット★

※WBC-651／652は、色変化があるうえ板幅が不均一となっております。

商品カラー番号列［Fサイズ］	商品カラー番号列［Cサイズ］	商品カラー番号列［Jサイズ］	商品カラー番号列［Eサイズ］	商品カラー番号列［Rサイズ］
WBF-396 3　401 12　453 14　627 10 397 4　402 13　454 16　653 5 398 17　404 15　624 7　654 6 399 18　445 2　625 8 400 11　446 1　626 9	WBC-651 652	WBJ-422 428 622 623	WBE-411 655	WBR-629 630

Jサイズ 76.2×914.4mm 無

WBJ-428
エイジスウッド★

WBJ-422
ヨーロピアンオーク★

WBJ-622
コローレオーク★

WBJ-623
コローレオーク★

※写真は、3〜4枚貼り合わせて撮影したものです。

Eサイズ 457.2×457.2mm JIS認証品（Eサイズのみ） 無

457.2mm
457.2mm

WBE-411
トウ

WBE-655
サイザル

WBE-655

Rサイズ 304.8×914.4mm 無

914.4mm
304.8mm



WBR-629 LN
OSB



WBR-630
木毛セメント

WBR-630

ウッドライン

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	5,900円／m² 17,842円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0（厚さ）×150×450・810・1,260mm
梱包	各8枚（24枚）／ケース（約3.02m²分）
重量	16.5kg／ケース

工法→P98参照

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

■タイルサイズ・面取り

無 面取りなし



厚さ3.0mm

価格（材料価格）	6,200円／m² 12,672円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0（厚さ）×76.2×304.8mm
梱包	88枚／ケース（約2.04m²分）
重量	10.7kg／ケース

工法→P98参照

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

■タイルサイズ・面取り

無 面取りなし



Dサイズ 150×450・810・1,260mm 無

WBD-632 MQ
グラインドオーク★

※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

WBD-632
※Dサイズはひとつの梱包に長さの異なる3サイズのタイルが入っております。それらをランダムに貼ることで自然な仕上がりになります。
※WBD-632は旧WBD-462のエンボス変更柄です。

Pサイズ 76.2×304.8mm 無

WBP-415 MQ
ハードメープル★

WBP-413 MQ
チョークドエルム

WBP-416 MQ
ハードメープル★

WBP-424 MQ
ディープウォールナット

WBP-417 MQ
ハードメープル★

WBP-463 MQ
グラインドオーク★

★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

WBP-415、416、417

商品カラー番号列［Dサイズ］	商品カラー番号列［Pサイズ］
WBD-632	WBP-413　463 415 416 417 424



WBH-620、621、602、416

■同色対応表

木目

ウッドライン	マッキレーネ MQ（122～123p）	レイフラット タイルノーワックス LN（130～131p）
WBA-336	MQH-525	—
WBA-341	MQH-537	—
WBH-371	MQH-532	LN-1205
WBH-372	MQH-533	—
WBH-373	MQH-534	LN-1206
WBH-374	MQH-530	LN-1210
WBH-375	MQH-531	LN-1211
WBH-380	MQH-526	—
WBH-381	MQH-527	—
WBF-398	MQH-528	—
WBF-404	MQH-541	—
WBA-413	MQH-529	—
WBP-413	MQH-529	—
WBH-415	MQH-518	LN-1215
WBP-415	MQH-518	LN-1215
WBH-416	MQH-519	LN-1216
WBP-416	MQH-519	LN-1216
WBH-417	MQH-520	LN-1217
WBP-417	MQH-520	LN-1217
WBH-418	MQH-521	—
WBH-419	MQH-522	—
WBH-424	MQH-538	—
WBP-424	MQH-538	—
WBH-426	MQH-539	—

ウッドライン	マッキレーネ MQ（122～123p）	レイフラット タイルノーワックス LN（130～131p）
WBH-427	MQH-540	—
WBH-438	—	LN-1212
WBF-445	MQH-524	—
WBF-435	MQH-543	—
WBF-454	MQH-542	—
WBP-463	MQH-523	—
WBH-602	—	LN-1201
WBH-603	—	LN-1202
WBH-620	—	LN-1229
WBH-621	—	LN-1230
WBH-622	—	LN-1227
WBH-623	—	LN-1228
WBF-624	—	LN-1214
WBR-629	—	LN-1234
WBD-632	MQH-523	—
WBH-643	—	LN-1207
WBH-644	—	LN-1208
WBH-646	—	LN-1218
WBH-647	—	LN-1219
WBH-648	—	LN-1220
WBA-649	—	LN-1221
WBA-650	—	LN-1222
WBF-653	—	LN-1213

※同色であっても、加工およびサイズの違いにより、見え方が異なりますので、色柄の表情は現物サンプルにてご確認ください。

■ウッドライン同色同柄サイズ展開一覧

色番号	品番（展開サイズ／掲載ページ）	
413	WBA-413（A／99p）	WBP-413（P／104p）
415	WBH-415（H／100p）	WBP-415（P／104p）
416	WBH-416（H／100p）	WBP-416（P／104p）
417	WBH-417（H／100p）	WBP-417（P／104p）
422	WBH-422（H／100p）	WBJ-422（J／103p）
424	WBH-424（H／101p）	WBP-424（P／104p）
428	WBH-428（H／101p）	WBJ-428（J／103p）
622	WBH-622（H／101p）	WBJ-622（J／103p）
623	WBH-623（H／101p）	WBJ-623（J／103p）

ウッドライン ロッソ

こだわりぬいた材の質感と世界基準のサイズで展開

防汚 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	6,400円／m²
材質区分	複層ビニル床タイル FT
Cサイズ	19,027円／ケース
寸法	3.0(厚さ) × 304.8 × 304.8mm
梱包	32枚／ケース(約2.97m²分)
重量	17.6kg／ケース
Eサイズ	20,067円／ケース
寸法	3.0(厚さ) × 457.2 × 457.2mm
梱包	15枚／ケース(約3.14m²分)
重量	18.5kg／ケース
Iサイズ	19,621円／ケース
寸法	3.0(厚さ) × 152.4 × 914.4mm
梱包	22枚／ケース(約3.07m²分)
重量	18.1kg／ケース
Vサイズ	21,312円／ケース
寸法	3.0(厚さ) × 185 × 1,500mm
梱包	12枚／ケース(3.33m²分)
重量	19.7kg／ケース
Nサイズ	21,405円／ケース
寸法	3.0(厚さ) × 228.6 × 1,219.2mm
梱包	12枚／ケース(約3.34m²分)
重量	19.7kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- この商品は海外で製造しています。

Cサイズ 304.8×304.8mm　クリア

WCR-731
スラッシュパーケット★

WCR-756
スラッシュパーケット★

※製法上の理由により、柄合わせはできません。

WCR-756

Eサイズ 457.2×457.2mm　クリア

WER-729
ランダムパーケット★

WER-730
ランダムパーケット★

WER-729

■タイルサイズ／面取り

Cサイズ



クリア 表面クリア 4面面取り

Eサイズ



クリア 表面クリア 4面面取り

Iサイズ



クリア 表面クリア 4面面取り

Vサイズ



バッカー バッカー 4面面取り

Nサイズ



(単位：mm)

クリア 表面クリア 4面面取り

商品カラー番号列［Cサイズ］	商品カラー番号列［Eサイズ］	商品カラー番号列［Iサイズ］
WCR-731 756	WER-729 730	WIR-733

Iサイズ 152.4×914.4mm クリア

WIR-733
デザートウッド★

★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は、3～4枚貼り合わせて撮影したものです。

■表面クリア4面面取り

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。
タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを
表現しました。



(単位：mm)

WIR-733

ウッドライン ロッソ

Webサイトは
こちら

防汚 重歩行
工場内リサイクル VOC対策品

Vサイズ 185×1,500mm バッカー

WVR-724
フィルオーク★

WVR-725
フィルオーク★

WVR-726
コンディットオーク★

WVR-727
コンディットオーク★

WVR-728
ヘリテージオーク★

WVR-724

★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は貼り合わせて撮影したものです。

■バッカー4面面取り

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。
タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



WVR-728

商品カラー番号列［Vサイズ］	商品カラー番号列［Nサイズ］	商品カラー番号列［Oサイズ］
WVR-724	WNR-754	WOR-720
725	755	721
726		752
727		753
728		

Nサイズ 228.6×1,219.2mm クリア

WNR-754
フレンチヘリンボーン★

WNR-755
フレンチヘリンボーン★

Aタイプ×6枚

Bタイプ×6枚

2タイプごとに並べて施工することで、ヘリンボーン貼りのようなデザインに仕上げられます。
※写真は貼り合わせて撮影したものです。
※製法上の理由により、柄合わせはできません。

WNR-754

Oサイズ 184.2×1,219.2mm クリア

WOR-720
シンクロオーク★

WOR-721
シンクロオーク★

WOR-752
シンクロチョークドオーク★

WOR-753
シンクロチョークドオーク★

エンボスと木目柄が一致したリアルな同調エンボス
※写真は貼り合わせて撮影したものです。

■表面クリア4面面取り

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。
タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。





（単位：mm）

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	7,500円／m² 23,581円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0（厚さ）×184.2×1,219.2mm
梱包	14枚／ケース（約3.14m²分）
重量	18.6kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

工法→P106参照

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- この商品は海外で製造しています。

■タイルサイズ／面取り



クリア 表面クリア 4面面取り

マティル

豊富なサイズ展開とエンボスで自然な石の質感を演出

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	5,300円／m²
材質区分	複層ビニル床タイル FT
Eサイズ	16,618円／ケース
寸法	3.0（厚さ）× 457.2 × 457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.0kg／ケース
Sサイズ	16,249円／ケース
寸法	3.0（厚さ）× 304.8 ×457.2mm
梱包	22枚／ケース（約3.07m²分）
重量	16.5kg／ケース
Cサイズ	15,756円／ケース
寸法	3.0（厚さ）× 304.8 × 304.8mm
梱包	32枚／ケース（約2.97m²分）
重量	15.5kg／ケース
Hサイズ	15,993円／ケース
寸法	3.0（厚さ）× 150 × 914.4mm
梱包	22枚／ケース（約3.02m²分）
重量	16.1kg／ケース
Mサイズ	17,726円／ケース
寸法	3.0（厚さ）× 304.8 × 609.6mm
梱包	18枚／ケース（約3.34m²分）
重量	18.1kg／ケース
Rサイズ	20,680円／ケース
寸法	3.0（厚さ）× 304.8 × 914.4mm
梱包	14枚／ケース（約3.9m²分）
重量	21.1kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 石の自然な質感を出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。

■関連情報

抗菌性についての詳細は ➡372ページ

Eサイズ 457.2×457.2mm

JIS認証品（Eサイズのみ） 無

457.2mm / 457.2mm

MBE-101 LN 1
アジャックス Soft REAL

MBE-501 6
ヘンリーⅣ Soft★ REAL

MBE-116 MQ 11
ボテチーノ

MBE-119 15
ベロナベージュ

MBE-102 2
アジャックス Hard REAL

MBE-502 7
ヘンリーⅣ Hard★ REAL

MBE-117 MQ 12
ボテチーノ

MBE-120 16
ベロナベージュ

MBE-103 3
ブランカララ

MBE-503 8
ティーアジャックス

MBE-218 13
スムースクレマ

MBE-216 17
ブライトエンペラー

MBE-105 LN 4
タソスホワイト

MBE-505 9
カラカッタゴールド



MBE-504 LN 14
チェッポディグレ

MBE-217 18
ブライトエンペラー

MBE-106 5
ミルキーストーン

MBE-506 10
ネロマーブル

MBE-509 19
テラッツォ

■タイルサイズ・面取り・断面

Eサイズ 無 面取りなし



Sサイズ



R ラウンド加工
無 MBS-225RN～231RNは面取りなし

Cサイズ 無 面取りなし



Hサイズ



クリア 表面クリア 4面面取り
無 MBH-225～231は面取りなし

Mサイズ



R ラウンド加工

断面



Rサイズ



無 面取りなし

（単位：mm）

商品カラー番号列［Eサイズ］

MBE-101 1	111 20	122 33	135 39	217 18	502 7	507 28	554 32	559 41
102 2	116 11	123 34	136 38	218 13	503 8	509 19	555 35	560 42
103 3	117 12	128 25	160 21	221 23	504 14	541 29	556 36	561 43
105 4	119 15	129 26	163 22	222 24	505 9	552 30	557 37	562 44
106 5	120 16	130 27	216 17	501 6	506 10	553 31	558 40	563 45

MBE-111 20
ベーシックマーブル

MBE-128 25
ジュライエロー

MBE-552 30
シエナ

MBE-555 35
プーリア

MBE-558 40
コモ

MBE-561 43
ヴェローナ

MBE-160 21
ミカゲ

MBE-129 26
ジュライエロー

MBE-553 31
シエナ

MBE-556 36
プーリア

MBE-559 41
コモ

MBE-562 44
ヴェローナ

MBE-163 22
ミカゲ

MBE-130 27
ジュライエロー

MBE-554 32
シエナ

MBE-557 37
プーリア

MBE-560 42
コモ

MBE-563 45
ヴェローナ



MBE-221 MQ 23
キャンティパール

MBE-507 28
オールドウォール★

MBE-122 33
ニュアンスセルベ

MBE-136 MQ 38
モカクリーム

MBE-222 MQ 24
キャンティパール

MBE-541 29
オールドウォール★

MBE-123 34
ニュアンスセルベ

MBE-135 MQ 39
モカクリーム

受注
DXタイプ（表面クリア層0.6mm）
価格（材料価格）：**8,100円／m²～**
受注生産品：納期3週間/65ケース以上
価格は433ページをご参照ください。

商品番号はEサイズの場合MBE-□□□DXになります。
※DXタイプに加工できるサイズは433ページでご確認ください。
※DXタイプはエコマーク商品ではありません。

MQ
同じ色でマッキレーネ（ノーワックス）をご用意しております。
125ページの同色対応表をご参照ください。

LN
同じ色でレイフラットタイルノーワックスをご用意しております。
135ページの同色対応表をご参照ください。

★ 色や柄の変化が強いものを表わしています。

4種の砂岩柄が絶妙なバランスで混ざり合う
クアトロシリーズ

それぞれの表情をもつ砂岩柄は、シエナ、プーリア、コモ、ヴェローナの同系色4種を織り交ぜて貼ったときには絶妙なバランスでひとつにまとまり、より自然で深みのある床空間を創り出します。

シエナ　MBE-552

プーリア　MBE-555

4柄ミックス

コモ　MBE-558

ヴェローナ　MBE-561

リアルシステム

表情の異なる2つの柄を組み合わせることで、多彩な柄、自然の色変化が生まれます。よりリアルであることを追求した意匠システムです。

Soft柄

＋

Hard柄

＝

自然な色変化

REALリアルシステムをご利用いただける品番にはこのマークを表記しています。

マティル

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは
こちら

Eサイズ 457.2×457.2mm JIS認証品（Eサイズのみ） 無

457.2mm × 457.2mm

MBE-137 1
スレート

MBE-174 8
サンド

MBE-141 MQ 14
サガン

MBE-144 MQ 21
サガン

MBE-225 28
ミックスセラ★

MBE-229 35
ミックスセラ★

MBE-138 2
スレート

MBE-175 9
サンド

MBE-145 MQ 15
サガン

MBE-224 MQ 22
サガン

MBE-226 29
ミックスセラ★

MBE-230 36
ミックスセラ★

MBE-139 3
スレート

MBE-176 10
サンド

MBE-142 MQ 16
サガン

MBE-147 MQ 23
サガン

MBE-227 30
ミックスセラ★

MBE-231 37
ミックスセラ★

MBE-140 4
スレート

MBE-177 11
サンド

MBE-143 MQ 17
サガン

MBE-149 24
サガン

MBE-228 31
ミックスセラ★

MBE-215 5
モダンスレート

MBE-164 18
モルタル

MBE-165 25
モルタル

MBE-510 32
ウォールコンクリート(H)★ REAL

MBE-511 38
ウォールコンクリート(S)★ REAL

MBE-519 6
アエンメッキ

MBE-536 12
シュレッダー

MBE-512 19
スムースモルタル

MBE-513 26
ブラッシュモルタル

MBE-514 33
ギャラリーモルタル★

MBE-515 39
ツブコンクリート★

MBE-233 MQ 7
メタル★

MBE-234 MQ LN 13
メタル★

MBE-235 MQ LN 20
メタル★

MBE-236 MQ LN 27
メタル★

MBE-579 34
メタル★

MBE-580 40
メタル★

商品カラー番号列［Eサイズ］

MBE-137 1	142 16	149 24	176 10	226 29	231 37	238 48	248 61	253 76	258 71	512 19	520 78	525 60	536 12	580 40	585 59
138 2	143 17	164 18	177 11	227 30	233 7	239 49	249 68	254 63	259 65	513 26	521 67	526 55	574 41	581 46	586 66
139 3	144 21	165 25	215 5	228 31	234 13	240 50	250 75	255 70	260 72	514 33	522 47	527 56	575 42	582 53	587 73
140 4	145 15	174 8	224 22	229 35	235 20	241 51	251 62	256 77	510 32	515 39	523 54	528 57	576 43	583 44	
141 14	147 23	175 9	225 28	230 36	236 27	242 52	252 69	257 64	511 38	519 6	524 74	529 58	579 34	584 45	

MBE-574 41
テラゾー

MBE-238 48
カスリ

MBE-526 55
ロストドット

MBE-248 61
カラー★

MBE-249 68
カラー★

MBE-250 MQ 75
カラー★

MBE-575 42
テラゾー

MBE-239 49
カスリ

MBE-527 56
ロストドット

MBE-251 62
カラー★

MBE-252 MQ 69
カラー★

MBE-253 MQ 76
カラー★

MBE-576 43
テラゾー

MBE-240 50
カスリ

MBE-528 57
バース

MBE-254 63
カラー★

MBE-255 MQ 70
カラー★

MBE-256 MQ 77
カラー★

MBE-583 44
クレタ

MBE-241 51
カスリ

MBE-529 58
バース

MBE-257 64
カラー★

MBE-258 MQ 71
カラー★

MBE-584 45
クレタ

MBE-242 52
カスリ

MBE-259 65
カラー★

MBE-260 72
カラー★

MBE-581 46
モノウィーブ

MBE-582 53
モノウィーブ

MBE-585 59
プレーンツイード

MBE-586 66
プレーンツイード

MBE-587 73
プレーンツイード

★ 色や柄の変化が強いものを表わしています。

MBE-522 47
プレーンツイード

MBE-523 54
プレーンツイード

MBE-525 60
プレーンツイード

MBE-521 67
プレーンツイード

MBE-524 74
プレーンツイード

MBE-520 78
プレーンツイード

マティル

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

Sサイズ 304.8×457.2mm

R 無 MBS-225RN～231RNは面取りなし

457.2mm × 304.8mm

MBS-225RN 1 ミックスセラ★
MBS-229RN 5 ミックスセラ★
MBS-203 8 セルベジャンテ
MBS-210 12 セルベジャンテ
MBS-226RN 2 ミックスセラ★
MBS-230RN 6 ミックスセラ★
MBS-204 9 セルベジャンテ
MBS-208 13 セルベジャンテ
MBS-227RN 3 ミックスセラ★
MBS-231RN 7 ミックスセラ★
MBS-209 10 セルベジャンテ
MBS-261 14 セルベジャンテ
MBS-228RN 4 ミックスセラ★
MBS-207 11 セルベジャンテ
MBS-205 15 セルベジャンテ

■ラウンド加工



(単位：mm)

Cサイズ 304.8×304.8mm

無

304.8mm × 304.8mm

MBC-266 マルチカラー（ブラウンミックス）★
MBC-215 モダンスレート
MBC-267 マルチカラー（カラーミックス）★
MBC-530 リキュウ★
MBC-518 マルチカラー（グレーミックス）★
MBC-531 リキュウ★

MBC-266（ブラウンミックス）

MBC-518

※マルチカラーはタイル1枚ごとの変化が豊富なものがパッケージされています。
ひとつの品番で変化に富んだ乱貼りが可能です。

★ 色や柄の変化が強いものを表わしています。

商品カラー番号列［Sサイズ］

MBS-203 8	209 10	228RN 4
204 9	210 12	229RN 5
205 15	225RN 1	230RN 6
207 11	226RN 2	231RN 7
208 13	227RN 3	261 14

商品カラー番号列［Cサイズ］

MBC-215
266
267
518
530
531

商品カラー番号列［Hサイズ］

MBH-102 8	229 5	503 9
225 1	230 6	516 12
226 2	231 7	517 13
227 3	501 10	532 14
228 4	502 11	

商品カラー番号列［Rサイズ］

MBR-215
226
227
229
230

Hサイズ 150×914.4mm

クリア 無 MBH-225～231は面取りなし

914.4mm × 150mm

MBH-225 1
ミックスセラ★

MBH-226 2
ミックスセラ★

MBH-227 3
ミックスセラ★



MBH-228 4
ミックスセラ★

MBH-229 5
ミックスセラ★

MBH-230 6
ミックスセラ★

MBH-231 7
ミックスセラ★

MBH-102 8
アジャックス

MBH-503 9
ティーアジャックス

MBH-501 10
ヘンリーⅣ★ REAL

MBH-502 11
ヘンリーⅣ★ REAL

MBH-516 12
ラインモルタル★

MBH-517 13
うづくりモルタル

MBH-532 14
カスミ★

Rサイズ 304.8×914.4mm

無

914.4mm × 304.8mm

MBR-226 ミックスセラ★

MBR-227 ミックスセラ★

MBR-229 ミックスセラ★

MBR-230 ミックスセラ★

MBR-215 モダンスレート

MBE-227、228、MBR-215、226、227

MBH-225、227、228

マティル

防汚 抗菌 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは こちら

Mサイズ 304.8×609.6mm R

609.6mm
304.8mm

MBM-564
シンシアスレート★

MBM-567
シンシアスレート★


MBM-570
流砂岩★

MBM-565
シンシアスレート★

MBM-568
シンシアスレート★

MBM-571
流砂岩★

MBM-566
シンシアスレート★

MBM-569
シンシアスレート★

MBM-572
サンドサンドストーン

MBM-577
ベルジャンブルーストーン

MBM-578
ラバストーン★

MBM-573
サンドサンドストーン

MBM-564、565、566

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	5,900円／m² 21,925円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0（厚さ）× 609.6 × 609.6mm
梱包	10枚／ケース（約3.72m²分）
重量	21.2kg／ケース

工法→P110参照

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 石の自然な質感を出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- サイズの特性上、施工時に調整をしながら貼り進めるようお願いいたします。

■タイルサイズ・面取り

R ラウンド加工



（単位：mm）

Wサイズ 609.6×609.6mm R

609.6mm
609.6mm

MBW-542 MZR LN
クラフトモルタル

MBW-545
フラット

MBW-547
ソイルコンク★

MBW-550
クラウド★

MBW-543 MZR LN
クラフトモルタル

MBW-546
フラット

MBW-548 LN
ソイルコンク★

MBW-551
クラウド★

MBW-544
クラフトモルタル

MBW-549 LN
ソイルコンク★

MZR
マティル ロッソで同柄別サイズをご用意しています。
★ 色や柄の変化が強いものを表わしています。

※サイズ変更によって品番が変わったものがございます。
MBW-545←旧MBU-271　MBW-546←旧MBU-272
MBW-550←旧MBU-273　MBW-551←旧MBU-274

商品カラー番号列 [Mサイズ]		
MBM-564	569	577
565	570	578
566	571	
567	572	
568	573	

商品カラー番号列 [Wサイズ]	
MBW-542	547
543	548
544	549
545	550
546	551

MBW-545

MBW-548

■同色対応表

石目・抽象柄

マティル	マッキレーネ MQ (124～125p)	レイフラットタイル ノーワックス LN (132～135p)
MBE-101	—	LN-1702
MBE-105	—	LN-1701
MBE-116	MQE-134	—
MBE-117	MQE-135	—
MBE-135	MQE-125	—
MBE-136	MQE-126	—
MBE-141	MQE-130	—
MBE-142	MQE-132	—
MBE-143	MQE-133	—
MBE-144	MQE-127	—
MBE-145	MQE-131	—
MBE-147	MQE-129	—
MBE-221	MQE-312	—
MBE-222	MQE-311	—
MBE-224	MQE-128	—
MBE-233	MQE-117	—

マティル	マッキレーネ MQ (124～125p)	レイフラットタイル ノーワックス LN (132～135p)
MBE-234	MQE-118	LN-1710
MBE-235	MQE-119	LN-1711
MBE-236	MQE-120	LN-1712
MBE-250	MQE-139	—
MBE-252	MQE-137	—
MBE-253	MQE-138	—
MBE-255	MQE-140	—
MBE-256	MQE-141	—
MBE-258	MQE-142	—
MBE-504	—	LN-1704
MBW-542	—	LN-1721
MBW-543	—	LN-1722
MBW-548	—	LN-1723
MBW-549	—	LN-1724
MZR-736	—	LN-1742
MZR-737	—	LN-1743

※同色であっても、加工およびサイズの違いにより、見え方が異なりますので、色柄の表情は現物サンプルにてご確認ください。

■マティル同色同柄サイズ展開一覧

色番号	品番（展開サイズ／掲載ページ）			
102	MBE-102(E／110p)	MBH-102(H／115p)		
215	MBC-215(C／114p)	MBE-215(E／112p)	MBR-215(R／115p)	
225	MBE-225(E／112p)	MBH-225(H／115p)	MBS-225RN(S／114p)	
226	MBE-226(E／112p)	MBH-226(H／115p)	MBR-226(R／115p)	MBS-226RN(S／114p)
227	MBE-227(E／112p)	MBH-227(H／115p)	MBR-227(R／115p)	MBS-227RN(S／114p)
228	MBE-228(E／112p)	MBH-228(H／115p)	MBS-228RN(S／114p)	
229	MBE-229(E／112p)	MBH-229(H／115p)	MBR-229(R／115p)	MBS-229RN(S／114p)
230	MBE-230(E／112p)	MBH-230(H／115p)	MBR-230(R／115p)	MBS-230RN(S／114p)
231	MBE-231(E／112p)	MBH-231(H／115p)	MBS-231RN(S／114p)	
501	MBE-501(E／110p)	MBH-501(H／115p)		
502	MBE-502(E／110p)	MBH-502(H／115p)		
503	MBE-503(E／110p)	MBH-503(H／115p)		
542	MBW-542(W／116p)	MZR-734(Z／120p)		
543	MBW-543(W／116p)	MZR-735(Z／120p)		

マティル ロッソ

モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現

防汚 重歩行　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	6,400円／m²
材質区分	複層ビニル床タイル FT
Cサイズ	19,027円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×304.8mm
梱包	32枚／ケース（約2.97m²分）
重量	17.6kg／ケース
Eサイズ	20,067円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	18.5kg／ケース
Mサイズ	21,405円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×304.8×609.6mm
梱包	18枚／ケース（約3.34m²分）
重量	19.7kg／ケース
Tサイズ	21,405円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×457.2×914.4mm
梱包	8枚／ケース（約3.34m²分）
重量	19.8kg／ケース
Zサイズ	21,405円／ケース
寸法	3.0（厚さ）×914.4×914.4mm
梱包	4枚／ケース（約3.34m²分）
重量	19.7kg／ケース　MZR-734~737は21.8kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 石の自然な質感を出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- この商品は海外で製造しています。
- Zサイズはサイズの特性上、施工時に調整をしながら貼り進めるようお願いいたします。

Cサイズ 304.8×304.8mm　L

MCR-710 フィルストーン
MCR-743 テラコッタ★
MCR-747 テラコッタ★
MCR-711 ホールストーン★
MCR-745 テラコッタ★
MCR-748 テラコッタ★

※美観維持のため、ワックスを塗布する場合は目地部分にもムラなくワックスを塗布してください。
※タイルの目地部分を傷めることがありますので、掃除機をご利用の際はご注意ください。



■L目地

タイルの2辺のみにL字に目地がある、目地付きタイルです。

MCR-710
MCR-711
↓
L目地幅 6mm

MCR-743
～748
↓
L目地幅 3mm

● L目字製品の施工について
施工時は表面の柄をご確認のうえ、目地柄の向きを揃えて施工してください。



Eサイズ 457.2×457.2mm　クリア



MER-750 ジオメト★
MER-751 ジオメト★

● ジオメトの柄について
ジオメトは、貼り伸ばしたときにバランスがとれるよう、同一品番でも柄の入り方が極端に異なるデザインとなっています。

異なる柄の例

Mサイズ 304.8×609.6mm　R　L　MMR-744、746はL目地



MMR-707 ステインスティール★
MMR-744 テラコッタ★
MMR-708 クラックストーン★
MMR-746 テラコッタ★

★ 色や柄の変化が強いものを表しています。

■タイルサイズ／面取り



商品カラー番号列［Cサイズ］	商品カラー番号列［Eサイズ］	商品カラー番号列［Mサイズ］	商品カラー番号列［Tサイズ］
MCR-710　748	MER-750	MMR-707	MTR-704　749
711	751	708	705
743		744	740
745		746	741
747			742

Tサイズ 457.2×914.4mm バッカー

914.4mm
457.2mm

MTR-704
ヘイズドセラ★

MTR-740
スラントサンドストーン★

MTR-742
グランドマーブル

MTR-705
ヘイズドセラ★

MTR-741
スラントサンドストーン★

MTR-749
ヴィンテージメタル★

MCR-743、MMR-744

MTR-741

■表面クリア4面面取り

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。
タイルの断面が見えず無垢材に近い自然の風合いを表現しました。



■バッカー4面面取り

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。
タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



■ラウンド加工

四面がラウンド加工された面取り仕上げです。本物に近い、自然の風合いを表現しました。
※製品によってラウンド加工の深さに違いがございます。



マティル ロッソ

Webサイトは
こちら

防汚 重歩行
工場内リサイクル VOC対策品

Zサイズ 914.4×914.4mm バッカー

MZR-701
ピールドモルタル★

MZR-738
フラットモルタル

MZR-739
エイジドペイント★

MZR-702
スクラッチドモルタル★

MZR-734 MBW
クラフトモルタル

MZR-736 LN
ライトスレート



MZR-703
スクラッチドモルタル★



MZR-735 MBW
クラフトモルタル

MZR-737 LN
ライトスレート

■バッカー4面面取り

表面クリア層からバッカーまでを面取りした仕上げです。
タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



MBW

MZR-703

MMR-707

★ 色や柄の変化が強いものを表わしています。

マティルで同柄別サイズをご用意しています。

商品カラー番号列［Zサイズ］		商品カラー番号列［Gサイズ］
MZR-701	736	MGR-715
702	737	716
703	738	717
734	739	
735		

MZR-735

MZR-736

Gサイズ 457.2×457.2mm 無

石目とスチール。2タイプの表情を目地づかいでスタイリッシュに演出

MGR-715
ジョイントストーン

MGR-716
ジョイントスティール★

MGR-717
ジョイントスティール★

MGR-716

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	**7,500**円／m² **23,516**円／ケース
材質区分	**複層ビニル床タイル FT**
寸法	**3.0**（厚さ）× **457.2** × **457.2**mm
梱包	**15**枚／ケース（約3.14m²分）
重量	**18.5**kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

工法→P118参照

■ご注意

- 普通合板下地の場合はセメントU10を推奨します。
- 石の自然な質感を出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 品番・サイズの違う商品を組み合わせる場合、寸法誤差が生じることがあります。現場での調整をお願いいたします。
- この商品は海外で製造しています。

■タイルサイズ／面取り



無 面取りなし

NO WAX Vinyl Tile / MACKIREINE Wood Pattern

マッキレーネ 木目調

優れた防汚性でワックスメンテナンス不要

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	6,800円／m²　20,519円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0（厚さ）×150×914.4mm
梱包	22枚／ケース（約3.02m²分）
重量	16.3kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 普通合板下地はセメントU10を推奨します。
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ

■タイルサイズ・断面



MQH-517 1
アッシュ

MQH-521 WL 5
ヨーロピアンオーク★

MQH-518 LN WL 2
ハードメープル★

MQH-522 WL 6
ヨーロピアンオーク★

MQH-519 LN WL 3
ハードメープル★

MQH-523 WL 7
グラインドオーク★

MQH-520 LN WL 4
ハードメープル★

MQH-524 WL 8
ジェントルオーク★

MQH-504

WL
同じ色でウッドラインをご用意しております。
右ページの同色対応表をご参照ください。

LN
同じ色でレイフラットタイルノーワックスをご用意しております。
右ページの同色対応表をご参照ください。

特長

優れた防汚機能が長もち
特殊高耐久UVコーティングにより「汚れが付きにくく、落としやすい」うえに、優れた防汚性、耐久性を実現

印刷フィルム層の保護
優れた防汚性、耐久性により意匠性を持続

ランニングコスト削減
ワックスメンテナンスに頼らない新たなメンテナンスシステムにより、従来のワックスメンテナンスよりも高いコストパフォーマンスを実現

マッキレーネは、ノーメンテナンス商品ではございません。
長期間にわたり美観を維持し、ご使用いただくためには、日常清掃が重要です。



■マッキレーネ構造図

商品カラー番号列［木目調］

MQH-504 10	519 3	524 8	529 16	534 21	539 26	544 31
505 11	520 4	525 9	530 17	535 22	540 27	
507 12	521 5	526 13	531 18	536 23	541 28	
517 1	522 6	527 14	532 19	537 24	542 29	
518 2	523 7	528 15	533 20	538 25	543 30	

MQH-525 WL 9
スイートオーク★

MQH-528 WL 15
ペイントクラック★

MQH-535 22
ハワイアンコア

MQH-541 WL 28
ヴィンテージウッド★

MQH-504 10
ウォールナット★

MQH-529 WL 16
チョークドエルム

MQH-536 23
ハワイアンコア

MQH-542 WL 29
ヴィンテージウッド★

MQH-505 11
ウォールナット★

MQH-530 LN WL 17
チョークドオーク★

MQH-537 WL 24
クラフターズナット★

MQH-543 WL 30
カントリーウッド★

MQH-507 12
ウォールナット★

MQH-531 LN WL 18
チョークドオーク★

MQH-538 WL 25
ディープウォールナット

MQH-544 31
スラッシュウッド★

MQH-526 WL 13
チェストナット★

MQH-532 LN WL 19
ナチュラルオーク★

MQH-539 WL 26
ディープチェリー★

MQH-527 WL 14
チェストナット★

MQH-533 WL 20
ナチュラルオーク★

MQH-540 WL 27
ディープチェリー★

MQH-534 LN WL 21
ナチュラルオーク★

★ 色や節目等、柄の変化が強いものを表わしています。
※写真は貼り合わせて撮影したものです。

■同色対応表

木目

マッキレーネ	ウッドライン WL (98～105P)	レイフラットタイルノーワックス LN (130～131P)
MQH-525	WBA-336	―
MQH-537	WBA-341	―
MQH-532	WBH-371	LN-1205
MQH-533	WBH-372	―
MQH-534	WBH-373	LN-1206
MQH-530	WBH-374	LN-1210
MQH-531	WBH-375	LN-1211
MQH-526	WBH-380	―
MQH-527	WBH-381	―
MQH-527	WBF-398	―
MQH-541	WBF-404	―
MQH-529	WBA-413	―
MQH-529	WBP-413	―
MQH-518	WBH-415	LN-1215
MQH-518	WBP-415	LN-1215
MQH-519	WBH-416	LN-1216
MQH-519	WBP-416	LN-1216
MQH-520	WBH-417	LN-1217
MQH-520	WBP-417	LN-1217
MQH-521	WBH-418	―
MQH-522	WBH-419	―
MQH-538	WBH-424	―
MQH-538	WBP-424	―
MQH-539	WBH-426	―

マッキレーネ	ウッドライン WL (98～105P)	レイフラットタイルノーワックス LN (130～131P)
MQH-540	WBH-427	―
―	WBH-438	LN-1212
MQH-524	WBF-445	―
MQH-543	WBF-435	―
MQH-542	WBF-454	―
MQH-523	WBP-463	―
―	WBH-602	LN-1201
―	WBH-603	LN-1202
―	WBH-620	LN-1229
―	WBH-621	LN-1230
―	WBH-622	LN-1227
―	WBH-623	LN-1228
―	WBF-624	LN-1214
―	WBR-629	LN-1234
MQH-523	WBD-632	―
―	WBH-643	LN-1207
―	WBH-644	LN-1208
―	WBH-646	LN-1218
―	WBH-647	LN-1219
―	WBH-648	LN-1220
―	WBA-649	LN-1221
―	WBA-650	LN-1222
―	WBF-653	LN-1213

※同色であっても、加工およびサイズの違いにより、見え方が異なりますので、色柄の表情は現物サンプルにてご確認ください。

NO WAX Vinyl Tile / MACKIREINE Stone Pattern

マッキレーネ 石目調

優れた防汚性でワックスメンテナンスが不要

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	6,800円／m²　21,321円／ケース
材質区分	複層ビニル床タイル FT
寸法	3.0（厚さ）×457.2×457.2mm
梱包	15枚／ケース（約3.14m²分）
重量	17.3kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U10／EP20

■ご注意

- 普通合板下地はセメントU10を推奨します。
- 石の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



457.2mm / 457.2mm

MQE-101 1 セラミック

MQE-117 MT 4 メタル★

MQE-121 8 クラウド★

MQE-118 MT 5 LN メタル★

MQE-122 9 クラウド★

MQE-115 2 モダンライン

MQE-119 MT 6 LN メタル★

MQE-123 10 ラスティセラ

MQE-116 3 モダンライン

MQE-120 MT 7 LN メタル★

MQE-124 11 ラスティセラ

MT
同じ色でマティルをご用意しております。
右ページの同色対応表をご参照ください。

LN
同じ色でレイフラットタイルノーワックスをご用意しております。
右ページの同色対応表をご参照ください。

MQE-101

定期的なリコート

マッキレーネの汚れ防止効果は永久ではありません。
「汚れやすくなったかな？ 汚れが落ちにくくなったな？」と感じたら現場塗布型の特殊高耐久UVコーティング「デュールトップコート」をお勧めいたします。

くわしくは、弊社支店・営業所までお問い合わせください。

商品カラー番号列［石目調］

MQE-101 1 118 5 123 10 128 15 133 20 138 27 311 30
102 25 119 6 124 11 129 16 134 21 139 31 312 29
115 2 120 7 125 12 130 17 135 22 140 24
116 3 121 8 126 13 131 18 136 26 141 28
117 4 122 9 127 14 132 19 137 23 142 32

MQE-125 MT 12
モカクリーム

MQE-134 MT 21
ボテチーノ

MQE-102 25
カララ



MQE-312 MT 29
キャンティパール

MQE-126 MT 13
モカクリーム

MQE-130 MT 17
サガン

MQE-135 MT 22
ボテチーノ

MQE-136 26
オニックス



MQE-311 MT 30
キャンティパール

MQE-127 MT 14
サガン

MQE-131 MT 18
サガン

MQE-128 MT 15
サガン

MQE-132 MT 19
サガン

MQE-137 MT 23
カラー★

MQE-138 MT 27
カラー★

MQE-139 MT 31
カラー★

MQE-129 MT 16
サガン

MQE-133 MT 20
サガン

MQE-140 MT 24
カラー★

MQE-141 MT 28
カラー★

MQE-142 MT 32
カラー★

★ 色や柄の変化が強いものを表わしています。

■同色対応表

石目・抽象柄

マッキレーネ	マティル MT（110～117P）	レイフラットタイル ノーワックス LN（132～135P）
―	MBE-101	LN-1702
―	MBE-105	LN-1701
MQE-134	MBE-116	―
MQE-135	MBE-117	―
MQE-125	MBE-135	―
MQE-126	MBE-136	―
MQE-130	MBE-141	―
MQE-132	MBE-142	―
MQE-133	MBE-143	―
MQE-127	MBE-144	―
MQE-131	MBE-145	―
MQE-129	MBE-147	―
MQE-312	MBE-221	―
MQE-311	MBE-222	―
MQE-128	MBE-224	―
MQE-117	MBE-233	―

マッキレーネ	マティル MT（110～117P）	レイフラットタイル ノーワックス LN（132～135P）
MQE-118	MBE-234	LN-1710
MQE-119	MBE-235	LN-1711
MQE-120	MBE-236	LN-1712
MQE-139	MBE-250	―
MQE-137	MBE-252	―
MQE-138	MBE-253	―
MQE-140	MBE-255	―
MQE-141	MBE-256	―
MQE-142	MBE-258	―
―	MBE-504	LN-1704
―	MBW-542	LN-1721
―	MBW-543	LN-1722
―	MBW-548	LN-1723
―	MBW-549	LN-1724
―	MZR-736	LN-1742
―	MZR-737	LN-1743

※同色であっても、加工およびサイズの違いにより、見え方が異なりますので、色柄の表情は現物サンプルにてご確認ください。

VINYL LOOSE LAY TILE

置敷きビニル床タイル

性能表示マーク

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

防汚性
汚れがつきにくく落としやすい機能をもつ床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。(P.369参照)

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和する機能をもつ床材を示しています。(P.374参照)

制電性
静電気の発生を抑制し、緩和作用に優れた床材を示しています。(P.374参照)

防炎性
消防法の基準を満たした「防炎物品」として試験登録されている置敷きタイルを示しています。

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。(P.358参照)

その他のマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。

グリーン購入法適合品マーク
NIF(日本インテリア協会)が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品。 再生ビニル使用

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。 工場内リサイクル

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照) VOC対策品

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418～423ページをご参照ください。

置敷きビニル床タイル

商品名	品番	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/m²）	掲載ページ
レイフラットタイルノーワックス 改訂	(LN-)	5.0	500×500	9,800	131
			150×1,000		130
			200×1,000		131
			1,000×1,000	12,700	134
レイフラットタイルモルタライク	(LM-)	5.0	500×500	9,200	136
レイフラットタイルLF-5000	(LF-5○○○)	5.0	500×500	10,400	138
レイフラットタイルLF-2000	(LF-2○○○)	5.0	500×500	8,300	140
耐薬レイフラットタイルLF-9000	(LF-9○○○)	5.0	500×500	11,300	141

VINYL
LOOSE LAY TILE

空間が
時間(とき)をはぐくむ

LN-1708、1709

何気ない会話からアイデアがひらめく。
くだらない話で笑い合える。
面と向かって話すからこそ感じる
言葉の温度。人の声色。
生きたコミュニケーションがある空間は
人と人との時間をより豊かにしていく。

ともに生きる人たちの時間をはぐくむ
空間デザインを TAJIMA が叶えます。

コミュニケーションをデザインする

Designing Communication

LN-1208、1706、1721



LN-1731、1734、1735、TSD-365、366、367

NO WAX VINYL LOOSE LAY TILE / LAY FLAT TILE NO WAX

レイフラットタイルノーワックス

ノーワックスメンテナンス仕様の置敷きビニル床タイル。低光沢で上質感のある仕上がり

NO WAX 防汚 抗菌 高制電 防炎 重歩行
JIS認証品（500mm角のみ） floor score
再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ5.0mm

価格（材料価格）	9,800円／m²
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
500×500mm	24,500円／ケース
寸法	5.0（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース
150×1,000mm	20,580円／ケース
寸法	5.0（厚さ）× 150 × 1,000mm
梱包	14枚／ケース（2.1m²分）
重量	18.0kg／ケース
200×1,000mm	19,600円／ケース
寸法	5.0（厚さ）× 200 × 1,000mm
梱包	10枚／ケース（2.0m²分）
重量	16.8kg／ケース

L目地：潤沢に在庫を用意しておりますが、在庫がない場合、納期3週間程度いただく場合がございます。



■工法

下地	接着剤
モルタル、二重床、既存床材上等	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 木の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

■特性

人体帯電電位	0.3kV（JIS L 1021-16 準拠）
表面抵抗値	2.6×10¹¹Ω（JIS K 6911 準拠）※
体積抵抗値	7.4×10¹⁰Ω（JIS K 6911 準拠）※
防炎性	防炎性能試験番号 E1190171

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■タイルサイズ



150×1,000mm R

LN-1201 WL
バリアスオーク Soft★ REAL

LN-1207 NEW WL
ドライチョーク★

LN-1202 WL
バリアスオーク Hard★ REAL

LN-1208 NEW WL
ドライチョーク★

LN-1203 NEW
チェロキーオーク★

LN-1209 NEW
ドライチョーク★

LN-1204 NEW
チェロキーオーク★

LN-1210 WL
チョークドオーク★

LN-1205 WL
ナチュラルオーク★

LN-1211 WL
チョークドオーク★

LN-1206 WL
ナチュラルオーク★

LN-1212 WL
チョークドオーク★

リアルシステム

表情の異なる2つの柄を組み合わせることで、多彩な柄、自然の色変化が生まれます。
よりリアルであることを追求した意匠システムです。

REAL リアルシステムをご利用いただける品番にはこのマークを表記しています。

NEW
レイフラットタイルシリーズでの新しい色柄を表わしています。

WL
同じ色でウッドラインをご用意しております。
105ページの同色対応表をご参照ください。

MT
同じ色でマティルをご用意しております。
117ページの同色対応表をご参照ください。

★色や柄の変化が強いもの、節目やキズの柄があるものを表わしています。石や木の自然な表情をよりリアルに再現していますので、柄の表情は原寸サイズのサンプルにてご確認ください。

■ラウンド加工

四面がラウンド加工された面取り仕上げです。本物に近い、自然の風合いを表現しました。
※製品によってラウンド加工の深さに違いがございます。



商品カラー番号列[150×1,000mm]

LN-1201	1206	1211	1216	1221	1226	1231
1202	1207	1212	1217	1222	1227	
1203	1208	1213	1218	1223	1228	
1204	1209	1214	1219	1224	1229	
1205	1210	1215	1220	1225	1230	

商品カラー番号列[200×1,000mm]

LN-1237
1238
1239
1240

商品カラー番号列[500×500mm]

LN-1232
1233
1234
1235
1236

LN-1213 NEW WL
ラフソーンオーク★

LN-1214 WL
ナチュラルパイン★

LN-1215 WL
ハードメープル★

LN-1216 WL
ハードメープル★

LN-1217 WL
ハードメープル★

LN-1221 NEW WL
スムースアカシア★ REAL

LN-1222 NEW WL
サップアカシア★ REAL

LN-1223
プリモウォールナット★

LN-1226 NEW
ホワイトオーク★

LN-1227 WL
コローレオーク★

LN-1228 WL
コローレオーク★

200×1,000mm 無

AとBの2つの向きの品番柄を使って施工することで、フレンチヘリンボーン貼りのように仕上げられます。

LN-1218 NEW WL
ノーチェ★

LN-1224
プリモウォールナット★

LN-1229 WL
コローレオーク★

LN-1237 NEW
フレンチヘリンボーンA

LN-1219 NEW WL
ノーチェ★

LN-1225 NEW
プリモウォールナット★

LN-1230 WL
コローレオーク★

LN-1238 NEW
フレンチヘリンボーンB

LN-1220 NEW WL
ノーチェ★

LN-1231 NEW
インディゴウッド★

※写真は、3〜4枚を貼り合わせて撮影したものです。

LN-1239 NEW
フレンチヘリンボーンA

LN-1240 NEW
フレンチヘリンボーンB

※フレンチヘリンボーンは、製品1枚を撮影した画像を部分的に掲載しています。

500×500mm 無



LN-1232 NEW
チェロキーオーク★

LN-1233 NEW
チェロキーオーク★

LN-1234 WL
OSB



LN-1235
レグノブロッコ



LN-1236
レグノブロッコ

NO WAX VINYL LOOSE LAY TILE / LAY FLAT TILE NO WAX

レイフラットタイルノーワックス

NO WAX 防汚 抗菌 高制電 防炎 重歩行
JIS認証品（500mm角のみ） floor score
再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

500×500mm 無

500mm
500mm

LN-1701 MT
タソスホワイト

LN-1707 NEW
リップルスレート★

LN-1713
ピエトラバーゼ

LN-1719 NEW
モルタル2

LN-1725 NEW
ツブコンクリート2★

LN-1702 NEW MT
アジャックス

LN-1708 NEW
リップルスレート★

LN-1714
ピエトラバーゼ

LN-1720 NEW
モルタル2

LN-1703
カピスマーブル

LN-1709 NEW
リップルスレート★

LN-1715
ピエトラバーゼ

LN-1721 NEW MT
クラフトモルタル

LN-1726
ミニモテラッツォ

LN-1704 NEW MT
チェッポディグレ

LN-1710 MT
メタル★

LN-1716
グラノモルタル

LN-1722 NEW MT
クラフトモルタル

LN-1727
ミニモテラッツォ

LN-1705 NEW
テラゾー

LN-1711 MT
メタル★

LN-1717
グラノモルタル

LN-1723 NEW MT
ソイルコンク★

LN-1728
ミニモテラッツォ

LN-1706 NEW
テラゾー

LN-1712 MT
メタル★

LN-1718
グラノモルタル

LN-1724 NEW MT
ソイルコンク★


LN-1729
ミニモテラッツォ

商品カラー番号列［500×500mm］

LN-1701	1706	1711	1716	1721	1726	1731	1736
1702	1707	1712	1717	1722	1727	1732	1737
1703	1708	1713	1718	1723	1728	1733	
1704	1709	1714	1719	1724	1729	1734	
1705	1710	1715	1720	1725	1730	1735	

商品カラー番号列［200×1,000mm］

LN-1738
1739
1740
1741

LN-1730
カラー

LN-1732
カラー

LN-1734
カラー

LN-1736
カラー

LN-1731
カラー

LN-1733
カラー

LN-1735
カラー

LN-1737
カラー

200×1,000mm 無

LN-1738
ストリーム

LN-1739
ストリーム

LN-1740
カラー


LN-1741
カラー

★色や柄の変化が強いもの、節目やキズの柄があるものを表わしています。石や木の自然な表情をよりリアルに再現していますので、柄の表情は原寸サイズのサンプルにてご確認ください。

レイフラットタイルノーワックスL目地

タイルの2辺にL字に目地加工し、
セラミックタイルのような仕上がりに

価格　**12,100**円/m²（材料価格）
材質区分　置敷きビニル床タイル FOA
寸法　5.0mm（厚さ）×500mm×500mm
梱包　10枚／ケース（2.5㎡分）

防炎性能試験番号 E1190171

標準在庫色　5色（右記品番）
受注生産色　色柄をレイフラットタイルノーワックス
500mm×500mmから選択可能
受注基準：納期1ヵ月以上、200ケース（=500㎡）以上
L目地標準在庫色：潤沢に在庫を用意しておりますが、在庫がない場合、納期3週間程度いただく場合がございます。

LN-1702L

LN-1713L

LN-1716L

LN-1708L

LN-1714L


施工時は、L目地の向きを揃えてください。

NO WAX VINYL LOOSE LAY TILE / LAY FLAT TILE NO WAX

レイフラットタイルノーワックス

NO WAX 防汚 抗菌 高制電 防炎 重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ5.0mm

価格（材料価格）	12,700円／m²
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
1,000×1,000mm	38,100円／ケース
寸法	5.0（厚さ）×1,000×1,000mm
梱包	3枚／ケース（3.0m²分）
重量	29.8kg／ケース

1000mm角：潤沢に在庫を用意しておりますが、在庫がない場合、納期3週間程度いただく場合がございます。



■工法

下地	接着剤
モルタル、二重床、既存床材上等	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 石の自然な風合いを出すため、色ムラがあったり、同じ品番でも部位によって色が異なるものがございます。現物サンプルにてご確認ください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。
- サイズの特性上、施工時に調整をしながら貼り進めるようお願いいたします。
- 床暖房下地にはご利用できません。

■特性

人体帯電電位	0.3kV（JIS L 1021-16 準拠）
表面抵抗値	2.6×10¹¹Ω（JIS K 6911 準拠）※
体積抵抗値	7.4×10¹⁰Ω（JIS K 6911 準拠）※
防炎性	防炎性能試験番号 E1190171

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■タイルサイズ



（単位：mm）

1,000×1,000mm クリア

LN-1742 NEW MT
ライトスレート

LN-1744
グラノモルタル

LN-1743 NEW MT
ライトスレート

LN-1745
グラノモルタル

■表面クリア4面面取り

表面クリア層のみ面取りした仕上げです。
タイルの断面が見えず無垢材に近い
自然の風合いを表現しました。



（単位：mm）

LN-1745、1201、1202

商品カラー番号列［1,000×1,000mm］

LN-1742
1743
1744
1745

LN-1224、1225、TZ09-664

LN-1719

■同色対応表

木目

柄　名	レイフラットタイル ノーワックス （150mm×1,000mm）	ウッドライン
バリアスオーク	LN-1201	WBH-602
バリアスオーク	LN-1202	WBH-603
ナチュラルオーク	LN-1205	WBH-371
ナチュラルオーク	LN-1206	WBH-373
ドライチョーク	LN-1207	WBH-643
ドライチョーク	LN-1208	WBH-644
チョークドオーク	LN-1210	WBH-374
チョークドオーク	LN-1211	WBH-375
チョークドオーク	LN-1212	WBH-438
ラフソーンオーク	LN-1213	WBF-653
ナチュラルパイン	LN-1214	WBF-624
ハードメープル	LN-1215	WBH-415
ハードメープル	LN-1216	WBH-416
ハードメープル	LN-1217	WBH-417
ノーチェ	LN-1218	WBH-646
ノーチェ	LN-1219	WBH-647
ノーチェ	LN-1220	WBH-648
スムースアカシア	LN-1221	WBA-649
サップアカシア	LN-1222	WBA-650
コローレオーク	LN-1227	WBH-622
コローレオーク	LN-1228	WBH-623
コローレオーク	LN-1229	WBH-620
コローレオーク	LN-1230	WBH-621
OSB	LN-1234	WBR-629

インディゴウッドLN-1231 は、デニムフロアFT DMH-201と同色です。

柄　名	レイフラットタイルノーワックス	
	150mm×1,000mm	500mm×500mm
チェロキーオーク	LN-1203	LN-1232
チェロキーオーク	LN-1204	LN-1233

石目

柄　名	レイフラットタイルノーワックス		マティル
	500mm×500mm	1,000mm×1,000mm	
タソスホワイト	LN-1701	-	MBE-105
アジャックス	LN-1702	-	MBE-101
チェッポディグレ	LN-1704	-	MBE-504
メタル	LN-1710	-	MBE-234
メタル	LN-1711	-	MBE-235
メタル	LN-1712	-	MBE-236
クラフトモルタル	LN-1721	-	MBW-542
クラフトモルタル	LN-1722	-	MBW-543
ソイルコンク	LN-1723	-	MBW-548
ソイルコンク	LN-1724	-	MBW-549
ライトスレート	-	LN-1742	MZR-736
ライトスレート	-	LN-1743	MZR-737

柄　名	レイフラットタイルノーワックス		
	500mm×500mm	200mm×1,000mm	1,000mm×1,000mm
グラノモルタル	LN-1716	-	LN-1744
グラノモルタル	LN-1718	-	LN-1745
カラー	LN-1730	LN-1740	-
カラー	LN-1737	LN-1741	-

レイフラットタイルノーワックス セルフタック（横ズレ防止加工）

Webサイトは こちら

受注 受注生産品（納期3週間　全色受注生産）

価格　**10,300円/m²（材料価格）**

受注条件　色柄はレイフラットタイルノーワックスより選択可能
65ケース以上（500×500mm）
65ケース以上（150×1,000mm）
65ケース以上（200×1,000mm）
※1,000×1,000mmサイズはセルフタックに対応しておりません。

防炎性　防炎性能試験番号 E1190289

商品番号　**LN-1□□□S**（末尾にセルフタックの“S”）



裏面見本

※エコマーク商品ではありません。
※施工にはGPテープを併用してください。ご利用にあたっては、技術資料、施工要領書をご確認ください。
※施工についてのご注意がございます。くわしくは422ページをご確認ください。

VINYL LOOSE LAY TILE / LAY FLAT TILE MORTALIKE

レイフラットタイルモルタライク

モルタル調の素材感を魅力的に再現した厚さ5mmの置敷きタイル

制電 防炎 超重歩行

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ5.0mm

価格（材料価格）	9,200円／m² 23,000円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル
寸法	5.0（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	26.3kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル、二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- コンポジションタイル「モルタライク」とは、原料の配合が異なりますので、柄の出方にも違いがあります。
- 下地の凹凸によっては、それらが床材の表面に発現する場合があります。
- UVコーティングにより初期汚れをある程度防ぎます。ただし、モルタルの表現を重視し、通常のコーティングと比べ汚れがつきやすくなっていますので、ご採用部位に合った定期的なメンテナンスを行ってください。
- 汚れが目立つ場合には、ワックスメンテナンスも可能です。くわしくはお近くの支店営業所までお問い合わせください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

■特性

人体帯電電位	0.60kV（JIS L 1021-16 準拠）
表面抵抗値	7.6×10⁹Ω（JIS K 6911 準拠）
体積抵抗値	8.0×10⁹Ω（JIS K 6911 準拠）
防炎性	防炎性能試験番号 E1220036

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■タイルサイズ



500×500mm



LM-4571

LM-4573

LM-4572



5mm厚のためカーペットタイルとの貼り合わせも可能です。

コンポジションタイルのような練り込み手法で製造しています。単層で、素材そのものによって質感を表現しています。

■ラウンド加工

四面がラウンド加工された面取り仕上げです。
本物に近い、自然の風合いを表現しました。
※製品によってラウンド加工の深さに違いがございます。





※基本的に、配線の変更などが生じない場所にご採用ください。もし施工後に持ち上げる際は、吸引治具（サッカー等）でゆっくりと持ち上げてください。予備の床材を保管いただくことを推奨します。

商品カラー番号列

LM-4571
4572
4573

LM-4571、436-4008

LM-4571

レイフラットタイルLF-5000

優れた帯電防止性能をもつ二重床下地専用置敷きビニル床タイル

帯電防止 高制電 防炎 重歩行

JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ5.0mm

価格（材料価格）	10,400円／m² 26,000円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース

マーブル調の納期：200m²=80ケース以上の場合は納期3週間

■工法

下地	接着剤
二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- レイフラットタイルLF-5000は、二重床下地以外には使用できません。
- プラスチック系二重床の場合は電気を通さないことがありますのでご注意ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ

■特性

人体帯電電位	0.08kV（JIS L1021-16準拠）
表面抵抗値	1.0×10⁹Ω（JIS K 6911に準拠）
体積抵抗値	1.0×10⁹Ω（JIS K 6911に準拠）
防炎性	防炎性能試験番号　サンド調　ET050013 マーブル調　ET940257

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■タイルサイズ



（単位：mm）

サンド調



LF-5701

LF-5703

LF-5705

LF-5702

LF-5706

LF-5711

LF-5704

LF-5707

■バッカー4面面取り

表面カラー層から中間層までを面取りした仕上げです。
タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



（単位：mm）



LF-5701、5702

商品カラー番号列[サンド調]	商品カラー番号列[マーブル調]
LF-5701　5706	LF-5101　5110
5702　5707	5102　5112
5703　5711	5103　5116
5704	5104
5705	5107

マーブル調

※マーブル調は、全色斑模様入りです。

LF-5107　LF-5101　LF-5110

LF-5102　LF-5112　LF-5104

LF-5116　LF-5103

LF-5702

レイフラットタイルLF-5000セルフタック（横ズレ防止加工）

受注　受注生産品（納期3週間/50m²=20ケース以上）

価格　**10,900**円/m²（材料価格）

色柄はLF-5000より選択可能

カラーNo.　**LF-5□□□S**（末尾にセルフタックの“S”）

※施工にはGPテープを併用してください。ご利用にあたっては、技術資料、施工要領書をご確認ください。
※施工についてのご注意がございます。くわしくは422ページをご確認ください。

Webサイトはこちら





LF-5000の裏面



セルフタック品の裏面

防炎性能試験番号　サンド調　ET050154
マーブル調　ET030175

レイフラットタイルLF-2000

二重床のほか乾いたモルタル下地、床暖房下地等にも置き敷き可能

制電 防炎 重歩行

JIS認証品 エコマーク認定番号 10 123 008 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ5.0mm

価格（材料価格）	8,300円／m² 20,750円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース

納期：200m²=80ケース以上の場合は納期3週間

■工法

下地	接着剤
モルタル等 床暖房 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ

■特性

人体帯電電位	0.50kV（JIS L 1021-16準拠）
防炎性	防炎性能試験番号 ET020123

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■タイルサイズ



（単位：mm）



LF-2101

LF-2107

LF-2103

LF-2102

LF-2105

LF-2106

商品カラー番号列

LF-2101　2107
2102
2103
2105
2106

■バッカー4面面取り

表面カラー層から中間層までを面取りした仕上げです。
タイルの1枚1枚の大きさがより感じられる加工です。



（単位：mm）

LF-2106

Webサイトは
こちら

耐薬品 帯電防止 高制電 防炎 重歩行

JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

受注生産品 Anti-Chemical, Anti-Static VINYL LOOSE LAY TILE / LAY FLAT TILE LF-9000

耐薬レイフラットタイルLF-9000

優れた耐薬品性と帯電防止性が特長。二重床下地専用

LF-9216

LF-9203

LF-9206

LF-9220

LF-9211

LF-9210

LF-9209

LF-9224

商品カラー番号列

LF-9203 9216
9206 9220
9209 9224
9210
9211

受注 厚さ5.0mm

価格（材料価格）	11,300円／m² 28,250円／ケース
材質区分	置敷きビニル床タイル FOA
寸法	5.0（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	10枚／ケース（2.5m²分）
重量	21.2kg／ケース
最少受注単位	1色100m²=40ケース以上
納期	4週間



■工法

下地	接着剤
二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 下地全体にローラー刷毛でスベリ止め剤を塗布し、置き敷き施工をします。
- 耐薬レイフラットタイルLF-9000は、二重床下地以外には使用できません。
- プラスチック系二重床の場合は、電気を通さないことがありますのでご注意ください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 二重床下地の場合、床に多量の液体をこぼしますと目地より滴下し、内部配線やコネクタの機能に支障をきたすおそれがあります。ご注意いただくとともに、こぼしたときはすぐに拭き取り、配線等に異常がないか確認してください。

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ

■特性

人体帯電電位	0.10kV（JIS L1021-16準拠）
表面抵抗値	1.1×10⁸Ω（JIS K 6911に準拠）
体積抵抗値	1.0×10⁸Ω（JIS K 6911に準拠）
防炎性	防炎性能試験番号 ET070142

上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。

■タイルサイズ



※くわしくは「耐薬レイフラットタイルLF-9000技術資料」をご参照ください。

LF-9216

CARPET TILE

カーペットタイル

性能表示マーク

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

国土交通省「公共建築工事標準仕様書」の第一種に適合したカーペットタイルであることを示しています。

原着糸使用
耐候性・耐薬品性に優れた原着糸を使用したカーペットタイルを示しています。

防汚加工
汚れがつきにくく、落としやすい性能をもったカーペットタイルを示しています。

制電性
静電気の発生を抑制し、緩和作用に優れたカーペットタイルを示しています(P.374参照)。

防炎性
消防法の基準を満たした「防炎物品」として試験登録されているカーペットタイルを示しています。

軽量化
品質・性能はそのままに、運搬性や施工性を向上したカーペットタイルであることを示しています。

耐久性
耐久性の目安を示しています(P.379参照)。

その他のマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

文教施設協会推奨品
一般社団法人文教施設協会により学校施設部品等に必要な品質性能基準を満たした推奨品を示しています。

グリーンラベルプラス認証プログラム
米国のカーペット・ラグ協会(CRI)が定める室内空気環境基準に適合した製品につけられる認証マークです。(P.416参照)

資源の有効活用・VOC対策

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照)

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418〜423ページをご参照ください。

カーペットタイル

TS:スタンダード

商品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/m²)	掲載ページ
タピス プレーヌⅡ	(481-)	6.0	500×500	5,500	146
タピス トレッサ	(483-)	6.0	500×500	5,500	150
タピス セレクトPlus	(TSP-)	6.5	500×500	7,500	152
タピス スタイルBB	(4630-)	7.0	500×500	7,700	154
タピス スタイルSS	(4620-)	6.5	500×500	7,700	156
タピス スタイルTS	(454-)	7.0	500×500	7,700	157
タピス スタイルWF	(4610-)	6.5	500×500	7,700	158
タピス スタイルWT	(4600-)	6.5	500×500	7,700	159
TS-7000 typeA	(TSA-)	7.5	500×500	7,900	160
TS-7000 typeB	(TSB-)	7.5	500×500	7,900	161
TS-7000 typeC	(TSC-)	7.5	500×500	7,900	162
TS-7000 typeD	(TSD-)	7.5	500×500	7,900	163
TS-7000 typeE	(TSE-)	7.5	500×500	7,900	164
TS-7000 typeF	(TSF-)	7.5	500×500	7,900	165
TS-7000 typeG	(TSG-)	7.8	500×500	7,900	166
TS-7000 typeH	(TSH-)	7.7	500×500	7,900	167
TS-7000 typeI	(TSI-)	7.5	500×500	7,900	168
TS-7000 typeJ	(TSJ-)	7.5	500×500	7,900	169

TZ:デザイン・ハイグレード

商品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/m²)	掲載ページ
デニムフロアCT	(DMC-)	7.5	500×500	10,900	61
タピス ムラサメ	(436-)	7.5	500×500	9,400	170
タピス トリオス	(TZ10-)	9.0	500×500	9,800	172
MF500	(4710-)	8.0	500×500	9,800	174
タピス プレシャスストーン	(497-)	8.0	500×500	9,500	176
タピス ワッフルツイード	(494-)	8.0	500×500	9,800	178
タピス モノクロームツイード	(TZ08-)	8.5	500×500	10,000	179
タピス クラフトチェック	(TZ09-)	9.0	500×500	10,000	180
タピス グランジーニ	(4030-)	8.0	500×500	10,600	182
タピス グラシア	(4040-)	8.0	500×500	10,600	183
タピス デリエ	(4050-)	8.5	500×500	10,900	184
タピス ストーンフェイス	(TZ07-)	8.0	250×1,000	11,000	185
タピス プレイフルデジ	(TZ06-)	8.5	250×1,000	11,000	186
タピス オクターバー	(TZ05-)	9.5	500×500	11,600	188
タピス リバーブ	(TZ04-)	8.5	250×1,000	12,600	189
タピス ディストーション	(TZ03-)	10.0	500×500	14,100	190
タピス アムニスⅡ	(TZ02-)	11.0	500×500	14,100	192
タピス ネブラⅡ	(TZ01-)	11.0	500×500	14,900	193
タピス ルシール	(4010-)	8.5	500×500	9,800	194
タピス アルテーレ	(4020-)	8.5	500×500	10,600	196
タピス HG	(AS-)	15.0	500×500	16,600	197

付加機能／ニードルパンチ

商品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/m²)	掲載ページ
OBEX™ TILE NEW	(OX-)	12.7	500×500	28,000	198
タピス セレクトOA	(TOA-)	6.5	500×500	9,600	199
タピス CG	(JS-、JL-)	—	300×300	4,300※	200
PPカーペット		3.8	910・1,820×25m	3,300	201
PPCラバー		7.0	910・1,820×20m	4,200	201

※この商品のみ材料価格は1枚あたりの価格です。

※カーペットタイル用タスクレイシートは304ページをご覧ください。

TAJIMAカーペットタイルが 環境に6つの貢献しているのこと

TAJIMA Carpet Tile's Environmental Initiatives

1 40年間、岡山工場で高品質な製品を生産しています

TAJIMAのカーペットタイルは、一部の輸入製品を除き、
1984年から岡山県の自社工場で生産されています。
40年にわたってモノづくりにこだわり、
品質の高い製品を送り出し続けています。

約87.0t削減

岡山工場ではCO₂排出量削減を進めています

製造過程の見直しなどを進め、
2022年実績で年間で約87.0tの
CO₂排出量を削減しました

2 原着ナイロンを採用した耐久性の高い製品を作っています



TAJIMAでは、原着ナイロンを採用した製品を数多くリリースしています。
原着ナイロンは、耐候性や耐薬品性が高く、長くご利用いただける製品に仕上がります。
貼り替えのサイクルは長期化し、環境負荷の低減に貢献しています。

耐候性

試験前

160時間照射後

紫外線カーボンアークによる光源を160時間照射した試験においても色の変化はほとんど見られません。

耐薬品性

試験前

滴下後24時間

塩素系漂白剤を10ml滴下し、24時間放置しても色の変化はほとんど見られません。

3 製品の軽量化によるさまざまな効果

2016年、いちはやく軽量化の社会的なメリットを認識したTAJIMAは、
カーペットタイルを含む製品で、20%の軽量化（自社比較）を実現しました。
これにより、物量や施工性などの面でさまざまなメリットが生まれました。

輸送中のCO_2削減に貢献します。

作業負担の削減に貢献します。

施工性が向上します。

20%軽量化

4 再生糸を使用した製品

一部のカーペットタイルでは、イタリアのアクアフィル社のケミカルリサイクルナイロン、ECONYL®（エコニール）を使用しています。

タピス オクターバー　タピス リバーブ

5 グリーンラベルプラスを取得

「GREEN LABEL PLUS」は、アメリカのカーペット・ラグ協会（The Carpet and Rug Institute）が制定する認証制度で、揮発性物質等の放射量について厳格な基準をクリアした製品に与えられます。TAJIMAのカーペットタイルの多くはグリーンラベルプラスを取得しています。環境だけでなく、人にも優しいカーペットタイルを製造しています。

6 再生素材の採用など環境貢献をさらに推進していきます

今後、使用済みカーペットタイルの廃材を再利用した製品を増産する予定です。
持続可能な社会の実現に貢献するためのさまざまな手法をつねに模索し、
実施しながらクオリティの高い製品をこれからもリリースし続けていきます。

リファインパウダー

カーペットタイルから再生されたコンパウンド。約40%のポリ塩化ビニルおよび可塑剤と約60%の炭酸カルシウムおよびその他充填物から構成されています。

再生素材になるまでには、回収、選別、加工等の数々の工程が必要になります。

タピス プレーヌⅡ

30色のプレーンカラーに加え4種のストライプデザインをラインナップ

原着糸 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 中歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ6.0mm

価格（材料価格）	**5,500**円／m²　22,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／原着ポリプロピレンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	3.0mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.1kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

[プレーン・ピンストライプ]

- 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、目地が目立つ箇所ができる可能性があります。
- ピンストライプは、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがズレて見えることがあります。

市松

[ランダムストライプ・マルチストライプ・ブロックストライプ]

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- 流し貼りの際、ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 市松貼りの際、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがズレて見えることがあります。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

流し　市松

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号　ET900005
F☆☆☆☆	認定番号 J04-30190（412ページ参照）

プレーン



481-223 シルバーグレイ 1

481-242 ムーンストーン 7

481-235 サンドベージュ 13

481-224 アッシュグレイ 2

481-222 スチールグレイ 8

481-275 アーモンド 14

481-225 スレートグレイ 3

481-246 スモークブルー 9

481-264 カフェオレ 15

481-269 アンティークグレイ 4

481-227 ハイドレンジャー 10

481-260 リッチブラウン 16

481-271 チャコールブラック 5

481-273 セレストブルー 11

481-276 スパイスブラウン 17

481-272 ピアノブラック 6

481-274 ブルージーンズ 12

481-277 ローストカフェ 18

■タイルサイズ・断面



商品カラー番号列［プレーン］

481-222 8 235 13 258 20 271 5 276 17 281 25
223 1 242 7 260 16 272 6 277 18 282 26
224 2 246 9 262 19 273 11 278 21 283 27
225 3 254 30 264 15 274 12 279 23 284 28
227 10 256 22 269 4 275 14 280 24 285 29

481-262 クリームイエロー 19

481-281 スプリンググリーン 25

481-258 ネープルイエロー 20

481-282 フォレストグリーン 26

481-278 クラシックキャラメル 21

481-283 ヨットブルー 27

481-256 コーラルピンク 22

481-284 タンジェリンオレンジ 28

481-279 ライラックローズ 23

481-285 シグナルレッド 29

481-280 キャンディピンク 24

481-254 ダークアメジスト 30


プレーン　481-273

ピンストライプ　481-813


プレーン　481-258、264、277、483-3608

タピス プレーヌⅡ

原着糸 制電 防炎 軽量化 中歩行
工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトは
こちら

ピンストライプ

500mm
500mm

481-813
Fit 274

481-801
Fit 223、225

481-802
Fit 223、225

481-814
Fit 271、272

481-806
Fit 258、260

481-815
Fit 275、276

481-816
Fit 235、277

481-817
Fit 271、276

ランダムストライプ

500mm
500mm



481-841
Fit 223、269

481-842
Fit 223、225、271

481-843
Fit 269、271、272

481-844
Fit 269、273

481-845
Fit 260、275

481-846
Fit 264、271、276

コーディネートしやすいタピスプレーヌⅡの商品カラー構成

タピスプレーヌⅡのストライプ柄は、タピスプレーヌⅡ[プレーン]と同色の糸を使用したカラー構成の商品です。

Fit マークは通路のボーダーやポイントカラーとしてコーディネートしやすい、おすすめコーディネートカラーとなっています。





商品カラー番号列 [ピンストライプ]	商品カラー番号列 [ランダムストライプ]	商品カラー番号列 [マルチストライプ]	商品カラー番号列 [ブロックストライプ]
481-801 815	481-841 846	481-851 856	481-891
802 816	842	852	
806 817	843	853	
813	844	854	
814	845	855	

マルチストライプ

500mm

500mm

481-851
Fit 276、278

481-854
Fit 278、284

481-852
Fit 223、271



481-855
Fit 269、271、281

481-853
Fit 269、271、272

481-856
Fit 271、272、285



マルチストライプ　481-854（流し貼り）、プレーン481-276



マルチストライプは4種類の柄で構成されています。
貼り上がりは施工イメージをご確認ください。

※ケース内で柄ごとの入枚数は異なる場合があります。また、特定の柄を指定することはできません。

ブロックストライプ

500mm

500mm



481-891
Fit 223、271

ブロックストライプ　481-891（市松貼り）、プレーン481-223

ブロックストライプは4種類の柄で構成されています。
貼り上がりは施工イメージをご確認ください。

※ケース内で柄ごとの入枚数は異なる場合があります。また、特定の柄を指定することはできません。

タピス トレッサ

シャープなストライプとグラデーションが特長。流し貼りにも対応

Webサイトは
こちら

原着糸 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 中歩行
工場内リサイクル　VOC対策品

厚さ6.0mm

価格（材料価格）	**5,500**円／m² **22,000**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（ループパイル）
素材	パイル／原着ポリプロピレンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**6.0**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	**3.0**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **12.5**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**17.1**kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
  
  流し　市松
- 流し貼りの際、ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 市松貼りの際、デザインの特性上、コーナーのつき合わせがズレて見えることがあります。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡ 詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号 ET090072
F☆☆☆☆	認定番号 J09-30580（412ページ参照）

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

トレッサ

トレッサ　483-3607（流し貼り）

商品カラー番号列［トレッサ］		
483-3601	3606	3611
3602	3607	3612
3603	3608	
3604	3609	
3605	3610	

商品カラー番号列［グラデーション］
483-3621
3622

グラデーション



483-3621

483-3622



グラデーションは4種類の柄で構成されています。
貼り上がりは施工イメージをご確認ください。

※ケース内で柄ごとの入枚数は異なる場合があります。また、特定の柄を指定することはできません。

グラデーション　483-3622（流し貼り）

タピス セレクトPlus

原着ナイロンを使用したスタンダードラインの新定番

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行
JIS認証品
工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ6.5mm

価格（材料価格）	7,500円／m² 30,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	3.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、目地が目立つ箇所ができる可能性があります。

- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号　E1190079
F☆☆☆☆	認定番号 J19-31541(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)

500mm / 500mm


TSP-101 1

TSP-117 12


TSP-102 2

TSP-107 7

TSP-112 13

TSP-103 3

TSP-108 8

TSP-113 14

TSP-104 4


TSP-109 9

TSP-114 15

TSP-105 5


TSP-110 10

TSP-115 16

TSP-106 6


TSP-111 11

TSP-116 17

商品カラー番号列

TSP-101 1	106 6	111 11	116 17	121 23	126 29	131 34	136 39	141 25
102 2	107 7	112 13	117 12	122 18	127 30	132 35	137 40	142 26
103 3	108 8	113 14	118 21	123 19	128 31	133 36	138 41	
104 4	109 9	114 15	119 22	124 20	129 32	134 37	139 42	
105 5	110 10	115 16	120 27	125 28	130 33	135 38	140 24	

TSP-122 18

セレクトPlusの特長

1.耐候・耐薬品性:光・薬剤による色褪せが起こりにくい
2.防汚性:汚れがつきにくく、落としやすい
3.高耐久性:へたりに強く長もち
4.公的認証取得:さまざまな認証を取得
5.作業性・運搬性:軽量化を図り、搬入時の負担を低減

※品番ごとにUDカラーネームを設定しています。詳細は450ページ、もしくはこちらからご覧ください。

TSP-123 19

TSP-140 24

TSP-126 29

TSP-131 34

TSP-136 39

TSP-124 20

TSP-141 25

TSP-127 30

TSP-132 35



TSP-137 40

TSP-118 21

TSP-142 26

TSP-128 31

TSP-133 36

TSP-138 41

TSP-119 22

TSP-120 27

TSP-129 32

TSP-134 37

TSP-121 23

TSP-125 28

TSP-130 33

TSP-135 38

TSP-139 42

タピス スタイルBB

木々の合間から美しく輝く光の帯がモチーフ

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.0mm

価格（材料価格）	**7,700**円／m² **30,800**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.0/Middle3.0/Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 11.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1150157
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31048 （412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



4630-6101

4630-6104

4630-6102

4630-6105



4630-6103



4630-6106

商品カラー番号列

4630-6101　6104
6102　6105
6103　6106

4630-6105（市松貼り）

4630-6101（流し貼り）

タピス スタイルSS

心地よいせせらぎが聴こえる水の流れをイメージ

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ6.5mm

価格（材料価格）	**7,700**円／m² **30,800**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ロールパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
  
  流し　市松
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1150156
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31049(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)



4620-5901

4620-5904



4620-5902

4620-5905



4620-5903

4620-5906

商品カラー番号列

4620-5901　5904
5902　5905
5903　5906

4620-5901（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 SG 防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行
工場内リサイクル VOC対策品

タピス スタイルTS

浮かび上がるラインが特長。モダンで落ち着きのある空間を演出

454-714



454-717

454-716

454-719

商品カラー番号列

454-714
716
717
719

454-716(市松貼り)

厚さ7.0mm

価格(材料価格)	**7,700**円/m² **30,800**円/ケース
材質区分	**カーペットタイル**(テクスチャードループパイル)
素材	パイル/ナイロンF**60**%・ポリプロピレンF**40**% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布 (軽量化バッキング)
寸法	**7.0**(厚さ)×**500**×**500**mm
パイル長	High**4.0**/Low**3.0**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ×**11.0**ステッチ
梱包	**16**枚/ケース(=4m²分)
重量	**17.3**kg/ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。
  流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性があります。また、デザインの特性上、目地が目立つ可能性がありますので避けてください。

- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418~423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号　E1200120
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31596 (412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位:mm)

タピス スタイルWF

滝を下る繊細な水の流れをイメージ

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ6.5mm

価格（材料価格）	**7,700**円／m² **30,800**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（ハイ&ロールパイル）
素材	パイル／ナイロンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**6.5**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	High**3.5**／Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **11.5**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**17.3**kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
  
  流し　市松
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1150155
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31050（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



4610-5801

4610-5805

4610-5802

4610-5806

4610-5803

4610-5807

4610-5804

4610-5808

商品カラー番号列

4610-5801	5805
5802	5806
5803	5807
5804	5808

4610-5803（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着 原着糸 | SG 防汚加工 | 制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル | VOC対策品

タピス スタイルWT

木のもつやさしさと繊細さを表現。耐久性に優れる原着ナイロン使用

4600-5701



4600-5704

4600-5702

4600-5705

4600-5708

4600-5706

4600-5703

4600-5709

4600-5707

商品カラー番号列

4600-5701	5706
5702	5707
5703	5708
5704	5709
5705	

4600-5708（流し貼り）

厚さ6.5mm

価格（材料価格）	7,700円／m² 30,800円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ハイ&ロールーパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。

- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1150154
F☆☆☆☆	認定番号 J15-31052（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TS-7000 typeA ウォータードロップ

水が滴り、飛び散るさまをリズミカルなパターンで立体的に演出

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	**7,900**円／m² **31,600**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**7.5**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	High**4.5**／Middle**3.5**／Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **11.5**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**17.3**kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
  
  流し　市松
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1200110
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31585（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



TSA-301

TSA-304

TSA-302

TSA-305

TSA-303

TSA-306

商品カラー番号列

TSA-301	304
302	305
303	306

TSA-305（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 SG防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

工場内リサイクル VOC対策品

TS-7000 typeB レンガ

味わい深いアンティークレンガの風合いをパターンで表現

TSB-321

TSB-325

TSB-329

TSB-322

TSB-326

TSB-330

TSB-323

TSB-327

TSB-331

TSB-324

TSB-328

商品カラー番号列

TSB-321	326	331
322	327	
323	328	
324	329	
325	330	

TSB-331（流し貼り）

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1200111
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31586（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TS-7000 typeC ライトテール

重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	**7,900**円／m² **31,600**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**7.5**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	High**4.5**／Middle**3.5**／Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **13.5**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**17.3**kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。（流し／市松）
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200112
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31587(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面



500mm / 500mm


TSC-341

TSC-346

TSC-342

TSC-347

TSC-343

TSC-348

TSC-344

TSC-349

TSC-345

商品カラー番号列

TSC-341　346
342　347
343　348
344　349
345

TSC-349（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着 原着糸 | SG 防汚加工 | 制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

TS-7000 typeD アミメ

網の目が前後左右に連続する美しい直線模様を立体的に表現

TSD-361



TSD-365

TSD-362

TSD-366

TSD-363

TSD-367

TSD-364

TSD-368

商品カラー番号列

TSD-361	366
362	367
363	368
364	
365	

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100％ バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意



- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200113
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31588(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)

TSD-365（流し貼り）

TS-7000 typeE コーヒー

コーヒーが入った麻袋のグランジ感をスタイリッシュにリデザイン

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 10.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース





TSE-381

TSE-383



TSE-382

TSE-384

商品カラー番号列

TSE-381
382
383
384

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。
詳細についてはお問い合わせください。

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。 流し / 市松
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200114
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31589(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)

TSE-383（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着 原着糸 | SG 防汚加工 | 制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル | VOC対策品

TS-7000 typeF フラフィー

鹿の子編みセーターの優しくふわふわした風合いをシンプルに表現

TSF-401



TSF-405

TSF-402

TSF-406

TSF-403

TSF-407

TSF-404

TSF-408

商品カラー番号列

TSF-401 406
402 407
403 408
404
405

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。
詳細についてはお問い合わせください。


TSF-405（流し貼り）

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100％ バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。

- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1200115
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31590（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TS-7000 typeG ブランケット

ブランケットのもつ暖かさや快適さをカーペットとして表現

第一種適合品 / 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.8mm

価格（材料価格）	**7,900**円／m² **31,600**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**7.8**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	High**4.8**／Middle**3.5**／Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **11.0**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**17.3**kg／ケース

500mm / 500mm

TSG-421

TSG-423

TSG-422

TSG-424

商品カラー番号列

TSG-421
422
423
424

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。
詳細についてはお問い合わせください。

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。（流し／市松）
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1200116
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31591（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TSG-423（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

TS-7000 typeH ユラギ

自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化

TSH-441



TSH-443

TSH-442

TSH-444

商品カラー番号列

TSH-441
442
443
444

厚さ7.7mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100％ バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.7（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.7／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース



TSH-442（流し貼り）

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1200117
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31592（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TS-7000 typeI シダーウィーブ

クラシカルで上質な雰囲気の杉綾織りにランダム感をプラス

第一種適合品 / 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

流し　市松

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1200118
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31593(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面



500mm / 500mm

TSI-461

TSI-465

TSI-462

TSI-466

TSI-463

TSI-467

TSI-464

TSI-468

商品カラー番号列

TSI-461　466
462　467
463　468
464
465

TSI-465（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着 原着糸 | SG 防汚加工 | 制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル | VOC対策品

TS-7000 typeJ シバフ

芝生特有の柔らかい雰囲気と色合いを自然な風合いにアレンジ

TSJ-481、482、483、TSE-381

※2024年10月より環境配慮品への切り替えを随時実施します。
詳細についてはお問い合わせください。



TSJ-481

TSJ-482

TSJ-483

商品カラー番号列

TSJ-481
482
483

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	7,900円／m² 31,600円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100％ バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- ラインの位置がそれぞれ異なりますので柄はつながりません。仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、ご使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1200119
F☆☆☆☆	認定番号 J20-31594（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

カーペットタイル用タスクレイシート

快適な歩行感と静粛性を実現する、カーペットタイル専用下地材
ホテルの客室・通路に適材です

商品名：**カーペットタイル用タスクレイシート**
材質区分：廃チップウレタンフォーム
寸法：4.0（厚さ）× 950mm × 20m
価格（材料価格）：**34,200円／巻**
（1,710円／m、1,800円／m²）
梱包：20m／巻（出荷は巻単位となります）
重量：24kg／巻

工法：		
	タスクレイシートとカーペットタイルとの接着剤	スベリ止め剤
	タスクレイシートと下地※との接着剤	セメントKT

※下地は、セメント系/モルタル/コンクリート
塗布量：0.1kg/m²
（スベリ止め剤）
クシ目塗布

より詳細な内容については、304ページをご覧ください。

タピス ムラサメ

窓越しに見える雨脚のイメージが上質感を演出

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ7.5mm

価格（材料価格）	**9,400**円／m² **37,600**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	7.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High4.5／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 11.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.4kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1120240
F☆☆☆☆	認定番号 J13-30926（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



436-4006

436-4007

436-4002

436-4004

436-4008

436-4003

436-4001

商品カラー番号列

436-4001　4006
4002　4007
4003　4008
4004

436-4008（流し貼り）

436-4006（流し貼り）

タピス トリオス

三角形が生み出す無限の広がりと躍動感を表現

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ9.0mm

価格（材料価格）	**9,800**円／m² **29,400**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	9.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High6.0／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.0ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	14.6kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
  

- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210197
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31649（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



TZ10-681



TZ10-682



TZ10-684

TZ10-683

TZ10-685



TZ10-682、683、684（流し貼り）



TZ10-681、682、684（流し貼り）

MF500

いつの時代も人気のマーブル柄を採用

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.0mm

価格（材料価格）	**9,800**円／m² **39,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	19.3kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1160215
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31226(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)



4710-6601

4710-6603



4710-6602

商品カラー番号列

4710-6601
6602
6603

4710-6601（流し貼り）

4710-6601（流し貼り）

タピス プレシャスストーン

宝石のカットデザインをモチーフに多彩なカラーと光沢を表現

第一種適合品 SG 防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.0mm

価格（材料価格）	**9,500**円／m² **38,000**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／ナイロンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**8.0**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	High**5.0**／Middle**3.5**／Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **15.0**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**19.3**kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。  流し 市松
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- ハイ&ローパイルによる立体感を強調したデザインのため、光の当たり方や光の種類によって見え方が異なることがあります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡ 詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1160210
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31231（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



497-6501

497-6504

497-6502

497-6505

497-6503

497-6506

左から497-6509、6508、6507、6512、6505、6504、6510、6511、6513、6506（流し貼り）

商品カラー番号列

497-6501	6506	6511	6516
6502	6507	6512	6517
6503	6508	6513	
6504	6509	6514	
6505	6510	6515	

497-6507

497-6510

497-6514

497-6508

497-6511

497-6515

497-6509

497-6512

497-6516

497-6513

497-6517

タピス ワッフルツイード

ツイードをモチーフとした洗練された意匠とボリューム感

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.0mm

価格（材料価格）	9,800円／m² 39,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High5.0／Middle3.5／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	19.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号　E1160212
F☆☆☆☆	認定番号 J16-31232(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)

494-6401

494-6404



494-6402

494-6405

494-6403

商品カラー番号列

494-6401
6402
6403
6404
6405

494-6401、6402（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 原着 原着糸 SG 防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

工場内リサイクル VOC対策品

タピス モノクロームツイード

異素材との相性がいい、飽きのこない柔らかなツイード柄

TZ08-643



TZ08-641



TZ08-642

商品カラー番号列

TZ08-641
642
643

厚さ8.5mm

価格（材料価格）	10,000円／m² 40,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High5.5／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	19.3kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。 
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210195
FIT☆☆☆☆	認定番号 J21-31651（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TZ08-641、642（流し貼り）

タピス クラフトチェック

オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ9.0mm

価格（材料価格）	10,000円／m² 30,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	9.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High6.0／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.8ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	14.6kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。


- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡ 詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210196
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31644（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



TZ09-661

TZ09-665

TZ09-662

TZ09-666



TZ09-663

TZ09-667



TZ09-664

TZ09-668

商品カラー番号列

TZ09-661	665
662	666
663	667
664	668



TZ09-661（流し貼り）

TZ09-667（流し貼り）

TZ09-665、TSA-301、302、TSE-384（流し貼り）

タピス グランジーニ

モチーフはモルタルの質感。チップシェアによる深みのある色合いが特長

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.0mm

価格（材料価格）	**10,600**円／m² **42,400**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High5.0／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 14.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	19.1kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- チップシェア仕上げは施工直後、パイルの方向によって色の見え方が違うことがあります。これはチップシェア仕上げの特性によるもので、品質の欠陥ではございません。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

流し　市松

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1180005
F☆☆☆☆	認定番号 J18-31384（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



4030-7201

4030-7203

4030-7202

4030-7204

商品カラー番号列

4030-7201　7203
7202　7204

4030-7204（流し貼り）

タピス グラシア

カットグラスの緻密に交差する線と濃淡が優雅な一体感を創出

Webサイトはこちら

第一種適合品 原着糸 SG防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

工場内リサイクル VOC対策品

4040-7301



4040-7303

4040-7302

4040-7304

商品カラー番号列

4040-7301
7302
7303
7304

4040-7302、7303（流し貼り）

厚さ8.0mm

価格（材料価格）	10,600円／m² 42,400円／ケース
材質区分	カーペットタイル（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High5.0／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	18.5kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- チップシェア仕上げは施工直後、パイルの方向によって色の見え方が違うことがあります。これはチップシェア仕上げの特性によるもので、品質の欠陥ではございません。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1180004
F☆☆☆☆	認定番号 J18-31383（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

タピス デリエ

和紙をイメージした繊細に重なり合う陰影が、伝統とモダンを融合

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.5mm

価格（材料価格）	**10,900**円／m² **43,600**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF**100**% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**8.5**（厚さ）× **500** × **500**mm
パイル長	High**5.5**／Middle**4.0**／Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **13.0**ステッチ
梱包	**16**枚／ケース（=4m²分）
重量	**19.1**kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- チップシェア仕上げは施工直後、パイルの方向によって色の見え方が違うことがあります。これはチップシェア仕上げの特性によるもので、品質の欠陥ではございません。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

流し　市松

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1180058
F☆☆☆☆	認定番号 J18-31382（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）



4050-7401

4050-7403

4050-7402



4050-7404

商品カラー番号列

4050-7401
7402
7403
7404

4050-7402（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着 原着糸 | SG 防汚加工 | 制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル | VOC対策品

NUANCE Carpet Tile / TAPIS STONE FACE

タピス ストーンフェイス

石特有の自然な凹凸感と色調をキメ細やかに表現

TZ07-621

TZ07-622



TZ07-623

商品カラー番号列

TZ07-621
622
623

厚さ8.0mm

価格（材料価格）	11,000円／m² 33,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.0（厚さ）×250×1,000mm
パイル長	High5.0～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×11.0ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	14.6kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工はアシュラー貼り、ヘリンボーン貼り等にご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210194
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31648（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TZ07-621

タピス プレイフルデジ

自然とデジタルが融合したハイブリッドデザイン

第一種適合品 / 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.5mm

価格（材料価格）	**11,000**円／m² **33,000**円／ケース
材質区分	**カーペットタイル**（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF+スペースダイナイロンF バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	**8.5**（厚さ）× **250** × **1,000**mm
パイル長	High**5.5**～Low**2.5**mm
パイル密度	**1/10**ゲージ × **13.0**ステッチ
梱包	**12**枚／ケース（=3m²分）
重量	**14.6**kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工はアシュラー貼り、ヘリンボーン貼り等にご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210193
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31645（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TZ06-601

TZ06-602

TZ06-603

TZ06-606

TZ06-607

TZ06-608

商品カラー番号列

TZ06-601	606
602	607
603	608
604	609
605	610

TZ06-604

TZ06-605

TZ06-609

TZ06-610

TZ06-603、608、609

TZ06-608、609

タピス オクターバー

人々が集い、クリエイティブな発想が生まれる空間を演出

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ9.5mm

価格（材料価格）	**11,600**円／m² **34,800**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	9.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High6.5／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.5ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	15.0kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

流し　市松

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1210192
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31643(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

ECONYL® REGENERATED NYLON

■タイルサイズ・断面



(単位：mm)

TZ05-581

TZ05-583

TZ05-582

TZ05-584

伊アクアフィル(AQUAFIL)のケミカルリサイクルナイロンを使用しています。

商品カラー番号列

TZ05-581　583
582　584

TZ05-581、584（流し貼り）

タピス リバーブ

個性的な表情をもつ意匠がエネルギッシュな空間を演出

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着 原着糸 | SG 防汚加工 | 制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

TZ04-561



TZ04-562

TZ04-564

TZ04-563

厚さ8.5mm

価格（材料価格）	12,600円／m² 37,800円／ケース
材質区分	カーペットタイル（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5（厚さ）×250×1,000mm
パイル長	High5.5／Middle4.0／Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×13.5ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	15.0kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工はアシュラー貼り、ヘリンボーン貼り等にご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。



- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210191
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31652（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

ECONYL® REGENERATED NYLON

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

商品カラー番号列

TZ04-561
562
563
564

伊アクアフィル(AQUAFIL)の
ケミカルリサイクルナイロンを使用しています。

TZ04-564

タピス ディストーション

洗練されたパターンをカジュアルなイメージで意匠化

第一種適合品 / 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ10.0mm

価格（材料価格）	14,100円／m² 42,300円／ケース
材質区分	カーペットタイル（チップシェアードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	10.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High7.0～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.5ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	15.0kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。（流し／市松）
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 明るい色は目地の影が目立つ場合があります。また汚れが目立ちやすい傾向があるので、使用上ご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1210190
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31647(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)



TZ03-541

TZ03-543

TZ03-542

TZ03-544

TZ03-545

商品カラー番号列

TZ03-541　544
542　545
543

TZ03-542（流し貼り）

TZ03-545（流し貼り）

タピス アムニス Ⅱ

水の流れと水面のきらめきを強いコントラストで表現。柄がより精緻に

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 超重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ11.0mm

価格（材料価格）	14,100円／m² 28,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布
寸法	11.0（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	High6.5～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 13.5ステッチ
梱包	8枚／ケース（=2m²分）
重量	14.9kg／ケース





TZ02-521

TZ02-522

TZ02-523

TZ02-524

商品カラー番号列

TZ02-521
522
523
524

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スペリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼りを標準とします。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

流し

- 梱包内にカーペットタイル裁断時に発生した余剰なパイルが混入することがありますがご容赦ください。
- 商品の特性上、接着強度が不足している場合、荷重により目地ズレ等の不具合が生じることがあります。施工の際は下地全体にスペリ止め剤を全面塗布してください。とくに切り込み部等、端部ではご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1210198
F☆☆☆☆	認定番号 J21-31646（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

TZ02-524（流し貼り）

タピス ネブラⅡ

雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現。製法を刷新

Webサイトはこちら

第一種適合品 / 原着 原着糸 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 超重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品



TZ01-501

TZ01-504

TZ01-502

TZ01-503

商品カラー番号列

TZ01-501
502
503
504

TZ01-503（流し貼り）

厚さ11.0mm

価格（材料価格）	14,900円／m² 29,800円／ケース
材質区分	カーペットタイル（テクスチャードループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布
寸法	11.0（厚さ）×500×500mm
パイル長	High6.5～Low2.5mm
パイル密度	1/10ゲージ×14.5ステッチ
梱包	8枚／ケース（=2m²分）
重量	14.9kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼りを標準とします。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。

- 梱包内にカーペットタイル裁断時に発生した余剰なパイルが混入することがありますがご容赦ください。
- 商品の特性上、接着強度が不足している場合、荷重により目地ズレ等の不具合が生じることがあります。施工の際は下地全体にスベリ止め剤を全面塗布してください。とくに切り込み部等、端部ではご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1210199
Fr☆☆☆☆	認定番号 J21-31650(412ページ参照)

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



(単位：mm)

タピス ルシール

ベルベットのような滑らかさとツヤ感をもつカットパイル

第一種適合品 / SG 防汚加工 / 制電 / 防炎 / 軽量化 / 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.5mm

価格（材料価格）	**9,800**円／m² **39,200**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（カットパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	5.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	18.6kg／ケース

■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは染色品の特性上、色相差が生じる可能性がありますので避けてください。 市松
- カットパイルは施工直後、パイルの方向によって色が違って見えることがありますが、これはカットパイルの特性によるもので、品質の欠陥ではありません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号 E1180003
F☆☆☆☆	認定番号 J18-31387（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面

（単位：mm）

500mm / 500mm


4010-7001 1

4010-7005 7

4010-7009 12

4010-7002 2

4010-7006 8

4010-7010 13

4010-7003 3

4010-7007 9

4010-7011 14

4010-7004 4

4010-7008 10

4010-7012 15

4010-7016 5

4010-7015 11

4010-7013 16

4010-7017 6

4010-7014 17

商品カラー番号列

4010-7001 1	7006 8	7011 14	7016 5
7002 2	7007 9	7012 15	7017 6
7003 3	7008 10	7013 16	
7004 4	7009 12	7014 17	
7005 7	7010 13	7015 11	



4010-7008（流し貼り）

4010-7005（市松貼り）

Carpet Tile / TAPIS ARTELE COMFORT

タピス アルテーレ

軽やかに舞う美しい羽をモチーフにしたグラデーションを採用

第一種適合品 SG防汚加工 制電 防炎 軽量化 重歩行

工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ8.5mm

価格（材料価格）	10,600円／m² 42,400円／ケース
材質区分	カーペットタイル（カットパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	8.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	5.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 12.0ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	18.6kg／ケース



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼りを標準とします。一枚一枚の色柄に変化と濃淡があり、その割合も異なります。
- 施工後、柄の違和感や目地が目立つ場合は、部分的に差し替えることで自然な感じに仕上がります。
- 仕上がりはイメージ写真をご確認ください。
- カットパイルは施工直後、パイルの方向によって色が違って見えることがありますが、これはカットパイルの特性によるもので、品質の欠陥ではありません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

流し

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1180060
F☆☆☆☆	認定番号 J18-31386（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面

（単位：mm）

4020-7101

4020-7104

4020-7102

4020-7105

4020-7103

グラデーションイメージ



4020-7101

4枚のカーペットを組み合わせた画像です。

商品カラー番号列

4020-7101　7104
7102　7105
7103



4020-7101（流し貼り）

Webサイトは
こちら

第一種適合品　制電　防炎　軽量化　重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

COMFORT　Carpet Tile / TAPIS HG

タピス HG

心地よさと落ち着きをもたらす贅沢な質感



AS-35　AS-31

AS-26　AS-24

AS-2　AS-9

AS-36　AS-37

商品カラー番号列

AS-2	31
9	35
24	36
26	37



AS-24（市松貼り）

厚さ15.0mm

価格（材料価格）	16,600円／m²　33,200円／ケース
材質区分	カーペットタイル（カットパイル）
素材	パイル／ナイロンF100% バッキング／特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	15.0（厚さ）×500×500mm
パイル長	12.0mm
パイル密度	1/8ゲージ×11.5ステッチ
梱包	8枚／ケース（=2m²分）
重量	14.7kg／ケース

納期：1色100m²（50ケース）以上の場合は納期1ヵ月。（標準品です。受注生産品ではございません）



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、染色品の特性上、色相差が生じる可能性がありますので避けてください。　市松
- カットパイルは施工直後、パイルの方向によって色が違って見えることがありますが、これはカットパイルの特性によるもので、品質の欠陥ではありません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■特性

帯電性	1.0kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号　ET950226
F☆☆☆☆	認定番号 J04-30198（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面

（単位：mm）

OBEX™ TILE オーベックス タイル

玄関マット機能付タイルカーペット。専用設計の表層が粉塵をブロック

制電 防炎

VOC対策品

Webサイトは
こちら

厚さ12.7mm

価格（材料価格）	28,000円／m² 84,000円／ケース
材質区分	カーペットタイル（タフテッド・カットパイル）
素材	パイル／ミリケン認定 WearOn®ナイロン&モノフィラメント Type6&6,6 バッキング／PVCフリーWell BAC™ ComfortPlusクッション
寸法	12.7（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	4.6mm
パイル密度	5/32ゲージ × 5.6ステッチ
梱包	12枚／ケース（=3m²分）
重量	14.1kg／ケース
最低受注単位	1ケース（12枚）

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■工法

下地	接着剤	
モルタルコンクリート	建物の閉鎖された入口エリア／風除室等	セメントU10／EP20
	建物内の主要エリア／廊下等	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。施工前に貼り方を必ずご確認ください。
  
  流し　市松
- 屋外では使用できません。
- この製品は海外で製造しています。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418〜423ページ

■特性

帯電性	3.5kV以下（JIS L 1021）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　4級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防炎性	防炎性能試験番号　E2240138
FF☆☆☆☆	認定番号 J24-31941（412ページ参照）

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

Milliken

CUT / STIPPLE



OX-01 ダークグレー

OX-02 ブラウン

商品カラー番号列

OX-01
02

OX-02



カットパイルに組み込まれたモノフィラメントが靴底の汚れをかき落とす構造になっています。風除室に施工することで、屋外から入り込む土砂や水分を大幅に削減します。

Webサイトは
こちら

第一種適合品 | 原着糸 | SG 防汚加工 | 高制電 | 防炎 | 軽量化 | 重歩行

工場内リサイクル　VOC対策品

タピス セレクトOA

タピス セレクトPlusを基材としたカーペットタイルの高制電タイプ



TOA-102



TOA-112



TOA-103

TOA-131

商品カラー番号列

TOA-102
103
112
131

厚さ6.5mm

価格（材料価格）	**9,600**円／m² **38,400**円／ケース
材質区分	カーペットタイル（ループパイル）
素材	パイル／原着ナイロンF100%（特殊導電繊維糸入り） バッキング/特殊PVC+ガラス不織布（軽量化バッキング）
寸法	6.5（厚さ）× 500 × 500mm
パイル長	3.5mm
パイル密度	1/10ゲージ × 10.5ステッチ
梱包	16枚／ケース（=4m²分）
重量	17.3kg／ケース

納期：1色300m²（75ケース）以上の場合は納期1ヵ月。（標準品です。受注生産品ではございません）



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。流し貼りは、目地が目立つ箇所ができる可能性があります。
- プラスチック系二重床の場合は優れた制電性能を発揮できないことがありますのでご注意ください。
- 施工直後、色ムラに見えることがありますが、パイルの倒れ具合の差によるもので、時間の経過とともに解消します。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

市松

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ

■特性

帯電性	0.5kV以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
電気抵抗	表面電気抵抗値（長さ方向） $10^7\Omega$以下 垂直電気抵抗値 $10^9\Omega$以下 （23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406）
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級（JIS L 4406） 摩擦堅ろう度（乾）4級（JIS L 4406）
防汚性	フッ素系樹脂加工（SG加工）
防炎性	防炎性能試験番号　E1200144
F^{IF}☆☆☆☆	認定番号 J20-31595（412ページ参照）

公共建築工事標準仕様書
タイルカーペット第一種適合品

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



断面



（単位：mm）

タピス CG 受注生産品

JIS T 9251に準拠した視覚障がい者誘導用カーペットタイル

視認

VOC対策品

Webサイトはこちら

受注 厚さ5.0mm(突起高)

価格(材料価格)	4,300円／枚　17,200円／ケース
材質区分	視覚障がい者誘導用カーペットタイル
寸法	5.0(突起高)+基材の厚さ×300×300mm
基材	タピス セレクトPlus タピス スタイルWT/WF/BB/SS/TS タピス プレーヌII　タピス トレッサ
カラーNo.	警告型:JS-○○○○□ 誘導型:JL-○○○○□
梱包	4枚/ケース
重量	警告型:2.3kg／ケース 誘導型:3.4kg／ケース
最少受注単位	4枚=1ケース以上(※40枚以上の場合は納期1ヵ月)
納期	2週間

※4枚/ケースの中でCG加工枚数がお選びいただけます。希望枚数をご指定ください。
例)300mm角のCG加工3枚をご希望の場合、1ケースの中に300mm角のCG加工3枚+500mm角の基材1枚の計4枚が入ります。
※他の基材については、弊社支店・営業所までお問い合わせください。



■工法

下地	接着剤
モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤 (くし目ごて使用)

■ご注意

- タピスCGの施工は、スベリ止め剤をくし目を立てて多めに塗布してください。タピスCGは、一般的なカーペットタイルよりも歩行時の力が加わりやすく、はがれの原因になりやすいのでご注意ください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。

➡詳細は418～423ページ

■タイルサイズ・断面

警告型



断面



誘導型



断面



(単位：mm)

警告型



JS-○○○○1 ライトグレー
JS-○○○○3 ダークグレー
JS-○○○○7 イエロー
JS-○○○○4 ライトベージュ
JS-○○○○6 ダークベージュ

商品カラー番号列［警告型］

JS-○○○○1
○○○○3
○○○○4
○○○○6
○○○○7

誘導型

JL-○○○○1 ライトグレー
JL-○○○○3 ダークグレー
JL-○○○○7 イエロー
JL-○○○○4 ライトベージュ
JL-○○○○6 ダークベージュ

商品カラー番号列［誘導型］

JL-○○○○1
○○○○3
○○○○4
○○○○6
○○○○7

Webサイトは
こちら

原着糸 防炎 軽歩行
※640除く
VOC対策品

PPカーペット／PPCラバー

ロールタイプのニードルパンチカーペット

640 1
591 11
639 21
621 2
590 12
641 22
574／574F 3
585／585F 13
588 23
642 4
587 14
610／610F 24
513／513F 5
527 15
528 25
504／504F 6
581 16
631／631F 26
505／505F 7
626 17
644 27
643 8
533 18
608／608F 28
563／563F 9
597 19
592 29
602／602F 10
552／552F 20
514 30

※赤字のカラー番号は、PPCラバーです。

商品カラー番号列

504 6	513F 5	552 20	574F 3	588 23	602 10	610F 24	639 21	644 27
504F 6	514 30	552F 20	581 16	590 12	602F 10	621 2	640 1	
505 7	527 15	563 9	585 13	591 11	608 28	626 17	641 22	
505F 7	528 25	563F 9	585F 13	592 29	608F 28	631 26	642 4	
513 5	533 18	574 3	587 14	597 19	610 24	631F 26	643 8	

■特性

PPカーペット	
防炎性	防炎性能試験番号 ET800091
F[IE]☆☆☆☆	認定番号 J04-42046(412ページ参照)
色番号:640(白)	
防炎性	防炎性能試験番号 E1180097
F[IE]☆☆☆☆	認定番号 J-18-45101-01(412ページ参照)

PPCラバー	
防炎性	防炎性能試験番号 ET800092
F[IE]☆☆☆☆	認定番号 J04-43061-03(412ページ参照)

厚さ3.8mm(PPカーペット)

価格(材料価格)	3,300円／m²
材質区分	ニードルパンチカーペット
素材	原着ポリプロピレンF100% ポリエステルF100%(色番号:640のみ)
910mm幅	
寸法	3.8(厚さ)×910mm(幅)×25m(乱)
梱包	25m／巻
重量	25kg／巻
1,820mm幅	
寸法	3.8(厚さ)×1,820mm(幅)×25m(乱)
梱包	25m／巻
重量	50kg／巻

厚さ7.0mm(PPCラバー)

価格(材料価格)	4,200円／m²
材質区分	ニードルパンチカーペット
素材	原着ポリプロピレンF100%
910mm幅	
寸法	7.0(厚さ)×910mm(幅)×20m(乱)
梱包	20m／巻
重量	40kg／巻
1,820mm幅	
寸法	7.0(厚さ)×1,820mm(幅)×20m(乱)
梱包	20m／巻
重量	80kg／巻

■工法

品名	下地	接着剤
PPカーペット PPCラバー	モルタル コンクリート	セメント KT※

※必要に応じて市販の厚手の両面テープをご利用ください。

■ご注意

- 床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
➡ 詳細は418～423ページ

■サイズ・断面

タイルサイズ



PPカーペット 25m
PPCラバー 20m

断面



SHEET VINYL FLOORING／LINOLEUM

ビニル床シート／リノリウム

性能表示マーク

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

抗ウイルス
ウイルスの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.373参照)

衝撃吸収性
衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています。(P.362参照)

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています。(P.359参照)

消臭性
消臭性能をもった床材を示しています。(P.368参照)

耐シガレット
タバコ等による焦げなどに対策できる床材であることを示しています。

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。(P.358参照)

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418～423ページをご参照ください。

その他のマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

エコマーク認定商品マーク
エコマーク認定商品に表示されるマークです。

グリーン購入法適合品マーク
NIF(日本インテリア協会)が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

SIAAマーク
抗菌製品技術協議会(SIAA)が制定。品質と安全性に関する情報開示マークです。

資源の有効活用・VOC対策

農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品。 再生ビニル使用

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。 工場内リサイクル

摩耗耐久性が高く、長もちする商品。 長寿命化商品

非塩ビまたは天然素材を使用した商品。 非塩ビ・天然素材

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照) VOC対策品

ビニル床シート
ブランドロゴ WELL

ビニル床シート／リノリウム

発泡層のないもの

ビニル床シート(FS)

商品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/㎡)	掲載ページ
パーマリュームEM	(0000M)	2.0 2.5	1,820×9m	3,300 3,600	204
パーマリューム マーブルEM	(PM-000M)	2.0 2.5	1,820×9m	3,400 3,700	206
パーマリューム モンテ	(PH-)	2.0 2.5	1,820×9m	3,900 4,300	208
パーマリューム フィラーレ	(PF-)	2.0 2.5	1,820×9m	3,900 4,300	210
パーマリューム ピエトラ	(PX-)	2.0 2.5	1,820×9m	3,900 4,300	212
パーマリューム ストリート	(PT-000M)	2.0 2.5	1,820×9m	3,900 4,300	213
マジェスタ	(MJ-)	2.0	1,820×9m	4,900	214
消臭ウェルクリーン	(SW-0000S)	2.0	1,820×9m	4,400	222
タフゾーン	(TF-000M)	2.0	1,820×9m	4,900	224
スフィラ NEW	(SPH-00000)	2.0	2,000×8m	6,000	226

発泡層のあるもの

ビニル床シート(HS)

商品名		品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/㎡)	掲載ページ
メディウェル		(ME-)	2.0	1,820×9m	4,600	228
ACフロア	木目シリーズ	(AC-)	2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	232
	リノリウムパターン		2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	234
	ファブリックパターン		2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	235
	サンド		2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	236
	カラー		2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	237
ACフロア	クラシックマーブル	(AC-)	2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	238
	籐		2.8 3.5 6.0	1,820×9m	5,900 7,400 8,700	239

リノリウム

リノリウムシート／タイル

商品名	品番	厚さ (mm)	寸法 (mm)	材料価格 (円/㎡)	掲載ページ
マーモリウム	(ML-)	2.5	2,000×10m	6,600〜 8,200	242
マーモリウム タイル	(MLT-)	2.5	500×500 250×1,000	8,200〜 9,700	247

※防滑性ビニル床シートは250ページ、機能性ビニル床シートは286ページをご覧ください。
タスクレイシート50E・30Eは302ページ、タスクレイシートUは303ページ、コルクメントは305ページをご覧ください。

重点在庫品 重点在庫品について

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM EM

パーマリュームEM

機能性に優れる汎用シートがノーワックスメンテナンス品に。低光沢&抗菌仕様

※2024年春から随時切り替え

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,300円／m² 6,006円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	52.4kg／巻

厚さ2.5mm ※一部受注生産品

価格（材料価格）	3,600円／m² 6,552円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	62.9kg／巻

［2.5mm 受注］このマークの付いているカラーは受注生産品です

価格（材料価格）	3,600円／m² 6,552円／m
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	62.9kg／巻
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間



■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



プレーン

8450M 重点在庫品 1

8160M 9

8930M 2.5mm 受注 2

8300M 2.5mm 受注 10

8650M 2.5mm 受注 3

8190M 2.5mm 受注 11

8490M 4

8200M 2.5mm 受注 12

8320M 重点在庫品 5

8210M 2.5mm 受注 13

8330M 重点在庫品 6

8240M 2.5mm 受注 14

8020M 7

8170M 2.5mm 受注 8



4070M、PM-116M

重点在庫品　重点在庫品について（2.0mm厚品のみ）

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤　塗装 表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、パーマリューム ピエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

商品カラー番号列［プレーン］

8020M 7	8200M 12	8320M 5
8030M 16	8210M 13	8330M 6
8160M 9	8240M 14	8450M 1
8170M 8	8280M 17	8490M 4
8180M 15	8290M 18	8650M 3
8190M 11	8300M 10	8930M 2

商品カラー番号列［ニュートラル］

4060M 19	8520M 22
4070M 23	8570M 21
4080M 25	
4220M 20	
4230M 24	

商品カラー番号列［ビビッド］

4130M 26	4270M 29
4160M 28	4280M 30
4240M 33	4290M 31
4250M 34	4300M 32
4260M 27	

8180M 2.5mm 受注 15

8030M 2.5mm 受注 16

8280M 2.5mm 受注 17

8290M 2.5mm 受注 18

ニュートラル

4060M 重点在庫品 19

4220M 2.5mm 受注 20

8570M 重点在庫品 21

8520M 重点在庫品 22

4070M 23

4230M 2.5mm 受注 24

4080M 2.5mm 受注 25

ビビッド

4130M 2.5mm 受注 26

4260M 2.5mm 受注 27

4160M 2.5mm 受注 28

4270M 2.5mm 受注 29

4280M 2.5mm 受注 30

4290M 2.5mm 受注 31

4300M 2.5mm 受注 32

4240M 2.5mm 受注 33

4250M 2.5mm 受注 34

2.0mm厚品：全品標準品
2.5mm厚品：標準品10色（4060M/4070M/8020M/8160M/8320M/8330M/8450M/8490M/8520M/8570M）
受注生産品24色（[2.5mm受注]マークが記載された品番となります）

※品番ごとにUDカラーネームを設定しています。詳細は450ページ、もしくはこちらからご覧ください。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM MARBLE EM

パーマリューム マーブルEM

質感の高い独自のマーブル柄。木調を加えた充実のラインナップ

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 重歩行 ※2024年春から随時切り替え
JIS認証品 floor score SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,400円／m² 6,188円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	51.7kg／巻

厚さ2.5mm ※一部受注生産品

価格（材料価格）	3,700円／m² 6,734円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	63.1kg／巻

［2.5mm 受注］このマークの付いているカラーは受注生産品です

価格（材料価格）	3,700円／m² 6,734円／m
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	63.1kg／巻
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

ウッドトーン

ナチュラルな色味と柄感をもった木調のマーブル柄

PM-140M 2.5mm 受注 1

PM-145M 2.5mm 受注 6

PM-141M 2.5mm 受注 2

PM-146M 2.5mm 受注 7

PM-142M 2.5mm 受注 3

PM-143M 2.5mm 受注 4

PM-144M 2.5mm 受注 5

カラーミックス

異なる色を組み合わせた多色感のあるマーブル柄

PM-159M 2.5mm 受注 8

2.0mm厚品：全品標準品
2.5mm厚品：標準品10色（PM-101M/102M/107M/115M/116M/127M/130M/131M/132M/133M）
受注生産品19色（［2.5mm 受注］マークが記載された品番となります）

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤 ／ 塗装 表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、
パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、
パーマリューム ピエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

商品カラー番号列

PM-101M 26	116M 14	123M 19	132M 29	137M 23	144M 5
102M 27	117M 15	124M 24	133M 9	140M 1	145M 6
105M 12	120M 16	127M 10	134M 21	141M 2	146M 7
107M 11	121M 17	130M 25	135M 20	142M 3	159M 8
115M 13	122M 22	131M 28	136M 18	143M 4	

ベーシック

あらゆるシーンで使える定番のマーブル柄

PM-133M 重点在庫品 9
PM-117M 2.5mm 受注 15
PM-135M 2.5mm 受注 20
PM-130M 25
PM-127M 重点在庫品 10
PM-120M 2.5mm 受注 16
PM-134M 2.5mm 受注 21
PM-101M 重点在庫品 26
PM-107M 重点在庫品 11
PM-121M 2.5mm 受注 17
PM-122M 2.5mm 受注 22
PM-102M 27
PM-105M 2.5mm 受注 12
PM-136M 2.5mm 受注 18
PM-137M 2.5mm 受注 23
PM-131M 重点在庫品 28
PM-115M 重点在庫品 13
PM-123M 2.5mm 受注 19
PM-124M 2.5mm 受注 24
PM-132M 29
PM-116M 14

重点在庫品　重点在庫品について（2.0mm厚品のみ）
このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

PM-132M

※品番ごとにUDカラーネームを設定しています。詳細は450ページ、もしくはこちらからご覧ください。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM MONTE

パーマリューム モンテ

精緻な雲柄を採用した、ノーワックスメンテナンス品の汎用シート

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 重歩行 ※2024年春から随時切り替え
JIS認証品 floor score SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,900円／m² 7,098円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

受注 厚さ2.5mm

価格（材料価格）	4,300円／m² 7,826円／m
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm×9m
梱包	9m／巻
重量	64.2kg／巻
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



重点在庫品 **重点在庫品について（2.0mm厚品のみ）**

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

PH-5067 重点在庫品 1

PH-4067 重点在庫品 6

PH-4227 2

PH-4327 7

PH-8577 重点在庫品 3

PH-8327 重点在庫品 8

PH-8527 4

PH-8657 9

PH-4077 5

PH-8937 10

PH-4317 11

PH-8177 12

PH-4227の柄



SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤 ： 表装 表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、
パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、
パーマリューム ピエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

商品カラー番号列

PH-4067 6	4337 16	5067 1	8217 21	8657 9
4077 5	4347 14	8037 15	8287 17	8937 10
4227 2	4357 18	8177 12	8327 8	
4317 11	4367 20	8187 13	8527 4	
4327 7	4377 22	8197 19	8577 3	

PH-8187 13

PH-4337 16

PH-8197 19

PH-8217 21

PH-4347 14

PH-8287 17

PH-4367 20

PH-4377 22

PH-8037 15

PH-4357 18

PH-4337、4367、8197、PF-4368、8178、MJ-1070

PH-4067、8937

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM FILARE

パーマリューム フィラーレ

汎用シリーズながらリアルな織物柄のビニル床シート

※2024年春から随時切り替え

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,900円／m² 7,098円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

受注 厚さ2.5mm

価格（材料価格）	4,300円／m² 7,826円／m
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm×9m
梱包	9m／巻
重量	64.2kg／巻
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S
耐水工法		セメントU／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



重点在庫品 重点在庫品について（2.0mm厚品のみ）

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

PF-4068 1

PF-5068 重点在庫品 6

PF-4228 2

PF-8168 重点在庫品 7

PF-8578 重点在庫品 3

PF-8328 8

PF-8528 4

PF-8338 重点在庫品 9

PF-4078 5

PF-8178 10

PF-4068の柄



SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤 ： 塩装 表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、
パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、
パーマリューム ピエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

商品カラー番号列

PF-4068 1	4368 14	8168 7	8578 3
4078 5	4388 16	8178 10	
4228 2	4398 15	8328 8	
4338 13	5068 6	8338 9	
4348 11	5338 12	8528 4	

PF-4348 11

PF-4338 13

PF-4398 15

PF-4388 16

PF-5338 12

PF-4368 14

PF-8168

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / PERMALEUM PIETRA

パーマリューム ピエトラ

大柄の石系抽象柄が幅広いシーンにマッチ

※2024年春から随時切り替え

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,900円／m² 7,098円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

受注 厚さ2.5mm

価格（材料価格）	4,300円／m² 7,826円／m
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm×9m
梱包	9m／巻
重量	64.2kg／巻
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間

PX-4229

PX-8659

PX-8579

PX-8499

PX-8529

PX-4079

商品カラー番号列

PX-4079	8529
4229	8579
8499	8659

PX-4229の柄

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤　塗装・表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、パーマリューム ピエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

PX-4229、4250M

パーマリューム ストリート

木調抽象柄を採用。エンボスでも木調の質感を表現

PT-102M

PT-105M　重点在庫品

PT-113M　重点在庫品

PT-106M

商品カラー番号列

PT-102M　108M
105M　113M
106M

PT-108M

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,900円／m² 7,098円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	49.9kg／巻

受注 厚さ2.5mm

価格（材料価格）	4,300円／m² 7,826円／m
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm×9m
梱包	9m／巻
重量	65.6kg
最少受注単位	1色100m以上
納期	3週間

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤　塗装・表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、パーマリューム ビエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

PT-113M

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は　➡352～355ページ
抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



重点在庫品　**重点在庫品について（2.0mm厚品のみ）**

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / MAJESTA

マジェスタ

木目、抽象、石目と多彩な色・柄構成によるデザイン性にこだわった高意匠マルチシート

NO WAX 抗菌 重歩行 JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	4,900円／m² 8,918円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	46.3kg／巻

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- シームシーラーSによる継ぎ目溶着もできます。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 製法上の理由により柄合わせができません。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



木目柄

MJ-1002 リッチオーク 1

MJ-1001 リッチオーク 2

MJ-1030 スポルトメイプル 重点在庫品 3

MJ-1031 スポルトメイプル 4

MJ-1011 ジャパンオーク 5

MJ-1012 ジャパンオーク 6

MJ-1022 ナチュラルオーク 7

MJ-1023 ナチュラルオーク 8

MJ-1015 リズムオーク 9

MJ-1016 リズムオーク 10

MJ-1019 チョークドオーク 11

MJ-1020 チョークドオーク 12

MJ-1010 クラシックオーク 13

MJ-1005 オイルドオーク 重点在庫品 14

MJ-1007 オイルドオーク 15

MJ-1006 オイルドオーク 16

※製法上の理由により、柄合わせはできません。

重点在庫品 **重点在庫品について**

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

商品カラー番号列［木目柄］

MJ-1001 2	1010 13	1019 11	1031 4	1047 21	1056 31	1070 26	1305 17	1317 35
1002 1	1011 5	1020 12	1040 42	1050 32	1060 28	1071 27	1306 18	1320 36
1005 14	1012 6	1022 7	1041 43	1051 33	1061 34	1078 19	1310 29	1323 37
1006 16	1015 9	1023 8	1042 44	1052 41	1067 40	1300 23	1311 30	1326 25
1007 15	1016 10	1030 3	1046 20	1055 22	1068 39	1301 24	1314 38	

MJ-1305 17
プレーンノーチェ

MJ-1300 23
ファインノーチェ

MJ-1310 29
ノイヤーミックス

MJ-1323 37
ブロードオーク

MJ-1306 18
プレーンノーチェ

MJ-1301 24
ファインノーチェ

MJ-1311 30
ノイヤーミックス

MJ-1314 重点在庫品 38
ティンバーオーク

MJ-1078 19
ノーチェモザイク

MJ-1326 25
OSB

MJ-1056 31
ティガーオーク

MJ-1068 39
ウォルナットヘキサ

MJ-1046 20
フュージョンゼブラ

MJ-1070 26
ワイドオーク

MJ-1050 32
オークヘリンボン

MJ-1067 40
ウォルナットヘキサ

MJ-1047 21
フュージョンゼブラ

MJ-1071 27
ワイドオーク

MJ-1051 33
オークヘリンボン

MJ-1052 41
ランダムウォルナット

MJ-1055 22
サイプレス

MJ-1060 28
ルーファスバーチ

MJ-1061 重点在庫品 34
サップオーク

MJ-1040 重点在庫品 42
ラックスウォルナット

MJ-1323（ブロードオーク）

MJ-1317 35
ヒュームドオーク

MJ-1041 43
ラックスウォルナット

MJ-1320 36
ジョイントキャスト〈目地あり〉

MJ-1042 44
ラックスウォルナット

※製法上の理由により、柄合わせはできません。

マジェスタ

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトは
こちら

リッチオークの柄
MJ-1001／1002

（板幅:約10cm）

チョークドオークの柄
MJ-1019／1020

（板幅:約15cm）

フュージョンゼブラの柄
MJ-1046／1047

（板幅:約9cm）

スポルトメイプルの柄
MJ-1030／1031

（板幅:約10cm）

クラシックオークの柄
MJ-1010

（板幅:約9cm）

サイプレスの柄
MJ-1055

（板幅:約15cm）

ジャパンオークの柄
MJ-1011／1012

（板幅:約12cm）

オイルドオークの柄
MJ-1005／1006／1007

（板幅:約12cm）

ファインノーチェの柄
MJ-1300／1301

（板幅:約18cm）

ナチュラルオークの柄
MJ-1022／1023

（板幅:約15cm）

プレーンノーチェの柄
MJ-1305／1306



（板幅:約18cm）

OSBの柄
MJ-1326



リズムオークの柄
MJ-1015／1016

（板幅:約12cm）

ノーチェモザイクの柄
MJ-1078

（板幅:約18cm）
（リピート:約タテ124cm×ヨコ89cm）

ワイドオークの柄
MJ-1070／1071

（板幅:約22cm）

ルーファスバーチの柄
MJ-1060



（板幅:約12cm）

サップオークの柄
MJ-1061



（板幅:約15cm）

ティンバーオークの柄
MJ-1314



（板幅:約18cm）

ノイヤーミックスの柄
MJ-1310／1311



（板幅:ランダム）

ヒュームドオークの柄
MJ-1317



（板幅:約18cm）

ウォルナットヘキサの柄
MJ-1067／1068



（一柄:約30cm×30cm）

ティガーオークの柄
MJ-1056



（板幅:約22cm）

ジョイントキャスト〈目地あり〉の柄
MJ-1320



（板幅:約15cm）

ランダムウォルナットの柄
MJ-1052



（板幅:ランダム）

オークヘリンボンの柄
MJ-1050／1051



（板幅:約9cm）
（リピート:約タテ124cm×ヨコ89cm）

ブロードオークの柄
MJ-1323

（板幅:約30cm）

ラックスウォルナットの柄
MJ-1040／1041／1042



（板幅:約12cm）

※製法上の理由により、柄合わせはできません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

マジェスタ

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトは
こちら

抽象柄

MJ-1157 フラミンゴシェル 1
MJ-1158 フラミンゴシェル 重点在庫品 2
MJ-1159 フラミンゴシェル 3
MJ-1160 フラミンゴシェル 4
MJ-1360 ミストコンクリート 5
MJ-1361 ミストコンクリート 6
MJ-1142 コンクリート 7
MJ-1143 コンクリート 8
MJ-1171 マルチテクスチャー 9
MJ-1172 マルチテクスチャー 10
MJ-1173 マルチテクスチャー 11
MJ-1174 マルチテクスチャー 12
MJ-1380 トルドクロス 13
MJ-1390 ソリッドクロス 14
MJ-1391 ソリッドクロス 15
MJ-1392 ソリッドクロス 16

※製品上の理由により、柄合わせはできません。

重点在庫品　重点在庫品について
このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

MJ-1157、1159（フラミンゴシェル）

MJ-1142（コンクリート）

MJ-1172（マルチテクスチャー）

商品カラー番号列［抽象柄］

MJ-1142 7	1160 4	1360 5	1392 16
1143 8	1171 9	1361 6	
1157 1	1172 10	1380 13	
1158 2	1173 11	1390 14	
1159 3	1174 12	1391 15	

フラミンゴシェルの柄
MJ-1157／1158／1159／1160



マルチテクスチャーの柄
MJ-1171／1172／1173／1174



ミストコンクリートの柄
MJ-1360／1361

トルドクロスの柄
MJ-1380



（一柄のサイズ：ランダム）
（リピート：約タテ93cm×ヨコ90cm）

コンクリートの柄
MJ-1142／1143



ソリッドクロスの柄
MJ-1390／1391／1392



※製法上の理由により、柄合わせはできません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

MJ-1390（ソリッドクロス）

MJ-1380（トルドクロス）

マジェスタ

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

石目柄

MJ-1355 1
テラゾー

MJ-1356 2
テラゾー

MJ-1365 3
アソートストーン〈目地あり〉

MJ-1139 4
オニキス

MJ-1140 5
オニキス

MJ-1111 6
ピエトラドラータ〈目地あり〉

MJ-1130 7
大谷石〈目地あり〉

MJ-1368 重点在庫品 8
インペリアル〈目地あり〉

MJ-1109 9
ナポリライムストーン〈目地あり〉

MJ-1101 10
ミックストーン〈目地あり〉

MJ-1350 重点在庫品 11
コレマンディーナ

MJ-1351 12
コレマンディーナ

MJ-1125 13
ライムストーン

MJ-1126 14
ライムストーン

MJ-1120 15
ミカゲ

MJ-1121 16
ミカゲ

MJ-1352 17
ストリームブラック

※製法上の理由により、柄合わせはできません。

重点在庫品　重点在庫品について

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

MJ-1111（ピエトラドラータ）

MJ-1368（インペリアル）

MJ-1351（コレマンディーナ）

商品カラー番号列［石目柄］

MJ-1101 10	1125 13	1350 11	1365 3
1109 9	1126 14	1351 12	1368 8
1111 6	1130 7	1352 17	
1120 15	1139 4	1355 1	
1121 16	1140 5	1356 2	

テラゾーの柄
MJ-1355／1356



大谷石〈目地あり〉の柄
MJ-1130



（一柄：約62cm×30cm）
（リピート：約タテ124cm×ヨコ177cm）

コレマンディーナの柄
MJ-1350／1351



（リピート：約タテ124cm×ヨコ180cm）
※幅方向（約1800mm）に、柄リピートのない製品です。

アソートストーン〈目地あり〉の柄
MJ-1365



（一柄：ランダム）
（リピート：約タテ93cm×ヨコ90cm）

インペリアル〈目地あり〉の柄
MJ-1368



（一柄：約62cm×45cm）
（リピート：約タテ124cm×ヨコ90cm）

ライムストーンの柄
MJ-1125／1126



オニキスの柄
MJ-1139／1140



ナポリライムストーン〈目地あり〉の柄
MJ-1109



（一柄：約62cm×30cm）
（リピート：約タテ124cm×ヨコ180cm）

ミカゲの柄
MJ-1120／1121



ピエトラドラータ〈目地あり〉の柄
MJ-1111



（一柄：約61cm×44cm）
（リピート：約タテ124cm×ヨコ177cm）

ミックストーン〈目地あり〉の柄
MJ-1101



（一柄：ランダム）

ストリームブラックの柄
MJ-1352



（リピート：約タテ124cm×ヨコ180cm）
※幅方向（約1800mm）に、柄リピートのない製品です。

※製法上の理由により、柄合わせはできません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / DEODORANT-WELCLEAN

消臭ウェルクリーン

化学吸着による消臭機能を備えた機能性がポイント

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	4,400円／m² 8,008円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	53.8kg／巻

SW-8320S 1

SW-4310S 3

SW-8930S 2

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S
耐水工法		セメントU／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌・消臭性能が低下します。ワックスを塗布した場合は、塗布しない場合に比べ消臭機能は低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
消臭性についての詳細は ➡368ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



SW-8320Sの柄（板幅：約10cm）



SW-4079S

商品カラー番号列

SW-4067S 8	8187S 9	8579S 5
4079S 7	8197S 10	8657S 12
4229S 4	8217S 11	8930S 2
4310S 3	8320S 1	8937S 13
8177S 14	8529S 6	

SW-4229S 4

SW-4067S 8

SW-8657S 12

SW-8579S 5

SW-8187S 9

SW-8937S 13

SW-8529S 6

SW-8197S 10

SW-8177S 14

SW-4079S 7

SW-8217S 11

SW-4229Sの柄



SW-8937Sの柄



床材がニオイの粒子をがっちりキャッチ

■消臭のメカニズム

消臭ウェルクリーンの表層に施される特殊UVコーティング層は、ニオイの粒子を化学吸着する消臭機能をもっています。
床材を施工しておくだけで、不快なニオイのもとをキャッチしてくれるので、ニオイの困りごとに対して有効です。

＜消臭機能のイメージ図＞



床材自体がニオイを吸収するので、
ニオイの気になる場所で快適にご
使用いただけます。

■消臭ウェルクリーンの消臭効果

■ 試薬：アンモニア



試験依頼先：一般財団法人　日本食品分析センター
脱臭効果およびガス除去効果試験
試験成績書発行年月日：平成31年2月13日
試験成績書発行番号：第19007157001-0101号

耐尿性も備えています

■耐尿性能

消臭ウェルクリーンの表層に施されたUVコーティングは、尿に対する耐性も備えています。
試験データや試験方法等の詳細につきましては、お問い合わせください。

消臭ウェルクリーン

一般的なビニル床シート

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / TOUGH ZONE

タフゾーン

耐動荷重性や耐摩耗性を備えた高耐久シート

※2024年冬から随時切り替え

工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	4,900円／m² 8,918円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	48.6kg／巻

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U／EP20



■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
耐動荷重性（耐キャスター性）についての詳細は ➡359ページ
耐摩耗性についての詳細は ➡358ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



重点在庫品　重点在庫品について

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

TF-301M 重点在庫品 1

TF-305M 5

TF-302M 重点在庫品 2

TF-306M 6

TF-303M 3

TF-307M 7

TF-304M 4

merit 1 ｜ 長期にわたる美観維持

特殊UVコーティングによるノーワックスメンテナンス対応。
長期にわたる美観維持を実現します。



※1
試験方法（当社独自試験）：床面表面に標準汚れ物質を乗せ、水で湿らせたガーゼで塗り広げる。乾燥後、不織布の乾拭き、水拭きにて汚れの除去具合を観察。

※2
試験方法（当社独自試験）：振り子型装置の先にゴム片を設置し床材表面に当たるように振り下ろしてヒールマークを付ける。そのあと、不織布の乾拭きにて汚れの除去具合を観察。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
無機抗ウイルス加工剤 塗装 表面層
SIAAコード：JP0613121A0002R

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

パーマリュームEM、パーマリューム マーブルEM、パーマリューム モンテ、パーマリューム フィラーレ、パーマリューム ピエトラ、パーマリューム ストリート、タフゾーン

商品カラー番号列

TF-301M 1	306M 6	311M 11	316M 16
302M 2	307M 7	312M 12	317M 17
303M 3	308M 8	313M 13	318M 18
304M 4	309M 9	314M 14	
305M 5	310M 10	315M 15	

TF-308M 重点在庫品 8

TF-311M 11

TF-315M 15

TF-317M 17

TF-309M 重点在庫品 9


TF-312M 12

TF-316M 16

TF-318M 18

TF-310M 10

TF-313M 13


TF-314M 14

merit 2 | 全厚有効層による長寿命

耐摩耗性

タフゾーンは、全厚有効層のため、一般ビニル床シートよりも非常に高い耐久性をもっています。貼り替えまでのサイクルが長い学校の廊下、公共施設等の歩行者が非常に多い部位に安心してご使用いただける床材です。

床材	摩耗量	摩耗指数	限界歩行数
タフゾーン	0.09	22,000	100 200 300 400 500 500万人
一般ビニル床シート	0.06	6,700	100 150 150万人

※試験方法：JIS A 1451「建築材料及び建築構成部分の摩耗試験（吉岡式）」
（摩耗指数および限界歩行数は、当社独自の指標です。）

耐動荷重性

学校では各教材の搬入等、病院ではストレッチャーや車いすの移動等、キャスターを介した荷重が床に負担をかけますが、タフゾーンは耐動荷重性においても、優れた性能を有しています。

床材	厚さ（mm）	接着剤	異常発生時間※	異常の状態
タフゾーン	2.0	セメントEP20	6.5時間以上	ふくれ
一般的なヒニル床シート	2.0	セメントEP20	1.5時間	ふくれ

※試験方法：JIS A 1454 耐キャスター試験A-2法

merit 3 | 施工性が大幅に向上 –安心の国内製–

海外製単層シートの床材に比較し、柔軟で低温でも施工しやすい性質をもっています。また、国内自社製品ですので短納期対応が可能です。



TF-302M

スフィラ

カラフルなラインナップで先進的なスペースを演出する高耐久シート

NO WAX 耐薬品 超重歩行

工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	6,000円／m² 12,000円／m
材質区分	単層ビニル床シート
寸法	2.0（厚さ）× 2,000mm（幅）× 8m
梱包	8m／巻
重量	53.0kg／巻

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントSPH
耐水工法		セメントU

■施工時のお願い

- 気温が低くなる冬季には、一般ビニル床シートの施工に比べ床材が硬くなるため、とくに施工時の温度管理にご配慮ください。くわしくは施工要領書をご参照ください。

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- シートの特性上、施工時のエアが抜けにくい場合があります。ウレタン樹脂系接着剤を使用する場合には、とくにオープンタイムに気をつけ、エアを巻き込まないよう施工してください。
- この商品は海外で製造しています。

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



エナジェティック

SPH-51243 1

SPH-50221 7

SPH-50211 2

SPH-50209 8

SPH-50202 3

SPH-50225 9



SPH-51202 4

SPH-50216 5



SPH-50215 6

商品カラー番号列

SPH-50202 3 50216 5 51239 10 53215 15
50204 11 50221 7 51243 1
50209 8 50225 9 51245 13
50211 2 51202 4 53200 16
50215 6 51207 12 53202 14



SPH-51239 10



SPH-53202 14

SPH-50204 11

SPH-53215 15

SPH-51207 12



SPH-53200 16



SPH-51245 13

SPH-53202、50209

※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / MEDIWEL

メディウェル

衝撃吸収性とメンテナンス性を備えた医療・福祉・介護施設向けビニル床シート

NO WAX 抗菌 衝撃吸収 重歩行

JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	4,600円／m² 8,372円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	46.3kg／巻

木目

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- シームシーラーSによる継ぎ目溶着もできます。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 製法上の理由により柄合わせができません。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ
転倒時の安全性（衝撃吸収性）についての詳細は ➡362ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



重点在庫品 **重点在庫品について**

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

木目

ME-4005 重点在庫品 1
オーク

ME-4018 重点在庫品 8
オーク

ME-4006 2
オーク

ME-4019 9
オーク

ME-4007 3
オーク

ME-4020 10
オーク

ME-4075 4
エルム

ME-4086 11
ビーチ

ME-4076 5
エルム

ME-4087 12
ビーチ

ME-4025 重点在庫品 6
メイプル

ME-4036 重点在庫品 13
チェリー

ME-4026 7
メイプル

ME-4037 14
チェリー

商品カラー番号列

ME-4005 1	4020 10	4040 15	4086 11
4006 2	4025 6	4041 16	4087 12
4007 3	4026 7	4043 17	
4018 8	4036 13	4075 4	
4019 9	4037 14	4076 5	

ME-4040 重点在庫品 15
ウォルナット

ME-4041 16
ウォルナット



ME-4043 17
ウォルナット

オークの柄
ME-4005／4006／4007（板幅：約12cm）

オークの柄
ME-4018／4019／4020（板幅：約15cm）

エルムの柄
ME-4075／4076（板幅：約10cm）

ビーチの柄
ME-4086／4087（板幅：約6.3cm）

メイプルの柄
ME-4025／4026（板幅：約6.5cm）



チェリーの柄
ME-4036／4037（板幅：約12cm）

オーク ME-4007

ウォルナットの柄
ME-4040／4041／4043（板幅：約12cm）



※製法上の理由により柄合わせができません。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / MEDIWEL

メディウェル

NO WAX 抗菌 衝撃吸収 重歩行

JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

リノリウムパターン

ME-4200 1
ME-4214 重点在庫品 8
ME-4222 14
ME-4223 20
ME-4201 重点在庫品 2
ME-4211 9
ME-4226 15
ME-4227 21
ME-4202 3
ME-4215 重点在庫品 10
ME-4228 16
ME-4229 22
ME-4203 4
ME-4216 11
ME-4231 17
ME-4232 23
ME-4204 5
ME-4217 12
ME-4233 18
ME-4234 24
ME-4212 6
ME-4218 13
ME-4238 19
ME-4239 25
ME-4213 7

リノリウムパターン／ME-4202の柄



ME-4215、4226、4227、4231

重点在庫品 重点在庫品について

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

商品カラー番号列

ME-4200 1	4211 9	4216 11	4226 15	4232 23	4251 26	4257 31	4263 38
4201 2	4212 6	4217 12	4227 21	4233 18	4252 27	4258 32	4265 35
4202 3	4213 7	4218 13	4228 16	4234 24	4253 28	4260 33	4266 39
4203 4	4214 8	4222 14	4229 22	4238 19	4254 29	4261 37	4269 36
4204 5	4215 10	4223 20	4231 17	4239 25	4256 30	4262 34	4270 40

ファブリックパターン

ME-4251 26

ME-4256 30

ME-4260 33

ME-4261 37

ME-4252 27

ME-4257 31

ME-4262 34

ME-4263 38

ME-4253 28

ME-4258 32

ME-4265 35

ME-4266 39

ME-4254 29

ME-4269 36

ME-4270 40


リノリウムパターン


ファブリックパターン

ME-4251、PH-8527

ファブリックパターン／ME-4252の柄



■転倒時の衝撃加速度（G値）



G値とは
転倒時の安全性の目安となる衝撃吸収性を示す指標です。
数字が小さくなるほど、衝撃吸収性が高いことを示しています。くわしくは362ページをご覧ください。

ACフロア 28/35/60

抗ウイルス機能を追加。多機能で安心感の高い発泡ビニル床シート

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 衝撃吸収 重歩行

JIS認証品 floor score SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.8mm

価格（材料価格）	5,900円／m² 10,738円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	2.8（厚さ）×1,820mm（幅）×9m

受注 厚さ3.5mm

価格（材料価格）	7,400円／m² 13,468円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	3.5（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
最少受注単位	1色45m以上
納期	3週間

厚さ6.0mm ※一部受注生産品

価格（材料価格）	8,700円／m² 15,834円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	6.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m

［60 受注］このマークの付いているカラーは受注生産品です

価格（材料価格）	8,700円／m² 15,834円／m
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
寸法	6.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
最少受注単位	1色45m以上
納期	3週間

素材・カラー	梱包	重量
木目シリーズ、リノリウムパターン、ファブリックパターン	9m／巻	48.8kg／巻（厚さ2.8mm）
		53.9kg／巻（厚さ3.5mm）
		70.4kg／巻（厚さ6.0mm）
サンド	9m／巻	51.0kg／巻（厚さ2.8mm）
		60.9kg／巻（厚さ3.5mm）
		73.0kg／巻（厚さ6.0mm）
クラシックマーブル	9m／巻	47.7kg／巻（厚さ2.8mm）
		53.0kg／巻（厚さ3.5mm）
		72.0kg／巻（厚さ6.0mm）
カラー	9m／巻	54.0kg／巻（厚さ2.8mm）
		63.9kg／巻（厚さ3.5mm）
		75.1kg／巻（厚さ6.0mm）
籐	9m／巻	47.6kg／巻（厚さ2.8mm）
		51.6kg／巻（厚さ3.5mm）
		74.0kg／巻（厚さ6.0mm）

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント AK-S／AK
耐水工法		セメント U／EP20

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

転倒時の安全性（衝撃吸収性）についての詳細は ➡362ページ

抗ウイルス性についての詳細は ➡373ページ

オーク

AC-3005 28/35受注/60 1
オーク
重点在庫品

AC-3019 28/35受注/60受注 7
オーク

AC-3007 28/35受注/60 2
オーク

AC-3020 28/35受注/60受注 8
オーク

ウォルナット

AC-3043 28/35受注/60受注 3
ウォルナット

AC-3040 28/35受注/60 4
ウォルナット

エルム

AC-3075 28/35受注/60受注 9
エルム

AC-3076 28/35受注/60 10
エルム
重点在庫品

メイプル

AC-3025 28/35受注/60 5
メイプル

AC-3026 28/35受注/60受注 6
メイプル

チェリー

AC-3036 28/35受注/60受注 11
チェリー
重点在庫品

AC-3037 28/35受注/60受注 12
チェリー
重点在庫品

重点在庫品 重点在庫品について（2.8mm厚品のみ）

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒で熱溶接をしてください。
- シームシーラーSによる継ぎ目溶着もできます。
- 幅継ぎをする場合は、端部同士でつなぐとより自然に仕上がります。
- 製法上の理由により柄合わせができません。
- 重量物の移動が想定される部位では耐水工法用の接着剤を選定してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。ワックスを使用する場合はワックスメーカーの抗菌ワックスをご利用ください。➡詳細は394ページ

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます
有機合成／無機抗ウイルス剤　塗装・表面層
SIAAコード：JP0613121A0001Q

SIAAマークはISO 21702法により評価された結果にもとづき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

ACフロア28/35/60
木目シリーズ、リノリウムパターン、ファブリックパターン、サンド、カラー

商品カラー番号列［木目シリーズ］

AC-3005 1	AC-3026 6	AC-3075 9	AC-3087 14
AC-3007 2	AC-3036 11	AC-3076 10	
AC-3019 7	AC-3037 12	AC-3080 15	
AC-3020 8	AC-3040 4	AC-3081 16	
AC-3025 5	AC-3043 3	AC-3086 13	

ビーチ

AC-3086 28/35受注/60　13
ビーチ

AC-3087 28/35受注/60受注　14
ビーチ

バンブー

AC-3080 28/35受注/60受注　15
バンブー

コルク

AC-3081 28/35受注/60受注　16
コルク

ACフロア35：AC-＊＊＊＊ 35
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：AC-＊＊＊＊ 60
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
（＊＊＊＊には色番号が入ります）

※製法上の理由により柄合わせができません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。



木目

オークの柄
AC-3005／3007（板幅：約12cm）



オークの柄
AC-3019／3020（板幅：約15cm）



ウォルナットの柄
AC-3040／3043（板幅：約12cm）



メイプルの柄
AC-3025／3026（板幅：約6.5cm）



チェリーの柄
AC-3036／3037（板幅：約12cm）



ビーチの柄
AC-3086／3087（板幅：約6.3cm）



エルムの柄
AC-3075／3076（板幅：約10cm）



バンブーの柄
AC-3080



コルクの柄
AC-3081



■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面

木目シリーズ、リノリウムパターン、ファブリックパターン



サンド



カラー



クラシックマーブル



籐



ACフロア 28/35/60

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 衝撃吸収 重歩行

JIS認証品 floor score SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

リノリウムパターン

AC-3200 28/35 受注 /60 受注 1

AC-3214 28/35 受注 /60 受注 6 重点在庫品

AC-3215 28/35 受注 /60 受注 10 重点在庫品

AC-3222 28/35 受注 /60 受注 14

AC-3201 28/35 受注 /60 受注 2

AC-3211 28/35 受注 /60 受注 7

AC-3216 28/35 受注 /60 受注 11

AC-3223 28/35 受注 /60 受注 15

AC-3202 28/35 受注 /60 受注 3 重点在庫品

AC-3212 28/35 受注 /60 受注 8

AC-3217 28/35 受注 /60 受注 12

AC-3231 28/35 受注 /60 受注 16

AC-3203 28/35 受注 /60 受注 4

AC-3213 28/35 受注 /60 受注 9

AC-3218 28/35 受注 /60 受注 13

AC-3232 28/35 受注 /60 受注 17

AC-3204 28/35 受注 /60 受注 5

リノリウムパターン

リノリウムパターン／AC-3214の柄

AC-3202、3203 28

重点在庫品 重点在庫品について(2.8mm厚品のみ)

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

AC-3200 1	AC-3211 7	AC-3216 11	AC-3226 18	AC-3232 17	AC-3251 26	AC-3258 31
AC-3201 2	AC-3212 8	AC-3217 12	AC-3227 19	AC-3233 20	AC-3252 27	
AC-3202 3	AC-3213 9	AC-3218 13	AC-3228 22	AC-3234 21	AC-3253 28	
AC-3203 4	AC-3214 6	AC-3222 14	AC-3229 23	AC-3238 24	AC-3256 29	
AC-3204 5	AC-3215 10	AC-3223 15	AC-3231 16	AC-3239 25	AC-3257 30	

AC-3226 28/35 受注 /60 受注 18

AC-3228 28/35 受注 /60 受注 22

AC-3227 28/35 受注 /60 受注 19

AC-3229 28/35 受注 /60 受注 23

AC-3233 28/35 受注 /60 受注 20

AC-3238 28/35 受注 /60 受注 24

AC-3234 28/35 受注 /60 受注 21

AC-3239 28/35 受注 /60 受注 25

ファブリックパターン

AC-3251 28/35 受注 /60 受注 26

AC-3256 28/35 受注 /60 受注 29

AC-3252 28/35 受注 /60 受注 27

AC-3257 28/35 受注 /60 受注 30

AC-3253 28/35 受注 /60 受注 28

AC-3258 28/35 受注 /60 受注 31

ACフロア35：AC-**** 35
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：AC-**** 60
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
（****には色番号が入ります）

※製法上の理由により柄合わせができません。
※写真は柄の全体感を表現したものです。タイル状の商品はできません。

AC-3258

ファブリックパターン

ファブリックパターン／AC-3256の柄



■転倒時の衝撃加速度（G値）



G値とは
転倒時の安全性の目安となる衝撃吸収性を示す指標です。数字が小さくなるほど、衝撃吸収性が高いことを示しています。くわしくは362ページをご覧ください。

NO WAX Sheet Vinyl Flooring / U-MANITY 28/35/60

ACフロア 28/35/60

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 衝撃吸収 重歩行

JIS認証品 floor score SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

サンド

AC-8007 28/35 受注 /60 受注

AC-8001 28/35 受注 /60 受注

AC-8004 28/35 受注 /60 受注

AC-8008 28/35 受注 /60 受注

AC-8002 28/35 受注 /60 受注

AC-8005 28/35 受注 /60 受注

AC-8009 28/35 受注 /60 受注

AC-8003 28/35 受注 /60 受注

AC-8006 28/35 受注 /60 受注

サンド

AC-8004、3231、3233、3239（リノリウムパターン）

商品カラー番号列［サンド］	
AC-8001	AC-8006
AC-8002	AC-8007
AC-8003	AC-8008
AC-8004	AC-8009
AC-8005	

商品カラー番号列［カラー］	
AC-2001	AC-2006
AC-2002	
AC-2003	
AC-2004	
AC-2005	

カラー

AC-2001 28/35 受注 /60 受注

AC-2004 28/35 受注 /60 受注

AC-2002 28/35 受注 /60 受注

AC-2005 28/35 受注 /60 受注

AC-2003 28/35 受注 /60 受注

AC-2006 28/35 受注 /60 受注

ACフロア35：AC-**** 35
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：AC-**** 60
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
（****には色番号が入ります）

カラー

AC-2002、2004、2005

ACフロア 28/35/60

抗菌 衝撃吸収 重歩行(膝) 超重歩行(クラシックマーブル) JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル 長寿命化商品(クラシックマーブル) VOC対策品

Webサイトはこちら

クラシックマーブル

通常メンテナンス品

AC-2201 28/35 受注 /60 受注

AC-2214 28/35 受注 /60 受注

AC-2222 28/35 受注 /60 受注

AC-2282 28/35 受注 /60 受注

AC-2283 28/35 受注 /60 受注

AC-2291 28/35 受注 /60 受注

AC-2295 28/35 受注 /60 受注

AC-2296 28/35 受注 /60 受注

AC-2299 28/35 受注 /60 受注

※クラシックマーブルは抗ウイルス製品ではありません。


クラシックマーブル


AC-2295 60

商品カラー番号列［クラシックマーブル］		商品カラー番号列［籐］
AC-2201	AC-2291	AC-7001
AC-2214	AC-2295	AC-7002
AC-2222	AC-2296	
AC-2282	AC-2299	
AC-2283		

籐

通常メンテナンス品※

AC-7001 28/35 受注 /60 受注

AC-7002 28/35 受注 /60 受注

ACフロア35：AC-**** 35
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
ACフロア60：AC-**** 60
受注生産品（納期3週間／1色45m以上）
（****には色番号が入ります）

※籐は上履用としてご使用ください（脱衣室に推奨）。
※籐は抗ウイルス製品ではありません。
※籐は専用のメンテナンスが必要です。詳細についてはお問い合わせください。

籐

AC-7001 28

安心感をさらに高める衝撃緩和工法

タスクレイシステム

**ACフロアの衝撃吸収性をさらに高めることができる、特殊発泡シート（タスクレイシート）との二重貼り工法。
タスクレイシート50E・30EはACフロア、マジェスタ、メディウェルと、タスクレイシートUはACフロアを含むさまざまなシートとの組み合わせが可能です。より高い安心感をお求めの際は、ぜひご利用ください。**

※タスクレイシステムに関するくわしい情報は302～303ページをご覧ください。



タスクレイシート50E・30E

弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシート）との二重貼り工法

タスクレイシートU

へこみ回復性を高めた、弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシート）との二重貼り工法

marmoleum® マーモリウム

マーモリウムはカーボンニュートラルを達成しています

Carbon neutral

サステナブルな製造サイクル



2018年に米国第三者機関※1にて、マーモリウムのライフサイクルアセスメントが認定されました。そのなかで、カーボンオフセットすることなく、マーモリウムの原料の調達から製造までの工程（A1-3※2）でカーボンニュートラル（実際はクライメートポジティブ※3）を達成していることが認証されました。

※1：米国UL社：世界的な第三者安全科学機関　※2：認証を受けた工程の範囲を現わしています。
※3：クライメートポジティブ：温室効果ガスの吸収量が排出量よりも多い状態のこと。

2024年5月現在

Impact Category: CML 2001-Jan.2016		Manufacturing
Parameter	Unit	A1-3
GWP	[kg CO2-Eg.]	-6,63E-01 (-0.663)

マーモリウムシート2.5mm厚は、ライフサイクルアセスメントのGWP（地球温暖化係数）評価にて、二酸化炭素排出量が-0.663kg/m²のマイナス値を達成しています。

UL CERTIFIED ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION UL.COM/EPD

「環境製品宣言（EPD）」を取得しています。
EPD：Environmental Product Declaration

プラス4つの効果

マーモリウムは自然素材の
亜麻仁油が酸化する過程で４つの効果が
あることが実証されています

抗菌効果(不活化)

マーモリウムの抗菌試験において、複数の菌に対して
優れた抗菌効果があることが実証されました。

99.9% 以上

菌Aに対する抗菌試験



JIS Z 2801「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」に準拠

そのほかの菌に対する抗菌性

	抗菌性
菌B *1	あり
菌C *1	あり
菌D *1	あり
菌E *1 *2	あり

【試験機関】*1：日本微生物クリニック株式会社(2010年実施)
*2：PRA(The Pain Research Association)/UK(2012年実施)
薬機法の関係上、特定の菌名は表記しておりません。

抗ウイルス効果(不活化)

マーモリウムの抗ウイルス試験において、
複数のウイルスに対して抗ウイルス効果が
あることが実証されました。

99.9% 以上

ウイルスAの不活化試験
(24時間静置後のウイルスAの減少率)



ウイルスは乾燥した状態でも不活化しません。床面で乾燥した
ウイルスが浮遊して感染することが考えられますが、
床にマーモリウムを施工することにより、抗ウイルス効果を発揮します。

【試験方法】今回の試験方法は、光触媒試験方法、「JIS R 1706:2013」と
「JIS R 1756:2013」の保湿シャーレを用いて実施した。
【試験機関】一般財団法人 北里環境科学センター(2016年実施)
薬機法の関係上、特定の菌名は表記しておりません。

脱臭効果

・・・3時間で臭い*3ほぼ **0%**

*3 アンモニア臭

トイレ・介護施設などのアンモニア臭対策に

マーモリウムは、アンモニア臭を脱臭する
効果があることが実証されました。

ハウスダスト削減

Easy to clean

普段の清掃も楽にできます

ハウスダストを溜め込まず、除去しやすい。
有害化学物質も排出しません。

マーモリウム

KIDS DESIGN AWARD 2016

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 消臭 耐ガレット 重歩行

エコマーク 認定番号 10 115 006

長寿命化商品 非塩ビ 天然素材 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

天然素材独特の風合いと機能性を両立するリノリウム床シート

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	リアル、ヴィヴァーチェ、フレスコ、スプラッシュ、テラ 6,600円／m² 13,200円／m
材質区分	リノリウム床シート
寸法	2.5（厚さ）×2,000mm（幅）×10m
梱包	10m／巻
重量	70.0kg／巻

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

リアル

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメント ML-SⅡ

■ご注意

- 継ぎ目溶接工法（専用溶接棒による熱溶接）を行ってください。熱溶接をしない突きつけ工法もございます。
- 突きつけ工法時のカットは落とし込みを採用してください。
- ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
- 黄味色の被膜が表面に現れることがありますが、光を照射することで本来の色に戻ります。変色ではありません。
- リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
- 販売単位は正反販売（10m）となります。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- この商品は海外で製造しています。

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



リアル

ML-3136 1

ML-3219 5

ML-3224 10

ML-3146 重点在庫品 2

ML-3055 6

ML-3847 11

ML-3137 重点在庫品 3

ML-3030 7

ML-3174 12

ML-3048 4

ML-3270 8

ML-2767 13

ML-3272 9

ヴィヴァーチェ

ML-3407 24

ML-3405 重点在庫品 25

ML-3421 26

テラ


ML-5802 27

ML-5801 29

ML-5803 28

ML-5804 30

marmoleum climate positive CRADLE TO GATE

マーモリウムはカーボンニュートラル（実際はクライメートポジティブ）な製品です

マーモリウムの原材料植物は成長中に大量の二酸化炭素を吸収します。これが製造中に使用されるエネルギーと相殺されるため、工場出荷の際に二酸化炭素が追加されないというデータを得ています。

商品カラー番号列
[リアル]

ML-2499 17	3048 4	3136 1	3174 12	3270 8
2713 14	3055 6	3137 3	3219 5	3272 9
2767 13	3075 21	3141 22	3224 10	3847 11
3030 7	3120 15	3146 2	3233 23	
3038 16	3127 19	3173 20	3268 18	

商品カラー番号列
[ヴィヴァーチェ]

ML-3405 25
3407 24
3421 26

商品カラー番号列
[テラ]

ML-5801 29
5802 27
5803 28
5804 30

商品カラー番号列
[フレスコ]

ML-2939 33	3251 38	3858 44
3125 39	3254 46	3860 31
3126 42	3261 35	3861 45
3139 32	3262 40	3874 47
3203 43	3825 41	3891 36
3247 37	3828 34	

商品カラー番号列
[スプラッシュ]

ML-3428 48
3429 49
3430 50
3431 51
3432 53
3433 52

フレスコ

ML-2713 重点在庫品 14

ML-3173 20

ML-3860 重点在庫品 31

ML-3251 38

ML-3858 44

ML-3120 15


ML-3075 重点在庫品 21

ML-3139 32

ML-3125 39

ML-3861 重点在庫品 45

ML-3038 16

ML-3141 重点在庫品 22

ML-2939 33

ML-3262 40

ML-3254 46

ML-2499 17

ML-3233 重点在庫品 23

ML-3828 34

ML-3825 41

ML-3874 47

ML-3268 18

ML-3261 35

ML-3126 42

ML-3127 19

ML-3891 36

ML-3203 43

ML-3247 37

スプラッシュ

ML-3428 48


ML-3431 51


ML-3429 49

ML-3433 52

ML-3430 50

ML-3432 53

重点在庫品 重点在庫品について

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

※単色溶接棒ML-0000Y、マルチカラー溶接棒ML-0000Y MCがございます。
くわしくは354ページをご覧ください。
※マーモリウムには耐シガレット性能がございます。くわしくは技術資料をご覧ください。
※別途運賃がかかります。表示価格には運賃を含んでおりません。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

forbo FLOORING SYSTEMS

キッズデザイン賞受賞
KIDS DESIGN AWARD 2016

キッズデザイン賞2016を受賞

キッズデザイン賞は、子ども目線で考えられた良質な商品や施設、プログラム等を顕彰する制度です。2016年、マーモリウムはデザイン性や安全性が評価され、この賞を受賞しました。

マーモリウム

KIDS DESIGN AWARD 2016

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 消臭 耐ガレット 重歩行

エコマーク 認定番号 10 115 006

長寿命化商品 非塩ビ 天然素材 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	ウォルトン、コンクリート、ストリアト 7,700円／m² 15,400円／m
材質区分	リノリウム床シート
寸法	2.5（厚さ）×2,000mm（幅）×10m
梱包	10m／巻
重量	70.0kg／巻

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメント ML-SⅡ

■ご注意

- 継ぎ目溶接工法（専用溶接棒による熱溶接）を行ってください。熱溶接をしない突きつけ工法もございます。
- 突きつけ工法時のカットは落とし込みを採用してください。
- ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
- 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光を照射することで本来の色に戻ります。変色ではありません。
- リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
- 販売単位は正反販売（10m）となります。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- この製品は海外で製造しています。

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



ウォルトン

ML-3369 1

ML-3370 3

ML-3352 6

ML-3367 2

ML-3360 4

ML-3358 7

ML-3355 5

ML-3359 8

コンクリート

ML-3706 9

ML-3732 12

ML-3723 14


ML-3724 10

ML-3703 13

ML-3725 15

ML-3704 11

商品カラー番号列［ウォルトン］

ML-3352 6　3367 2
3355 5　3369 1
3358 7　3370 3
3359 8
3360 4

商品カラー番号列［コンクリート］

ML-3703 13　3725 15
3704 11　3732 12
3706 9
3723 14
3724 10

商品カラー番号列［ストリアト］

ML-5218 24　5254 23
5225 22　5255 20
5232 17　5256 21
5249 18　5257 16
5250 19

ストリアト

ML-5257 16

ML-5255 20

ML-5254 23

ML-5232 17

ML-5256 21


ML-5218 24

ML-5249 18

ML-5225 22

ML-5250 19

※ウォルトン、コンクリート、ストリアト、ココアは単色溶接棒ML-0000Yとなります。
くわしくは354ページをご覧ください。

※別途運賃がかかります。表示価格には運賃を含んでおりません。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

ML-5255

マーモリウム

KIDS DESIGN AWARD 2016

NO WAX　抗菌　抗ウイルス　消臭　耐ガレット　重歩行

エコマーク認定番号 10 115 006

長寿命化商品　非塩ビ　天然素材
工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

	ココア
価格（材料価格）	8,200円／m² 16,400円／m
材質区分	リノリウム床シート
寸法	2.5(厚さ)×2,000mm(幅)×10m
梱包	10m／巻
重量	70.0kg／巻

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメント ML-SⅡ

■ご注意

- 継ぎ目溶接工法（専用溶接棒による熱溶接）を行ってください。熱溶接をしない突きつけ工法もございます。
- 突きつけ工法時のカットは落とし込みを採用してください。
- ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
- 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光を照射することで本来の色に戻ります。変色ではありません。
- リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
- 販売単位は正反販売（10m）となります。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- この商品は海外で製造しています。

■関連情報

溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



ココア

ML-3584 重点在庫品 1

ML-3580 2

ML-3583 3

商品カラー番号列［ココア］

ML-3580 2
3583 3
3584 1

※ウォルトン、コンクリート、ストリアト、ココアは単色溶接棒ML-0000Yとなります。
くわしくは354ページをご覧ください。

※別途運賃がかかります。表示価格には運賃を含んでおりません。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

ML-3584

重点在庫品　重点在庫品について

このマークが表示されている製品は、ほかの色番号の製品よりも潤沢に在庫をご用意しています。また、在庫がなくなった場合も優先的に補充をしますので、出荷までお待たせしません。

歩行音を低減する マーモリウム専用下貼り材 コルクメント

コルクとジュートの天然素材で構成される、マーモリウム専用の下貼り材です。下地とマーモリウムの間に施工することで、歩行などによる衝撃音を14dB低減することが可能です。

※コルクメントについてのくわしい情報は305ページをご覧ください。

Webサイトは
こちら

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 消臭 耐シガレット 重歩行

エコマーク
認定番号
10 115 006

長寿命化商品 非塩ビ 天然素材
工場内リサイクル VOC対策品

マーモリウム タイル

マーモリウムシートの特性はそのまま、施工しやすいタイルもラインナップ

ライン

MLT-3575 1　MLT-5232 3　MLT-5230 5　MLT-5225 7

MLT-5235 2　MLT-5217 4　MLT-5218 6

商品カラー番号列［ライン］

MLT-3575 1　5230 5
5217 4　5232 3
5218 6　5235 2
5225 7

※別途運賃がかかります。表示価格には運賃を含んでおりません。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

MLT-5230、5232

厚さ2.5mm

	ライン
価格（材料価格）	9,100円／m²　27,300円／ケース
材質区分	リノリウム床タイル
寸法	2.5（厚さ）×250×1,000mm
梱包	12枚／ケース（3m²）
重量	9.0kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。



ライン

■工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントU10

■ご注意

- ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
- 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光を照射することで本来の色に戻ります。変色ではありません。
- リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
➡詳細は418～423ページ
- この商品は海外で製造しています。

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ

断面



マーモリウム タイル

マーモリウムシートの特性はそのまま、施工しやすいタイルもラインナップ

NO WAX 抗菌 抗ウイルス 消臭 耐シガレット 重歩行

エコマーク認定番号 10 115 006

長寿命化商品 非塩ビ 天然素材 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

	カラー、シェード
価格（材料価格）	**9,100**円／m² 45,500円／ケース
材質区分	リノリウム床タイル
寸法	2.5（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	20枚／ケース（5m²）
重量	15.0kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

カラー

シェード

厚さ2.5mm

	マーブル
価格（材料価格）	**8,200**円／m² 41,000円／ケース
材質区分	リノリウム床タイル
寸法	2.5（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	20枚／ケース（5m²）
重量	15.0kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

マーブル

■工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメント U10

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。
- ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
- 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光を照射することで本来の色に戻ります。変色ではありません。
- リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- この商品は海外で製造しています。

市松

カラー

500mm

MLT-3251 1
MLT-3354 3
MLT-3238 5
MLT-3362 2
MLT-3352 4
MLT-3358 6

シェード

500mm

MLT-3716 7
MLT-3717 9
MLT-3718 10
MLT-3711 8
MLT-3707 11

※別途運賃がかかります。表示価格には運賃を含んでおりません。
※航空便をご利用の場合は、別途費用がかかります。

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



（単位：mm）

断面



商品カラー番号列［カラー］	商品カラー番号列［シェード］	商品カラー番号列［マーブル］	商品カラー番号列［スレート］
MLT-3238 5　3362 2	MLT-3707 11	MLT-2713 15　3216 14	MLT-E3725 23
3251 1	3711 8	3048 20　3232 12	E3745 21
3352 4	3716 7	3053 16　3405 19	E3746 22
3354 3	3717 9	3120 13　3407 17	
3358 6	3718 10	3146 18	

マーブル

MLT-3232 12

MLT-3216 14

MLT-3053 16

MLT-3146 18



MLT-3048 20

MLT-3120 13

MLT-2713 15

MLT-3407 17

MLT-3405 19

スレート


MLT-E3745 21

MLT-E3746 22



MLT-E3725 23

MLT-E3746、3747（特注品）

■タイルサイズ・断面

タイルサイズ



（単位：mm）

断面



厚さ2.5mm

スレート

価格（材料価格）	**9,700**円／m² 48,500円／ケース
材質区分	リノリウム床タイル
寸法	2.5（厚さ）× 500 × 500mm
梱包	20枚／ケース（5m²）
重量	15.0kg／ケース

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

スレート

■工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントU10

■ご注意

- 施工は市松貼りを標準とします。
- ノーワックスメンテナンスを推奨していますが、ワックスを塗布する場合はシーバイエス株式会社「グリーンプラスワックスEX」（中性）、汚れた古い中性ワックスを除去する場合はシーバイエス株式会社「ニュートラストリッパー」（中性剥離剤）を使用してください。
- 黄味色の皮膜が表面に現れることがありますが、光を照射することで本来の色に戻ります。変色ではありません。
- リノリウム独特の亜麻仁油の匂いがします。換気により匂いは減少しますが、使用者へのご確認をお勧めします。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- この商品は海外で製造しています。

市松

SLIP RESISTANT VINYL FLOORING

防滑性ビニル床シート

性能表示マーク

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

防カビ性
カビの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

耐熱性
熱湯や熱した油等の飛散にも強い、耐熱性能をもつ床材を示しています。

耐候性
紫外線等屋外の使用条件に優れた性能をもつ床材であることを示しています。

防滑性
滑りにくい機能をもつ床材であることを示しています。(P.360参照)

発音低減
歩行時の発生音を軽減する性能をもった床材を示しています。(P.364参照)

衝撃吸収性
衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した床材を示しています。(P.362参照)

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。(P.369参照)

遮熱性
太陽光の近赤外領域の反射によるシート表面温度上昇を低減する機能をもった床材を示しています。

清掃性
砂や塵を掃き出しやすいエンボス形状を採用した床材を示しています。

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。(P.358参照)

中歩行 重歩行 超重歩行

その他のマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
NIFプラスチック床材部会が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品。 再生ビニル使用

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。 工場内リサイクル

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照) VOC対策品

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418～423ページをご参照ください。

防滑性ビニル床シート

耐候性・防滑性のあるもの／ビュージスタシリーズ

商品名	品番	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/m²）	掲載ページ
ビュージスタ GRAN-Gio	(VGG-)	2.5	1,820×10m 1,620×10m 1,350×10m 1,250×10m	4,150	252
ビュージスタ GRAN-Block	(VGB-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,950	253
ビュージスタ MULTI-ハードウッド	(VML-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,750	254
ビュージスタ MULTI-ソフトウッド	(VML-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,750	255
ビュージスタ MULTI-ラティス	(VML-)	2.5	1,820×10m 1,620×10m 1,350×10m	3,750	256
ビュージスタ MULTI-パイルライン	(VML-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,750	257
ビュージスタ MULTI-マーブル	(VML-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,750	258
ビュージスタ SAND-Hexa	(VSH-)	2.5	1,820×10m 1,620×10m 1,350×10m	3,550	259
ビュージスタ SAND-Stone	(VSS-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,550	260
ビュージスタ PLUS-いたわりウォーク	(VPD-)	2.5	1,820×10m 1,350×10m	3,950	261
ビュージスタ PLUS-お掃除らくらく	(VPC-)	2.5	1,820×10m 1,620×10m 1,350×10m	3,550	262
ビュージスタ PLUS-省音やすらぎ	(VPA-)	3.5	1,350×10m	4,600	263
ビュージスタ ステップVLT	(VLT-)	3.9	1,250幅 950幅	7,900/枚 6,000/枚	264
ビュージスタ ステップVST	(VST-)	3.9	1,250幅 950幅	6,500/枚 4,950/枚	266
ビュージスタ ステップYVLT	(YVLT-)	3.9	1,250幅 950幅	8,100/枚 6,200/枚	268
ビュージスタ ステップYVST	(YVST-)	3.9	1,250幅 950幅	6,700/枚 5,150/枚	269
VG アンダーL		3.0	900×20m	2,600	270
VG オリジナルカット		—	—	—	271
ビュージスタ 中空ドレンEXⅡ	(VCD-)	—	—	2,000/m	272
ビュージスタ 中空ドレンホルダーEX	(VCH-)	—	—	13,000/セット	
VG 排水レールEX	(VGR-)	—	—	1,100/m	273
VG 排水レール	(VGD-)	—	—	1,100/m	
VG 排水ホルダーEX	(VGH-)	—	—	13,000/セット	274
VG マジキリ	(VGM-)	—	—	2,800/本	
コーナーガード	(VCG-)	—	—	1,750/m	275
ビュージスタ AQUA	(VAQ-)	2.5	1,820×10m	5,500	276
ビュージスタ ステップVST AQUAタイプ	(VST-)	3.9	1,850幅	10,500/枚	277
けこみ用シート	(VGK-)	1.8	1,350×10m	3,750	277
ビュージスタ施工副資材					278
ビュージスタの性能					279

意匠性・防滑性のあるもの

商品名	品番	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/m²）	掲載ページ
インレイド ミックス NEW	(IM-)	2.5	1,820×10m	4,900	280
消臭クリンセフ	(FT-)	2.0	1,820×9m	6,200	282
クリナ	(CL-)	2.0	1,820×9m	6,600	283
SRシート4300		2.5	1,230×10m	5,400	284
SRシート2800	(PE-)	2.0	1,820×9m	3,600	285

ビュージスタ GRAN-Gio（グラン ジオ）

高耐久のインレイド意匠シリーズ。汎用性の高いエンボス形状を採用

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	4,150円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,250mm幅	5,188円／m
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,250mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	31.8kg／巻
1,350mm幅	5,603円／m
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,350mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	34.3kg／巻
1,620mm幅	6,723円／m
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,620mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	41.1kg／巻
1,820mm幅	7,553円／m
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,820mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	46.1kg／巻

VGG-701

VGG-703

VGG-702

VGG-704

VGG-706

商品カラー番号列

VGG-701 703
702 704
706

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ		溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
	同柄同色				
VGG-701	VLT-701	VST-701	V-701Y	VG-101	VGR-2001
VGG-702	VLT-702	VST-702	V-702Y	VG-102	VGR-2002
VGG-703	VLT-703	VST-703	V-703Y	VG-104	VGR-2004
VGG-704	VLT-704	VST-704	V-704Y	VG-103	VGR-2003
VGG-706	VLT-706	VST-706	V-706Y	VG-106	VGR-2006
掲載ページ	⇒P.264	⇒P.266	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

VGG-701

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス (mm)



※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

Webサイトは
こちら

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA GRAN-Block

ビュージスタ GRAN(グラン)-Block(ブロック)

高耐久のインレイド意匠シリーズ。磁器タイル調の大柄パターンを採用

VGB-701



VGB-703

VGB-702

商品カラー番号列

VGB-701
702
703

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,950円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,333円／m
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,350mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	34.3kg／巻
1,820mm幅	7,189円／m
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,820mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	46.1kg／巻



関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ 同色		溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VGB-701	VLT-701	VST-701	V-701Y	VG-101	VGR-2001
VGB-702	VLT-702	VST-702	V-702Y	VG-102	VGR-2002
VGB-703	VLT-703	VST-703	V-703Y	VG-104	VGR-2004
掲載ページ	⇒P.264	⇒P.266	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス (mm)



※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

VGB-703

ビュージスタ MULTI（マルチ）-ハードウッド

高い意匠性をもつデザインシリーズ。木調の自然な風合いが特長

防カビ　耐候　防滑　耐薬品　清掃性　重歩行

JIS認証品　floor score

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,750円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,063円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.8kg／巻
1,820mm幅	6,825円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	49.5kg／巻

VML-630

VML-631

VML-632

VML-633

商品カラー番号列

VML-630
631
632
633

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は　➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は　➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は　➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VML-630	—	V-630Y	VG-107	VGR-2007
VML-631	—	V-631Y	VG-107	VGR-2007
VML-632	—	V-632Y	VG-107	VGR-2007
VML-633	—	V-633Y	VG-108	VGR-2008
掲載ページ	—	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

VML-631

Webサイトは
こちら

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 清掃性 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA MULTI Softwood

ビュージスタ MULTI（マルチ）-ソフトウッド

室内フローリングからの繋がりに配慮した穏やかな木目柄

VML-650

VML-651

VML-652

VML-653

商品カラー番号列

VML-650
651
652
653

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,750円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,063円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.8kg／巻
1,820mm幅	6,825円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	49.5kg／巻



関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VML-650	—	V-650Y	VG-106	VGR-2006
VML-651	—	V-651Y	VG-106	VGR-2006
VML-652	—	V-652Y	VG-107	VGR-2007
VML-653	—	V-653Y	VG-107	VGR-2007
掲載ページ	—	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



VML-651

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA MULTI Lattice

ビュージスタ MULTI（マルチ）-ラティス

高い意匠性をもつデザインシリーズ。繊細な織物調の風合いが特長

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,750円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,063円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.8kg／巻
1,620mm幅	6,075円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	44.1kg／巻
1,820mm幅	6,825円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	49.5kg／巻

VML-600

VML-602

VML-601

VML-603

商品カラー番号列

VML-600
601
602
603

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ		溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
	同柄同色				
VML-600	VLT-600	VST-600	V-600Y	VG-101	VGR-2001
VML-601	VLT-601	VST-601	V-601Y	VG-106	VGR-2006
VML-602	VLT-602	VST-602	V-602Y	VG-108	VGR-2008
VML-603	―		V-603Y	VG-105	VGR-2005
掲載ページ	⇒P.265	⇒P.267	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス (mm)

※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

VML-602

Webサイトは
こちら

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 清掃性 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA MULTI Pileline

ビュージスタ MULTI（マルチ）-パイルライン

カーペット調のデザインが空間に上質感を加えます

VML-670

VML-672

VML-671

VML-673

商品カラー番号列

VML-670
671
672
673

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,750円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,063円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.8kg／巻
1,820mm幅	6,825円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	49.5kg／巻



関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VML-670	—	V-670Y	VG-103	VGR-2003
VML-671	—	V-671Y	VG-104	VGR-2004
VML-672	—	V-672Y	VG-102	VGR-2002
VML-673	—	V-673Y	VG-102	VGR-2002
掲載ページ	—	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



VML-670

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA MULTI Marble

ビュージスタ MULTI（マルチ）-マーブル

ダイナミックな本石調の柄を3段階の明度で取り揃えました

防カビ　耐候　防滑　耐薬品　清掃性　重歩行

JIS認証品　floor score

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,750円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,063円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.8kg／巻
1,820mm幅	6,825円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	49.5kg／巻



VML-660



VML-662

VML-661

商品カラー番号列

VML-660
661
662

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VML-660	―	V-660Y	VG-101	VGR-2001
VML-661	―	V-661Y	VG-103	VGR-2003
VML-662	―	V-662Y	VG-105	VGR-2005
掲載ページ	―	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

VML-660

Webサイトは
こちら

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA SAND-Hexa

ビュージスタ SAND-Hexa（サンド ヘキサ）

汎用性の高いスタンダードシリーズ。自然な色合いとエンボスが特長

VSH-401

VSH-403

VSH-402

VSH-404

商品カラー番号列

VSH-401
402
403
404

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ		溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
	同柄同色				
VSH-401	VLT-401	VST-401	V-401Y	VG-101	VGR-2001
VSH-402	VLT-402	VST-402	V-402Y	VG-102	VGR-2002
VSH-403	VLT-403	VST-403	V-403Y	VG-104	VGR-2004
VSH-404	VLT-404	VST-404	V-404Y	VG-105	VGR-2005
掲載ページ	⇒P.264	⇒P.266	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273



VSH-403

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	**3,550**円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	**4,793**円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.1kg／巻
1,620mm幅	**5,751**円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	43.2kg／巻
1,820mm幅	**6,461**円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	48.5kg／巻

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス （mm）



I-15-I

※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

ビュージスタ SAND-Stone（サンド・ストーン）

汎用性の高いスタンダードシリーズ。柄合わせ不要のエンボスが特長

防カビ　耐候　防滑　耐薬品　重歩行

JIS認証品　floor score

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	**3,550**円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	**4,793**円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	36.1kg／巻
1,820mm幅	**6,461**円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	48.5kg／巻

VSS-402

VSS-403

VSS-404

商品カラー番号列

VSS-402
403
404

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス　(mm)



※柄合わせ不要のエンボスパターンを採用しています。

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ 同色		溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VSS-402	VLT-402	VST-402	V-402Y	VG-102	VGR-2002
VSS-403	VLT-403	VST-403	V-403Y	VG-104	VGR-2004
VSS-404	VLT-404	VST-404	V-404Y	VG-105	VGR-2005
掲載ページ	⇒P.264	⇒P.266	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

VSS-404

Webサイトは
こちら

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 清掃性 重歩行

JIS認証品 floor score

VOC対策品

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA PLUS-Easy Walk

ビュージスタ PLUS（プラス）-いたわりウォーク

独自機能を加えた高機能シリーズ。平滑さと防滑性を両立

VPD-640

VPD-642

VPD-641

VPD-643

商品カラー番号列

VPD-640
641
642
643

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,950円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	5,333円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	40.5kg／巻
1,820mm幅	7,189円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	54.5kg／巻

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VPD-640	—	V-640Y	VG-107	VGR-2007
VPD-641	—	V-641Y	VG-102	VGR-2002
VPD-642	—	V-642Y	VG-103	VGR-2003
VPD-643	—	V-643Y	VG-103	VGR-2003
掲載ページ	—	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は	➡352～355ページ

配慮

低深度の段階調エンボス が生み出す効果

エンボス深度を段階的に変え、靴底がエンボスに触れやすくすることでグリップ力を発現。低深度エンボスは、台車等移動時に発生するキャスター音の低減、ほうきで汚れを掃き出しやすい、といった効果も発揮します。

足裏をしっかりグリップし、すり足でも躓きにくい

キャリーバッグ等のキャスター音を低減

ほうきで汚れを掃き出しやすい

VPD-641

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス （mm）



※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

ビュージスタ PLUS（プラス）-お掃除らくらく

独自機能を加えた高機能シリーズ。清掃性に優れたエンボス形状が特長

防カビ　耐候　防滑　耐薬品　清掃性　重歩行

JIS認証品　floor score　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	3,550円／m²
材質区分	複層ビニル床シート FS
1,350mm幅	4,793円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	37.4kg／巻
1,620mm幅	5,751円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,620mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	44.8kg／巻
1,820mm幅	6,461円／m
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	50.2kg／巻



VPC-401



VPC-403

VPC-402

VPC-404

商品カラー番号列

VPC-401
402
403
404

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ		溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
	同柄同色				
VPC-401	VLT-4011	VST-4011	V-401Y	VG-101	VGR-2001
VPC-402	VLT-4021	VST-4021	V-402Y	VG-102	VGR-2002
VPC-403	VLT-4031	VST-4031	V-403Y	VG-104	VGR-2004
VPC-404	VLT-4041	VST-4041	V-404Y	VG-105	VGR-2005
掲載ページ	⇒P.265	⇒P.267	⇒P.355	⇒P.278	⇒P.273

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は　➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は　➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は　➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス　(mm)



※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

清掃＋

砂や塵が 掃き出しやすいエンボス形状

マンションの共用廊下やバルコニー等の床には、居住者によって持ち込まれた砂や塵のほか、屋外から舞い込むホコリ等により、度々の清掃が欠かせません。「お掃除らくらく」はこの手間が軽減できます。

■清掃イメージ（断面図）



VPC-401

Webサイトは
こちら

防カビ 耐候 防滑 発音低減 衝撃吸収 耐薬品 重歩行

VOC対策品

Slip Resistant Vinyl Flooring / VIEWGISTA PLUS-Quiet Walk

ビュージスタ PLUS（プラス）-省音やすらぎ

独自機能を加えた高機能シリーズ。発泡層が歩行音を軽減します

VPA-405

VPA-401

VPA-406

VPA-402

商品カラー番号列

VPA-401
402
405
406

厚さ3.5mm

価格（材料価格）	4,600円／m²
材質区分	発泡複層ビニル床シート HS
1,350mm幅	6,210円／m
寸法	3.5（凸部厚さ）×1,350mm（幅）×10m（長さ）
梱包	10m／巻
重量	37.6kg／巻

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	VG シール MS	VG 排水レール EX
VPA-401	—	V-401Y	VG-101	VGR-2001
VPA-402	—	V-402Y	VG-102	VGR-2002
VPA-405	—	V-405Y	VG-101	VGR-2001
VPA-406	—	V-406Y	VG-101	VGR-2001
掲載ページ	—	⇒ P.355	⇒ P.278	⇒ P.273

■工 法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
	ウレタン 塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
床衝撃音遮断性についての詳細は ➡365ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス （mm）



I-15-I

※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。

省音＋

（ コツコツという **靴音の発生を抑えます** ）

共用廊下や階段等で歩行によって発生する音は、歩行量の多い場合や深夜等には非常に気になるものです。
「省音やすらぎ」は発泡層が靴音を抑える効果があるため、歩行音が気になる場所に適した床材です。



■騒音レベルの変化量と人間の感覚

騒音レベルの変化量	人間の感覚
3dB（A）	変化を認識できる限界
5dB（A）	「はっきり」認識可能
10dB（A）	大きさを2倍に感じる

■発音性の比較



VPA-405

ビュージスタ ステップVLT

耐候性、防滑性、視認性を両立した、けこみ一体タイプ

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 視認 清掃性 超重歩行
※防カビ、清掃性はお掃除らくらくタイプのみ。

VOC対策品

厚さ3.9mm（950mm幅）

価格（材料価格）	6,000円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9（凸部厚さ）×950（幅）×500mm（奥行） 段鼻のR:5R（10R:受注生産品）
梱包	7枚／ケース
重量	1.6kg／枚

厚さ3.9mm（1,250mm幅）

価格（材料価格）	7,900円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9（凸部厚さ）×1,250（幅）×500mm（奥行） 段鼻のR:5R（10R:受注生産品）
梱包	7枚／ケース
重量	2.1kg／枚

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS

■ご注意

- 特注幅800mm、850mm、900mm、1,050mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。受注基準、納期はお問い合わせください。
- 鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- 幅を継ぎ合わせることはできません。
- 段鼻10R品はお問い合わせください。
- 1ケースにセメントDB1本付属。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

形状（単位：mm）



※Gio:230、Gio以外:220

■Gioタイプ



VLT-701



VLT-704



VLT-702



VLT-706

VLT-703

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート		溶接棒	VGシールMS
	同柄同色	同色		
VLT-701	VGG-701	VGB-701	V-701Y	VG-101
VLT-702	VGG-702	VGB-702	V-702Y	VG-102
VLT-703	VGG-703	VGB-703	V-703Y	VG-104
VLT-704	VGG-704	—	V-704Y	VG-103
VLT-706	VGG-706	—	V-706Y	VG-106
掲載ページ	⇒P.252	⇒P.253	⇒P.355	⇒P.278



Webサイトはこちら

■Hexaタイプ



VLT-401



VLT-403



VLT-402



VLT-404

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート		溶接棒	VGシールMS
	同柄同色	同色		
VLT-401	VSH-401	—	V-401Y	VG-101
VLT-402	VSH-402	VSS-402	V-402Y	VG-102
VLT-403	VSH-403	VSS-403	V-403Y	VG-104
VLT-404	VSH-404	VSS-404	V-404Y	VG-105
掲載ページ	⇒P.259	⇒P.260	⇒P.355	⇒P.278



Webサイトはこちら

商品カラー番号列

VLT-701	401	600	4011
702	402	601	4021
703	403	602	4031
704	404		4041
706			

■ラティスタイプ



VLT-600

VLT-601



VLT-602

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート 同柄同色	溶接棒	VG シール MS
VLT-600	VML-600	V-600Y	VG-101
VLT-601	VML-601	V-601Y	VG-106
VLT-602	VML-602	V-602Y	VG-108
掲載ページ	⇒ P.256	⇒ P.355	⇒ P.278



Webサイトは
こちら

■お掃除らくらくタイプ



VLT-4011



VLT-4021



VLT-4031



VLT-4041

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート 同柄同色	溶接棒	VG シール MS
VLT-4011	VPC-401	V-401Y	VG-101
VLT-4021	VPC-402	V-402Y	VG-102
VLT-4031	VPC-403	V-403Y	VG-104
VLT-4041	VPC-404	V-404Y	VG-105
掲載ページ	⇒ P.262	⇒ P.355	⇒ P.278



Webサイトは
こちら

VLT-403

ビュージスタ ステップVST

耐候性、防滑性、視認性を両立した踏面専用タイプ

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 視認 清掃性 超重歩行
※防カビ、清掃性はお掃除らくらくタイプのみ。

VOC対策品

厚さ3.9mm(950mm幅)

価格(材料価格)	**4,950**円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9(凸部厚さ)×950(幅)×320mm(奥行) 段鼻のR:5R(10R:受注生産品)
梱包	7枚／ケース
重量	1.1kg／枚

厚さ3.9mm(1,250mm幅)

価格(材料価格)	**6,500**円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9(凸部厚さ)×1,250(幅)×320mm(奥行) 段鼻のR:5R(10R:受注生産品)
梱包	7枚／ケース
重量	1.5kg／枚

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 鋼板 ウレタン塗膜防水	セメント VG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS

■ご注意

- 特注幅800mm、850mm、900mm、1,050mm～1,950mm幅(100mm単位)および2,000mm幅で対応。受注基準、納期はお問い合わせください。
- 鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- 幅を継ぎ合わせることはできません。
- 段鼻10R品はお問い合わせください。
- 1ケースにセメントDB1本付属。

■関連情報

防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は	➡352～355ページ

形状(単位：mm)



踏面専用型



(単位：mm)

※Gio:230、Gio以外:220

■Gioタイプ



VST-701



VST-704

VST-702



VST-706



VST-703

関連部材推奨対応表(組み合わせ例)

	シート		溶接棒	VG シール MS
	同柄同色	同色		
VST-701	VGG-701	VGB-701	V-701Y	VG-101
VST-702	VGG-702	VGB-702	V-702Y	VG-102
VST-703	VGG-703	VGB-703	V-703Y	VG-104
VST-704	VGG-704	—	V-704Y	VG-103
VST-706	VGG-706	—	V-706Y	VG-106
掲載ページ	⇒P.252	⇒P.253	⇒P.355	⇒P.278



(mm)

Webサイトはこちら

■Hexaタイプ



VST-401



VST-403



VST-402



VST-404

関連部材推奨対応表(組み合わせ例)

	シート		溶接棒	VG シール MS
	同柄同色	同色		
VST-401	VSH-401	—	V-401Y	VG-101
VST-402	VSH-402	VSS-402	V-402Y	VG-102
VST-403	VSH-403	VSS-403	V-403Y	VG-104
VST-404	VSH-404	VSS-404	V-404Y	VG-105
掲載ページ	⇒P.259	⇒P.260	⇒P.355	⇒P.278



(mm)

Webサイトはこちら

商品カラー番号列

VST-701	401	600	4011
702	402	601	4021
703	403	602	4031
704	404		4041
706			

■ラティスタイプ



VST-600

VST-601

VST-602

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート 同柄同色	溶接棒	VG シール MS
VST-600	VML-600	V-600Y	VG-101
VST-601	VML-601	V-601Y	VG-106
VST-602	VML-602	V-602Y	VG-108
掲載ページ	⇒ P.256	⇒ P.355	⇒ P.278



Webサイトは
こちら

■お掃除らくらくタイプ



VST-4011

VST-4021



VST-4031



VST-4041

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート 同柄同色	溶接棒	VG シール MS
VST-4011	VPC-401	V-401Y	VG-101
VST-4021	VPC-402	V-402Y	VG-102
VST-4031	VPC-403	V-403Y	VG-104
VST-4041	VPC-404	V-404Y	VG-105
掲載ページ	⇒ P.262	⇒ P.355	⇒ P.278



Webサイトは
こちら

VST-701

受注生産品

ビュージスタ ステップYVLT

段鼻部にイエローを採用して視認性を高めています。全品受注生産

耐候 防滑 耐薬品 視認 超重歩行

VOC対策品

Webサイトはこちら

受注 厚さ3.9mm(950mm幅)

価格(材料価格)	6,200円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9(凸部厚さ)×950(幅)×500mm(奥行) 段鼻のR:5R、10R
梱包	7枚／ケース
重量	1.6kg／枚

受注 厚さ3.9mm(1,250mm幅)

価格(材料価格)	8,100円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9(凸部厚さ)×1,250(幅)×500mm(奥行) 段鼻のR:5R、10R
梱包	7枚／ケース
重量	2.1kg／枚

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS

■ご注意

- 特注幅800mm、850mm、900mm、1,050mm～1,950mm幅(100mm単位)および2,000mm幅で対応。受注基準、納期はお問い合わせください。
- 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- 幅を継ぎ合わせることはできません。
- 1ケースにセメントDB1本付属。

形状（単位：mm）







YVLT-701



YVLT-703



YVLT-706



YVLT-702



YVLT-704

※ステップの色と柄は264～265ページの4タイプから選べます。品番の頭に「Y」をつけてご指定ください（写真と品番はGioタイプの例として掲載しています）。

商品カラー番号列

YVLT-701
702
703
704
706

Webサイトは
こちら

耐候 防滑 耐薬品 視認 超重歩行

VOC対策品

受注生産品

ビュージスタ ステップYVST



YVST-701



YVST-703



YVST-706



YVST-702



YVST-704

※ステップの色と柄は266～267ページの4タイプから選べます。品番の頭に「Y」をつけてご指定ください（写真と品番はGioタイプの例として掲載しています）。

受注 厚さ3.9mm（950mm幅）

価格（材料価格）	5,150円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9（凸部厚さ）×950（幅）×320mm（奥行） 段鼻のR:5R、10R
梱包	7枚／ケース
重量	1.1kg／枚

受注 厚さ3.9mm（1,250mm幅）

価格（材料価格）	6,700円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9（凸部厚さ）×1,250（幅）×320mm（奥行） 段鼻のR:5R、10R
梱包	7枚／ケース
重量	1.5kg／枚

※工法はビュージスタステップYVLTと同様です。

■ご注意

- 特注幅800mm、850mm、900mm、1,050mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。受注基準、納期はお問い合わせください。
- 平鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- 幅を接ぎ合わせることはできません。
- 1ケースにセメントDB1本付属。

商品カラー番号列

YVST-701
702
703
704
706

形状（単位：mm）







（YVST-703、VST-703）

VGアンダーL

ビュージスタと組み合わせる屋外用発泡下貼りシート

Webサイトはこちら

衝撃吸収　発音低減

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	2,600円／㎡　46,800円／巻
材質区分	不織布積層発泡（独立気泡）シート
寸法	3.0mm（厚さ）×900mm（幅）×20m（長さ）
梱包	20m／巻
重量	3.0kg／巻

■工法

ビュージスタシートと VGアンダーLとの接着剤	セメント VG
VGアンダーLと 下地※との接着剤	セメント VG／EP20

※下地はモルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水

■ご注意

- VGアンダーL施工後、24時間以上養生してからビュージスタを施工してください。
- キャスターの往来が多い場所では、へこみ跡が残る場合がありますので、ご注意ください。
- 重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷重の分散をはかるようにしてください。その際、単位面積の荷重を0.025N/mm²以下になるようにしてください。

■関連情報

転倒時の安全性（衝撃吸収性）についての詳細は ➡362ページ

■断面





適用床材：
ビュージスタGRAN、MULTI、SAND、PLUS（省音やすらぎを除く）
AQUA

セメント VG

VG アンダー L

セメント VG／EP20

下地
モルタル、コンクリート
ウレタン塗膜防水

黒い面を上にして施工してください。

■優れた床衝撃音遮断性：LL-50

階下への騒音を大幅に低減。



※試験方法：JIS A 1440-1「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の衝撃音レベル低減量の測定方法」準拠。コンクリートスラブの厚み150mm。
※遮音等級：LL-50に該当。
※結果は試験値であり、保証値ではありません。

■衝撃吸収性：G 値低減量20

転倒時の衝撃を吸収、低減。



※G値の数値が小さい程安全とされています。
※試験方法：床の硬さ試験（JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」）準拠
※結果は試験値であり、保証値ではありません。

Webサイトは
こちら

受注生産品 VGオリジナルカット

ビュージスタのもつ多彩な色柄シートを利用して、さまざまな表示やサインを作ることができます。

[受注生産]

避難ハッチサイン　VGオリジナルカット・ハッチ

避難時のハシゴ下ろし作業をスムーズに行えるようにするため、降下地点にモノを置かないよう注意喚起するサイン。

選べる3タイプのデザイン　バルコニーに合わせたデザインをお選び頂けます。


Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ

ベースシート：VGG-701

ご注文例

600 － B － VGG701
寸法　タイプ　ベースシート品番

※上記を参考にしてご発注ください。

ベースシートはビュージスタ各シートからお選びいただけます（省音やすらぎを除く）。
*黄色部分はすべてAQUA VAQ-810となります。

寸法（mm）	材料価格（2色）
300 × 300	11,000円
450 × 450	12,000円
600 × 600	13,000円

[受注生産]

階数表示　VGオリジナルカット・階数

エレベータホールや階段踊り場などに階数を表示。

背景

寸法（mm）	材料価格（2色）
300 × 300	11,000円

[受注生産]

ピクトデザイン　VGオリジナルカット・ピクト

わかりやすい絵柄で注意や案内を表示。

寸法（mm）	材料価格（2色）	（3色）	（4色）
300 × 300	11,000円	13,000円	16,000円

[受注生産]

水深表示　VGオリジナルカット・水深

プールの水深を、視認しやすいフォントで表示。

寸法（mm）	材料価格（2色）
200 × 300	17,500円
250 × 350	22,000円
300 × 300	22,000円

□で囲んだ部分をご指定の数値にて作成いたします。

[受注生産]

デザインカット　VGオリジナルカット・デザイン

愛らしいデザインをカラフルな色で表現。
さかな、動物、花、果物、乗り物など、多彩なデザインを用意。

寸法（mm）	材料価格（2色）	（3色）	（4色）	（5色）
600 × 600	22,000円	24,000円	28,000円	35,000円
900 × 900	39,000円	48,000円	57,000円	66,000円
900 × 1,800	77,000円	98,000円	124,000円	168,000円
1,800 × 1,800	92,000円	132,000円	184,000円	240,000円

[受注生産]

コース番号表示　VGオリジナルカット・コース

太くはっきりとしたフォントで、プールサイドにコース番号を表示。

寸法（mm）	材料価格（2色）
300 × 300	11,000円

■ご注意

- 納期は、ご発注後1ヵ月程度かかります。
- 掲載しているデザインカットはあくまでも参考イメージです。ご注文に当たっては、そのつどデザイン・色についてお打合わせをお願いいたします。
- 柄合わせはできませんので、ご了承ください。
- シートの色調は、ロットにより多少異なる場合があります。
- シート同士の継ぎ目は、製造の都合上1mm以内の隙間が生じる場合があります。
- 背景色の変更は可能です。デザインの色変更については営業員にご相談ください。
- ご注文の内容、状況によってはお時間をいただく場合がございます。
- オリジナルカットのデザイン集は弊社のオリジナル企画制作デザインとなります。
- 表示価格は1枚当りの価格となります。消費税・施工費は含まれておりません。
- 詳細につきましては、弊社支店・営業所にお問い合わせください。

ビュージスタ 中空ドレンEXⅡ

エアコン排水用部材（中空タイプ）

Webサイトはこちら

防カビ

厚さ6.0mm

価格（材料価格）	2,000円／m
寸法	6.0（厚さ）×50mm（幅）×25m（長さ）
梱包	25m巻／ケース
重量	5.5kg／ケース

■ご注意

- ●対象下地:モルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水
- ●接着剤:セメントEP20/セメントVG
- ●継ぎ目:ビュージスタ専用溶接棒による熱溶接

※ビュージスタ中空ドレンEXⅡと中空ドレンホルダーEXは、ビュージスタとのセット販売となります。
※水勾配は、1/100以上で平滑に仕上げてください。
※ビュージスタ中空ドレンEXⅡと中空ドレンホルダーEXはエアコン排水専用です。給湯器機の温熱水排水には使用しないでください。変色・変形のおそれがあります。
※下地に不陸があると排水が滞留する場合があります。

形状（単位：mm）

＜断面図＞



エアコンからの流出水を目立たず排水する中空タイプ



VCD-307 ホルダー VCH-207
VCD-311 ホルダー VCH-211
VCD-301 ホルダー VCH-201
VCD-312 ホルダー VCH-212
VCD-314 ホルダー VCH-214
VCD-313 ホルダー VCH-213
VCD-308 ホルダー VCH-208
VCD-306 ホルダー VCH-206

商品カラー番号列

VCD-301	312
306	313
307	314
308	
311	



ドレン接合状態



ビュージスタ 中空ドレンホルダーEX

エアコン排水ホース固定部材（ビュージスタ 中空ドレンEXⅡ用）

Webサイトはこちら

防カビ

価格（材料価格）	13,000円／セット
寸法	50（幅）×93（奥行）×17mm（高さ）
梱包	ホルダー20個、キャップ40個、瞬間接着剤1個
重量	0.5kg／セット

■ご注意

※外径が18mmを超える排水ホースには使用できません。
※ビュージスタ中空ドレンEXⅡと中空ドレンホルダーEXは、ビュージスタとのセット販売となります。
※ビュージスタ中空ドレンEX1本に対し、設置可能な中空ドレンホルダーEXの数は1個です。

形状（単位：mm）

＜断面図＞



エアコンの排水ホースと中空ドレンを接続

VCH-207
VCH-211
VCH-201
VCH-212
VCH-214
VCH-213
VCH-208
VCH-206

商品カラー番号列

VCH-201	212
206	213
207	214
208	
211	

Webサイトは
こちら

Slip Resistant Vinyl Flooring / VG HAISUI RAIL EX

VG 排水レールEX

エアコン排水用部材

エアコン室外機から流れ出る水の拡散を防止する排水用レール
静音・つまずき防止タイプ

VGR-2001 ホルダー VGH-1001
VGR-2002 ホルダー VGH-1002
VGR-2003 ホルダー VGH-1003
VGR-2004 ホルダー VGH-1004

VGR-2005 ホルダー VGH-1005
VGR-2006 ホルダー VGH-1006
VGR-2007 ホルダー VGH-1007
VGR-2008 ホルダー VGH-1008

商品カラー番号列

VGR-2001 2006
2002 2007
2003 2008
2004
2005



厚さ3.5mm

価格（材料価格）	1,100円／m
寸法	3.5（厚さ）× 56.5mm（幅）× 25m（長さ）
梱包	25m巻／ケース
重量	4.3kg／ケース

■ご注意

- 対象下地:モルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水
- 接着剤:セメントEP20/セメントVG
- 継ぎ目:ビュージスタ専用溶接棒による熱溶接

※水勾配は、1/100以上で平滑に仕上げてください。
※エアコン排水専用です。給湯機器の温熱水排水には使用しないでください。変色・変形のおそれがあります。
※下地に不陸があると排水が滞留する場合があります。

形状（単位：mm）

＜断面図＞



Webサイトは
こちら

Slip Resistant Vinyl Flooring / VG HAISUI RAIL

VG 排水レール

エアコン排水用部材

エアコン室外機から流れ出る水の拡散を防止する排水用レール
ノーマルタイプ



VGD-1001 ホルダー VGH-1001
VGD-1002 ホルダー VGH-1002
VGD-1003 ホルダー VGH-1003
VGD-1004 ホルダー VGH-1004



VGD-1005 ホルダー VGH-1005
VGD-1006 ホルダー VGH-1006
VGD-1007 ホルダー VGH-1007
VGD-1008 ホルダー VGH-1008

商品カラー番号列

VGD-1001 1006
1002 1007
1003 1008
1004
1005



厚さ3.0mm

価格（材料価格）	1,100円／m
寸法	3.0（厚さ）× 45.0mm（幅）× 25m（長さ）
梱包	25m巻／ケース
重量	3.4kg／ケース

■ご注意

- 対象下地:モルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水
- 接着剤:セメントEP20/セメントVG
- 継ぎ目:ビュージスタ専用溶接棒による熱溶接

※水勾配は、1/100以上で平滑に仕上げてください。
※エアコン排水専用です。給湯機器の温熱水排水には使用しないでください。変色・変形のおそれがあります。
※下地に不陸があると排水が滞留する場合があります。

形状（単位：mm）

＜断面図＞



Slip Resistant Vinyl Flooring / VG HAISUI HOLDER EX

VG 排水ホルダーEX

エアコン排水ホース固定部材（VG排水レールEX、VG排水レール用）

Webサイトはこちら

防カビ

価格（材料価格）	**13,000**円／セット
寸法	26.5（幅）×56（奥行）×30mm（高さ）
梱包	ホルダー20個、接着剤1個
重量	0.3kg／セット

エアコン室外機の排水ホースを
2本差しできる専用ホルダー

■ご注意

※外径が18mmを超える排水ホースには使用できません。
※VG排水レールEXおよびVG排水レールとVG排水ホルダーEXは、ビュージスタとのセット販売となります。
※VG排水レールEXおよびVG排水レール1本に対し、設置可能なVG排水ホルダーEXの数は1個です。
※エアコン排水専用です。給湯機器の温熱水排水には使用しないでください。変色・変形のおそれがあります。

VGH-1001　VGH-1002　VGH-1003　VGH-1004

VGH-1005　VGH-1006　VGH-1007　VGH-1008

商品カラー番号列

VGH-1001 1006
1002 1007
1003 1008
1004
1005

Slip Resistant Vinyl Flooring / VG MAJIKIRI

VG マジキリ

バルコニー隔て板下用の床仕切り材

Webサイトはこちら

防カビ

価格（材料価格）	**2,800**円／本　16,800円／ケース
寸法	25（凸部高さ）×60（幅）×1,350mm（長さ）
梱包	6本／ケース
重量	4.6kg／セット

■ご注意

※流水等の条件によっては、隣家へ水が浸入する場合があります。
※隔て板と下地の隙間が30mm以下の場合は、施工することができません。
※突起部分にものを置かないでください。
※VGマジキリはビュージスタとのセット販売となります。

形状（単位：mm）

＜断面図＞





VGM-101　VGM-102　VGM-104　VGM-107

商品カラー番号列

VGM-101
102
104
107

Webサイトは
こちら

Slip Resistant Vinyl Flooring / CORNER GUARD

コーナーガード

出隅部保護材

バルコニーとフロアの段差出隅保護材



VCG-1



VCG-2

商品カラー番号列

VCG-1
2

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	1,750円／m
寸法	2.5（厚さ）× 80mm（幅）× 30m（長さ）
梱包	30m巻／ケース
重量	7.0kg／ケース
対象下地	ウレタン塗膜防水

■ご注意

※下地にだんばなプライマー（別売）を塗布してください。

形状（単位：mm）

＜断面図＞



ビュージスタ
デジタルカタログは
こちら▶

防滑性ビニル床シート × 防水システム

ビュージスタ

ビュージスタ専用のカタログをご用意しています。
ビュージスタ関連の詳細情報はカタログでもご確認いただけます。
また、デジタルカタログもご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

ビュージスタ AQUA（アクア）

豊富なカラーと遮熱機能をもちプールサイドに適しています

防カビ　耐候　防滑　耐薬品　遮熱　重歩行

JIS認証品　floor score

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	**5,500**円／m² 10,010円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5(凸部厚さ)×1,820mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	45.7kg／巻



■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20／VG	専用溶接棒による熱溶接	エッジシール充填
	ウレタン塗膜防水	セメント VG		

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 製法上の都合により柄合わせができません。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- スリット販売についてはお問い合わせください。

■関連情報

防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
防カビ性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒についての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・エンボス

シートサイズ



断面



エンボス　(mm)

※製法上の都合により柄合わせはできませんのでご了承ください。


VAQ-801


VAQ-807


VAQ-802

VAQ-808


VAQ-803

VAQ-809


VAQ-804


VAQ-810

VAQ-805


VAQ-811


VAQ-806


VAQ-812

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	ステップ	溶接棒	エッジシール
VAQ-801	同柄同色 VST-801	V-801Y	VAQ-801E
VAQ-802	—	V-802Y	VAQ-802E
VAQ-803	同柄同色 VST-803	V-803Y	VAQ-803E
VAQ-804	—	V-804Y	VAQ-804E
VAQ-805	—	V-805Y	VAQ-805E
VAQ-806	—	V-806Y	VAQ-806E
VAQ-807	—	V-807Y	VAQ-807E
VAQ-808	—	V-808Y	VAQ-808E
VAQ-809	—	V-809Y	VAQ-809E
VAQ-810	—	V-810Y	VAQ-810E
VAQ-811	—	V-811Y	VAQ-811E
VAQ-812	—	V-812Y	VAQ-812E
掲載ページ	⇒P.277	⇒P.355	⇒P.355

商品カラー番号列

VAQ-801	806	811
802	807	812
803	808	
804	809	
805	810	

VAQ-801

Webサイトは
こちら

耐候 防滑 耐薬品 遮熱 視認 超重歩行
VOC対策品

ビュージスタ ステップVST AQUA(アクア)タイプ

段鼻部もカラーコーディネートされた階段用床材



VST-801



VST-803

厚さ3.9mm

価格（材料価格）	10,500円／枚
材質区分	耐候・防滑性階段用ビニル床材
寸法	3.9(凸部厚さ)×1,850(幅)×320mm(奥行) 段鼻のR:5R（10R:受注生産品）
梱包	7枚入り
重量	2.2kg／枚

商品カラー番号列

VST-801
803

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート	ステップAQUA用エッジシール
VST-801	同柄同色 VAQ-801	VAQ-801ET
VST-803	同柄同色 VAQ-803	VAQ-803ET
掲載ページ	⇒P.276	⇒P.355

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法	モルタル コンクリート 鋼板 ウレタン塗膜防水	セメントVG	専用溶接棒による熱溶接	ステップAQUA用エッジシール充填

■ご注意

- 特注幅800mm、850mm、900mm、950mm～1,950mm幅（100mm単位）および2,000mm幅で対応。
  受注基準、納期はお問い合わせください。
- 鋼板下地は、十分な防錆処理を施してください。
- 幅を継ぎ合わせることはできません。
- 段鼻10R品はお問い合わせください。
- 1ケースにセメントDB2本付属。

形状（単位：mm）



踏面専用型

Webサイトは
こちら

耐候 耐薬品 遮熱

Slip Resistant Vinyl Flooring / Sheet Vinyl for Risers

けこみ用シート

ビュージスタ ステップAQUAタイプと併用いただくけこみ用シート

VGK-801

VGK-803

厚さ1.8mm

価格（材料価格）	3,750円／m² 5,063円／m
材質区分	耐候・複層ビニル床シート FS
寸法	1.8(厚さ)×1,350mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	27.0kg／巻

商品カラー番号列

VGK-801
803

関連部材推奨対応表（組み合わせ例）

	シート	ステップ	ステップAQUA用エッジシール
VGK-801	同柄同色 VAQ-801	同柄同色 VST-801	VAQ-801ET
VGK-803	同柄同色 VAQ-803	同柄同色 VST-803	VAQ-803ET
掲載ページ	⇒P.276	⇒P.277	⇒P.355

形状





VST-801、VGK-801

ビュージスタ施工副資材

セメント VG

規格

タイプ	ウレタン樹脂系溶剤形接着剤
用途	ビニル床シートの耐水工法用接着剤
内容	18kg缶 9kg缶
価格	33,000円(18kg缶) 17,500円(9kg缶)

セメント EP20

規格

タイプ	エポキシ樹脂系溶剤形接着剤
用途	ビニル床シートの耐水工法用接着剤
内容	16kg缶(A液・B液セット) 8kg缶(A液・B液セット)
価格	31,500円(16kg缶セット) 16,500円(8kg缶セット)

だんばなプライマー

規格

タイプ	ウレタン樹脂系溶剤型プライマー
用途	段鼻部分下地表面強化剤
内容	0.4kg缶
価格	2,400円／缶

VG-101 VG-102 VG-103

VG-104 VG-105 VG-106

VG-107 VG-108

VG シールMS

規格

タイプ	変成シリコーン系シーリング材
用途	立ち上げ部・シート端部処理用シーリング材
内容	333mℓカートリッジ(2本／箱)
色数	8色(VG-101～108)
価格	7,500円／箱

セメント DB

規格

タイプ	ウレタン樹脂系弾性接着剤
用途	踏み面、ビュージスタステップ裏面折り曲げ部、踊り場、蹴上げ用接着剤
内容	320mℓカートリッジ(1本／箱)
価格	2,100円／箱

ビュージスタAQUA用／ステップAQUA用エッジシール

規格

タイプ	エポキシ樹脂系2液反応硬化形
用途	シート端部処理
内容	2kg／セット
価格	19,800円／セット

■施工副資材標準使用量の目安

※階段における標準使用量の目安は、踏み面250mm・蹴上げ200mmを想定して算出しています。

品名	梱包内容	ビュージスタ	ビュージスタ ステップVLT		ビュージスタ ステップVST		ビュージスタ ステップ VST AQUA
			950幅	1,250幅	950幅	1,250幅	1,850幅
セメントVG 18kg	缶	約55m²	120段	92段	216段	164段	110段
セメントVG 9kg	缶	約27m²	60段	46段	108段	82段	55段
セメントEP20 16kg	セット	約48m²	—	—	—	—	—
セメントEP20 8kg	セット	約24m²	—	—	—	—	—
セメントDB	1本／箱	—	10段	7段	10段	7段	4段
VGシールMS	2本／箱	40m	21段	18段	15段	12段	—
ビュージスタAQUA用エッジシール	2kg／セット	50m	—	—	—	—	—
ステップAQUA用エッジシール	2kg／セット	—	—	—	—	—	8段
だんばなプライマー	缶	—	—	—	140段	100段	70段

※だんばなプライマーは、モルタル・コンクリート下地へ、蹴上げ部用部材を施工しない場合に必要になります。
※セメントDBは、ビュージスタ ステップ1ケースに1本(AQUA用は2本)付属しています。不足の場合は、別途ご発注をお願いいたします。
※VGシールMSは2本での使用量です。

ビュージスタの性能

■耐候性：紫外線や雨水に対して優れた耐候性を発揮

ビュージスタは、4,000時間の紫外線照射後も色調・外観に大きな変化は見られませんでした。

製品名	照射前	1000時間後	2000時間後	3000時間後	4000時間後
MULTI ハードウッド VML-630					
SAND Hexa VSH-403					
GRAN Gio VGG-701					
AQUA VAQ-801					

試験方法：JIS A 1415「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法」

■防滑性：水やダストで汚れた状態でも適切な防滑性能を備えています

特に水+ダスト状態は一般ビニル床シートやタイルと比較して滑りにくい結果となりました。

(A) 滑りの最適値と許容範囲（下足床での歩行感統計）

※履物は紳士硬底靴の場合

(B) 滑りの測定結果

		最適値	許容範囲
ビュージスタGRAN	Gio	0.62	0.84
	Block	0.52	0.85
ビュージスタMULTI	ハードウッド	0.52	0.83
	ソフトウッド	0.58	0.84
	パイルライン	0.61	0.81
	マーブル	0.55	0.79
	ラティス	0.63	0.85
ビュージスタSAND	Hexa	0.63	0.88
	Stone	0.54	0.89
ビュージスタPLUS	いたわりウォーク	0.58	0.80
	お掃除らくらく	0.55	0.85
	省音やすらぎ	0.59	0.77
ビュージスタAQUA		0.59	0.83
ビュージスタ ステップ	Gioタイプ	0.65	0.80
	ラティスタイプ	0.57	0.84
	Hexaタイプ	0.60	0.82
	お掃除らくらくタイプ	0.55	0.82
	AQUAタイプ	0.58	0.81
一般的なビニル床タイル（Pタイル）		0.46	0.75
一般的なビニル床シート		0.49	0.80

※この数値は試験値であって、保証値ではありません。

試験方法：JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」

◆ 表面状態が水+ダスト
◆ 表面状態が清掃

Slip Resistant Vinyl Flooring / INLAID MIX

インレイド ミックス

屋内外での使用を想定した耐候性をもつ防滑性ビニル床シート

防カビ 耐候 防滑 耐薬品 清掃性 重歩行

JIS認証品 ※2023年7月21日製造分より

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	4,900円／m² 8,918円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5（厚さ）×1,820mm（幅）×10m
梱包	10m／巻
重量	55.0kg／巻

■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目	端部
一般工法（室内）	セメント系モルタルコンクリート	セメントAK-S	専用溶接棒による熱溶接	VGシールMS充填
耐水工法（水まわり／屋外）		セメントVG／EP20		

■ご注意

- 継ぎ目の溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。端部の処理は、エッジシール充填も可能です。シール材は、VGシールMSをお勧めします。
- 施工環境・条件による接着剤使い分けの考え方はこちらをご参照ください。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 柄合わせはできませんのでご了承ください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のための留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 機能を損なうため、ワックスメンテナンスは推奨しません。

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
溶接棒・VGシールMSについての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



style MS



IM-2301
ライトグレー



IM-2302
ウォームグレー

IM-2303
クールグレー

IM-2304 NEW
グレージュ



IM-2305 NEW
ベージュ

IM-2306 NEW
ブラウン

「ウチとソトを曖昧につなぐ」をコンセプトに、自然な風合いに仕上げました

インレイドシートの柄のポイントとなるチップは、色、大きさ、配合率、配合方法などを徹底的に追求し、高い意匠性と自然な素材感を実現しています。

商品カラー番号列[style M]
IM-2101
2102

商品カラー番号列[style MS]	
IM-2301	2304
2302	2305
2303	2306

style M

IM-2101 NEW
グレー



IM-2102 NEW
ダークグレー

IM-2302

IM-2102、2304

消臭クリンセフ

アルミナ入平滑防滑ビニル床シート。乾式厨房、トイレにも対応

抗菌 防カビ 耐熱 防滑 消臭 中歩行

JIS認証品

VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	6,200円／m² 11,284円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	51.1kg／巻

石目柄・抽象柄

木目柄

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタルコンクリート	セメントAK-S／AK
耐水工法		セメントU／EP20

■ご注意

- 継ぎ目の溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。端部の処理は、エッジシール充填も可能です。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 重量物の移動等が頻繁に行われる部位には、セメントU／セメントEP20をお使いください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ

■関連情報

消臭性についての詳細は	➡368ページ
防滑性についての詳細は	➡360～361ページ
溶接棒・エッジシールについての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



石目柄・抽象柄

FT-1171 1

FT-1180 6

FT-1172 2

FT-1179 7

FT-1173 3

FT-1181 8



FT-1121 4

FT-1182 9

商品カラー番号列［石目柄・抽象柄］

FT-1121 4
1171 1
1172 2
1173 3
1179 7
1180 6
1181 8
1182 9

木目柄

FT-1001 5

FT-1043 10

商品カラー番号列［木目柄］

FT-1001 5
1043 10

床材がニオイの粒子をがっちりキャッチ

■消臭のメカニズム

消臭クリンセフの表層に施される特殊UVコーティング層は、ニオイの粒子を化学吸着する消臭機能をもっています。
床材を施工しておくだけで、不快なニオイのもとをキャッチしてくれるので、ニオイの困りごとに対して有効です。

〈消臭機能のイメージ図〉



床材自体がニオイを吸収するので、
快適にご使用いただけます。

■消臭クリンセフの消臭効果



試験依頼先：一般財団法人　日本食品分析センター
脱臭効果およびガス除去効果試験
試験成績書発行年月日：平成31年2月13日
試験成績書発行番号：第19007157001-0101号

Webサイトは
こちら

抗菌 防カビ 耐熱 防滑 中歩行

JIS認証品

VOC対策品

クリナ

水や油で濡れても滑りにくいアルミナ入防滑ビニル床シート。HACCP対応

CL-321 1

CL-322 5

CL-326 2

CL-323 6

CL-327 3


CL-324 7


CL-328 4


CL-325 8

CL-329 9

商品カラー番号列

CL-321 1	326 2
322 5	327 3
323 6	328 4
324 7	329 9
325 8	

CL-322

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	6,600円／m² 12,012円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	48.8kg／巻



■工法

工法	下地	接着剤	継ぎ目・端部の処理
一般工法	モルタル コンクリート	セメント U／EP20	継ぎ目は4mmすかし、端部は5mmあけてエッジシール充填

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
エッジシールについての詳細は ➡355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



HACCP（ハサップ）とは

床材の色分けのイメージ



床材の色分けによるゾーニングで、衛生管理の意識を高めることができます

HACCPとは、食品等事業者が食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握し、危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
床材においては、厨房を清潔ゾーンと汚染ゾーンで床を色分けして、交差汚染の防止につなげるなどのアプローチが可能です。クリナは、こうした床の貼り分けに対応できるカラーバリエーションを用意しています。

SRシート4300 屋内用

装飾性と安全性を兼ね備えた屋内用防滑性ビニル床シート

防滑 重歩行

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.5mm

価格（材料価格）	5,400円／m² 6,642円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.5（凸部厚さ）×1,230mm（幅）×10m ルナー・リブ：幅＝エンボス部1,180mm （両端フラット部25mm）
梱包	10m／巻
重量	34.2kg／巻

ルナー



リブ〈タテ目〉

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 重量物の移動等が頻繁に行われる部位には、セメントU／セメントEP20をお使いください。
- 製法上の理由により、ロールごとの柄はズレることがありますのでご了承ください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面／ルナー



断面／リブ〈タテ目〉〈ヨコ目〉



ルナー

ルナー111 1

ルナー112 2

ルナー114 3

ルナー116 4

ルナー115 5

リブ〈タテ目〉



リブ〈タテ目〉151 6



リブ〈タテ目〉152 7



リブ〈タテ目〉154 8



リブ〈タテ目〉156 9

リブ〈タテ目〉155 10

リブ〈ヨコ目〉

リブ〈ヨコ目〉161 11

リブ〈ヨコ目〉162 12



リブ〈ヨコ目〉164 13

リブ〈ヨコ目〉166 14

リブ〈ヨコ目〉165 15

商品カラー番号列［ルナー］	商品カラー番号列［リブ〈タテ目〉］	商品カラー番号列［リブ〈ヨコ目〉］
111 1	151 6	161 11
112 2	152 7	162 12
114 3	154 8	164 13
115 5	155 10	165 15
116 4	156 9	166 14

●柄パターン／ルナー



●柄パターン／リブ〈タテ目〉流れに平行



●柄パターン／リブ〈ヨコ目〉幅に平行



Webサイトは
こちら

防滑 重歩行

JIS認証品

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

SRシート2800 屋内用

汚れにくさに優れた屋内用ローコスト防滑ビニル床シート

PE-21

PE-22

PE-23

PE-24

PE-25

商品カラー番号列

PE-21
22
23
24
25

●柄パターン
（両端フラット部なし）



厚さ2.0mm

価格（材料価格）	3,600円／m² 6,552円／m
材質区分	複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（凸部厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	43.9kg／巻

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント AK-S
耐水工法		セメント U／EP20

■ご注意

- 継ぎ目溶接工法は、専用溶接棒を使用してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 重量物の移動等が頻繁に行われる部位には、セメントU／セメントEP20をお使いください。
- 製法上の理由により、ロールごとの柄はズレることがありますのでご了承ください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■関連情報

防滑性についての詳細は ➡360～361ページ
溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



PE-25、AC-3005

FUNCTIONAL FLOORING

機能性ビニル床シート

性能表示マーク

ノーワックス
汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

防カビ性
カビの増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

耐動荷重性
キャスターを介した荷重に対する性能をもった床材を示しています。(P.359参照)

耐薬品性
一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。(P.369参照)

帯電防止性
静電気の発生を抑え、速やかに緩和する機能をもつ床材を示しています。(P.374参照)

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。(P.358参照)

その他のマーク

JIS認証品
国の認めた登録認証機関が、日本産業規格に合格する製品であると認めたことを示しています。

グリーン購入法適合品マーク
NIF(日本インテリア協会)が定めたグリーン購入法適合品に表示されるマークです。

FloorScore® 認証
米国の弾性床材協会(RFCI)と第三者認定機関SCSによる室内空気環境の認証を得た製品に表示されるマークです。

資源の有効活用・VOC対策

農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品。 再生ビニル使用

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。 工場内リサイクル

摩耗耐久性が高く、長もちする商品。 長寿命化商品

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照) VOC対策品

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418~423ページをご参照ください。

機能性ビニル床シート

商品名	品番	厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/m²）	掲載ページ
移動荷重用フロアご採用の注意点		—	—	—	288
移動荷重用フロア	(M-)	2.0	1,820×9m	8,200	290
抗菌移動荷重用フロア	(KD-)	2.0	1,820×9m	9,400	292
移動荷重用フロア・OG	(OG-)	2.0	1,820×9m	10,300	293
タイヤクフロア・ラボプラス	(TP-)	2.0	1,820×9m	6,200	294
タイヤクフロア・ラボ	(TY-)	2.0	1,820×9m	5,500	295
導電フロア・DS	(DS-)	2.0	1,820×9m	18,700	296
導電フロア・LE	(LE-)	2.0	1,820×9m	9,400	297
セイデンフロア	(No.)	2.0	1,820×9m	5,300	298

FUNCTIONAL FLOORING

移動荷重用フロアご採用の注意点

病院の手術室、コンピュータ組み立て、電子機器、半導体、食品・製薬等の工場、イベントホール等、
厳しい移動荷重を受けるスペースのために開発された機能型ビニル床シート

車輪やキャスターによる厳しい移動荷重を受ける床は、一般の床仕上げ工法では、トラブルにつながる可能性が高いといえます。
これは、たんに強度のある床仕上げ材を使用すれば解決できるわけでなく、基礎となる下地の表面強度が重要なポイントになります。
移動荷重用フロアのご採用時には、施設の使用状況の把握、下地の種類および表面強度等の確認を含めた調査に始まり、
下地調整、下地表面強化（必要に応じて）、床仕上げ材施工、施工直後の養生等、各段階で十分なチェックを行う必要があります。

下地の種類および事前確認

○施設の使用状況の把握
○搬送車・機器の種類および荷重・走行頻度の確認
○下地の種類および表面強度の確認
○下地表面の乾燥度の確認
○下地強化については弊社にご相談ください
○セルフレベリング下地の場合には、施工不可となります

施工前の下地確認

○欠損部の確認
○脆弱部分の確認
○油分、錆、接着剤等の確認
○密着性向上のため、下地表面全面研磨

新設下地	直仕上げコンクリート		□圧縮強度24N/mm²以上（設計基準） □下地の表面強度0.7N/mm²以上および平滑度 □下地の乾燥度　ケット社水分計HI-520-2 D.MODE, 40mmで620未満 □引っ掻き試験：幅0.3mm以下 □真水浸透性：滴下後60秒以内全浸透 ※状況判断により下地全面研磨	□凹部・亀裂 □脆弱部分の除去 □モルタル薄塗り部分の除去 □全面研磨
	鉄板		□錆・油分の有無 □パネル間の目地間隔 □たわみの有無・防錆塗料の種類	□錆・油分の除去 □パネル間の目地処理
既設下地	塗り床	無機系フェロコン エポキシ系 ウレタン系	□下地の表面強度 □既設下地が活用できるか □下地の乾燥度　ケット社水分計HI-520-2 D.MODE, 40mmで620未満	□強度不足の場合は サンダー掛けで除去 □脆弱部分の除去は サンダー掛けで剥離 □ウレタン系は完全除去
	接着剤残存	エポキシ系、酢ビ溶剤系 エマルション系、ラテックス系 アスファルト系	□下地の表面強度 □下地の乾燥度・粘着の有無 □下地の破損の度合い	□接着剤はサンダー掛けで完全除去 （粘着の有無により、サンダー掛けが異なる）
	油付着	軽度の油浸透	□下地の表面強度 □油の浸透度	□油の浸透部分は サンダー掛けで完全に除去
	損傷コンクリート	軽度損傷のコンクリート	□下地の表面強度 □破損の度合い	□脆弱部分の完全除去

■ご注意

○必要に応じて荷重床プライマー等をご使用ください。
○詳細につきましてはお問い合わせください。

移動荷重によるトラブルの例

塗り床の亀裂・剥がれ

ビニル床シートの剥がれ

下地表面強化（必要に応じて）

○下地表面強化の均一化

○下地表面強化材の塗布

（荷重床プライマー
荷重床ハードナー
荷重床パテ）

床仕上げ材施工

○移動荷重用フロアを使用

○セメントEP30による接着

○継ぎ目処理

（専用溶接棒による熱溶接）

養生

○規定の養生期間の確保

○保護板等で確実に養生

メンテナンス

○ワックス、洗浄剤等の選定

○各種生産施設における

メンテナンス方法の相談

□荷重床プライマー全面塗布
（下地表面強度を0.7N/mm²から1.5N/mm²
程度に強化する）

□防錆処理（荷重床プライマー）
□目地処理
荷重床プライマー＋荷重床ハードナー

□全面補修
荷重床プライマー＋荷重床ハードナー
□部分補修
荷重床プライマー＋（荷重床パテ）＋
荷重床ハードナー

□全面補修
荷重床プライマー＋荷重床ハードナー

□全面補修
荷重床プライマー＋荷重床パテ＋荷重床ハードナー

□床仕上げ材
移動荷重用フロア
・耐動荷重性
・耐薬品性
・帯電防止性
・耐摩耗性
・抗菌性
□接着剤
セメントEP30
〈エポキシ系接着剤〉
□継ぎ目処理
熱溶接

□接着剤硬化まで2～4日間の
養生期間
□耐水ベニヤ等の保護板で養生
（厚さは現場の状況で決める）

□ワックスメーカーの
床用帯電防止ワックスの塗布
□洗浄剤（クリーナー）
□日常メンテナンス

移動荷重用フロアの施工

普通合板等で養生

ワックスメーカーの床用帯電
防止ワックスの塗布

■搬送車、機器類の荷重例

搬送車の種類、荷重、走行頻度等により耐久度が異なりますので、搬送車、機器別に荷重適用範囲を設定してあります。なお、以下の数値はあくまでも目安です。使用頻度や使われ方など、複合的な要素で耐動荷重性は変わります。詳細についてはお問い合わせください。

※ゴム系車輪の場合には、ゴムの黒い跡が付きますのでご注意ください。

種別		適用搬送機の種類	総荷重量	1車輪あたりにかかる接地荷重
手押搬送車		パレットトラック	1,500kg以下	70kg／cm²以下
自動搬送車		フォークリフト〈バッテリー式〉	5,000kg以下	30kg／cm²以下
		パレットトラック	1,500kg以下	60kg／cm²以下
無人搬送車		無人搬送車	700kg以下	30kg／cm²以下
機器	手押式	医療機器 コンピュータ	800kg以下	170kg／cm²以下
	可動式	移動観覧席	6,500kg以下	20kg／cm²以下

移動荷重用フロア

耐動荷重性、帯電防止性、耐薬品性に優れる機能型ビニル床シート

耐動荷重 耐薬品 帯電防止 超重歩行

floor score

工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	**8,200**円／m² 14,924円／m
材質区分	耐動荷重・帯電防止性 単層ビニル床シート TS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.6kg／巻

納期：1色につき300m²以上の場合は納期約3週間

■工法

工法	下地	※下地表面強化	接着剤
耐動荷重工法	コンクリート	荷重床プライマー	セメントEP30

※必要に応じてご使用ください

■施工時のお願い

- 気温が低くなる冬季には、一般ビニル床シートの施工に比べ床材が硬くなるため、とくに施工時の温度管理にご配慮ください。くわしくは施工要領書等をご参照ください。

■ご注意

- 販売単位：正反（9m）+1m単位（9m未満）。1色1カットまで。
- 継ぎ目は 専用溶接棒により熱溶接します。（ツキツケ継ぎ目Vカット）
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。それ以外のメンテナンス剤を使用しますと性能が十分に発揮されないことがあります。➡詳細は394ページ

■関連情報

耐動荷重性（耐キャスター性）についての詳細は	➡359ページ
帯電防止性についての詳細は	➡374～377ページ
耐薬品性についての詳細は	➡369～371ページ
溶接棒についての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面

全層均質な単層ビニル床シート
表面はリップル状で模様入り

M-175 1

M-179 5

M-176 2

M-164 6

M-177 3

M-170 7

M-178 4

M-172 8

■特性

■耐動荷重性（耐キャスター性）

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1454）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
移動荷重用フロア	2.0		ふくれ
一般的なビニル床シート	2.0		ふくれ

※試験方法等の詳細は耐動荷重性のページ（P.359）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	$7.2\times10^{8}\Omega$	$1.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	$1.9\times10^{8}\Omega$	$5.0\times10^{8}\Omega$以下

※試験方法等の詳細は帯電防止性のページ（P.374）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

■視認性

手術室での使用を想定し、床に落ちた縫合針を見つけやすい色柄を採用しています。

移動荷重用フロア

一般的な色柄のビニル床シート

商品カラー番号列

M-161 12	174 13	179 5	184 16
164 6	175 1	180 9	
169 14	176 2	181 10	
170 7	177 3	182 11	
172 8	178 4	183 15	

M-180 9

M-174 13

M-181 10

M-169 14

M-182 11

M-183 15

M-161 12

M-184 16

※接頭品番が「No.」から「M-」になりました。

M-176、174

M-179、174

M-178、161

M-183、174

抗菌移動荷重用フロア 受注生産品

移動荷重フロアの機能に抗菌性を加えた機能型ビニル床シート

抗菌 耐動荷重 耐薬品 帯電防止 超重歩行

floor score

工場内リサイクル 長寿命化商品 VOC対策品

Webサイトはこちら

受注 厚さ2.0mm

価格（材料価格）	**9,400**円／m² 17,108円／m
材質区分	耐動荷重・帯電防止・抗菌性 単層ビニル床シート TS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.6kg／巻
最少受注単位	180m²=100m以上
納期	約3週間

ただし、3,000m²以上の納期については弊社支店・営業所までお問い合わせください。

■工法

工法	下地	※下地表面強化	接着剤
耐動荷重工法	コンクリート	荷重床プライマー	セメントEP30

※必要に応じてご使用ください

■施工時のお願い

- 気温が低くなる冬季には、一般ビニル床シートの施工に比べ床材が硬くなるため、とくに施工時の温度管理にご配慮ください。くわしくは施工要領書等をご参照ください。

■ご注意

- 継ぎ目は専用抗菌溶接棒を使用してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 一般のワックス類は床材の抗菌性能が低下します。床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの抗菌または床用帯電防止ワックスを塗布してください。それ以外のメンテナンス剤を使用しますと性能が十分に発揮されないことがあります。➡詳細は394ページ

■関連情報

耐動荷重性（耐キャスター性）についての詳細は	➡359ページ
帯電防止性についての詳細は	➡374～377ページ
耐薬品性についての詳細は	➡369～371ページ
抗菌性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒についての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面

全層均質な単層ビニル床シート
表面はリップル状で模様入り

KD-175 1

KD-179 9

KD-176 2

KD-164 10

KD-177 3

KD-170 11

KD-178 4

KD-172 12

KD-180 5

KD-174 13

KD-181 6

KD-169 14

KD-182 7

KD-183 15

KD-161 8

KD-184 16

商品カラー番号列

KD-161 8	174 13	179 9
164 10	175 1	180 5
169 14	176 2	181 6
170 11	177 3	182 7
172 12	178 4	183 15
		184 16

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

■特性

■耐動荷重性

P.290「移動荷重用フロア」と同様。

■帯電防止性

P.290「移動荷重用フロア」と同様。

■抗菌性

商品名	抗菌性（抗菌活性値）	
	菌A	菌B
抗菌移動荷重用フロア	あり	あり

※試験方法等の詳細は抗菌性のページ（P.372）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。
※薬機法の関係上、具体的な菌名は記載しておりません。

Webサイトは
こちら

耐動荷重 耐薬品 帯電防止 超重歩行

工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

受注生産品 移動荷重用フロア･OG

移動荷重用フロアの性能に加え、アウトガスとケミカルコンタミを抑止

OG-161

OG-169

OG-164

OG-170

商品カラー番号列

OG-161
164
169
170

■特性

■耐動荷重性（耐キャスター性）

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1454）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
移動荷重用フロア･OG	2.0		ふくれ
一般的なビニル床シート	2.0		ふくれ

※試験方法等の詳細は耐動荷重性のページ（P.359）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	$5.4\times10^{8}\Omega$	$1.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	$1.4\times10^{8}\Omega$	$5.0\times10^{8}\Omega$以下

※試験方法等の詳細は帯電防止性のページ（P.374）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■放散試験

単位:$\mu g/m^2\cdot h$（トルエン換算値）

商品名	初期発生値	7日後
移動荷重用フロア･OG	180	76
移動荷重用フロア	306	129

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■シリコンウエハー試験

単位:ng/cm²（ヘキサデカン換算値）

商品名	トータル付着有機物質
移動荷重用フロア･OG	20
移動荷重用フロア	36

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

シリコンウエハーに付着するケミカルコンタミを低く抑えられます。

移動荷重用フロア･OGはシリコンウエハーへの付着物質を低くするために、床材の原料を厳選。揮発性の高い有機物質（溶剤・アルコール等）はもちろん、DOP等のフタル酸系可塑剤をいっさい使用していません。これにより、従来品に比べ、ケミカルコンタミを低く抑えることができます。

■イオン成分

[ng/cm²]

商品名	NH_4^+	Cl^-	NO_2^-	NO_3^-	SO_4^{2-}
移動荷重用フロア･OG	<10	<10	<10	<10	<10

※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。試験方法等詳細についてはお問い合わせください。

受注 厚さ2.0mm

価格（材料価格）	10,300円／m² 18,746円／m
材質区分	アウトガス対策･耐動荷重･帯電防止性 単層ビニル床シート TS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	50.6kg／巻
最少受注単位	1色300m²=171m以上
納期	約6週間

ただし、3,000m²以上の納期については弊社支店･営業所までお問い合わせください。

■工法

工法	下地	接着剤
耐動荷重工法	コンクリート	セメントEP30

■施工時のお願い

- 気温が低くなる冬季には、一般ビニル床シートの施工に比べ床材が硬くなるため、とくに施工時の温度管理にご配慮ください。くわしくは施工要領書等をご参照ください。

■ご注意

- 継ぎ目は専用溶接棒により熱溶接します。
- 耐動荷重性を十分に発揮させるためには、移動荷重用フロアと同様な下地づくりが必要です。
- 施工環境･条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- クリーンルームの床･･･クリーンルーム内のメンテナンスは日本空気清浄協会編の「クリーンルーム運転管理指針」を参考に行ってください。

■関連情報

耐動荷重性（耐キャスター性）についての詳細は ➡359ページ
帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ
耐薬品性についての詳細は ➡369～371ページ
溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面

全層均質な単層ビニル床シート
表面はリップル状で模様入り

NO WAX Functional Flooring / Anti-chemical Vinyl Sheet LAB PLUS

タイヤクフロア・ラボプラス

ノーワックスと帯電防止、耐薬品、美観維持性を両立。フィルムタイプ

NO WAX 抗菌 耐薬品 帯電防止 歩行

JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	**6,200**円／m² 11,284円／m
材質区分	耐薬品・帯電防止・抗菌性 複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	51.0kg／巻

納期：1色につき300m²以上の場合は納期約3週間

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20
耐水工法		

■ご注意

- 継ぎ目は、専用溶接棒により熱溶接します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 濃度の高いアルカリ性薬品をこぼした際は早急に拭き取ってください。
- 特殊なUV塗料を使用しているため光の入り方で塗装パターンが見える場合がございます。
- ワックスを塗布しますと薬品によりワックスが変色・変質しやすいのでワックスのご使用はお勧めいたしません。汚れが目立つ場合に、ワックスを塗布することは可能です。ワックスが変色・変質した場合、剥離・再塗布により美観が回復することもあります。

■関連情報

耐薬品性についての詳細は	➡369～371ページ
帯電防止性についての詳細は	➡374～377ページ
抗菌性についての詳細は	➡372ページ
溶接棒についての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



TP-8320G

TP-8320G 1

TP-4061G 8

TP-4310G 2

TP-4421G 9

TP-8450G 3

TP-8571G 10

TP-4327G 4

TP-4068G 11

TP-8187G 5

TP-8168G 12

TP-8197G 6

TP-8338G 13

TP-8217G 7

TP-8528G 14

商品カラー番号列

TP-4061G 8	8197G 6
4068G 11	8217G 7
4310G 2	8320G 1
4327G 4	8338G 13
4421G 9	8450G 3
8168G 12	8528G 14
8187G 5	8571G 10

■抗菌性

商品名	抗菌性（抗菌活性値）	
	菌A	菌B
タイヤクフロア・ラボプラス／ラボ	あり	あり

※試験方法等の詳細は抗菌性のページ（P.372）をご参照ください。
※薬機法の関係上、特定の菌名は記載しておりません。

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

NO WAX

タイヤクフロア・ラボ

ノーワックスと帯電防止、耐薬品、美観維持性を両立。単色タイプ

Webサイトはこちら

NO WAX 抗菌 耐薬品 帯電防止 重歩行

JIS認証品 floor score

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

TY-4400

TY-8330

TY-4410

TY-4360

TY-4070

TY-4370

商品カラー番号列

TY-4070　8330
4360
4370
4400
4410

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	5,500円／m² 10,010円／m
材質区分	耐薬品・帯電防止・抗菌性 複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	51.0kg／巻

納期：1色につき300m²以上の場合は納期約3週間



■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20
耐水工法		

■ご注意

- 継ぎ目は、専用溶接棒により熱溶接します。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ
- 濃度の高いアルカリ性薬品をこぼした際は早急に拭き取ってください。
- 特殊なUV塗料を使用しているため光の入り方で塗装パターンが見える場合がございます。
- ワックスを塗布しますと薬品によりワックスが変色・変質しやすいのでワックスのご使用はお勧めいたしません。汚れが目立つ場合に、ワックスを塗布することは可能です。ワックスが変色・変質した場合、剥離・再塗布により美観が回復することもあります。

■関連情報

耐薬品性についての詳細は ➡369～371ページ
帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ
抗菌性についての詳細は ➡372ページ
溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



■特性

■耐薬品性（文教施設で実験頻度の多い耐薬品性試験結果）

JIS A 1454に準拠

測定値		タイヤクフロア・ラボプラス		タイヤクフロア・ラボ		一般的なビニル床シート	
	濃度(%)	色	光沢	色	光沢	色	光沢
亜硫酸ナトリウム	10	A	A	A	A	A	A
アンモニア	28	A	A	A	A	A	A
塩化バリウム	10	A	A	A	A	A	A
塩酸	37	B	A	B	A	C	B
オキシドール	3	A	A	A	A	A	A
クロム酸カリウム	飽和	A	A	A	A	A	A
硝酸	61	C	A	C	A	C	B
水酸化カリウム	30	B	A	B	A	A	B
水酸化ナトリウム	30	B	A	B	A	A	B
ニクロム酸カリウム	12.7	A	A	A	A	A	A
ポビドンヨード（イソジン）	10	B	A	B	A	C	A
硫酸	50	A	A	A	A	A	A
硫酸銅(Ⅱ)	飽和	A	A	A	A	A	A
アニリン	100	A	C	A	C	D	D
キシレン	–	A	A	A	A	A	A
クレゾール	50	A	B	A	B	B	B
クロロホルム	100	A	B	A	B	A	C
酢酸エチル	–	A	A	A	A	A	A
四塩化炭素	100	A	A	A	A	A	A
トルエン	–	A	A	A	A	A	A
ニトロベンゼン	100	A	B	A	B	C	D
フェノール	50	A	B	A	B	B	C
ホルマリン	35	A	A	A	A	A	A
メタノール	–	A	A	A	A	B	B

A：変化なし　B：わずかに変化がみられる　C：変化がみられる　D：著しい変化がみられる
※目視による測定のため、床材の色によって多少の違いがあります。
※試験方法等の詳細は耐薬品性のページ（P.369～371）をご参照ください。
※この評価は測定値であり保証値ではありません。

■帯電防止性　ラボプラス／ラボ共通

JIS K 6911に準拠

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	$1.3\times10^{9}\Omega$	$5.0\times10^{9}\Omega$以下
体積抵抗値	$3.1\times10^{8}\Omega$	$2.5\times10^{9}\Omega$以下

※試験方法等の詳細は帯電防止性のページ（P.374）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

TY-4400、4070

導電フロア・DS

導電性能・人体帯電防止効果と耐動荷重性に特化

耐動荷重 耐薬品 導電 超重歩行

JIS認証品

工場内リサイクル　長寿命化商品　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	18,700円／m² 34,034円／m
材質区分	導電・耐動荷重性 複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	44.5kg／巻

納期：1色につき300m²以上の場合は納期約6週間



DS-511

DS-512

DS-531



DS-532

商品カラー番号列

DS-511
512
531
532

リバース貼りをしてください。

■工法

工法	適用下地	※下地表面強化	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	―――	セメント EP30
耐動荷重工法	コンクリート	荷重床プライマー	

※必要に応じてご使用ください

■ご注意

- 販売単位：正反（9m）+1m単位（9m未満）。1色1カットまで。
- 専用導電溶接棒による熱溶接してください。
- 専用導電溶接棒は25m巻となっています。
- 専用導電溶接棒は、導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。色味は断面色でご確認ください。
- 施工にはアース板が必要になります。アース板をアースターミナルに接続してください。くわしくは見本帳をご確認ください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 導電性能が低下するおそれがありますのでワックスのご使用はお勧めいたしません。ワックスを塗布する場合は、ワックスメーカーの帯電防止ワックスを、問題がないことを確認のうえ使用してください。

■関連情報

帯電防止性についての詳細は	➡374～377ページ
耐動荷重性（耐キャスター性）についての詳細は	➡359ページ
耐薬品性についての詳細は	➡369～371ページ
溶接棒についての詳細は	➡352～355ページ

■シートサイズ・断面・リバース

シートサイズ



断面



リバース

推奨

■特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠

	測定値
表面抵抗値	$7.0\times10^{4}\Omega$
体積抵抗値	$4.3\times10^{4}\Omega$

※試験方法等の詳細は帯電防止性のページ（P.374）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

■耐動荷重性（耐キャスター性）

床材の耐動荷重性データ（JIS A 1454）A-2法（荷重2000N）

商品名	厚さ（mm）	異状発生時間 0 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h	異状の状況
導電フロア・DS（耐動荷重工法）	2.0		ふくれ
導電フロア・DS（一般工法）	2.0		ふくれ
一般的なビニル床シート	2.0		ふくれ

※試験方法等の詳細は耐動荷重性のページ（P.359）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

Webサイトは
こちら

耐薬品 導電 重歩行

JIS認証品

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

導電フロア・LE

中間の導電層がアース工法を可能にした導電シート。塵埃の吸着も防止

LE-311

LE-332

LE-371

LE-372

商品カラー番号列

LE-311
332
371
372

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	9,400円／m² 17,108円／m
材質区分	導電性複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	47.2kg／巻

納期：1色につき300m²以上の場合は納期約3週間

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

■特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	6.6×10⁶Ω	1.0×10⁷Ω以下
体積抵抗値	7.8×10⁶Ω	1.0×10⁷Ω以下

※試験方法等の詳細は帯電防止性のページ（P.374）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

■工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20
耐水工法		

■ご注意

- 販売単位：正反（9m）+1m単位（9m未満）。1色1カットまで。
- 専用導電溶接棒による熱溶接してください。
- 専用導電溶接棒は25m巻となっています。
- 専用導電溶接棒は、導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。色味は断面色でご確認ください。
- 施工にはアース板が必要になります。アース板をアースターミナルに接続してください。くわしくは見本帳をご確認ください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 導電性能が低下するおそれがありますのでワックスのご使用はお勧めいたしません。ワックスを塗布する場合は、ワックスメーカーの帯電防止ワックスを、問題がないことを確認のうえ使用してください。

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ
耐薬品性についての詳細は ➡369～371ページ
溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



LE-311

セイデンフロア

低価格ながら人体帯電を速やかに漏洩し、静電気による塵埃の吸着を防止

帯電防止 重歩行

JIS認証品

再生ビニル使用 工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ2.0mm

価格（材料価格）	**5,300**円／m² **9,646**円／m
材質区分	帯電防止性複層ビニル床シート FS
寸法	2.0（厚さ）×1,820mm（幅）×9m
梱包	9m／巻
重量	52.2kg／巻

納期：1色につき300m²以上の場合は納期約2週間

No.905

No.953

No.903

No.904

商品カラー番号列

No.903
904
905
953

■工法

工法	適用下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート	セメント EP20
耐水工法		

■ご注意

- 販売単位：正反（9m）+1m単位（9m未満）。1色1カットまで。
- 継ぎ目は、専用溶接棒により熱溶接してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- 絶縁下地上への施工は導電テープ工法が必要です。
  ➡詳細は348ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 床材表面を十分乾燥させてから、必要に応じてワックスメーカーの床用帯電防止ワックスを塗布してください。一般のワックスは帯電防止性が低下するおそれがありますので使用しないでください。
  ➡詳細は394ページ

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ
溶接棒についての詳細は ➡352～355ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



■特性

■帯電防止性

JIS K 6911に準拠

	測定値	社内規格値
表面抵抗値	$9.3\times10^{7}\Omega$	$5.0\times10^{8}\Omega$以下
体積抵抗値	$1.8\times10^{7}\Omega$	$1.0\times10^{8}\Omega$以下

※試験方法等の詳細は帯電防止性のページ（P.374）をご参照ください。
※上記のデータは測定値であり保証値ではありません。

※くわしくは「技術資料」をご参照ください。

No.903

※セイデンタイルCについては90ページをご覧ください。

床材の性能詳細は以下のページをご覧ください

「商品の性能解説」ページと、性能別に商品を一覧にした「性能別製品一覧」のページをご用意しています。

■商品の性能解説

**リニューアルし、
各性能の解説がわかりやすくなりました**

床材のもつ性能に加えて、どんなシーンでその性能が必要になるかなども含めて解説をしています。床材選定の際などに、ぜひご活用ください。

性能	掲載ページ
耐摩耗性	358
耐動荷重性（耐キャスター性）	359
防滑性	360 ～ 361
衝撃吸収性（転倒時の安全性）	362
保温性	363
発音改善量	364
床衝撃音遮断性	365
へこみ回復性	366
キャスターの移動性	367
消臭性	368
耐薬品性	369 ～ 371
抗菌、防カビ性	372
抗ウイルス性	373
帯電防止性	374 ～ 377
カーペットタイルの染色堅ろう度	378
カーペットタイルの耐久性	379



商品の性能解説　耐摩耗性

➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

耐摩耗性

摩耗への耐性が高いと、床材の機能や美観をより長く維持できます

歩行者の多い商業施設やオフィスビルのエントランスや通路など、
床への摩耗によるダメージが多く想定される場所には、耐摩耗性に優れた床材がオススメです。
床材の美観を保てるうえ、床材の機能をより長く維持することができます。

▶床が摩耗する原因：歩行量／メンテナンス不足／土砂

▶耐摩耗性を必要とする場所
●デパート、スーパー等、歩行者の多い商業施設
●空港、駅舎等、高歩行量の場所
●無人搬送車やフォークリフト等が走行する工場
●可動式手術台や医療機器等、重量物を移動する病院
●体育館、公民館、イベントホール（移動観覧席部分）
など

耐摩耗性の分類

摩耗に対する耐性の強さによる分類基準

中歩行　摩耗指数 6,000未満
重歩行　摩耗指数 6,000～11,999
超重歩行　摩耗指数 12,000以上

「摩耗指数」とは、摩耗試験で試験機が1000回転する間に加わる負荷によって削れた厚みから、有効層が摩滅するまでの回転数を予測した値。
数値が大きいほど、耐久性が高いことを示しています。
重歩行：一般的な公共施設など、1日に数百人程度の利用者があるような場所に適します。
超重歩行：商業施設など、1日に数千人程度の利用者があるような場所に適します。

■各種床材の耐摩耗性能比較（摩耗耐久性）

床材	タイプ	摩耗量(mm)	摩耗指数※1	分類
Pタイル（2.0mm）	コンポジションビニル床タイル	0.34	6,000	重歩行
ウッドライン／マティル	複層ビニル床タイル	0.06	6,700	重歩行
パーマリュームEM	複層ビニル床シート	0.06	6,700	重歩行
タフゾーン	複層ビニル床シート	0.09	22,000	超重歩行
マーモリウム※2	リノリウム	0.17	11,800	重歩行
移動荷重用フロア	単層ビニル床シート	0.07	26,000	超重歩行

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。
※1：摩耗指数：JIS A 1454の試験を1,000回転行った場合の摩耗量より、有効層がすべて摩耗するまでの回転数を求め、さらに床材の表面形状、材質の要因を加味して求めたもの。（エンボスの場合はマイナス補正等）
※2：マーモリウムの全厚は2.5mmですが、裏面にジュートがあるため有効層は2.0mmとなります。

床材の「摩耗性（耐久性）」は、建築物の立地条件や使用される環境（とくに砂等の持込み等）と歩行量、履物の種類、メンテナンスの方法・頻度等により、大きく影響を受けます。上記分類や性能比較をご参考に、用途や場所に適した床材をお選びください。

試験方法（JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の耐摩耗性試験に準拠）
試験体上に、散布砂を落下させつつ、摩擦鋼板、摩擦ブラシおよび打撃びょうの順序で回転円盤を毎分1回で回転させ、1,000回転後、試験前後の厚さの変化を測定する。

358

■性能別製品一覧

**性能別製品一覧を設け、
性能から製品を検索できるようになりました**

床材の一覧に主な性能表示を加えました。耐久性の高い床材を探しているといった場合など、床材の性能や特長からお探しいただく際、便利にご活用いただけます。

製品カテゴリー	掲載ページ
ビニル床タイル	32
置敷きビニル床タイル	33
カーペットタイル	33 ～ 35
ビニル床シート	36 ～ 37
ビニル床シート／リノリウム	37
防滑性ビニル床シート	38
機能性ビニル床シート	39



性能別製品一覧　ビニル床タイル

性能別製品一覧

■ビニル床タイル

	ページ	機能性／ノーワックス 耐摩耗性	防汚性	ノーワックス	特長 再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	認証 JIS	エコマーク	グリーン購入法	Floor Score	その他
コンポジションビニル床タイルKT												
デニムフロアKT	59	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品			グリーン購入法		
Pタイル Classic	70	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品	エコマーク	グリーン購入法	Floor Score	
Pタイル Classic 3.0mm	70	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品	エコマーク	グリーン購入法	Floor Score	
Pタイル Modern	72	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品	エコマーク	グリーン購入法	Floor Score	
Pタイル Muji	74	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品		グリーン購入法	Floor Score	
ドルチェ ボタニカ	76	重歩行	防汚			工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品		グリーン購入法		植物由来の可塑剤を使用
ニューソフトン	78	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品		グリーン購入法	Floor Score	
ナチュライン	80	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品		グリーン購入法	Floor Score	
ツチナギ	81	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品		グリーン購入法		
モルタライク	82	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品		グリーン購入法	Floor Score	
テラーノ	84	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品			グリーン購入法	Floor Score	
テラーノ ヘキササイズ	86	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品			グリーン購入法	Floor Score	
ウッドクラフト	88	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル	長寿命化商品	JIS認証品（Eのみ）		グリーン購入法	Floor Score	
セイデンタイルC	90	重歩行			再生ビニル使用	工場内リサイクル				グリーン購入法	Floor Score	帯電防止性
複層ビニル床タイルFT												
デニムフロア FT	60	重歩行	防汚		再生ビニル使用	工場内リサイクル				グリーン購入法		抗菌性
ウッドライン	98	重歩行	防汚	オプション	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品（Eのみ）		グリーン購入法	Floor Score	抗菌性
ウッドラインロッソ	106	重歩行	防汚			工場内リサイクル						
マティル	110	重歩行	防汚	オプション	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品（Eのみ）		グリーン購入法	Floor Score	抗菌性
マティルロッソ	118	重歩行	防汚			工場内リサイクル						
マッキレーネ	122	重歩行		NO WAX	再生ビニル使用	工場内リサイクル		JIS認証品（Eのみ）		グリーン購入法	Floor Score	NO WAX+

■マークの見方について（ビニル床タイル／置敷きビニル床タイル）
機能性／ノーワックスマーク

耐摩耗性 耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。
基準：摩耗指数
中歩行6,000未満、重歩行6,000～11,999、
超重歩行12,000以上
詳細：P.358

帯電防止性 静電気の発生を抑え、速やかに緩和（漏洩）する機能をもつ床材を示しています。
基準：電気抵抗値
導電：電気抵抗が10^4～10^6（4乗～6乗）Ω程度、
帯電防止：電気抵抗が10^7～10^9（7乗～9乗）Ω程度
詳細：P.374

ノーワックス 汚れがつきにくく落としやすい、ノーワックスメンテナンス対応の床材を示しています。

防汚性 汚れがつきにくく落としやすい機能をもつ床材を示しています。

耐薬品性 一般的な薬品に対して変色・着色しにくい性能をもった床材を示しています。
基準：試験を行い、著しい変化が見られない製品に表示
詳細：P.369

抗菌性 細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。
基準：抗菌活性値
抗菌活性値が2.0以上を示す製品に表示
詳細：P.372

制電性 静電気を放電しやすい性能をもっています。
基準：人体帯電位
高静電0.5ｋV以下、制電1.0ｋV以下
詳細：P.374

32

Safety & Communication Underlayment System

BRAILLE TILE
WALL GUARD BASE
VINYL SKIRTING
PLASTIC RAISED FLOOR
FEATURE STRIP

タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床／目地棒

性能表示マーク

防汚性
汚れがつきにくく落としやすい機能をもつ床材を示しています。

抗菌性
細菌の増殖を抑制する機能をもった床材であることを示しています。(P.372参照)

視認性
視認性に優れた床材であることを示しています。

耐摩耗性
耐摩耗性の評価基準により、歩行量と耐久性の関係を示しています。(P.358参照)

資源の有効活用・VOC対策

農業用ビニルフィルム等の再生ビニルを原料として使用している商品。 再生ビニル使用

工場内で発生したスクラップ(余材、端材等)を再使用している商品。 工場内リサイクル

摩耗耐久性が高く、長もちする商品。 長寿命化商品

非塩ビまたは天然素材を使用した商品。 非塩ビ・天然素材

VOC対策品についてはこのマークが記載されています。(P.406参照) VOC対策品

床材や工法の選定、床ご使用についての留意事項がございます。
事故の未然防止、軽減のため418～423ページをご参照ください。

タスクレイシート／点字タイル／腰壁保護材／巾木／二重床／目地棒

商品名			厚さ（mm）	寸法（mm）	材料価格（円/㎡）	掲載ページ
タスクレイシステム（タスクレイシート50E）			5.0	950×50m	—	302
タスクレイシステム（タスクレイシート30E）			3.0	950×50m	—	302
タスクレイシステム（タスクレイシートU）			4.0	1,000×20m	—	303
カーペットタイル用タスクレイシート			4.0	950×20m	1,800/㎡	304
コルクメント			2.0	2,000×10m	3,800/㎡	305
OA下貼シート			3.2	1,250×10m	—	306
VGアンダーL			3.0	900×20m	2,600	307
ガイドタイルUD-SUS	警告型		1.8	φ30mm×25	21,800/枚	310
	誘導型			30mm×280mm×2	10,800/枚	
	アダプター			φ30mm×3	5,300/枚	
ガイドタイルUD-ST	警告型		2.3	300×300	10,800/枚	311
	誘導型			300×300	10,800/枚	
ガイドタイルUD55	警告型		6.5	500×500	16,000/枚	312
	誘導型			250×500	10,700/枚	
ガイドタイルUD20/30	警告型／誘導型		3.8	300×300	8,300/枚	313
			4.8		9,000/枚	
ガイドタイル	警告型／誘導型		7.0	304.8×304.8	2,000/枚	314
			8.0		2,700/枚	
腰壁ガード			0.85	910×20m	4,000/m	316
エッジバー			6.2	17×1.8m	2,000/本	318
ミニモール			5.0	12×2m	1,100/本	319
フロアベース-G			—	—	—	320
ガード巾木・AC			2.8	300×9m	2,750/m	321
ひとふでシリーズ 防汚抗菌H30mm 長尺巾木	通常品		—	30×25m	290/m	322
	厚物	NEW	4.0	30×25m	830/m	323
	厚物出隅材	NEW	4.0	30×600	1,500/枚	323
防汚・抗菌・防カビ巾木シリーズ	ソフト巾木		—	40×914.4	300/m	324
				60×914.4	310/m	
				75×914.4	330/m	
				100×914.4	370/m	
	長尺巾木		—	60×25m	310/m	324
				75×25m	330/m	
				100×25m	370/m	
	ワイド巾木H300			300×9m	2,420/m	324
	ササラ巾木			330×1,050	1,120/m	324
	木調巾木	改訂	—	60×25m	360/m	325
				75×25m	380/m	
				100×25m	420/m	
	ワイド巾木H300（木調）	改訂		300×9m	2,420/m	325
デザイン目地棒			—	—	150~260/本	328
段差目地棒2060			1.8~5.8	60×1m	1,300/m	329
床見切り材50			1.2~4.8	60×1m	1,300/m	329
床見切り材30			0.7~3.0	40×1m	1,000/m	329

Safety & Communication Underlayment System／
BRAILLE TILE／
WALL GUARD BASE／
VINYL SKIRTING／
PLASTIC RAISED FLOOR／
FEATURE STRIP

Webサイトは
こちら

タスクレイシステム　タスクレイシート50E・30E 衝撃緩和工法

衝撃吸収

VOC対策品

衝撃吸収性を大幅にアップしたシステム。
弾力性のある特殊発泡シート（タスクレイシート）とACフロア、マジェスタ、メディウェルとの二重貼り工法



■タスクレイシステムの衝撃吸収性能

床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝突加速度）で表されます。
一般にはG値100以下の場合、安全性が高いとされています。

床材	G値
タスクレイシート50E＋AC28	89
タスクレイシート30E＋AC28	98
タスクレイシートU＋AC28	92
ACフロア60	90
パーマリュームEM	150
Pタイル	160

○試験方法
JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」の床の硬さ試験方法に準拠。　※数値は測定値であり、保証値ではありません。

タスクレイシステムの構成



タスクレイシート（穴あき発泡シート）規格・仕様

材質区分	ポリエチレンフォーム
寸法	タスクレイシート50E 5.0（厚さ）×950mm（幅）×50m タスクレイシート30E 3.0（厚さ）×950mm（幅）×50m
梱包	50m／巻
重量	12.0kg／巻（50E）・8.0kg／巻（30E）

■関連情報

転倒時の安全性（衝撃吸収性）についての詳細は ➡362ページ

タスクレイシステム（タスクレイシート50E・30E）工法・価格

仕様番号	タスクレイシートと下地との接着剤	使用するタスクレイシート	タスクレイシートと仕上げ材との接着剤	仕上げ材	システム価格（材工共）
TS50E-AC28	セメントU/セメントEP20（下地：セメント系　モルタル　コンクリート）	タスクレイシート50E（5mm厚）	セメントU	ACフロア28	17,410円/m²
TS30E-AC28		タスクレイシート30E（3mm厚）		ACフロア28	16,440円/m²
TS50E-AC35		タスクレイシート50E（5mm厚）		ACフロア35	19,670円/m²
TS30E-AC35		タスクレイシート30E（3mm厚）		ACフロア35	18,700円/m²
TS50E-MJ		タスクレイシート50E（5mm厚）		マジェスタ	15,920円/m²
TS30E-MJ		タスクレイシート30E（3mm厚）		マジェスタ	14,950円/m²
TS50E-ME		タスクレイシート50E（5mm厚）		メディウェル	15,510円/m²
TS30E-ME		タスクレイシート30E（3mm厚）		メディウェル	14,540円/m²

※価格には法定福利費は含みません。

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- タスクレイシート50E・30EはACフロア、マジェスタ、メディウェルとのセット販売とさせていただきます。
  販売単位：1m以上1m単位。1オーダー、1カットまで。（正反は1巻50m）
- プライマー処理面（水色の面）を表にして、施工してください。
- タスクレイシート50E・30Eと仕上げ材とを接着する際、セメントU塗布には、必ずタスクレイシート50E・30Eの梱包の中に入っているくし目ごてをご使用ください。
- タスクレイシート50E・30Eは施工後24時間以上養生してから、床仕上げ材を施工してください。
- 施工は原則として、施工研修を修了した技能士によるものとします。
- タスクレイシステムは、安全性を優先したシステムになっており、ひざやひじをついても、痛く感じにくくなっていますが、重量物や各種搬送車等によるへこみ跡が残ることがあります。重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷重の分散をはかるようにしてください。その際、単位面積の荷重を0.025N/㎟以下になるようにしてください。
- 仕様番号について、くわしくは弊社支店営業所までお問い合わせください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

Webサイトは
こちら

衝撃吸収

VOC対策品

タスクレイシステム　タスクレイシートU 衝撃緩和工法

衝撃吸収性をアップしたシステム。弾力性のある特殊発泡シート(タスクレイシートU)と床仕上げ材との二重貼り工法
ACフロア、メディウェル、パーマリュームシリーズ、マジェスタ、タフゾーンから選べます
重量物によるへこみ回復性の向上も特長(タスクレイシート50E・30E比)



タスクレイシステムの構成



タスクレイシステム(タスクレイシートU)工法・価格例

タスクレイシートUと下地との接着剤	タスクレイシートU仕上げ材との接着剤	仕上げ材	システム価格(材工共)
セメントU/セメントEP20(下地：セメント系 モルタル コンクリート)	セメントU	ACフロア28	17,650円/m²
		ACフロア35	19,910円/m²
		メディウェル	15,750円/m²
		パーマリュームEM(2.0mm厚)	14,030円/m²
		マジェスタ	16,160円/m²
		タフゾーン	16,750円/m²

※価格には法定福利費は含みません。

タスクレイシートU規格・仕様

材質区分		廃チップウレタンフォーム
寸法		4.0(厚さ)×1,000mm(幅)×20m(長さ)
梱包		20m／巻
重量		27.8kg／巻

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■ご使用上の注意

- タスクレイシートUは紫外線により変色することがありますが、これは原料であるウレタン樹脂の特性によるもので、シートの性能に影響はありません。
- この商品は海外で製造しています。

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- タスクレイシートUは各シートとのセット販売とさせていただきます。
  販売単位:1m以上1m単位。1オーダー、1カットまで。(正反は1巻20m)
- タスクレイシートUに表面・裏面はないため、どちらでも施工可能です。
- タスクレイシートUは施工後24時間以上養生してから、床仕上げ材を施工してください。
- 施工は原則として、施工研修を修了した技能士によるものとします。
- タスクレイシステムは、安全性を優先したシステムになっており、ひざやひじをついても、痛く感じにくくなっていますが、重量物や各種搬送車等によるへこみ跡が残ることがあります。重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷重の分散をはかるようにしてください。その際、単位面積の荷重を0.156N/㎟以下になるようにしてください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ
- 複層ビニル床タイルのご利用についてはお問い合わせください。
- この商品は海外で製造しています。

■関連情報

転倒時の安全性(衝撃吸収性)についての詳細は ➡362ページ

Webサイトは
こちら

カーペットタイル用タスクレイシート 衝撃緩和工法

衝撃吸収 発音低減
VOC対策品

快適な歩行感と静粛性を実現する、カーペットタイル専用下地材。
ホテルの客室・通路に適材です

この面を上にして施工してください。

この面が下地との接着面となります。

カーペットタイル用タスクレイシートの構成



■工 法

タスクレイシートと カーペットタイルとの接着剤	スベリ止め剤※2
タスクレイシートと 下地※1との接着剤	セメント KT

※1 下地は、セメント系/モルタル/コンクリート
※2 スベリ止め剤の塗布量の目安　100g/m²（くし目塗布）

カーペットタイル用タスクレイシート規格・仕様

価　格 （材料価格）	**1,800**円／m² **34,200**円／巻
材質区分	廃チップウレタンフォーム
寸　法	4.0（厚さ）× 950mm × 20m
梱　包	20m／巻（出荷は巻単位となります）
重　量	24kg／巻

■関連情報

転倒時の安全性（衝撃吸収性）についての詳細は ➡362ページ
発音改善量についての詳細は ➡364ページ

■衝撃吸収性能

床材の衝撃吸収性は、G値（転倒衝突時の衝突加速度）で表されます。一般にはG値100以下の場合、安全性が高いとされています。

商品名	全厚mm	G値
カーペットタイル （タピス ワッフルツイード）	8.0	110
カーペットタイル（タピス ワッフルツイード）+ カーペット用タスクレイシート	12.0	90
ビニル床タイル （Pタイル）	2.0	160
発泡層のないシート （パーマリュームEM）	2.0	150

○試験方法 JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」の床の硬さ試験方法に準拠。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

■床衝撃音の低減

タスクレイシートを使用することで階下への音の伝わりを低減します。

商品名	⊿L等級	推定L等級
タピス ワッフルツイード	⊿LL-3	LL-45
タピス ワッフルツイード+ カーペットタイル用タスクレイシート	⊿LL-4	LL-40
タピス ルシール	⊿LL-3	LL-45
タピス ルシール+ カーペットタイル用タスクレイシート	⊿LL-4	LL-35

（200㎜厚スラブ）
JIS A 1418-1:2000「建物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第1部：標準軽量衝撃源による方法」
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

■ご注意

- ロール内側の黒色面を表面（カーペットタイル側）にして施工してください。
- カーペットタイル施工の際はスベリ止め剤を塗布し（標準塗布量:100g/m²以上目安）、所定のオープンタイムを確保をして十分な粘着が出てから施工してください。
- 重量物の移動ではキャスターが動きにくくなります。事前に使用条件をご確認ください。
- 局所的な点荷重によりへこみ跡が残る場合があります。重量物を置くような場合、あて板等を使用して荷重の分散をはかるようにしてください。
- カーペットタイル用タスクレイシートは施工後24時間以上養生してから、床仕上げ材を施工してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。➡詳細は333～339ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。➡詳細は418～423ページ

Webサイトは
こちら

衝撃吸収 発音低減
非塩ビ

コルクメント 衝撃緩和工法

コルクを使用した、天然素材によるマーモリウム専用下貼り材。衝撃音を14dB軽減
※衝撃吸収性（G値）=115



コルクメントを使用することで、歩行などによる衝撃音を約14dB軽減することができます。



この面を上にして施工してください。

この面が下地との接着面となります。

コルクメント衝撃緩和工法の構成



■工 法

コルクメントとマーモリウムとの接着剤	セメント ML-SⅡ
コルクメントと下地※との接着剤	セメント ML-SⅡ

※下地は、セメント系／モルタル／コンクリート

コルクメント規格・仕様

価格（材料価格）	**3,800**円／m² **76,000**円／巻
カラーNo.	ML-1200
材質区分	コルクシート
寸法	2.0（厚さ）× 2,000mm（幅）× 10m
梱包	10m／巻（出荷は巻単位となります）
重量	29.0kg／巻

この商品は輸入品のため在庫がない場合がございます。
在庫がない場合、納期が3ヵ月以上必要な場合があります。

■関連情報

発音改善量についての詳細は ➡364ページ

■ご注意

- 貼り付けは、ジュート面を上にして行ってください（ジュート同士が接着するかたちとなります）。
- セメントML-SⅡの塗布には、規定のくし目ごて（B1）を使用してください。塗布量は300g/㎡を目安としてください。
- コルクメントは施工後24時間以上養生してから、床仕上げ材を施工してください。
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418〜423ページ
- この商品は海外で製造しています。

Underlayment Sheet for OA Floor

OA下貼シート

OAフロア用長尺シート専用捨て貼りシート

OAフロアの上に合板を使えない場合に便利。スベリ止め剤で施工するため貼り替えが容易

Webサイトはこちら





この黒い面を上に施工してください。長尺シートとの接着面です。

この面は、OAフロアとの接着面です。

OA下貼シートの施工時構成



断面構造

■工 法

OA下貼シートと仕上げ材との接着剤	セメントU
OA下貼シートとOAフロアとの接着剤	スベリ止め剤

※OA下貼シートの巻きグセが強い場合は、GPテープを併用してください。

OA下貼シート規格・仕様

材質区分	発泡塩ビシート
寸　法	3.2(厚さ)×1,250mm(幅)×10m(長さ)
梱　包	10m／巻
重　量	30kg／巻

■関連情報

帯電防止性についての詳細は ➡374～377ページ

OA下貼シート価格例

仕上げ材	システム価格（材工共）
AC フロア28	21,070円/m²
パーマリュームEM（2.0mm）	17,450円/m²
タフゾーン	20,170円/m²

※価格には法定福利費は含みません。

■ご注意

- OA下貼シートはビニル床シートとのセット販売とさせていただきます。
- 販売単位は正反販売(10m)となります。
- OA下貼シートは黒い面を表にして施工してください。
- OAフロアは支柱タイプのみ施工可能です。置敷きタイプには施工できません。
- OAフロアの目地は床材表面に発現します。
- 施工後の床仕上げ材の性能については、お近くの弊社支店営業所までお問い合わせください。
- 上記床仕上げ材以外をご希望の場合は、お近くの弊社支店営業所までお問い合わせください。
- 重量物や各種搬送車等によるへこみ跡が残ることがあります。重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷重の分散をはかるようにしてください。

Webサイトは
こちら

衝撃吸収 発音低減

衝撃緩和工法 VGアンダーL

ビュージスタと組み合わせる屋外用発泡下貼りシート

黒い面を上にして施工してください。



この黒い面を上にして施工してください。
ビュージスタとの接着面です。

青い面は下地との接着面です。



■VGアンダーLの断面



■工 法

ビュージスタシートとVGアンダーLとの接着剤	セメントVG
VGアンダーLと下地※との接着剤	セメントVG／EP20

※下地はモルタル、コンクリート、ウレタン塗膜防水

■優れた床衝撃音遮断性：LL-50

階下への騒音を大幅に低減。

■階下での室内音圧レベル測定



※試験方法：JIS A 1440-1「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の衝撃音レベル低減量の測定方法」準拠。コンクリートスラブの厚み150mm。
※遮音等級：LL-50に該当。
※結果は試験値であり、保証値ではありません。

■衝撃吸収性：G 値低減量 20

転倒時の衝撃を吸収、低減。

■床衝撃（G値）測定比較



※G値の数値が小さい程安全とされています。
※試験方法：床の硬さ試験（JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」）準拠
※結果は試験値であり、保証値ではありません。

厚さ3.0mm

価格（材料価格）	2,600円／㎡ 46,800円／巻
材質区分	不織布積層発泡（独立気泡）シート
寸法	3.0mm（厚さ）×900mm（幅）×20m（長さ）
梱包	20m／巻
重量	3.0kg／巻

■ご注意

- VGアンダーL施工後、24時間以上養生してからビュージスタを施工してください。
- キャスターの往来が多い場所では、へこみ跡が残る場合がありますので、ご注意ください。
- 重量物を置くような場合、あて板を使用し、荷重の分散をはかるようにしてください。その際、単位面積の荷重を0.025N/mm²以下になるようにしてください。

■関連情報

転倒時の安全性（衝撃吸収性）についての詳細は ➡362ページ

UDフロアシステムは、すべての人が同じ場所を同じように利用し、同じ経験ができるという施設環境を“当たり前”のものにします。

屋内用の視覚障がい者誘導システム・UDフロアシステムは、
低突起を採用して、建物を利用するすべての人にやさしい
ユニバーサルデザインを実現しました。
さらに、新築、改修に関わらず、機能的で美しい空間をつくるために、
床仕上げ材との多様な組み合わせをご用意しました。



UD フロアシステム

- ガイドタイルUD-SUS (1.8mm) ＋ 既存床
- ガイドタイルUD-ST (2.3mm) ＋ 既存床
- ガイドタイルUD20 (2mmタイプ) ＋ ビニル床タイル / ビニル床シート
- ガイドタイルUD30 (3mmタイプ) ＋ ビニル床タイル / ビニル床シート
- ガイドタイルUD55 (6.5mm) ＋ カーペットタイル

既存床用 ガイドタイル UD-SUS／ST

突起高 1.8mm



ガイドタイルUD-SUS → 新築、改修を問わずシールタイプなので既存床に施工できます。※

ガイドタイルUD-ST

※原則、平滑な床材への施工になります。
くわしくはP310-311をご覧ください。

タイル・シート用 ガイドタイルUD20/30

突起高 1.8mm



ガイドタイルUD30 厚さ3.0mm →

マティルなど 厚さ 3.0mm のタイルとの組み合わせに最適です

ガイドタイルUD20 厚さ2.0mm →

パーマリューム モンテなど 厚さ 2.0mm のシートとの組み合わせに最適です

カーペットタイル用 ガイドタイルUD55

突起高 1.0mm



カーペットタイルとゴムタイルの組み合わせで、わかりやすさを実現。

歩行感の違い

白杖による発音・感触の違い

素材の硬さや発音の違いで、足裏や白杖の感触によって経路を認識しやすい。

UDFLOOR SYSTEM

Webサイトは
こちら

UDフロアシステムは
低突起だから

つまずきにくい。

高齢者

杖の使用や
すり足歩行でも
つまずきにくい。

半身麻痺の方

杖や補助具による
すり足歩行でも
つまずきにくい。

妊婦

妊婦の方のつまずき、
転倒の危険性を
軽減できます。

ハイヒールでの歩行

ハイヒールでの歩行による
つまずき、ねんざ等の
危険性を軽減できます。

UDフロアシステムは
低突起だから

移動をさまたげない。

車椅子利用者

車椅子利用者や
介護者も負担が少ない。

ベビーカー利用者

デリケートな
ベビーカーの移動にも
がたつきが少ない。

点滴スタンド

注意が必要な
点滴スタンドも
移動しやすい。

カートでの移動

荷物の搬入など
カートの移動にも
がたつきが少ない。

※従来の点字ブロック（突起高5mm）との比較。

たとえば、こんなパターンで使い分けていただけます

1F

ビニル床タイル **ビニル床シート**

1Fは汚れにくく、メンテナンスしやすい
ビニル床タイル・シートをベースとし、
メインの誘導にはガイドタイルUD20／30、
階段部には同厚のガイドタイルを採用。

2F

カーペットタイル

2Fは居住性に優れたカーペットタイルをベースとし、メインの誘導にはガイドタイルUD55、階段部にはカーペットタイル・タピスCGを採用。

ガイドタイルUD-SUS ガイドタイルUD-ST

突起高 1.8mm

警告型

誘導型

ガイドタイル
UD-SUS

ガイドタイル
UD-ST

ガイドタイルUD20／ガイドタイルUD30

突起高 1.8mm

警告型

誘導型

ガイドタイルUD55

突起高 1.0mm

警告型

誘導型

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2017

Webサイトは
こちら

ガイドタイル UD-SUS

障害者差別解消法にも対応。あと付け可能なシール式ステンレスプレート
既存の床の上に貼ることで、建物を利用するすべての人にやさしい誘導案内を実現します

視認 重歩行
非塩ビ

厚さ1.8mm(突起高1.8mm)

	警告型	誘導型
価格 (材料価格)	21,800円／枚 5,300円／枚 (アダプター)	10,800円／枚
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用 シール式ステンレスプレート	
厚さ	1.8mm	
寸法	φ30mm × 25 φ30mm × 3 (アダプター)	30 × 280mm × 2
梱包	8枚／ケース (専用プライマー治具入り) 4枚／ケース (補助梱包／専用プライマー治具入り) 8枚／ケース (アダプター／専用プライマー治具入り)	8枚／ケース (専用プライマー治具入り) ※補助梱包はございません。
重量	約2.2kg／ケース (補助梱包:約1.1kg／ケース) 約0.5kg／ケース (アダプター)	約2.2kg／ケース

納期:30ケース以上の場合、1.5カ月程度
1ケース以上・ケース単位出荷・少量在庫品

■工法

工法	下地
シール貼り付け工法	平滑で、十分な表面強度のある下地 表面に凹凸がある場合は、専用プライマーや溶剤型接着剤を併用

■ご注意

- 下地表面に凹凸がある場合は、専用プライマー「ガイドタイルUD-SUS/ST専用プライマー」(11,000円/500ml)をご利用ください。施工方法は施工要領書を御覧ください。
  1缶あたり1度塗りでの使用目安:
  警告型 約50枚／誘導型 約50枚

■タイルサイズ



警告型



誘導型



アダプター

警告型


US-SUS

UA-SUS
(アダプター)

誘導型


UL-SUS

ガイドタイル UD-SUS　施工における注意点

- 施工をする際、必ず下地の清掃を行ってください。砂や埃が下地に残っていると接着強度の低下を起こします。
- ワックスが塗布された下地に施工した場合、下地とワックス面で剥離が起こることがあります。剥離剤等でワックスを除去した下地に施工してください。
- 石材など目地がある下地において、ステンレスプレートが目地にかかる場合は、目地の部分をフラッター等のセメント系補修材やエポキシ樹脂などで埋めてください。
- 下地表面に凹凸がある場合は、専用プライマーやウレタン系接着剤、エポキシ系接着剤を凹凸を埋めるように塗布し、ステンレスプレートが十分に接着するようにしてください。

Webサイトは
こちら

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2017

視認 歩行

非塩ビ

受注生産品

ガイドタイル UD-ST

障害者差別解消法にも対応。あと付け可能なシール式ウレタン樹脂タイル
既存の床の上に貼ることで、建物を利用するすべての人にやさしい誘導案内を実現します

警告型

US-1M（簡易施工タイプ）
US-1A（アルミテープタイプ）
ライトグレー

US-2M（簡易施工タイプ）
US-2A（アルミテープタイプ）
ミディアムグレー

US-3M（簡易施工タイプ）
US-3A（アルミテープタイプ）
ダークグレー

US-4M（簡易施工タイプ）
US-4A（アルミテープタイプ）
ライトベージュ

US-5M（簡易施工タイプ）
US-5A（アルミテープタイプ）
ミディアムベージュ

US-6M（簡易施工タイプ）
US-6A（アルミテープタイプ）
ダークベージュ

誘導型

UL-1M（簡易施工タイプ）
UL-1A（アルミテープタイプ）
ライトグレー

UL-2M（簡易施工タイプ）
UL-2A（アルミテープタイプ）
ミディアムグレー



UL-3M（簡易施工タイプ）
UL-3A（アルミテープタイプ）
ダークグレー

UL-4M（簡易施工タイプ）
UL-4A（アルミテープタイプ）
ライトベージュ

UL-5M（簡易施工タイプ）
UL-5A（アルミテープタイプ）
ミディアムベージュ

UL-6M（簡易施工タイプ）
UL-6A（アルミテープタイプ）
ダークベージュ

厚さ2.3mm（突起高1.8mm）

	警告型	誘導型
価格（材料価格）	10,800円／枚	
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用 シール式ウレタン樹脂タイル	
厚さ	厚さ 2.3mm（突起高1.8mm）	
寸法	300 × 300mm	
梱包	8枚／ケース 4枚／ケース（補助梱包）	8枚／ケース ※補助梱包はございません。
重量	約1.4kg／ケース（簡易施工タイプ） 約1.2kg／ケース（アルミテープタイプ） 約0.7kg／ケース（補助梱包／簡易施工タイプ） 約0.6kg／ケース（補助梱包／アルミテープタイプ）	約1.2kg／ケース（簡易施工タイプ） 約1.1kg／ケース（アルミテープタイプ）

納期：1.5カ月程度（受注生産品）
1ケース以上・ケース単位出荷
イエロー色も対応いたします。（1ケース以上・納期要相談）

■工 法

工法	下地
シール貼り付け工法	平滑で、十分な表面強度のある下地 表面に凹凸がある場合は、専用プライマーを併用

■ご注意

- 簡易施工タイプは、平滑な下地にご使用ください。
- アルミテープタイプは、下地表面に凹凸がある場合にご使用ください。
- 下地表面に凹凸がある場合は、専用プライマー「ガイドタイル UD-SUS／ST専用プライマー」（11,000円／500ml）をご利用ください。施工方法は施工要領書を御覧ください。
  1缶あたり1度塗りでの使用目安：約30枚

■タイルサイズ・断面

警告型



誘導型



ガイドタイル UD-ST　施工における注意点

- 施工をする際、必ず下地の清掃を行ってください。砂や埃が下地に残っていると接着強度の低下を起こします。
- ワックスが塗布された下地に施工した場合、下地とワックス面で剥離が起こることがあります。剥離剤等でワックスを除去した下地に施工してください。
- 割り付け上、シートの長さ調整が必要な場合は、突起部はカットせず、平場部をカットすることで調整してください。
- 石材など目地がある下地において、UD-STの端部が目地にかかる場合は、目地の部分をフラッター等のセメント系補修材やエポキシ樹脂などで埋めてください。
- アルミテープタイプをご使用の際は、貼り付け後に接着力を向上させるために、ゴムハンマーでUD-STの表面を叩き、下地の凹凸になじませてください。

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2017

Webサイトはこちら

視認 超重歩行 非塩ビ

ガイドタイルUD55

障害者差別解消法にも対応。2017年、キッズデザイン賞受賞

カーペットタイルとの組み合わせで、建物を利用するすべての人にやさしい視覚障がい者屋内誘導用置敷きゴム床タイル

厚さ6.5mm

	警告型	誘導型
価格（材料価格）	16,000円／枚	10,700円／枚
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用置敷きゴム床タイル	
厚さ	6.5mm（平部：5.5mm、突起高：1.0mm）	
寸法	500 × 500mm	250 × 500mm
梱包	8枚／ケース	
重量	23kg／ケース	12.2kg／ケース

納期：少量在庫品につきお問い合わせください。
イエロー色をご希望の方は、数量・納期をご相談ください。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	モルタル コンクリート 二重床	スベリ止め剤

■ご注意

- ガイドタイルUD55は、ローラー刷毛で下地全体にスベリ止め剤を塗布し、施工してください。

■特性

防炎性	防炎性能試験番号	警告型	E1220071
		誘導型	E1220072

■タイルサイズ・断面

■警告型(単位=mm)



●ドット径：φ30mm
●突起高：1mm

断面



■誘導型(単位=mm)



●突起高：1mm

断面



警告型



US-51 ライトグレー
US-52 ミディアムグレー
US-53 ダークグレー
US-54 ライトベージュ
US-55 ミディアムベージュ
US-56 ダークベージュ

商品カラー番号列［警告型］

US-51 56
52
53
54
55

誘導型

UL-51 ライトグレー
UL-52 ミディアムグレー
UL-53 ダークグレー
UL-54 ライトベージュ
UL-55 ミディアムベージュ
UL-56 ダークベージュ

商品カラー番号列［誘導型］

UL-51 56
52
53
54
55

ガイドタイルUDの「UD」は ユニバーサルデザインを表わしています

ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障がいの有無、言語や文化などの違いを問わず、だれもが利用できることを目指したデザイン・設計のことです。

ガイドタイルUDは、突起高１mm（ガイドタイルUD55）／1.8mm（ガイドタイルUD20／30）という仕様。誘導用タイルとして、幅広い建物内で利用されています。

Webサイトは
こちら

(UD20/2mmタイプ)

視認 超重歩行 非塩ビ

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2017

Rubber Tile For Visually Impaired Person / GUIDE TILE UD20/30

ガイドタイルUD20/30

障害者差別解消法にも対応。2017年、キッズデザイン賞受賞

ビニル床タイル・シートとの組み合わせで、建物を利用するすべての人にやさしい視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル

警告型

300mm × 300mm

US-21／US-31 ライトグレー | US-22／US-32 ミディアムグレー | US-23／US-33 ダークグレー

US-24／US-34 ライトベージュ | US-25／US-35 ミディアムベージュ | US-26／US-36 ダークベージュ

商品カラー番号列
[警告型]

US-21 26 35
22 31 36
23 32
24 33
25 34

※品番は、ガイドタイルUD20／ガイドタイルUD30の順で表記しています。

誘導型

300mm × 300mm

UL-21／UL-31 ライトグレー | UL-22／UL-32 ミディアムグレー | UL-23／UL-33 ダークグレー

UL-24／UL-34 ライトベージュ | UL-25／UL-35 ミディアムベージュ | UL-26／UL-36 ダークベージュ

商品カラー番号列
[誘導型]

UL-21 26 35
22 31 36
23 32
24 33
25 34

※品番は、ガイドタイルUD20／ガイドタイルUD30の順で表記しています。

US-32、UL-32（ガイドタイルUD30）、MBE-149（マティル）

厚さ3.8mm ガイドタイルUD20（2mmタイプ）

	警告型	誘導型
価格（材料価格）	8,300円／枚	
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル	
厚さ	3.8mm（平部:2.0mm、突起高:1.8mm）	
寸法	300 × 300mm	
梱包	8枚／ケース	
重量	4.5kg／ケース	4kg／ケース

厚さ4.8mm ガイドタイルUD30（3mmタイプ）

	警告型	誘導型
価格（材料価格）	9,000円／枚	
材質区分	低突起型・視覚障がい者屋内誘導用ゴム床タイル	
厚さ	4.8mm（平部:3.0mm、突起高:1.8mm）	
寸法	300 × 300mm	
梱包	8枚／ケース	
重量	5.5kg／ケース	5kg／ケース

納期：少量在庫品につきお問い合わせください。
イエロー色をご希望の方は、数量・納期をご相談ください。

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系 モルタル コンクリート	セメント U／RV

■ご注意

- ●ガイドタイルUD20/UD30は目地部を、詰めすぎないようにしてください。
- ●圧着はローラー、ゴムハンマー等で十分に行ってください。目地部は入念に行ってください。

Webサイトは
こちら

(UD30/3mmタイプは
こちらをご覧ください)

■タイルサイズ・断面

警告型(単位=mm)



断面



●ドット径：φ30mm
●突起高：1.8mm

誘導型(単位=mm)

突起高 1.8mm



●突起高：1.8mm

断面



ガイドタイル

JIS T9251に準拠した視覚障がい者誘導用ゴム床タイル

視認 超重歩行 非塩ビ

Webサイトはこちら

（2mmタイプ）

厚さ7.0mm（2mmタイプ）

	警告型	誘導型
価格（材料価格）	2,000円／枚	
材質区分	視覚障がい者誘導用ゴム床タイル	
厚さ	7.0mm（平部:2.0mm、突起高:5.0mm）	
寸法	304.8×304.8mm	
梱包	8枚／ケース	
重量	5kg／ケース	6kg／ケース

厚さ8.0mm（3mmタイプ）

	警告型	誘導型
価格（材料価格）	2,700円／枚	
材質区分	視覚障がい者誘導用ゴム床タイル	
厚さ	8.0mm（平部:3.0mm、突起高:5.0mm）	
寸法	304.8×304.8mm	
梱包	8枚／ケース	
重量	6kg／ケース	7kg／ケース

■工法

工法	下地	接着剤
一般工法	セメント系モルタルコンクリート	セメントRV

■ご注意

- ガイドタイルは目地部を、すかし貼り（1mm程度）にしてください。
- 圧着はローラー、ゴムハンマー等で十分に行ってください。目地部は入念に行ってください。

Webサイトはこちら

（3mmタイプはこちらをご覧ください）

警告型



JS-22／JS-32 ミディアムグレー

JS-23／JS-33 ダークグレー



JS-27／JS-37 イエロー

JS-25／JS-35 ミディアムベージュ



JS-26／JS-36 ダークベージュ

※品番は、2mmタイプ／3mmタイプの順で表記しています。

誘導型



JL-22／JL-32 ミディアムグレー

JL-23／JL-33 ダークグレー

JL-27／JL-37 イエロー

JL-25／JL-35 ミディアムベージュ



JL-26／JL-36 ダークベージュ

※品番は、2mmタイプ／3mmタイプの順で表記しています。

■タイルサイズ・断面

■警告型（単位=mm）



断面



■誘導型（単位=mm）



突起高 5.0mm

断面



商品カラー番号列［警告型］		商品カラー番号列［誘導型］	
JS-22	32	JL-22	32
23	33	23	33
25	35	25	35
26	36	26	36
27	37	27	37

ガイドタイル（JIS型）の敷設例

※施工の際は、所轄自治体の基準に沿ってください。

出入口（玄関）付近



経路分岐点



階段



エレベータ



エスカレーター



※高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（国土交通省）参照

腰壁ガード

汚れ、キズから壁面部を保護。特殊UVコーティングにより汚れが落ちやすい腰壁保護ビニルシート

防汚　VOC対策品

Webサイトはこちら

厚さ0.85mm

価格（材料価格）	4,000円／m　80,000円／巻
材質区分	腰壁保護ビニルシート
寸法	0.85（厚さ）×910mm（幅）×20m
梱包	20m／巻
重量	21.0kg／巻

■工法

適用下地	部材	接着剤
モルタル コンクリート 石膏ボード 合板	腰壁ガード（KG-□□□）	セメントAK-S／巾木用セメントS※
	KG見切（GM-□□□）	巾木用セメントS
	KG巾木（GL-□□□）	セメントU／巾木用セメントS
	KG出隅（GD-□□□）	巾木用セメントS（両面塗布）

※収まりづらい部分は巾木用セメントSをお勧めします。

■ご注意

- 腰壁ガードの施工はA3くし目ごてをご使用ください。
- A3くし目ごて以外での塗布はシート表面に接着剤くし山跡が生じる可能性があります。
- 腰壁ガードを出隅に施工できません。KG出隅のご使用をお勧めします。
  また入隅はカットし、突き付けで施工してください。
- 隙間が目立つ場合はパテ処理してください。
- 法令による高さ制限および内装制限に注意してください。
- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- ある種のゴム製品との接触によって、汚染されることがありますのでご注意ください。➡詳細は423ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■シートサイズ・断面

シートサイズ



断面



木目柄

KG-101

GL-101

KG-102

GL-102

KG-103

GL-103

抽象柄

KG-301

GL-301

KG-302

GL-302

KG-303

GL-303

※腰壁ガード（KG−□□□）とコーディネートしやすいカラーのKG巾木（GL−□□□）をご用意しています。

KG-101

商品カラー番号列 [腰壁ガード・木目柄]	商品カラー番号列 [KG巾木・木目柄]	商品カラー番号列 [腰壁ガード・抽象柄]	商品カラー番号列 [KG巾木・抽象柄]
KG-101	GL-101	KG-301	GL-301
102	102	302	302
103	103	303	303

部材一覧

品　名	品　番	寸　法	梱包／ケース	重　量	材料価格
腰壁ガード	KG-□□□	厚さ0.85×幅910mm×長さ20m	20m巻	21.0kg／巻	4,000円／m
KG見切	GM-□□□	厚さ8.0×幅18mm×長さ10m	10m巻×3巻（30m）	5.0kg／ケース	450円／m
KG巾木	GL-□□□	高さ100mm×長さ25m	25m巻	10.0kg／ケース	430円／m
KG出隅（角／R）	GD-□□□（90）／GD-□□□（R）	厚さ6.0×幅50×高さ1,000mm	2本	2.5kg／ケース	4,300円／本
KG見切（角／Rコーナー）	GM-□□□（90）／GM-□□□（R）	厚さ8.0×幅18×長さ200mm	6個	0.5kg／ケース	1,600円／個
プラチャンネル	LS-210	厚さ5.0×幅10×長さ1,000mm	30本（30m）	1.0kg／ケース	290円／m

※□□□には色番号が入ります。

KG見切（角コーナー）（GM-□□□（90））



KG見切（Rコーナー）（GM-□□□（R））



KG見切（GM-□□□）



プラチャンネル（LS-210）



KG巾木（GL-□□□）



腰壁ガードと関連パーツの収まり図



KG出隅（角）（GD-□□□（90））



KG出隅（R）（GD-□□□（R））



※天然素材の原料を一部使用しているため、色調にバラツキが生じる場合があります。
※改良、改善のため、予告なく仕様、部材を変更することがあります。

エッジバー

スリムなボディと高い質感が特長の見切り材。さまざまな床材との組み合わせが可能

Webサイトはこちら

厚さ6.2mm／エッジバー・モール

価格（材料価格）	2,000円／本　20,000円／ケース
材質区分	ABS樹脂
寸法	6.2(厚さ)×17(幅)×1,800mm(長さ)(両面テープ付)
梱包	10本／紙管
重量	0.88kg／管

厚さ6.2mm／エッジバー・出隅・入隅

価格（材料価格）	1,000円／本　10,000円／ケース
材質区分	ABS樹脂
寸法	(出隅材) 6.2(厚さ)×17(幅)×300mm(長さ) (入隅材) 6.2(厚さ)×17(幅)×300mm(長さ) (いずれも両面テープ付)
梱包	10個／紙管
重量	0.15kg／箱

エッジバー・コーナー

価格（材料価格）	1,400円／本　14,000円／ケース
材質区分	ABS樹脂
寸法	1,200mm(長さ)(両面テープ付)
梱包	10本／紙管
重量	0.84kg／管

■ご注意

- 壁面に不陸や未処理の釘頭があると、エッジバーと壁面に隙間が空くおそれがあります。
- カッター等、身近な工具でのカットが可能です。
- カットする際は垂直にカットしてください。また、ケガをしないよう、製品に傷を付けないよう十分に注意してください。
- 壁面への床材の接着にはセメントVGをご使用ください。施工環境によって使用が困難な場合は、別途ご相談ください。
- 出隅、入隅は必ず直角になるような壁面でご使用ください。
- 床面上1.2mを超えると建築基準法内装制限の対象となりますのでご注意ください。

モール

ホワイト EBA-1002

シャンパン EBA-1003

ブラウン EBA-1004

ブラック EBA-1005

ブラック モールEBA-1005、コーナーEBB-2005、出隅EBD-4005、ウッドラインWBH-390

コーナー

シャンパン
EBB-2003

出隅

シャンパン EBD-4003

入隅

シャンパン EBC-3003

品番一覧

商品名＼カラー	002 ／ホワイト	003 ／シャンパン	004 ／ブラウン	005 ／ブラック
モール	EBA-1002	EBA-1003	EBA-1004	EBA-1005
コーナー	EBB-2002	EBB-2003	EBB-2004	EBB-2005
入隅	EBC-3002	EBC-3003	EBC-3004	EBC-3005
出隅	EBD-4002	EBD-4003	EBD-4004	EBD-4005

■モール　(単位：mm)



■コーナー　(単位：mm)



■出隅　(単位：mm)



■入隅　(単位：mm)



Webサイトは
こちら

VOC対策品

Mini Mole

ミニモール

床材立ち上げ時の天端をきれいに仕上げるための専用部材

MM-701

商品カラー番号列

MM-701
702
703
704

MM-701

MM-702

MM-703

MM-704

厚さ5.0mm／ミニモール

価格（材料価格）	1,100円／本　22,000円／ケース
材質区分	硬質塩化ビニル
寸法	5（厚さ）×12mm（幅）×2m（長さ）（両面テープ付）
梱包	20本／ケース
重量	1.3kg／ケース

厚さ5.0mm／ミニモール・出隅・入隅

価格（材料価格）	550円／個　11,000円／ケース
材質区分	硬質塩化ビニル
寸法	（出隅材）5（厚さ）×12（幅）×50mm（長さ、左右共） （入隅材）5（厚さ）×12（幅）×50mm（長さ、左右共） （いずれも両面テープ付）
梱包	20個／ケース
重量	80g／ケース

■ご注意

- 出隅・入隅施工時に隙間が生じた場合はパテ処理してください。
- 出隅部分施工に際し、出隅頂点部分が白化する可能性があります。白化が目立つ場合はパテ処理してください。

■出隅材・入隅材

（単位：mm）

出隅材



入隅材



出隅材のカラーNo.はMY-□□□、
入隅材はMX-□□□です。

■断面



（厚さ2.8mm以下の床材が使用可能）

Webサイトは
こちら

フロアベース-G

軽くて丈夫、施工が速い。荷重、衝撃に耐える2000Nタイプの置き敷き二重床システム

VOC対策品

Gベース50

価格（材工共）	**16,870**円／m²
材質区分	特殊オレフィン樹脂
基本構成	プラスチックベースを連結して二重床を形成
寸法	45mm（仕上がり高）× 250 × 250mm
梱包	16枚／ケース
重量	8.0kg／m²

Gベース70

価格（材工共）	**17,950**円／m²
材質区分	特殊オレフィン樹脂
基本構成	プラスチックベースを連結して二重床を形成
寸法	65mm（仕上がり高）× 250 × 250mm
梱包	16枚／ケース
重量	8.5kg／m²

■ご注意

- フロアベースの運賃および搬入費は別途料金になります。
- 仕様・部材は、改良・改善のため、予告なく変更することがあります。

	本体 仕上り高さ（mm）	配線有効高さ
Gベース50	45	29
Gベース70	65	49

試験項目	試験方法	性能・評価基準
静荷重試験（2000N）	2000N局部集中荷重時の変形量	5mm以下
	2000N局部集中荷重除去の残留変形量	3mm以下
衝撃試験	砂袋（30kg・25cm）衝撃後の変形量	3mm以下（損傷なし）

試験方法：JIS A 1450（フリーアクセスフロアの試験方法）
評価基準：フリーアクセスフロアの性能評価
（フリーアクセスフロア工業会規格）

オプション価格

Gスロープ50 1/8（45×250×360mm）	11,000円/m
Gスロープ50 1/12（45×250×540mm）	22,000円/m
G框50（50×2,000mm）	8,800円/m



●Gベース50



●Gベース70

●スロープ
一般的な傾斜のスロープ（1/8）
福祉施設向きのゆるやかなスロープ（1/12）
梱包：4セット/ケース（幅1m分）
Gスロープ50 1/8（45×250×360mm）設計価格：11,000円/m
Gスロープ50 1/12（45×250×540mm）設計価格：22,000円/m
Gスロープ70 1/8（65×250×520mm）設計価格：22,000円/m

●カマチ
出入口の段差部分に使用します。
材質：アルミニウム押し出し材
規格（mm）：〈50用〉2,000（長さ）×50（高さ）
色：シルバー
設計価格：〈50用〉8,800円/m
梱包：4m分/ケース



●バックアップ材
壁、出入口用枠など、Gベースとの間に入れて使用するポリエチレン発泡体です。
規格（mm）：5.0（幅）×1,000（長さ）×20（高さ）
梱包：50本/ケース



●Xジョイント
Gベースを相互に固定するジョイント。
ベース間の正確なピッチづくりに活躍します。
規格（mm）：26.4（縦）×26.4（横）×8（高さ）
梱包：500個/ケース（30㎡分）

●Gシート
下地に敷き込んで使用する緩衝材。
衝撃の緩和や歩行感が向上します。
2.0mm（厚さ）×1,000mm（幅）×20m（長さ）
梱包：20m巻

●Gスタンド50/70
フロアベース-Gのオプション部材である補助脚（カット部分の支え）の形状を変更しました。
規格（mm）：Gスタンド50　13.5（直径）×43.0（縦）
Gスタンド70　13.5（直径）×60.0（縦）
梱包：100本/ケース

●Gベース



●Xジョイント



●スロープ



●カマチ



●配線スペース



●ボーダー



Webサイトは
こちら

防汚 抗菌

再生ビニル使用　工場内リサイクル　VOC対策品

ガード巾木・AC

ACフロアと同等の美観維持性と抗菌性が特長。衝撃を緩和する発泡層で壁面を保護

木目

HBG-101

HBG-102

HBG-103

HBG-104

HBG-105

リノリウムパターン

HBG-201

HBG-211

HBG-213

HBG-215

HBG-216

■ガード巾木・AC用エッジシール（抗菌性）

●ガード巾木・ACを先付け工法で施工する場合でのエッジシールの使用例。



●ガード巾木・ACを巻き下げ工法で施工する場合でのエッジシールの使用例。



ガード巾木・AC用エッジシールは、だれ防止となっていますので、立上げ部の継ぎ目処理等にも使用できます。（受注生産品）

※エッジシール施工については別途費用がかかります。

天地300mmのワイド巾木もご用意しています

防汚・抗菌・防カビ巾木、デザイン巾木とも300mmの高さで壁面を保護するワイド巾木をラインナップしています。
くわしくは324～326ページをご覧ください。

厚さ2.8mm

価格（材料価格）	2,750円／m　24,750円／巻
材質区分	軟質（発泡層付）長尺ビニル巾木
寸法	2.8（厚さ）×300mm（高さ）×9m（長さ）
形状	先づけ用（下部Rなし）
梱包	9m／巻
販売単位	9m（1巻）以上（巻単位）
重量	8.4kg／巻

■工法

部位	下地	接着剤
直線部	石こうボード普通合板（化粧合板除く）コンクリート系	巾木用セメントS／セメントVG
コーナー部（出隅、入隅）		セメントVG／RV

■ご注意

●施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
➡詳細は333～339ページ
●このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
➡詳細は418～423ページ

■関連情報

抗菌・防カビ性についての詳細は ➡372ページ

■サイズ

HBG カード巾木・AC

断面



ロール




HBG-104

ANTIBACTERIAL,ANTIFOULING H30mm COVE BASE(ROLL)

防汚抗菌H30mm長尺巾木

「ひとふで」シリーズとして展開する、新しいサイズ感の巾木が登場

防汚 抗菌 防カビ ※通常品のみ

工場内リサイクル VOC対策品

Webサイトはこちら

価格（材料価格）	290円／m
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	30mm（高さ）×25m（長さ）
梱包	25m／巻
重量	1.7kg／巻

受注 受注生産色および受注基準について

※このページに記載されている色番号以外にも、長尺巾木の標準色（324～325ページ参照）は受注生産色として対応が可能です。
※木調およびハイカラーのカラー、および特注色は対応できません。
※受注基準は30巻以上、納期は約3週間となります。

■工法

下地	接着剤
石こうボード 普通合板（化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントVG

■維持管理等におけるご注意

- 一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
- 床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やワックス等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
- 水分や紫外線、化学薬品等の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。

■ご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

■関連情報

抗菌・防カビ性についての詳細は ➡372ページ

■サイズ

LSA 袴あり

断面



LSC 袴なし

断面



ロール



通常品





TAJIMA長尺巾木ラインナップ



LSC-34

厚物　小ぶりながら存在感のある厚さ4mmタイプ

LTA-99 NEW　LTA-80 NEW

LTA-99

厚さ4.0mm

価格（材料価格）	830円／m
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	4.0mm（厚さ）×30mm（高さ）×25m（長さ）
梱包	25m／巻
重量	4.7kg／巻

※受注生産色には対応しておりません。
※維持管理等におけるご注意等は通常品に準じます。

■工法

下地	接着剤
石こうボード 普通合板（化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントVG

■サイズ

LTA



厚物 出隅材　厚物専用の出隅材

LTL-99 NEW　LTL-80 NEW



LTL-99

厚さ4.0mm

価格（材料価格）	1,500円／枚
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	4.0mm（厚さ）×30mm（高さ）×600mm（長さ）
梱包	4枚／ケース
重量	0.45kg／ケース

※受注生産色には対応しておりません。
※維持管理等におけるご注意等は通常品に準じます。

■工法

下地	接着剤
石こうボード 普通合板（化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントVG

■サイズ

LTL



ANTIBACTERIAL,ANTIFOULING,ANTIFUNGAL COVE BASE

防汚・抗菌・防カビ巾木シリーズ

防汚、抗菌、防カビ加工が施された巾木です。多様なバリエーションがそろっています。

防汚 抗菌 防カビ

floor score

工場内リサイクル　VOC対策品

Webサイトはこちら

■ソフト巾木（袴あり／袴なし）

ソフト巾木　HB(袴あり)・HB C型(袴なし)　品番:HB-○○／HBC-○○

価格（材料価格）	**300**円／m(高さ40mm) **310**円／m(高さ60mm) **330**円／m(高さ75mm) **370**円／m(高さ100mm)
材質区分	軟質ビニル巾木
寸法	40mm・60mm・75mm・100mm(高さ)×914.4mm(長さ)
色数	30色(ハイカラー2色)
梱包	25枚／ケース
重量	2.3kg(40mm)・2.9kg(60mm)・3.7kg(75mm)・5.3kg(100mm)／ケース

※ハイカラーは防汚・抗菌・防カビ仕様ではありません。



HB-000　袴あり　HBC-000　袴なし



4種類の高さが選べる、塩ビ樹脂製の巾木です。豊富なカラーバリエーションをそろえているので、さまざまな空間にマッチするものが見つかります。ソフト巾木は、1958年のTAJIMAが日本で初めて開発しました。

■長尺巾木（袴あり／袴なし）

長尺巾木　LBA(袴あり)・LBC(袴なし)　品番:LBA-○○／LBC-○○

価格（材料価格）	**310**円／m(高さ60mm) **330**円／m(高さ75mm) **370**円／m(高さ100mm)
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	60mm・75mm・100mm(高さ)×25m(長さ)
色数	30色
梱包	25m／巻
重量	3.4kg(60mm)・4.2kg(75mm)・5.8kg(100mm)／巻



LBA-000　袴あり　LBC-000　袴なし



ソフト巾木が914.4mmの短冊状なのに対し、長尺巾木は25mのロール状の製品で、大面積をいっきに施工できます。ソフト巾木同様、多彩なカラーバリエーションをとりそろえています。

■ワイド巾木（袴あり）

ワイド巾木　H300　WH　　品番:WH-○○

価格（材料価格）	**2,420**円／m　**21,780**円／巻
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	300mm(高さ)×9m(長さ)
色数	10色
梱包	9m／巻
重量	6.7kg／巻

WH-000　袴あり



300mmの高さがあり、台車やストレッチャーによるキズや汚れから壁面を守ることができる巾木です。医療施設や介護施設など、キャスターによる移動が多い施設でよく採用されています。

■ササラ巾木

ササラ巾木　LH　　品番:LH-○○

価格（材料価格）	**1,120**円／m(2枚取りの場合)　**2,352**円／枚
材質区分	軟質ビニル巾木(階段用)
寸法	330mm(高さ)×1,050mm(長さ)
色数	30色
梱包	5枚／ケース
重量	5.5kg／ケース



LH-000



階段の側面に利用される巾木です。製品1枚を階段の形状やサイズに合わせてカットして使用します。ソフト巾木同様に、カラーバリエーションが豊富なので、空間にマッチしたカラーをお選びいただけます。

※各巾木類の受注品番、受注基準については、326-327ページをご確認ください。

木調巾木は、2024年リニューアル。多色感があり、深みのある木目調のデザインを手に入れました。ブラウン系とグレージュ系のグラデーションがそろっています。さまざまな空間でご利用いただける仕上がりです。
長尺（MB-）とワイド（WH-）の２タイプがラインナップ。

完全新柄にリニューアル

MB-301 NEW　MB-302 NEW　MB-303 NEW　MB-304 NEW　MB-305 NEW　MB-306 NEW

■木調巾木（袴あり）

木調巾木　MB　　**品番：MB-○○○**

価格（材料価格）	360円／m（高さ60mm） 380円／m（高さ75mm） 420円／m（高さ100mm）受注
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	60mm･75mm･100mm（高さ）×25m（長さ）
色数	6色
梱包	25m／巻（60mm･75mm･100mm）
重量	3.4kg（60mm）･4.2kg（75mm）･5.8kg（100mm）／巻

ワイド巾木H300（木調）　　**品番：WH-○○○**

価格（材料価格）	2,420円／m（高さ300mm）
材質区分	軟質長尺ビニル巾木
寸法	300mm（高さ）×9m（長さ）
色数	6色
梱包	9m／巻
重量	6.7kg／巻

MB-000　袴あり　　WH-000　袴あり



工法

ソフト巾木／長尺巾木／ササラ巾木／木調巾木

品名	下地	接着剤
ソフト巾木	石こうボード 普通合板 （化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントVG
長 尺 巾 木		
ササラ巾木		

ワイド巾木 H300／ワイド巾木H300（木調）

部位	下地	接着剤
直線部	石こうボード 普通合板 （化粧合板除く） コンクリート系	巾木用セメントS／ セメントVG
コーナー部 （出隅、入隅）		セメント VG／RV

巾木のり塗布量の目安

製品名	塗布面	標準塗布面積	1㎡あたりの標準塗布量	1kgの接着剤で60mm巾木を塗布できる長さ	仕様（kg）/価格
巾木用セメントS	片面	約27㎡/9kg缶	0.33kg/㎡	約50.0m/kg	プラ容器 15,000円（9kg）/6,000円（3kg）
セメントVG	片面	約55㎡/18kg缶	0.33kg/㎡	約50.0m/kg	金属缶 33,000円（18kg）/17,500円（9kg）

■防汚性能が向上しました！

ソフト巾木（防汚機能あり）



従来のソフト巾木（防汚機能なし）

■各巾木類についての維持管理等におけるご注意

- 一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
- 床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やワックス等が巾木に付着したまま放置すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
- 水分や紫外線、化学薬品等の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。

■各巾木類についてのご注意

- 施工環境・条件による接着剤の使い分けが必要です。
  ➡詳細は333～339ページ
- このほか床材や工法の選定、床ご使用について事故の未然防止、軽減のため留意事項がございます。
  ➡詳細は418～423ページ

試験概要：試験片（ソフト巾木）をドラムの内側に貼り付け、ゴムブロック（靴底を想定）を６個ドラムに入れて10分間攪拌。汚染後、固く絞った不織布で水拭き。JIS K 3920に準拠

TAJIMAの巾木一覧表



製品名		高さ	袴	長さ／形状・入目	品番 ●●＝色番号	価格／m	ウォールカラー 99	80	82	ベーシックカラー 75	76	88	93	94	95	96	97	98	27	3
防汚抗菌H30mm長尺巾木 ひとふでシリーズ	通常品	30	あり	25m／巻	LSA-●●	290	○	○	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
		30	なし	25m／巻	LSC-●●	290	○	○	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
性能：防汚／抗菌	厚物	30	あり※1	25m／巻	LTA-●●	830	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		30	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
防汚・抗菌・防カビ巾木シリーズ	ソフト巾木	40	あり	914.4mm 25枚	HB-●● 40	300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		40	なし	914.4mm 25枚	HBC-●● 40	300	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
性能：防汚／抗菌／防カビ		60	あり	914.4mm 25枚	HB-●● 60	310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		60	なし	914.4mm 25枚	HBC-●● 60	310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
※ハイカラー（90／91）は防汚／抗菌／防カビ仕様ではありません。		75	あり	914.4mm 25枚	HB-●● 75	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		75	なし	914.4mm 25枚	HBC-●● 75	330	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
		100	あり	914.4mm 25枚	HB-●● 100	370	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		100	なし	914.4mm 25枚	HBC-●● 100	370	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
	長尺巾木	40	あり	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		40	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60	あり	25m／巻	LBA-●● 60	310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		60	なし	25m／巻	LBC-●● 60	310	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
		75	あり	25m／巻	LBA-●● 75	330	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
		75	なし	25m／巻	LBC-●● 75	330	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
		100	あり	25m／巻	LBA-●● 100	370	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
		100	なし	25m／巻	LBC-●● 100	370	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注
	ワイド巾木H300	300	あり	9m／巻	WH-●●	2,420	受注	○	受注	○	○	受注	受注	受注	受注	○	受注	受注	○	○
		300	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ササラ巾木	330	ー	1,050mm 5枚	LH-●●	1,120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	木調巾木 長尺	40	あり	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		40	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60	あり	25m／巻	MB-●● 60	360	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		60	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		75	あり	25m／巻	MB-●● 75	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		75	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100	あり	25m／巻	MB-●● 100	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		100	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ワイド巾木H300（木調）	300	あり	9m／巻	WH-●●	2,420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		300	なし	–	設定なし	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

色番号▷ 99 80 82 75 76 88 93 94 95 96 97 98 27 3

○ 標準在庫品　受注 受注生産品　– 設定なし

受注 受注基準

防汚抗菌H30mm長尺巾木	30巻以上	納期3週間
ソフト巾木	10ケース以上	納期3週間
長尺巾木	10巻以上	納期3週間
ワイド巾木	22巻（200m）以上	納期3週間
木調巾木	40巻以上	納期3週間

※400m以上はお問い合わせください。

※1：防汚抗菌H30mm長尺巾木厚物の袴は、下地の不陸調整用であり、ソフト巾木や長尺巾木の袴とは機能や形状が異なります。そのため、袴があっても先付け用となります。

						オフニュートラルカラー						ニュートラルカラー				ハイカラー※		木調							
																									
30	31	32	38	9	11	42	89	22	77	78	79	24	34	45	1	90	91	301	302	303	304	305	306	はかま	高さ	品番 ●●=色番号
受注	受注	受注	○	受注	受注	受注	受注	受注	○	受注	受注	受注	○	○	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	30	LSA-●●
受注	受注	受注	○	受注	受注	受注	受注	受注	○	受注	受注	受注	○	○	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	30	LSC-●●
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	30	LTA-●●
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	30	設定なし
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	40	HB-●● 40
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	40	HBC-●● 40
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※	○※	−	−	−	−	−	−	あり	60	HB-●● 60
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※	○※	−	−	−	−	−	−	なし	60	HBC-●● 60
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	75	HB-●● 75
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	75	HBC-●● 75
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	100	HB-●● 100
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	100	HBC-●● 100
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	40	設定なし
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	40	設定なし
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	60	LBA-●● 60
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	60	LBC-●● 60
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	75	LBA-●● 75
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	75	LBC-●● 75
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	100	LBA-●● 100
受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	100	LBC-●● 100
○	受注	○	受注	受注	受注	受注	受注	受注	○	受注	受注	○	受注	受注	受注	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	300	WH-●●
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	300	設定なし
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	ー	330	LH-●●
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	あり	40	設定なし
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	40	設定なし
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	あり	60	MB-●● 60
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	60	設定なし
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	あり	75	MB-●● 75
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	75	設定なし
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	受注	受注	受注	受注	受注	受注	あり	100	MB-●● 100
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	100	設定なし
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	あり	300	WH-●●
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	なし	300	設定なし
30	31	32	38	9	11	42	89	22	77	78	79	24	34	45	1	90	91	301	302	303	304	305	306			

※ソフト巾木のハイカラーは、防汚・抗菌・防カビ仕様ではありません。

●衝撃吸収性のある「ガード巾木・AC」については321ページをご覧ください。

ハイカラーは高級感のある表面仕上げとなっています。
（防汚・抗菌・防カビ仕様ではありません。）

Feature Strip

デザイン目地棒

タイルの目地を飾るアイテム。9色をラインナップ

Webサイトはこちら

厚さ2.8mm（3mmタイル用）

材質区分	塩化ビニル樹脂
寸　法	2.8（厚さ）× 930mm
梱　包	50本／ケース
重　量	1.8kg／ケース 3.5kg／ケース（広幅タイプ）
色　数	9色（広幅、段差タイプは2色）

デザイン目地棒925-3302

■価格表（1本あたりの材料価格）

色＼幅	3mm幅		5mm幅		10mm幅（広幅タイプ）		1.8↔2.8mm（高さ）（段差用タイプ/幅5mm）	
生成り	925-3311	150円	925-3511	170円	−		−	
ベージュ	925-3307		925-3507		−		−	
茶色	925-3312		925-3512		−		−	
ライトグレー	925-3302		925-3502		−		925-2352	260円
ダークグレー	925-3314		925-3514		925-3114	260円	925-2353	260円
黒	925-3304		925-3504		−		−	
グリーン	925-3313		925-3513		925-3113	260円	−	
シルバー	925-338	200円	925-358	240円	−		−	
ゴールド	925-3390		925-3590		−		−	



■価格表（ケース価格）

3mm幅		7,500円／ケース
	シルバー／ゴールド	10,000円／ケース
5mm幅		8,500円／ケース
	シルバー／ゴールド	12,000円／ケース
10mm幅		13,000円／ケース
段差用タイプ		13,000円／ケース

■ 目地棒の算出方法

目地1マスの縦の長さをAm、横の長さをBmとすると
㎡あたりの目地棒の使用量H(本)は

$$H=\frac{1.08\times(A+B)}{A\times B}$$ で算出されます。

■ 例1



Eサイズのタイル（457.2×457.2㎜）1枚ずつに目地を入れると㎡あたりの目地棒の使用量は

$$H=\frac{1.08\times(0.457+0.457)}{0.457\times0.457}=4.7\fallingdotseq 5\text{本}$$

■ 例2



Eサイズのタイル（457.2×457.2㎜）を4枚並べたものに目地を入れると㎡あたりの目地棒の使用量は

$$H=\frac{1.08\times(0.914+0.914)}{0.914\times0.914}=2.36\fallingdotseq 2.5\text{本}$$

Webサイトは
こちら

Transition Strip 2060

段差目地棒2060

ビニル床シートやビニル床タイルの仕上げで生じた段差を解消。汚れ防止加工済



厚さ1.8←→5.8mm

価格（材料価格）	**1,300円／m**
材質区分	軟質ビニル樹脂
寸法	1.8←→5.8（厚さ）×60（幅）×1,000mm（長さ）
梱包	10枚／ケース
重量	4.5kg／ケース
色数	6色

断面　（単位：mm）



9300-2601

9300-2602

9300-2603

9300-2604

9300-2605

9300-2606

Webサイトは
こちら

Transition Strip 50/30

床見切り材50・30（両面テープ付き）

下地とタイルの見切り材。段差を解消

9300-501（9300-301）

9300-502（9300-302）

9300-503（9300-303）

9300-504（9300-304）

9300-505（9300-305）

9300-506（9300-306）



床見切り材30

厚さ0.7←→3.0mm

価格（材料価格）	**1,000円／m**
材質区分	軟質ビニル樹脂
寸法	0.7←→3.0（厚さ）×40（幅）×1,000mm（長さ）
梱包	10枚／ケース

床見切り材50

厚さ1.2←→4.8mm

価格（材料価格）	**1,300円／m**
材質区分	軟質ビニル樹脂
寸法	1.2←→4.8（厚さ）×60（幅）×1,000mm（長さ）
梱包	10枚／ケース

断面 床見切り材30　（単位：mm）



断面 床見切り材50　（単位：mm）



関連部材

TAJIMA
床下地補修材
フラッターII
28kg

TAJIMA
防水用セメントS
TAJIMA
防水用セメントS

TAJIMA
エッジシール
2kgセット
主剤
硬化剤

CONTENTS

接着剤	ビニル系床材施工の接着剤選定の考え方	333
	場面別、目的別　接着剤選定判断の例	334
	接着剤一覧（タイプ別）	336
床下地補修材／施工副資材／溶接棒／端部シール材	床下地補修材一覧	342
	床下地表面強化材一覧	343
	フラッターⅡ使用方法	344
	床下地表面強化材使用方法	346
	チャネルシート工法	347
	導電テープ工法	348
	シガンテープ工法	349
	施工副資材	350
	施工用具	351
	溶接棒	352
	溶接棒対応表	353
	端部シール材対応表	355

接着剤

■ ビニル系床材施工の接着剤選定の考え方 …… 333
■ 場面別、目的別 接着剤選定判断の例 …… 334
■ 接着剤一覧（タイプ別） …… 336

水性形接着剤

商品名	タイプ	容器	価格(円)/梱包単位	掲載ページ
セメントKT	ゴム系ラテックス形	プラ容器	13,500 / 18kg 6,000 / 4kg	336
セメントAK	アクリル樹脂系エマルション形（環境対応・低臭形）	金属缶	20,500 / 18kg	
		プラ容器	23,000 / 18kg 7,500 / 4kg	
セメントAK-S		プラ容器	20,500 / 18kg 7,500 / 4kg	
スベリ止め剤		プラ容器	28,000 / 15kg 8,000 / 3kg	
巾木用セメントS		プラ容器	15,000 / 9kg 6,000 / 3kg	337
セメントML-SⅡ	アクリル樹脂系エマルション形	プラ容器	18,000 / 11kg	
セメントSPH	アクリル樹脂系エマルション形	プラ容器	20,000 / 12kg	

溶剤形接着剤

商品名	タイプ	容器	価格(円)/梱包単位	掲載ページ
セメントU10	一液性反応硬化形接着剤 ウレタン樹脂系溶剤形	金属缶	21,000 / 18kg	338
セメントU		金属缶	33,000 / 18kg 15,000 / 4kg	
セメントVG		金属缶	33,000 / 18kg 17,500 / 9kg	
セメントUK		金属缶	36,500 / 16kg	
セメントRV	ゴム系溶剤形	金属缶	14,500 / 7kg 7,000 / 3kg	339
セメントEP20	二液性反応硬化形接着剤 エポキシ樹脂系溶剤形	金属缶（A液、B液セット）	31,500 / 16kg 16,500 / 8kg	
セメントEP30		金属缶（A液、B液セット）	44,500 / 18kg 23,000 / 9kg	

ビニル系床材施工の接着剤選定の考え方

＜はじめに～接着剤を用いる理由～＞

・ビニル系床材は温度変化などでその寸法が微妙に変化します。そのため施工時は、床下地にしっかり固定する必要があります。とくに「置き敷き」タイプの商品以外では使用環境下で床材の伸縮を抑えきれず、浮き、ふくれ、剥がれなどのトラブルを起こすことがあります。

・接着工法はビニル系床材の固定方法として一般的な施工法であり、接着剤は床下地に床材を固定しその動きを抑えます。

＜接着剤選定の判断の目安＞

・床材の施工は現場作業となるため、接着剤の選定では、その室内環境（部屋の使われ方、日差しの有無、通風状況、温湿度など）を考慮し、施工管理者や施工者が適切な判断をすることが大切です。

・接着剤にはさまざまなタイプがあり、床材の種類や施工環境により選択肢がいろいろあります。以下の選定表は“床材を納めるための接着性や作業性”を優先した当社の推奨工法の選択肢として記載しています。
表中には複数の接着剤を併記しているものもありますが、条件により選択する接着剤が異なることを表わします。
最終的な選定は施工管理者と施工者と協議するようにしてください。

＜さまざまな制約＞

・メンテナンス計画や使用目的によっては、水の持ち込みや移動荷重などを考慮した接着剤選定もあります。

・低温時の施工では、床材や接着剤、さらに施工下地も冷えて施工性は悪化します。接着剤の使用温度は、水性形；15℃以上、溶剤形；5℃以上を推奨します。
このほか、床材と併せ“施工上の注意点”はP418～423にもまとめがありますのでご参照ください。

＜用語の意味＞

臭気　：　床用接着剤にはさまざまな化学物質が含まれ独特な臭気がありますが、一般的に床材施工後に居室内にその臭気が漂うことは稀です。しかし、健康障害への配慮や施工者の環境を考慮し、一部の接着剤では臭気低減を図った製品もございます。「臭気」については個人差があるため、当社の「低臭」タイプの接着剤でも場合によっては、臭気がする、不快な臭いがすると感じられる場合があります。
＊臭気の強さ
溶剤形 ＞ 水性形　　ウレタン系 ＞ エポキシ系 ＞ ラテックス系 ＞ アクリル系

非吸収下地　：　コンクリートなどセメント系下地に比べ、木質、合板、塗床、金属下地は接着剤の溶媒（水や溶剤）をほとんど吸収しない下地となります。そのため、接着剤がいつまでも固まらないことがあります。そのような下地では反応硬化形の接着剤の選定が必要です。

放置床　：　床材を施工してからその居室空間をしばらく使用しない場合、床材の下地へのなじみが乏しく、また温度変化などの影響を受けやすく、タイルでは反りや浮きを生じてしまうことがあります。このような放置床では、接着剤の選定は反応硬化形を推奨します。

耐水工法　：　施工後、水がかりの懸念がある部位（炊事場、トイレなど）や、湿気が高めの下地で推奨する工法で、反応硬化形接着剤を推奨します。

垂直面用　：　接着剤の塗布後、垂れないよう「ダレ防止」を考慮した接着剤です。平場面にも使用は可能ですが、塗布作業性は劣ります。

ピールアップ工法　：　「置き敷き」用床材は、OAフロアなどの配線工事を顧慮し、下地に貼らない工法が必要です。この場合、はがし貼り換えの繰り返しが容易なピールアップのり（粘着剤）を選択する必要があります。

場面別、目的別　接着剤選定判断の例

<この表の利用方法>

床材の要求条件、気温・湿度・通風等の環境条件、下地側の溶媒吸込みやすさ等を考慮して最適なものを選定し、くし目ごてやオープンタイムに工夫が必要なケースも多くあります。
この選定表は、
・好条件時
・特定条件時
の適用案であり、“適用可能な方法はひとつ”ということではありません。

			部位	平床面、水平面の工法			
			下地の溶媒透過性：種類	透過性下地：セメント系			
			工法タイプ	一般工法			
			用途・目的・制約 等	標　準	低　臭	低　温	放置床
				標準的な施工	臭気を嫌う	硬化促進させたい	施工後すぐに使われない
			接着剤に要求される性能	汎用性　安価	汎用性　安価	溶剤形／（水性形） （）内はやむを得ない場合	
被着体の材質区分			代表的な商品名 ＼ 環境温度	15℃～	15℃～	5～15℃	15℃～
1	コンポジションタイル（単層無垢）		Pタイル、ナチュライン、ニューソフトン、ドルチェ ボタニカ等	KT/AK-S/AK	AK-S/AK	U10	U10/EP20
2	複層ビニル床タイル		マティル、ウッドライン等	AK-S/AK-S/AK	AK-S/AK	U10	U10/EP20
3	複層ビニル床シート	a	パーマリュームシリーズ、SRシート	AK-S	AK-S/AK	U	／
		b	マジェスタ、タフゾーン等	AK-S/AK	AK-S/AK	U/（AK-S/AK）	／
		c	消臭クリンセフ	AK-S/AK	AK-S/AK	U/（AK-S/AK）	／
		d	クリナ	U/VG/EP20	UK※1	U/VG	／
4	単層ビニル床シート		スフィラ	SPH	SPH	U	／
5	発泡複層ビニル床シート		メディウェル、ACフロアシリーズ 28/35/60	AK-S/AK	AK-S/AK	U/（AK-S/AK）	／
6	耐候性防滑床材（ウレタン防水下地にはU、VGを推奨します）	a	ビュージスタシリーズ（屋外等）	VG/U/EP20	／	VG/U/EP20	／
		b	ビュージスタAQUA	EP20/VG	／	EP20	／
		c	ビュージスタステップ	VG	／	VG	／
7	特殊機能性ビニル床シート	a	セイデンタイルC（帯電防止タイル）	EP20	—	EP20	／
		b	セイデンフロア、導電フロア・LE（導電シート）、タイヤクフロア・ラボプラス	EP20	—	EP20	／
		c	移動荷重用フロア類、導電フロア・DS	EP30	—	EP30	／
8	その他の床材、部材等		ガイドタイル（ゴム製点字タイル）	RV	—	RV	／
9	リノリウム	a	マーモリウム	ML-SⅡ	ML-SⅡ	ML-SⅡ/U	／
		b	マーモリウム タイル	U10	（ML-SⅡ）	U10	U10
10	ニードルパンチカーペット		PPカーペット等	KT	AK-S/AK	KT	／
置敷き施工の床材	置敷きビニル床タイル		レイフラットタイルシリーズ	スベリ止め剤	スベリ止め剤	（スベリ止め剤）	（スベリ止め剤）
	カーペットタイル（ピールアップ工法）		タピス セレクトPlus等 カーペットタイル全般 付加機能品も含む	二重床下地も同様			
垂直面の部材	巾木類		ソフト巾木、木調巾木、ワイド巾木H300 等	／			
			ガード巾木・AC	／			
	腰壁保護材		腰壁ガード〔接着剤塗布には専用のクシ目（A3）を使用します〕	／			

※ 表中のKT、AK等はそれぞれセメントKT、セメントAKを表わします。各接着剤の特性は次ページをご覧ください　　—：適用接着剤なし　／：適用対象外

平床面、水平面の工法				壁面、垂直面の工法			工法ほか
透過性下地：セメント系			非透過性下地：普通合板、金属、塗床等	透過性：セメント系、石膏ボード　非透過性：普通合板等			
耐水工法 上からの水がかり・キャスター負荷			非透湿工法	巾木・蹴込み・巻き上げ工法 垂直面への工法			
標　準	低　臭	低　温	反応硬化	標　準	低　臭	出　隅	
標準的な 耐水工法	臭気を嫌う	硬化促進 させたい	溶媒が浸透 しない下地	垂直面への 標準的な工法	臭気を嫌う	強い粘着力	
耐水性反応硬化型	耐水性反応硬化型			初期粘着	低臭・初期粘着 ( ) 内はやむを得ない場合	初期粘着優先	
15℃～	15℃～	5～15℃	15℃～	15℃～	15℃～	15℃～	
U10/EP20	UK※1	U10	U10/EP20	巾木用セメントS/ U10	巾木用セメントS	／	1
U10/EP20	UK※1	U10	U10/EP20	巾木用セメントS/ U10	巾木用セメントS	／	2
U/EP20	UK※1	U/VG	U/VG/EP20	巾木用セメントS/ U/VG/RV	巾木用セメントS	VG/RV	3 abcd
				U/VG	—	VG	
U	UK※1	U/VG	U	RV/巾木用セメントS	巾木用セメントS	RV/巾木用セメントS	4
U/VG/EP20	UK※1	U/VG	U/VG/EP20	巾木用セメントS/ U/VG/RV	巾木用セメントS	VG/RV	5
VG/U/EP20	／	VG	VG/EP20	VG	／	VG	6a
EP20/VG	／	EP20	VG/EP20	VG	／	VG	6b
VG	／	VG	VG	VG	／	VG	6c
EP20	—	—	金属導通あり：EP20	U10/VG	（巾木用セメントS）	／	7a
EP20	—	—	EP20（導電テープ工法検討）	VG/RV		VG/RV	7b
EP30	—	—	金属は要判断		—		7c
（RV）	—	／	RV	RV 蹴込み部分	／	／	8
／	—	／	ML-SⅡ/U （普通合板のみ）	RV/ML-SⅡ	ML-SⅡ	RV/ML-SⅡ	9a
／	—	／	U10	—	—	—	9b
U10/EP20	UK※1	／	U10/VG （鋼下地には防錆処理必須）	RV/VG	／	／	10
／	／	／	スベリ止め剤 （鋼下地には 防錆処理必須）	（U10/VG）	／	／	置敷き施工の床材
				巾木用セメントS/ U10	／	／	
／				巾木用セメントS/VG※2	巾木用セメントS※2	巾木用セメントS※3/VG	垂直面の部材
／				巾木用セメントS/VG	巾木用セメントS※3	RV/VG/巾木用セメントS※3	
／				AK-S/巾木用セメントS※2	巾木用セメントS	巾木用セメントS	

※1：環境配慮のため、一般的な溶剤形接着剤に比べて施工時に配慮が必要となります。
※2：初期粘着がより必要な場面では巾木用セメントSを推奨します。
※3：両面塗布してください。

接着剤一覧［タイプ別］

コテ：くし目ごてが付属します。

タイプ		水性形接着剤			
		ゴム系ラテックス形	アクリル樹脂系エマルション形（環境対応・低臭形）		
品　名		セメントKT	セメントAK	セメントAK-S	スベリ止め剤
用　途		Pタイル、ドルチェ ボタニカ等のコンポジションタイルの一般工法用 PPカーペット、PPCラバーの専用接着剤	複層ビニル床タイル、ACフロア、マジェスタ、タフゾーン等の一般工法用	複層ビニル床タイル、ACフロア、マジェスタ、タフゾーン等の一般工法用	カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法用
適用工法		一般工法			ピールアップ工法
適用下地		セメント系（モルタル・コンクリート）		セメント系（モルタル・コンクリート）、普通合板※（化粧合板等除く）	セメント系下地、OA・ビニル床・普通合板等
特　長		安価で、コンポジションタイルの施工に適している	粘着力が持続し、手直しも利きやすい	ビニル床タイル・シートの一般工法に適した塗布性・初期粘着力があり、待ち時間を短縮	容易に貼り替えができるので、置敷き床材と二重床下地の組み合わせに適材
外　観	荷　姿				
	色　調	乳白色エマルション			
仕様（kg） 価　格		プラ容器 13,500円（18kg）コテ 6,000円（4kg）	金属缶 20,500円（18kg）コテ プラ容器 23,000円（18kg） 7,500円（4kg）	プラ容器 20,500円（18kg）コテ 7,500円（4kg）	プラ容器 28,000円（15kg） 8,000円（3kg）
標準 塗布面積		約55m²／18kg 約12m²／4kg	約55m²／18kg 約12m²／4kg	約55m²／18kg 約12m²／4kg	モルタル下地：約150m²/15kg OA下地：約300m²/15kg OA下貼シート：約150m²/15kg
標準塗布量		0.33kg/m²	0.33kg/m²	0.33kg/m²	モルタル下地：約0.10kg/m² OA下地：約0.05kg/m² OA下貼シート：約0.10kg/m²
待ち時間		15分	30分	15分	塗布後、塗膜が透明になったら床材敷設可能
張付け可能時間		60分	90分	60分	
圧着可能時間		120分	180分	120分	
保　管		5℃以上の室内保管。直射日光、高温放置は避ける			
有効期限		12ヵ月			
消防分類指定数量		非危険物　引火性なし			
注意事項等		15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。水性形接着剤の使用は避け、セメントU10等、低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。	15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。 水性形接着剤の使用は避け、セメントU等、低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。 ※セメント系下地に比べ乾燥しにくいので、オープンタイムや養生期間が長くなる、急激な温度変化を与えないなどの配慮が必要です。		塗布は下地に応じ、ローラー刷毛や地ベラを用います。 塗布後まだ白いうちに伏せると床材は接着します。透明になるまで待って敷設してください。

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目寸法・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です

JIS	適用JIS規格： 床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015 全品種認証取得済み （ML-SⅡ／SPH／EP30／DB除く）
シックハウス対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）

コテ※1：ケース購入時（4缶／ケース）のみくし目ごてが付属します。　コテ※2：替え刃が付属します。

水性形接着剤			タイプ
アクリル樹脂系エマルション形（環境対応・低臭形）	アクリル樹脂系エマルション形		
巾木用セメントS	セメントML-SⅡ	セメントSPH	品　名
巾木、腰壁材等の一般工法用、ビニル床タイル、床シート、カーペットタイルの立ち上げや垂直面用	マーモリウム、コルクメント専用接着剤	スフィラの一般工法用	用　途
一般工法			適用工法
石こうボード、 普通合板※（化粧合板等除く）、 セメント系	セメント系（モルタル・コンクリート）、 普通合板	セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板	適用下地
巾木の施工に必要な塗布性、初期粘着力。 シートの巻上げ、屋内階段の蹴込み、踏面へのタイルの施工にも適用	ドイツ接着剤工業会認定商品(Emicode EC1Plusグレード、オランダ製) 待ち時間ゼロのリノリウム専用アクリル樹脂系接着剤	ドイツ接着剤工業会認定商品(Emicode EC1 Plusグレード、オランダ製) スフィラの施工に適した初期粘着力。	特　長
			荷　姿 / 外　観
灰白色エマルション	淡黄白色エマルション	淡黄白色エマルション	色　調
プラ容器 15,000円（9kg） 6,000円（3kg）コテ※1	プラ容器 18,000円（11kg）コテ※2	プラ容器 20,000円（12kg）コテ※2	仕様（kg） 価　格
約27m²／9kg 約9m²／3kg	約36m²／11kg	約36㎡／12kg缶	標準 塗布面積
0.33kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg	0.30kg/m² （くし目B1使用）	0.33kg／㎡ （くし目A2使用）	標準塗布量
10分	0～5分（くし目B1）	10～20分（くし目A2）	待ち時間
30分	15～20分	50～60分	張付け可能時間
45分	—	120分	圧着可能時間
5℃以上の室内保管。直射日光、高温放置は避ける			保　管
12ヵ月	18ヵ月		有効期限
非危険物　引火性なし			消防分類指定数量
15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。水性形接着剤の使用は避け、セメントU等、低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。 ※セメント系下地に比べ乾燥しにくいので、オープンタイムや養生期間が長くなる、急激な温度変化を与えないなどの配慮が必要です。	B1のくし目ごてを使用し、標準塗布量を目安とする。 乾燥が早いので、基本的に待ち時間はとらない。 1回の塗布面積は、約10m²(5m)以内とし、床材貼り付け後、ただちに圧着する。	A2のくし目ごてを使用し、標準塗布量を目安とする。 15℃以下の低温下では粘着性能が低下します。水性形接着剤の使用は避け、セメントU等、低温時工法用接着剤の適用をお勧めします。 ※セメント系下地に比べ乾燥しにくいので、オープンタイムや養生期間が長くなる、急激な温度変化を与えないなどの配慮が必要です。	注意事項等

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です

JIS

適用JIS規格：
床仕上げ施工用接着剤
JIS A5536：2015
全品種認証取得済み
（ML-SⅡ／SPH／EP30／DB除く）

シックハウス対応

巾木用セメントS
・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下）
（国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません）
・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない
（6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）
セメントML-SⅡ／セメントSPH
・ホルムアルデヒド放散・区分：JAIA（日本接着剤工業会）F☆☆☆☆
・4VOC放散速度基準適合（日本接着剤工業会自主管理規定）

接着剤一覧［タイプ別］

コテ：くし目ごてが付属します。　コテ※：ケース購入時（4缶／ケース）のみくし目ごてが付属します。

タイプ	溶剤形接着剤			
	一液性反応硬化形接着剤 ウレタン樹脂系溶剤形			
品　名	セメントU10	セメントU	セメントVG	セメントUK
用　途	ビニル床タイル、マーモリウムタイルの一般工法、放置床工法、低温（5～10℃）工法、耐水工法用	ビニル床シート、ビニル床タイルの耐水工法用、ビュージスタ類の一般耐水工法用	ビュージスタ、ビュージスタステップの専用接着剤	ビニル床シート、ビニル床タイルの耐水工法用 低臭・低溶剤優先の接着剤
適用工法	耐水工法　低温時（5～10℃）工法			耐水工法
適用下地	セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板、ウレタン塗り床下地、非吸湿性下地			セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板、非吸湿性下地
特　長	初期粘着力に優れ、タイルの施工に適している	ビニル床シート施工に適した初期粘着と床タイルに適した貼り付け時間を備えた耐水工法用の接着剤。効率のよい施工が可能	マンション廊下、バルコニー、階段等の施工に合わせ塗布性と初期粘着の向上、待ち時間低減を図り、手離れ性に優れる。セメントUに代わり、屋内でのビニル床シートの立ち上げ施工等にも適用可能	低臭タイプのウレタン系接着剤。
外観　荷　姿				
外観　色　調	灰白色ペースト状			
仕様（kg） 価　格	金属缶 21,000円（18kg）コテ	金属缶 33,000円（18kg）コテ 15,000円（4kg）コテ※	踏面蹴込用：金属缶 33,000円（18kg）コテ 17,500円（9kg）コテ	金属缶 36,500円（16kg）コテ
標準 塗布面積	約50m²／18kg	約55m²／18kg 約12m²／4kg	約55m²／18kg 約27m²／9kg	約52m²／16kg
標準塗布量	0.35kg/m²	0.33kg/m²	0.33kg/m² 60mm巾木を塗布できる目安 50m/kg	0.31kg/m²
待ち時間	15分	15分	15分	15分
張付け可能時間	45分	60分	50分	40分
圧着可能時間	60分	90分	75分	65分
保　管	直射日光、高温放置は避ける			
有効期限	6ヵ月			
消防分類指定数量	第二類引火性固体　1000kg			非危険物　引火性あり
注意事項等	使用前に十分攪拌してください。 直射日光の当たる場所では乾きすぎに注意してください。 ウレタン樹脂系は空気中の湿気で硬化反応しますので、開缶後は使いきってください。 残った場合はしっかり密栓し、冷暗所に置き、できるだけ早く使いきってください。			
	可燃性があるため火気、換気に注意。　火気厳禁			

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です

JIS	適用JIS規格： 床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015 全品種認証取得済み （ML-SⅡ／SPH／EP30／DB除く）
シックハウス対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していない （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）

コテ：くし目ごてが付属します。

溶剤形接着剤			タイプ
ゴム系溶剤形	二液性反応硬化形接着剤 エポキシ樹脂系溶剤形		
セメントRV	セメントEP20	セメントEP30	品　名
ガイドタイル等ゴム床タイルの両面塗布接着剤 いわゆる 両面ゴムのり	ビュージスタ、セイデンフロア等機能性床材の一般工法&耐水工法用接着剤 ビニル床タイル、シート耐水工法用接着剤	移動荷重用フロア、導電フロアDS等の専用接着剤 チャネルシート工法の指定接着剤	用　途
一般・低温時工法	耐水工法		適用工法
セメント系（モルタル・コンクリート） 木造・石膏ボード下地の垂直面・け込み用	セメント系（モルタル・コンクリート） 普通合板、非吸湿性下地		適用下地
シート巻き上げ等、強力な初期粘着力が必要な場面に適材。	二液混合タイプだが、ウレタン系よりも耐水性能に優れる。プールサイド、施設の浴室、乾式厨房等の常時水掛かりの場所に適している。	二液混合タイプだが、耐荷重性、耐水性能に優れ、耐荷重床材の施工に適材。しかし、塗布性はやや重い。	特　長
			荷　姿 / 外　観
黄色粘稠液	A液：白色ペースト状　B液：灰白色ペースト状	A液：白色ペースト状　B液：灰色ペースト状	色　調
金属缶 14,500円（7kg）コテ 7,000円（3kg） **垂直面・両面塗布型**	金属缶（A液・B液セット） 31,500円（16kg）コテ 16,500円（8kg）コテ	金属缶（A液・B液セット） 44,500円（18kg）コテ 23,000円（9kg）コテ	仕様（kg） 価　格
両面塗布： 約21m²／7kg 約9m²／3kg	約48m²／16kg 約24m²／8kg	約50m²／18kg 約25m²／9kg	標準 塗布面積
0.33kg/m²	0.33kg/m²	0.36kg/m²	標準塗布量
15分	20分	20分	待ち時間
90分	60分	75分	張付け可能時間
120分	90分	90分	圧着可能時間
直射日光、高温放置は避ける			保　管
12ヵ月	6ヵ月		有効期限
第四類第一石油類　200ℓ			消防分類指定数量
両面塗布形なので塗布した床材を広げておく場所を確保してください。皮張り前に貼り合わせても強粘着は発揮しません。	使用前、各缶個々に十分攪拌してから開缶してください。 混合は重量比1：1 混合不良を起こすので、下地に直接2液を出して混合しないでください。		注意事項等
可燃性があるため火気、換気に注意。 火気厳禁			

上記の目安時間は20℃ 湿度60%無風の実験室における指標です。実現場では気温・湿度・通風・クシ目高・下地の吸湿性等が異なりますので、最適のタイミングは経験を持った方による触指等の判断が必要です。

JIS	適用JIS規格： 床仕上げ施工用接着剤 JIS A5536：2015 全品種認証取得済み （ML-SⅡ／SPH／EP30／DB除く）
シックハウス対応	・建築基準法ホルムアルデヒド放散の区分：全品種F☆☆☆☆（5μg／m²・h以下） （国産の接着剤は全品種JIS認証で取得しているので、大臣認定、工業会認定といった取得番号はありません。） ・文科省学校環境衛生の基準：全品種 規制6物質を原料として使用していません （6物質：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）

床下地補修材／施工副資材／溶接棒／端部シール材

■ 床下地補修材一覧 …… 342

商品名	タイプ	容器	価格(円)/梱包単位	掲載ページ
フラッターⅡ	アクリル樹脂エマルション・特殊充填剤	Rパック	22,000 / 20ℓ	342
フラッタープライマーⅡ	アクリル樹脂エマルション	金属缶	18,000 / 9kg	
フラッターQ	特殊セメント・骨材・合成樹脂エマルション	Rパック	23,000 / 20ℓ	
フラッターQF20	超速硬セメント・骨材・混和剤ほか	ダンボール箱	15,000 / 箱	

■ 床下地表面強化材一覧 …… 343

商品名	タイプ	価格(円)/梱包単位	掲載ページ
荷重床プライマー	特殊エポキシ樹脂・有機溶剤	48,500 / 12kgセット	343
		26,000 / 6kgセット	
荷重床ハードナー(全面補修用)	エポキシ樹脂・粒子の細かい骨材	60,500 / 15kgセット	
荷重床パテ(部分補修用)	エポキシ樹脂・粒子の大きい骨材	41,500 / 15kgセット	

■ フラッターⅡ使用方法 …… 344
■ 床下地表面強化材使用方法 …… 346

■ チャネルシート工法 …… 347
■ 導電テープ工法 …… 348
■ シガンテープ工法 …… 349

商品名	サイズ	価格(円)/梱包単位	掲載ページ
チャネルシート	1.8mm(厚さ)×1,400mm(幅)×10m(長さ)	36,500 / 巻	347
導電テープ	0.13mm(厚さ)×50mm(幅)×20m(長さ)	19,200 / 巻	348
シガンエレメンツ	750mm(幅)×25m(長さ)	50,000 / 巻	349
シガンテープ100	100mm(幅)×25m(長さ)	16,000 / 巻	

■ 施工副資材 …… 350

商品名		価格(円)/梱包単位	掲載ページ
シームシーラーS	CVセット	18,500 / セット	350
	Kセット(共通)	9,500 / セット	
	テープ	6,900 / セット	
導電床材専用アース板		8,000 / 2枚セット	
導電テープ		19,200 / 巻	
見切りバー		2,700 / 本	
R面木		10,900 / ケース	
GPテープ		10,300 / ケース	
だんばなプライマー		2,400 / 缶	
VGシールMS		7,500 / 箱	
セメントDB		2,100 / 箱	
エッジシール	クリナ・ビュージスタAQUA用	19,800 / セット	351
	ガード巾木・AC用	19,800 / セット	
	消臭クリンセフ用	19,800 / セット	
	ビュージスタステップAQUA用	19,800 / セット	
カラーペースト		3,100 / 個	

■ 施工用具 …… 351

商品名	価格(円)/梱包単位	掲載ページ
マルチカッター	38,500 / セット	351
マルチカッター用替刃	1,000 / ケース	
フラッター専用ヘラ	2,200 / 個	

■ 溶接棒 …… 352

商品名	直径(mm)	長さ(m)	掲載ページ
溶接棒	3.5	50	352
マーモリウム溶接棒	4	50	
マルチカラー溶接棒	3.5〜4	50	
導電フロア・DS溶接棒	4	25	
導電フロア・LE溶接棒	4	25	

■ 溶接棒対応表 …… 353
■ 端部シール材対応表 …… 355

床下地補修材一覧

成　分	アクリル樹脂エマルション・特殊充填剤	アクリル樹脂エマルション	特殊セメント・骨材・合成樹脂エマルション	超速硬セメント・骨材・混和剤ほか
品　名	フラッターⅡ	フラッタープライマーⅡ	フラッターQ	フラッターQF20
特　長	**幅広い用途をもった、 下地補修材の標準タイプ** 下地の不陸をひろいやすいプラスチック床材の施工には欠かせない、もっとも標準的な薄塗りタイプの下地補修材です。調合により、部分的な凹凸補修から、広い面積の不陸調整まで、幅広い活用ができます。ポルトランドセメントとの調合によって使用するタイプです。	**フラッターⅡ・フラッターQF20用 下塗りプライマー** フラッタープライマーⅡはフラッターⅡやフラッターQF20の使用に先立ち下地に塗布するものです。 フラッターⅡ塗布の作業性をよくするとともにフラッターⅡやフラッターQF20の下地との接着性の向上を目的としたものです。	**塗布後、3時間で貼れる フラッターⅡの速硬タイプ** 改修工事における床下地の凹凸をごく短時間で平滑にします。速硬タイプですから、工期の取れない店舗やオフィスの下地補修に最適です。 必要材料がセットになっているため、その場で調合、使用することができます。	**急ぎの穴埋め、階段補修等が わずか20分で可能な超速硬タイプ** 思いがけない下地補修にも、すぐその場で対応できるフラッターⅡの超速硬タイプ。肉やせ・ダレがないため、モルタルのクラック、穴埋め等の充填や階段の段鼻補修に適しています。水で練るだけで使用できますから、施工効率も抜群です。
荷　姿				 10kgダンボール（1kg×10袋入り）
性　状	外観／白灰色ペースト 不揮発分／80.0±5.0% 比重／1.7±0.1 pH/6～7	外観／白色乳化液 不揮発分／45.0±1.0% 比重／1.02 pH/4～6	外観／灰白色粉体	外観／灰白色粉体
梱包仕様	28kg（20ℓRパック）	9kg（9ℓ金属缶）	24kgセット（20ℓRパック） 粉体18kg（6kg×3袋）＋ 混和液4ℓ+プライマー2ℓ	10kgダンボール箱 （1kg×10袋入り）
価　格	22,000円／20ℓ Rパック	18,000円／缶	23,000円／20ℓ Rパック	15,000円／箱
標準塗布量	標準2回塗り 塗布厚0.3～0.5mm 50～80m²／28kg	240m²／9kg	0.5mm 20m²／24kgセット 1mm 10m²／24kgセット	
認定番号	F☆☆☆☆:2302014	F☆☆☆☆:2302044	F☆☆☆☆:0308118	F☆☆☆☆:0308119
使用方法	ポルトランドセメントと水との調合によって使用します。 使用方法の詳細は344、345ページをご参照ください。	調合割合は、原液1に対し、水3～4を加え、希釈しローラーバケや左官バケで塗布します。 ALC板のように、吸水率の大きい表面をもつ下地のときは、原則としてフラッタープライマーⅡを2回塗ります。1回目はプライマーⅡ原液1に水4を加え、2回目はプライマーⅡ原液1に水3を加えます。	下地をよく清掃してから、プライマーを全面に塗布します。次に粉体：6kgと混和液：1.3ℓの割合で調合し、左官ゴテ（または地ベラ）で所定の厚さに塗り広げます。 ※くわしくはお問い合わせください。	下地をよく清掃してから、左官ゴテや地ベラ等で平滑になるよう塗布してください。薄塗りでご使用の場合は、フラッタープライマーⅡを塗布してからご使用ください。 塗布後、20～30分で床仕上げ材が施工できます。 ※くわしくはお問い合わせください。
有効期限	6ヵ月	12ヵ月	6ヵ月	12ヵ月
指定数量	非危険物			
注意事項	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※直射日光は避け、5℃以上の屋内に保管してください。 ※常温で6ヵ月（フラッターⅡ）、12ヵ月（フラッタープライマーⅡ）が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。		※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※直射日光は避け、5℃以上の屋内に保管してください。 ※同梱のプライマーは原液でご使用ください。 ※常温で6ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※浄水以外は、絶対混合しないでください。 ※常温、未開封で12ヵ月が貯蔵可能期間です。 ※超速硬タイプなので、練り混ぜ後は5～10分以内に使い終えるようご注意ください。 とくに夏場はご注意ください。 ※モルタル、コンクリート、テラゾー、陶磁器質下地に使用できます。合成高分子床下地、木質下地には使用できません。

※ここに表記している補修材、表面強化材はすべて屋内用です。

シックハウス対応	・文科省学校環境衛生の基準：下記規制6物質を原料として使用していない （ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン） ・建築基準法ホルムアルデヒド放散による区分：F☆☆☆☆（日本建築仕上材工業会自主管理基準で表示）

床下地表面強化材一覧

特殊エポキシ樹脂・有機溶剤	エポキシ樹脂・粒子の細かい骨材	エポキシ樹脂・粒子の大きい骨材	成　分
荷重床プライマー	**荷重床ハードナー（全面補修用）**	**荷重床パテ（部分補修用）**	品　名
●耐動荷重工法の下地補強用 ●コンクリート下地への表面強化 ●荷重床ハードナーおよび荷重床パテとの接着性の向上 ●鉄板下地の防錆処理（塗布する前に鉄板の表面を脱脂し、また錆が出ている時は除去してください）	●耐動荷重工法の下地補強用 ●全面塗布のうす塗り用 ●荷重床プライマーと併用する ●接着剤残存下地で接着剤除去後の表面の荒れている下地の強化補修 ●フェロコン・エポキシ等の塗り床下地の表面が荒れている場合の強化、補修 ●鉄板パネル間の目地埋め、ビス止めの処理	●耐動荷重工法の下地補強用 ●部分補修用（穴埋め、深い亀裂補修および厚塗り用） ●コンクリート下地、塗り床下地等の穴埋め、および深い亀裂の強化・補修 ●厚塗りをして、かさ上げが必要な場合	特　長
A液8kg　 B液4kg			荷　姿
外観／A液：透明液状 ／B液：褐色液状	外観／A液：淡黄色透明液状 ／B液：淡黄褐色液状	外観／A液：淡黄色透明液状 ／B液：淡黄褐色液状	性　状
12kgセット（金属缶）／ A液（主剤）8kg B液（硬化剤）4kg 6kgセット（金属缶）／ A液（主剤）4kg B液（硬化剤）2kg	15kgセット（ポリ容器）／ A液（主剤）2kg×2缶 B液（硬化剤）1kg×2缶 骨材4.5kg×2袋	15kgセット（ポリ容器）／ A液（主剤）2kg×1缶 B液（硬化剤）1kg×1缶 骨材6kg×2袋	梱包仕様
48,500円／12kgセット **26,000円／ 6kgセット**	**60,500円／15kgセット**	**41,500円／15kgセット**	価　格
平均塗布量：0.1～0.2kg／m^2 標準塗布面積：約60m^2／12kgセット	平均塗布量：0.4mm 標準塗布面積：15m^2／15kgセット	平均塗布量：5mm 標準塗布面積：1.2m^2／15kgセット	標準塗布量
F☆☆☆☆:0706035	F☆☆☆☆:0706036	F☆☆☆☆:0706037	認定番号
<下地の点検> ●下地は十分に乾燥しているか、また十分な強度があるか確認してください。 <調合> ●A液とB液を2:1（重量比）で計量し、よく混合してください。（必ず計量計、攪拌機を使用し、またA液B液の混合液を下地に直接撒かないでください。） <塗布> 下地をよく掃除してから、ローラーバケ（柄の長いものがよい）で塗布します。 346ページ施工手順写真参照	<調合> ●A液：B液：骨材を2:1:4.5（重量比）でよく混合してください。 ●混合にあたっては梱包の容器を使用するか、プラスチックバケツ等、別の容器を準備してください。 ●A液とB液を攪拌機を使用し十分に混合しよく攪拌します。さらに骨材を入れてよく攪拌します。 ●よく練りあげたものを左官ゴテを使用して荷重床プライマーを塗布した下地にすり込むようにして塗布します。 346ページ施工手順写真参照	<調合> ●A液：B液：骨材を2:1:12（重量比）でよく混合してください。 <練り混ぜ・塗布> ●混合にあたっては梱包の容器を使用するか、プラスチックバケツ等、別の容器を準備してください。 ●A液とB液を攪拌機を使用し十分に混合したあと、骨材を入れて、さらによく攪拌します。 ●よく練りあげたものを左官ゴテを使用して下地の凹部へ押し込むようにして塗布します。 346ページ施工手順写真参照	使用方法
12ヵ月	12ヵ月	12ヵ月	有効期限
第四類第二石油類 指定数量 83セット／12kgセット	第四類第三石油類 指定数量 333セット／15kgセット	第四類第三石油類 指定数量 666セット／15kgセット	指定数量
※気温が5℃以下での施工は避けてください。 ※有機溶剤を含みますので、その取り扱いには十分な注意が必要です。 ※塗布時、火気および通風換気については十分な注意が必要です。 ※作業面積にもよりますが排気のために大きく開口部をとるか換気ファン（防爆型）等による全体換気を行うようにしてください。 火気厳禁	※気温が5℃以下での施工は避けてください。 火気厳禁		注意事項

シックハウス対応

・文科省学校環境衛生の基準：下記規制6物質を原料として使用していない
（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン）
・建築基準法ホルムアルデヒド放散による区分：F☆☆☆☆（日本建築仕上材工業会自主管理基準で表示）

フラッターⅡ使用方法（床下地の補修）

■ 調合・練り混ぜ

フラッターⅡの練り混ぜは、その使用目的により次のように調合してください。
なお、2回目の塗布時に塗りづらいときは、再度フラッタープライマーⅡを塗布すると効果的です。

調合	使用目的	容積比		
		フラッターⅡ原液	セメント	水
【A】フラッタープライマーⅡ※	フラッターⅡ塗布性の作業性および接着性向上	プライマーⅡ原液 100	—	300～400
【B】硬ねり	穴・亀裂等を充填する	100	100	10～15
【C】全面塗布用	全面に塗って補修する	100	100	40～45

※フラッターⅡ塗布に先だって、下地にフラッタープライマーⅡを全面塗布してください。フラッタープライマーⅡがある程度乾いたら、フラッターⅡを塗布できます。

■ 硬化までの時間（養生）

フラッターⅡ1缶あたりの塗布後、次工程が可能になるまでの硬化時間の目安は、2回塗り、塗布厚0.5mmで、下表のとおりです。

気温	軽歩行や塗り重ねが可能になるまでの時間	床材が施工可能になるまでの時間
夏季（約30˚C）	2時間後	12時間後
春・秋季（約15˚C）	2～4時間後	18時間後
冬季（約5˚C）	4～6時間後	24時間後

とくにデッキプレート下地、ALCパネル等の多孔質下地においては、2日以上（冬季は3日以上）の養生期間をとるとともに、床材施工時に下地の含水率に留意し、十分に乾燥させる必要があります。

■ 標準使用量

フラッタープライマーⅡおよびフラッターⅡ1缶あたりの標準施工面積は、下表のとおりです。

材料		標準施工面積
フラッタープライマーⅡ調合［A］	フラッタープライマーⅡ（9kg缶）、水	240m²
フラッターⅡ調合［C］	フラッターⅡ原液（28kg缶）、ポルトランドセメント（20kg）、水	50～80m²

■ 施工工具

フラッタープライマーⅡ塗布
①スクイージー
　ローラー刷毛

混練
②ペール缶
③ハンドミキサー
④ヘラ

フラッターⅡ塗布
⑤左官ゴテ
⑥地ベラ

工具清掃
⑦ブラシ
⑧バケツ

ケレン
⑨スクレッパー
　皮スキ

■ 引張り強さ

塗布後48時間で、0.5mm厚塗布の場合のフラッターⅡと各種下地との接着強さ（引張り強さ）は次のとおりです。

下地の種類		引張り強さ（N/mm²）
セメントモルタル		1.0～1.5
貼り替え下地（接着剤残存）〔注〕	アスファルト接着剤	0.4～0.8
	エマルション接着剤	0.6～0.8
	酢ビ、エポキシ接着剤	1.0～1.5
石材、テラゾー		0.8～1.5
ALC板		0.7～0.8
無機系塗り床		1.0～1.5

〔注〕〔貼り替え下地：アスファルト系接着剤は60～70%。酢ビ系・エポキシ系接着剤は30～40%除去〕

[A] フラッタープライマーⅡの調合



フラッタープライマーⅡ1に水3〜4を加えて薄め、これをよく攪拌して使用する。
9kg入り1缶で約240m²使用できる。

スクイージーやローラーバケで下地全面に塗布する。

[B] フラッターⅡ硬ねり充填用の調合



適正フローの目安

左官ゴテで硬ねりを充填する。

[C] フラッターⅡ全面塗布用の調合



適正フローの目安

地ベラで全面に塗布する。

※[B][C]図中のフロー容器は190gの飲料缶を用いる。

▌フラッターⅡの積算

所要量の算出基準

フラッターⅡ塗りのコスト計算は①下地の状況②フラッタープライマーⅡ③フラッターⅡと普通ポルトランドセメントの材料代④作業能率によって行います。

	全面塗布（調合C）	
材料	フラッターⅡ原液	普通ポルトランドセメント
所要量（kg）	1.02×面積（m²）×厚さ（mm）	0.72×面積（m²）×厚さ（mm）
梱包単位	28kg	—
1缶あたりの施工可能面積※	50〜80m²	—

全面塗布（調合C）の場合、原液1缶（28kg）に対して、セメント約20kgで計算してください。この調合で50〜80m²を塗布できます。

※古い下地の傷み具合や不陸の程度によって異なりますが、塗り厚は0.3〜0.5mmが標準です。フラッターⅡ原液1缶（28kg）は、2回塗り50〜80m²に塗れます。

	フラッタープライマーⅡの調合［A］
材料	フラッタープライマーⅡ
梱包単位	9kg缶
1缶あたりの施工可能面積	240m²

※下地の状況
一般にフラッターⅡ塗りは、フラッタープライマーⅡ塗布後全面に2回塗り程度で仕上がります。しかし、下地の状況によっては、全面塗りをさらにもう1回加える必要があります。この場合は、塗り手間が標準より約20〜30%高となります。

※作業効率
一般には、プライマーⅡ塗布も含めて標準塗り厚み0.5mm全面塗布（2回塗り）で、1回の施工可能面積は100m²程度（1人工）です。

床下地表面強化材使用方法（床下地表面の強化）

荷重床プライマー

荷重床ハードナー（全面補修用）

荷重床パテ（部分補修用）

▌荷重床プライマー施工手順

A液とB液を計量計を使用して調合（重量比）

撹拌機でしっかり混合

ローラーバケで塗布。塗布時は必ず換気ファン（防爆型）を使用

荷重床プライマー注意事項

〈床材施工可能までの時間〉（20℃の場合）
- ●混合後、塗布できる時間は60分以内です。
- ●軽歩行や荷重床ハードナー・パテの塗布ができるのは3～4時間後です。
- ●床材が施工できるのは翌日（12時間後）以降です。
- ●コンクリートやモルタルに塗布する場合は十分浸みこむことを確認し、表面で被膜とならないことを確認すること。

※低温時は硬化までの時間が伸びます。
※有機溶剤を含みますので、その取り扱いには十分な注意が必要です。（作業時には、有機溶剤作業主任者が指揮してください）
※塗布時、火気および通風換気については十分な注意が必要です。（現場により、有機ガス用防毒マスク等の保護具の使用義務あり）また、他職との連携については現場管理責任者と十分に打ち合わせを行うようにしてください。
※作業面積にもよりますが排気のために大きく開口部をとるか、換気ファン（防爆型）等による全体換気を行うようにしてください。

▌荷重床ハードナー作業手順

A液とB液を重量比で混合（必ず撹拌機を使用する）

骨材を混合（必ず撹拌機を使用する）

荷重床プライマー塗布後、左官ゴテを使用して下地にすりこむように塗布

▌荷重床パテ作業手順

①荷重床プライマーを塗布

②A液とB液を重量比で混合（必ず撹拌機を使用する）

③骨材を混合（必ず撹拌機を使用する）

④左官ゴテで押しつけるように塗布（下地のレベルより低目に塗布する）

⑤荷重床プライマー硬化後、荷重床ハードナーを塗布

荷重床ハードナー・荷重床パテ注意事項

〈次工程進行可能までの時間〉（20℃の場合）
- ●混合後、硬化が進むので30分以内に塗布を終えてください。
- ●軽歩行ができるのは3～4時間後、小突起などのケレン作業後、床材を施工できるのは翌日（12時間後）以降です。

※低温時は硬化までの時間が伸びます。

※使用方法については343ページもご参照ください。

チャネルシート工法

湿気が上昇する下地への床材施工

湿気の上昇がある状況下では、床材にさまざまな不具合が生じる場合があります

湿気の上昇がある状況下では、床材に「剥がれ」、「ふくれ」、「突き上げ」、「ジョイント部のすき」等の不具合が生じる場合があります。
これに対する対策としては、『エポキシ樹脂系反応硬化形』の接着剤を用いて施工を行うことが基本ですが、湿気の圧力が極端に高い場合、『エポキシ樹脂系反応硬化形』の接着剤で施工を行っても、「ふくれ」が発生する場合があります。このような場合には、下記のような特殊工法(チャネルシート工法)をとる必要があります。



特徴

- 湿気による床材のふくれの対策として効果的です。
- 湿気の上昇による床材の不具合に対し、エポキシ系接着剤で対応できない場合の最終手段。
- 床材と下地のあいだに、溝を持たせた下貼り材(チャネルシート)を用います。

チャネルシート工法の原理

下地側に溝を設けたシート(チャネルシート)を下貼りすることにより湿気の圧力を分散させ、ふくれの発生を防ぎます。チャネルシートと下地の間に溜まった湿気は、脱気部より徐々に空気中に逃がします。



湿気による床材の不具合への対応

基本的な対応

既存床材の撤去 → 下地表面の乾燥 → エポキシ樹脂系接着剤で施工

エポキシ樹脂系接着剤で不具合が発生した場合

既存床材の撤去 → 下地表面の乾燥 → チャネルシート工法で施工

厚さ1.8mm(チャネルシート)

価格(材料価格)	**36,500**円／巻
材質区分	軟質ビニル樹脂
寸法	1.8(厚さ)×1,400mm(幅)×10m(長さ)
梱包	10m／巻
重量	28.0kg／巻

■工法

- 下地側接着剤(チャネルシートと下地)―セメントEP30
- チャネルシート上接着剤(床材とチャネルシート)―セメントEP20
- ジョイント処理―チャネルシートの上にGPテープ貼り付け

■用途

地下からの湿気上昇による床材のふくれ防止のための下貼り材

■適用床材

- お問い合わせください。

断面図



導電テープ工法

静電気絶縁下地上への帯電防止床材施工

電気を逃さない材質の下地でも帯電防止対策が可能

静電気的に絶縁物となる下地に帯電防止性能を付与させたい場合、床材裏面に導電性のある導電糸等がラミネートされた帯電防止床材を使用し、かつ導電糸をつなぎ合わせるように導電テープを施工することにより、静電気をアースへ逃がす回路をつくります。下地が絶縁物であっても電気の流れができるので、帯電した電気を漏洩させることが可能になります。

特徴

- 合板や塗り床への重ね貼りなど、静電気的に絶縁物となる下地で帯電防止性能を発揮できます。
- 導電糸がラミネートされているセイデンフロア、タイヤクフロア・ラボ、タイヤクフロア・ラボプラスと組み合わせて施工します。

導電テープ工法での静電気の流れ

ビニル床シート ▸ 導電系 ▸ 導電テープ ▸ アース板 ▸ アース

導電テープ

アース板

一般工法

▼静電気的に問題のない下地

通常のモルタル、コンクリート下地（漏洩抵抗値が$10^9\Omega$以下の下地）

導電テープ工法

▼静電気的に絶縁物となる下地

1.合板下地
2.塗り床への重ね貼り
3.ビニル床タイル、ビニル床シートへの重ね貼り
4.コンクリートの乾燥が極度に進行した漏洩抵抗値$10^9\Omega$を超える下地

施工例



静電気を逃がせない下地の場合、アース位置まで電気を誘導する必要があります。帯電防止グレードの床材は、裏面の寒冷紗の経糸に導電糸が使用されているため、長手方向には電気の通り道がありますが、幅方向をつなぐ道がありません。これを補うために、導電糸と直交するように、壁際と胴継ぎの下地に導電テープを貼り、電気の通り道をつくります。

	導電テープ 厚さ0.13mm	導電床材専用アース板 厚さ0.23mm
価格（材料価格）	19,200円／巻	8,000円／2枚
寸法	0.13(厚さ)×50mm(幅)×20m(長さ)	0.23(厚さ)×50mm(幅)×300mm(長さ)
梱包	20m／巻	2枚セット
重量	0.3kg／巻	0.2kg

■工法

- 下地側接着（床材と下地）ーセメントEP20
- 詳細についてはお問い合わせください。

■用途

絶縁下地上へのセイデンフロア、
タイヤクフロア・ラボプラス、タイヤクフロア・ラボの施工

■適用床材

- セイデンフロア／タイヤクフロア・ラボプラス／タイヤクフロア・ラボ

シガンテープ工法

簡単に原状回復ができるテープによる床施工

接着剤を使用することなく床材が施工できる工法です

従来、下地に接着剤で床材を接着する方法が一般的だったのに対し、シガンテープ工法は下地に粘着力のあるシート状、もしくはテープ状のシガンを貼り付け、そのうえに床材を施工する新しい工法です。

※シガンエレメンツには、このほかに50mm幅のテープが同梱されます。

●シートを接着剤で施工する場合

1日目		2日目		3日目以降
床材の施工	養生	溶接作業	養生	使用開始

●シートをシガンテープ工法で施工する場合

1日目	2日目	3日目以降
床材の施工	溶接作業	使用開始

従来どおりの施工方法では、接着剤が安定するまで養生させる必要があるため、目地の溶接は２日目以降の作業になり、重量のある什器を運び入れ、使用が再開できるのは数日後になります。
接着剤を使用しないシガンテープ工法では、養生期間が省略でき、施工作業が終われば即日、使用を再開することができます。

特徴

- 剥離時に粘着剤の残留が少なく、既存床材を傷めず原状回復ができます。
- 特殊基布を採用し寸法安定性に優れます。また薄型のため、仕上げ材の表面にテープ跡が出にくくなっています。
- 仕上げ材を強力に接着します。
- 揮発性有機化合物（VOC）対策品です。
- 小面積～大面積の施工まで多様なシーンに適応します。

原状回復は床材ごとテープを剥がすだけ

シガンテープの表面は床材とがっちり接着する強粘着面、裏面は糊残りを起こさず剥がすことができる弱粘着の性質があります。これにより、床材撤去の際には、糊を下地に残さず、床材ごとテープを剥がすことができるため、簡単に原状回復することができます。

シガンエレメンツ

価格（材料価格）	**50,000**円／巻（2,660円／㎡）
寸法	750mm（幅）× 25m（長さ）
梱包	25m／巻
重量	6.0kg／ケース

シガンテープ100

価格（材料価格）	**16,000**円／巻（6,400円／㎡）
寸法	100mm（幅）× 25m（長さ）
梱包	25m／巻
重量	0.8kg／ケース

■適用下地

シガンエレメンツやシガンテープ100が十分な接着性能を確保できる、湿気のおそれがなく、段差のない平滑な下地。
- 既存セラミックタイル／既存ビニル系床材／既存フローリング
- 既存塗床　※その他、下地に関してはお問い合わせください。

■適用床材

ガラス層を有する寸法安定性に優れた床仕上げ材。
- カーペットタイル／ビニル床タイル／置敷きビニル床タイル／ビニル床シート

※適用製品名についてはお問い合わせください。

■既存下地の確認

- 施工前に既存下地とシガンエレメンツが密着するか、原状回復可能かを目立たない場所で確認をしてください。
- 既存床材の目地は施工直後床材表面に発現する可能性があることを関係者に伝え、事前に了承をいただいたうえで施工してください。

■ご注意

- 施工方法の詳細はシガンエレメンツの施工要領書をご確認ください。
- 床材施工現場の室温は15℃以上としてください。
- 階段へのご使用はお控えください。
- 施工した床材の表面は、固く絞ったモップなどで汚れを洗浄し、乾燥させてください。
- 大量の水や洗浄剤の使用は避けてください。
- 床メンテナンス剤を使用する場合は、メンテナンスマニュアルをご確認ください。

施工副資材

品　名	シームシーラーS※ CVセット	シームシーラーS※ Kセット（共通）	シームシーラーS テープ	導電床材専用 アース板	導電テープ	見切りバー
写　真						
仕　様 ・ 内　容	シーム液（450g）1缶 マスキングテープ6本 （30mm幅×50m巻）	容器（ノズル付き）1本 クリーニングボトル1ビン （100cc）	マスキングテープ3本 （30mm幅×50m巻）	50mm幅 300mm長さ 0.23mm厚さ リード線1.25mm²×約3m 2枚セット	50mm幅 20m長さ 0.13mm厚さ	34mm幅 2,750mm長さ アルミ製  単位=mm
用　途	継ぎ目溶着用 （断面接合）	シームシーラーS用容器	シームシーラーS用 マスキングテープ	導電フロア・DS用アース板 導電フロア・LE用アース板 導電テープ工法用アース板	絶縁下地上へのセイデンフロア、タイヤクフロア・ラボプラス／ラボ施工用 ※使用法等、くわしくは348ページ参照	床仕上げ材の変わる取合の部分に入れる部材
標準使用量	約150m/450gセット	————	————	————	————	————
価格（円）	18,500	9,500	6,900	8,000（2枚セット）	19,200	2,700
梱包単位	セット	セット	セット	セット	巻	本
重量（kg）	1.9	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4

品　名	R面木	GPテープ	だんばな プライマー	VGシールMS	セメント DB
写　真					
仕　様 ・ 内　容	径7R・2,000mm長さ 硬質塩ビ発泡製 50本ケース入り  単位=mm	両面テープ 40mm幅 10m長さ 12巻ケース入り	0.4kg缶	333mlカートリッジ （2本／箱）	320mlカートリッジ （1本／箱）
用　途	床材等の立ち上げ施工用	カーペットタイル部分押えレイフラットセルフタックブロック工法およびチャネルシート用	段鼻部分下地表面強化剤	ビュージスタ、ビュージスタステップの立ち上げ部・シート端部処理用シーリング材	ビュージスタ、ビュージスタステップ裏面折り曲げ部、踊り場、蹴上げ用接着剤
標準使用量	————	————	————	40m（2本／箱）	約7～9m（1本／箱）
価格（円）	10,900	10,300	2,400	7,500	2,100
梱包単位	ケース	ケース	缶	箱	箱
重量（kg）	2	1.2	0.4		0.6

※シームシーラーS CVセットには、容器は付属しておりません。併せて、Kセットをご購入ください。なお、Kセットの容器に付属しているノズルは、シームシーラー用の容器のノズルに比べ、摩耗耐久性に優れていますので、そのつどKセットをご購入いただく必要はありません。

施工副資材

品名	エッジシール			カラーペースト
写真				
	クリナ・ビュージスタAQUA用	ガード巾木・AC用	消臭クリンセフ・ビュージスタステップAQUA用	
仕様・内容	2kgセット 主剤・硬化剤 各1kg　カラーペースト 100g1個 充填用カートリッジ4個　仕上げ用ヘラ 2枚 撹拌棒、マスキングテープ			100g入りポリ容器 ※エッジシール2kgセットに同梱されているものと同じ
	抗菌性あり／ダレ防止なし	抗菌性あり／ダレ防止あり	抗菌性あり／ダレ防止あり	
用途	クリナの継ぎ目・端部処理、ビュージスタAQUAの端部処理用	ガード巾木・ACの床面部、立ち上げ部の継ぎ目処理用	消臭クリンセフ床面部、立ち上げ部の継ぎ目処理、ビュージスタステップAQUA端部仕上げ用	エッジシール用カラーペースト小面積の施工に役立つエッジシール用カラーペースト
	※対応表は355ページ参照			
標準使用量	約50m/2kgセット			――――――
価格（円）	19,800	19,800（受注生産※1）	19,800	3,100
梱包単位	セット			個
重量（kg）	3			0.1

※1：受注生産は納期3週間／1セット

施工用具

品名	マルチカッター	マルチカッター用替刃	フラッター専用ヘラ
荷姿写真			
仕様	マルチカッター本体、薄厚用プレート、六角レンチ（プレート交換用工具）、替刃（プラスチックケース10枚入り）カットの深さおよび落とし込み間隙の調整機能つき	プラスチックケース10枚入り	特殊鋼板
用途	長尺シート床材（厚さ2.0～6.5mm）の落とし込み、裁断用プレートは、シート床材の厚みに応じて交換可	マルチカッター専用替刃	フラッターⅡ全面塗布用
標準使用量	――――――	――――――	――――――
価格（円）	38,500	1,000	2,200
梱包単位	セット	ケース	個
重量（kg）	1.2	0.01	0.3

溶接棒

品　名	用　途		直　径	長さ（梱包単位）	重　量
溶接棒	パーマリュームEM2.0mm、2.5mm（一部受注）	標準品	3.5mm※3	50m	1.5kg
	パーマリューム マーブルEM2.0mm、2.5mm（一部受注）				
	パーマリューム ストリート2.0mm、2.5mm（受注）				
	パーマリューム フィラーレ2.0mm、2.5mm（受注）				
	パーマリューム モンテ2.0mm、2.5mm（受注）				
	パーマリューム ピエトラ2.0mm、2.5mm（受注）				
	マジェスタ				
	消臭ウェルクリーン				
	タフゾーン				
	メディウェル				
	ACフロア28/35/60				
	ビュージスタグラン、ビュージスタマルチ、ビュージスタサンド、ビュージスタプラス、ビュージスタアクア				
	SRシート4300				
	SRシート2800				
	インレイド ミックス				
	消臭クリンセフ				
	移動荷重用フロア				1.0kg
	抗菌移動荷重用フロア	受注生産品			
	移動荷重用フロア・OG				
	タイヤクフロア・ラボプラス	標準品			
	タイヤクフロア・ラボ				
	セイデンフロア				
マーモリウム溶接棒	マーモリウム		4.0mm		0.73kg
マルチカラー溶接棒※2					
スフィラ溶接棒	スフィラ				1.0kg
導電フロア・DS溶接棒※1	導電フロア・DS			25m	0.5kg
導電フロア・LE溶接棒※1	導電フロア・LE				

※1：導電フロア・DS/LE溶接棒の表面は導電コーティングされています。色味は断面でご確認ください。直径は4mmを継続します。
※2：マルチカラー溶接棒は四角。一辺は3.5～4.0mmとなります。ノズルは5mmとなります。
※3：一部4.0mmの在庫が出荷されることもございます。

溶接棒／端部シール材対応表

この対応表は、各種床材に対応する専用溶接棒、端部シール材を床材別にまとめたものです

▌各種ビニル床シートの対応溶接棒

品番	溶接棒
パーマリュームEM	
4060M	PL-4060Y
4070M	PL-4070Y
4080M	PL-4080Y
4130M	PL-4130Y
4160M	PL-4160Y
4220M	PL-4220Y
4230M	PL-4230Y
4240M	PL-4240Y
4250M	PL-4250Y
4260M	PL-4260Y
4270M	PL-4270Y
4280M	PL-4280Y
4290M	PL-4290Y
4300M	PL-4300Y
8020M	PL-802Y
8030M	PL-803Y
8160M	PL-8160Y
8170M	PL-8170Y
8180M	PL-8180Y
8190M	PL-8190Y
8200M	PL-8200Y
8210M	PL-8210Y
8240M	PL-8240Y
8280M	PL-8280Y
8290M	PL-8290Y
8300M	PL-8300Y
8320M	PL-832Y
8330M	PL-833Y
8450M	PL-845Y
8490M	PL-849Y
8520M	PL-852Y
8570M	PL-857Y
8650M	PL-865Y
8930M	PL-893Y
パーマリューム マーブルEM	
PM-101M	PM-1Y
PM-102M	PM-2Y
PM-105M	PM-5Y
PM-107M	PM-7Y
PM-115M	PM-15Y
PM-116M	PM-16Y
PM-117M	PM-17Y
PM-120M	PM-20Y
PM-121M	PM-21Y
PM-122M	PM-22Y
PM-123M	PM-23Y
PM-124M	PM-24Y
PM-127M	PM-27Y
PM-130M	PM-30Y
PM-131M	PM-31Y
PM-132M	PM-32Y
PM-133M	PM-33Y
PM-134M	PM-34Y
PM-135M	PM-35Y
PM-136M	PM-36Y
PM-137M	PM-37Y
PM-140M	PM-140Y
PM-141M	PM-141Y
PM-142M	PM-142Y
PM-143M	PM-143Y
PM-144M	PM-144Y
PM-145M	PM-145Y
PM-146M	PM-146Y
PM-159M	PM-159Y
パーマリューム ストリート	
PT-102M	PT-102Y
PT-105M	PT-105Y
PT-106M	PT-106Y
PT-108M	PT-108Y
PT-113M	PT-113Y
パーマリューム フィラーレ	
PF-4068	PF-4068Y
PF-4078	PF-4078Y
PF-4228	PF-4228Y
PF-4338	PF-4338Y
PF-4348	PF-4348Y
PF-4368	PF-4368Y
PF-4388	PF-4388Y
PF-4398	PF-4398Y
PF-5068	PF-5068Y
PF-5338	PF-5338Y
PF-8168	PF-8168Y
PF-8178	PF-8178Y
PF-8328	PF-8328Y
PF-8338	PF-8338Y
PF-8528	PF-8528Y
PF-8578	PF-8578Y
パーマリューム モンテ	
PH-4067	PH-4067Y
PH-4077	PH-4077Y
PH-4227	PH-4227Y
PH-4317	PH-4317Y
PH-4327	PH-4327Y
PH-4337	PH-4337Y
PH-4347	PH-4347Y
PH-4357	PH-4357Y
PH-4367	PH-4367Y
PH-4377	PH-4377Y
PH-5067	PH-5067Y
PH-8037	PH-8037Y
PH-8177	PH-8177Y
PH-8187	PH-8187Y
PH-8197	PH-8197Y
PH-8217	PH-8217Y
PH-8287	PH-8287Y
PH-8327	PH-8327Y
PH-8527	PH-8527Y
PH-8577	PH-8577Y
PH-8657	PH-8657Y
PH-8937	PH-8937Y
パーマリューム ピエトラ	
PX-4079	PX-4079Y
PX-4229	PX-4229Y
PX-8499	PX-8499Y
PX-8529	PX-8529Y
PX-8579	PX-8579Y
PX-8659	PX-8659Y
マジェスタ	
MJ-1001	MJ-1001Y
MJ-1002	MJ-1002Y
MJ-1005	MJ-1005Y
MJ-1006	MJ-1006Y
MJ-1007	MJ-1007Y
MJ-1010	MJ-1010Y
MJ-1011	MJ-1011Y
MJ-1012	MJ-1012Y
MJ-1015	MJ-1015Y
MJ-1016	MJ-1016Y
MJ-1019	MJ-1019Y
MJ-1020	MJ-1020Y
MJ-1022	MJ-1022Y
MJ-1023	MJ-1023Y
MJ-1030	MJ-1030Y
MJ-1031	MJ-1031Y
MJ-1040	MJ-1040Y
MJ-1041	MJ-1041Y
MJ-1042	MJ-1042Y
MJ-1046	MJ-1046Y
MJ-1047	MJ-1047Y
MJ-1050	MJ-1050Y
MJ-1051	MJ-1051Y
MJ-1052	MJ-1052Y
MJ-1055	MJ-1055Y
MJ-1056	MJ-1056Y
MJ-1060	MJ-1060Y
MJ-1061	MJ-1061Y
MJ-1067	MJ-1067Y
MJ-1068	MJ-1068Y
MJ-1070	MJ-1070Y
MJ-1071	MJ-1071Y
MJ-1078	MJ-1078Y
MJ-1101	MJ-1101Y※
MJ-1109	MJ-1109Y※
MJ-1111	MJ-1111Y※
MJ-1120	MJ-1120Y
MJ-1121	MJ-1121Y
MJ-1125	MJ-1125Y
MJ-1126	MJ-1126Y
MJ-1130	MJ-1130Y※
MJ-1139	MJ-1139Y
MJ-1140	MJ-1140Y
MJ-1142	MJ-1142Y
MJ-1143	MJ-1143Y
MJ-1157	MJ-1157Y
MJ-1158	MJ-1158Y
MJ-1159	MJ-1159Y
MJ-1160	MJ-1160Y
MJ-1171	MJ-1171Y
MJ-1172	MJ-1172Y
MJ-1173	MJ-1173Y
MJ-1174	MJ-1174Y
MJ-1300	MJ-1300Y
MJ-1301	MJ-1301Y
MJ-1305	MJ-1305Y
MJ-1306	MJ-1306Y
MJ-1310	MJ-1310Y
MJ-1311	MJ-1311Y
MJ-1314	MJ-1314Y
MJ-1317	MJ-1317Y
MJ-1320	MJ-1320Y※
MJ-1323	MJ-1323Y
MJ-1326	MJ-1326Y
MJ-1350	MJ-1350Y
MJ-1351	MJ-1351Y
MJ-1352	MJ-1352Y
MJ-1355	MJ-1355Y
MJ-1356	MJ-1356Y
MJ-1360	MJ-1360Y
MJ-1361	MJ-1361Y
MJ-1365	MJ-1365Y※
MJ-1368	MJ-1368Y※
MJ-1380	MJ-1380Y
MJ-1390	MJ-1390Y
MJ-1391	MJ-1391Y
MJ-1392	MJ-1392Y
消臭ウェルクリーン	
SW-4067S	SW-4067SY
SW-4079S	SW-4079SY
SW-4229S	SW-4229SY
SW-4310S	SW-4310SY
SW-8177S	SW-8177SY
SW-8187S	SW-8187SY
SW-8197S	SW-8197SY
SW-8217S	SW-8217SY
SW-8320S	SW-8320SY
SW-8529S	SW-8529SY
SW-8579S	SW-8579SY
SW-8657S	SW-8657SY
SW-8930S	SW-8930SY
SW-8937S	SW-8937SY
タフゾーン	
TF-301M	TF-301Y
TF-302M	TF-302Y
TF-303M	TF-303Y
TF-304M	TF-304Y
TF-305M	TF-305Y
TF-306M	TF-306Y
TF-307M	TF-307Y
TF-308M	TF-308Y
TF-309M	TF-309Y
TF-310M	TF-310Y
TF-311M	TF-311Y
TF-312M	TF-312Y
TF-313M	TF-313Y
TF-314M	TF-314Y
TF-315M	TF-315Y
TF-316M	TF-316Y
TF-317M	TF-317Y
TF-318M	TF-318Y
スフィラ	
SPH-50202	SPY-50202
SPH-50204	SPY-50204
SPH-50209	SPY-50209
SPH-50211	SPY-50211
SPH-50215	SPY-50215
SPH-50216	SPY-50216
SPH-50221	SPY-50221
SPH-50225	SPY-50225
SPH-51202	SPY-51202
SPH-51207	SPY-51207
SPH-51239	SPY-51239
SPH-51243	SPY-51243
SPH-51245	SPY-51245
SPH-53200	SPY-53200
SPH-53202	SPY-53202
SPH-53215	SPY-53215
メディウェル	
ME-4005	ME-4005Y
ME-4006	ME-4006Y
ME-4007	ME-4007Y
ME-4018	ME-4018Y
ME-4019	ME-4019Y
ME-4020	ME-4020Y
ME-4025	ME-4025Y
ME-4026	ME-4026Y
ME-4036	ME-4036Y
ME-4037	ME-4037Y
ME-4040	ME-4040Y
ME-4041	ME-4041Y
ME-4043	ME-4043Y
ME-4075	ME-4075Y
ME-4076	ME-4076Y
ME-4086	ME-4086Y
ME-4087	ME-4087Y
ME-4200	ME-4200Y
ME-4201	ME-4201Y
ME-4202	ME-4202Y
ME-4203	ME-4203Y
ME-4204	ME-4204Y
ME-4211	ME-4211Y
ME-4212	ME-4212Y
ME-4213	ME-4213Y
ME-4214	ME-4214Y
ME-4215	ME-4215Y
ME-4216	ME-4216Y
ME-4217	ME-4217Y
ME-4218	ME-4218Y
ME-4222	ME-4222Y
ME-4223	ME-4223Y
ME-4226	ME-4226Y
ME-4227	ME-4227Y
ME-4228	ME-4228Y
ME-4229	ME-4229Y
ME-4231	ME-4231Y
ME-4232	ME-4232Y
ME-4233	ME-4233Y
ME-4234	ME-4234Y
ME-4238	ME-4238Y
ME-4239	ME-4239Y
ME-4251	ME-4251Y
ME-4252	ME-4252Y
ME-4253	ME-4253Y
ME-4254	ME-4254Y
ME-4256	ME-4256Y
ME-4257	ME-4257Y
ME-4258	ME-4258Y
ME-4260	ME-4260Y
ME-4261	ME-4261Y
ME-4262	ME-4262Y
ME-4263	ME-4263Y
ME-4265	ME-4265Y
ME-4266	ME-4266Y
ME-4269	ME-4269Y
ME-4270	ME-4270Y
インレイド ミックス	
IM-2101	IM-2101Y
IM-2102	IM-2102Y
IM-2301	IM-2301Y
IM-2302	IM-2302Y
IM-2303	IM-2303Y
IM-2304	IM-2304Y
IM-2305	IM-2305Y
IM-2306	IM-2306Y
消臭クリンセフ	
FT-1001	FT-1001Y
FT-1043	FT-1043Y
FT-1121	FT-1121Y
FT-1171	FT-1171Y
FT-1172	FT-1172Y
FT-1173	FT-1173Y
FT-1179	FT-1179Y
FT-1180	FT-1180Y
FT-1181	FT-1181Y
FT-1182	FT-1182Y
SRシート4300	
111,151,161	SR-1Y
112,152,162	SR-2Y
114,154,164	SR-4Y
115,155,165	SR-5Y
116,156,166	SR-6Y
SRシート2800	
PE-21	PE-21Y
PE-22	PE-22Y
PE-23	PE-23Y
PE-24	PE-24Y
PE-25	PE-25Y

※目地入りの柄ですが、溶接棒はシート全体のカラーに合わせています。

溶接棒／端部シール材対応表

この対応表は、各種床材に対応する専用溶接棒、端部シール材を床材別にまとめたものです

■ 各種ビニル床シートの対応溶接棒

品番	溶接棒
移動荷重用フロア	
M-161	MF-161Y
M-164	MF-164Y
M-169	MF-169Y
M-170	MF-170Y
M-172	MF-172Y
M-174	MF-174Y
M-175	MF-175Y
M-176	MF-176Y
M-177	MF-177Y
M-178	MF-178Y
M-179	MF-179Y
M-180	MF-180Y
M-181	MF-181Y
M-182	MF-182Y
M-183	MF-183Y
M-184	MF-184Y
抗菌移動荷重用フロア	
KD-161（受注）	KD-161Y
KD-164（受注）	KD-164Y
KD-169（受注）	KD-169Y
KD-170（受注）	KD-170Y
KD-172（受注）	KD-172Y
KD-174（受注）	KD-174Y
KD-175（受注）	KD-175Y
KD-176（受注）	KD-176Y
KD-177（受注）	KD-177Y
KD-178（受注）	KD-178Y
KD-179（受注）	KD-179Y
KD-180（受注）	KD-180Y
KD-181（受注）	KD-181Y
KD-182（受注）	KD-182Y
KD-183（受注）	KD-183Y
KD-184（受注）	KD-184Y
移動荷重用フロア・OG	
OG-161（受注）	OG-161Y
OG-164（受注）	OG-164Y
OG-169（受注）	OG-169Y
OG-170（受注）	OG-170Y
タイヤクフロア・ラボプラス	
TP-4061G	TP-4061Y
TP-4068G	TP-4068Y
TP-4310G	TP-4310Y
TP-4327G	TP-4327Y
TP-4421G	TP-4421Y
TP-8168G	TP-8168Y
TP-8187G	TP-8187Y
TP-8197G	TP-8197Y
TP-8217G	TP-8217Y
TP-8320G	TP-8320Y
TP-8338G	TP-8338Y
TP-8450G	TP-8450Y
TP-8528G	TP-8528Y
TP-8571G	TP-8571Y
タイヤクフロア・ラボ	
TY-4070	TY-4070Y
TY-4360	TY-4360Y
TY-4370	TY-4370Y
TY-4400	TY-4400Y
TY-4410	TY-4410Y
TY-8330	TY-8330Y
導電フロア・DS	
DS-511	DS-511Y
DS-512	DS-512Y
DS-531	DS-531Y
DS-532	DS-532Y
導電フロア・LE	
LE-311	LE-311Y
LE-332	LE-332Y
LE-371	LE-371Y
LE-372	LE-372Y
セイデンフロア	
No.903	SD-903Y
No.904	SD-904Y
No.905	SD-905Y
No.953	SD-953Y

※導電フロア・DS溶接棒、導電フロア・LE溶接棒は導電コーティングにより表面色と断面色が異なります。色味は断面色でご確認ください。

■ マーモリウムの対応溶接棒

品番	溶接棒
マーモリウム	
ML-2499	ML-2499Y MC
ML-2713	ML-2713Y MC
ML-2767	ML-2767Y MC
ML-2939	ML-2939Y MC
ML-3030	ML-3030Y MC
ML-3038	ML-3038Y MC
ML-3048	ML-3048Y MC
ML-3055	ML-3055Y MC
ML-3075	ML-3075Y MC
ML-3120	ML-3120Y MC
ML-3125	ML-3125Y
ML-3126	ML-3126Y
ML-3127	ML-3127Y MC
ML-3136	ML-3136Y MC
ML-3137	ML-3137Y MC
ML-3139	ML-3139Y
ML-3141	ML-3141Y MC
ML-3146	ML-3146Y MC
ML-3173	ML-3173Y MC
ML-3174	ML-3174Y MC
ML-3203	ML-3203Y
ML-3219	ML-3219Y MC
ML-3224	ML-3224Y MC
ML-3233	ML-3233Y MC
ML-3247	ML-3247Y MC
ML-3251	ML-3251Y MC
ML-3254	ML-3254Y
ML-3261	ML-3261Y
ML-3262	ML-3262Y
ML-3268	ML-3268Y MC
ML-3270	ML-3270Y MC
ML-3272	ML-3272Y MC
ML-3352	ML-3352Y
ML-3355	ML-3355Y
ML-3358	ML-3358Y
ML-3359	ML-3359Y
ML-3360	ML-3360Y
ML-3367	ML-3367Y
ML-3369	ML-3369Y
ML-3370	ML-3370Y
ML-3405	ML-3405Y MC
ML-3407	ML-3407Y MC
ML-3421	ML-3421Y MC
ML-3428	ML-3428Y MC
ML-3429	ML-3429Y MC
ML-3430	ML-3430Y MC
ML-3431	ML-3431Y MC
ML-3432	ML-3432Y MC
ML-3433	ML-3433Y MC
ML-3580	ML-3580Y
ML-3583	ML-3583Y
ML-3584	ML-3584Y
ML-3703	ML-3703Y
ML-3704	ML-3704Y
ML-3706	ML-3706Y
ML-3723	ML-3723Y
ML-3724	ML-3724Y
ML-3725	ML-3725Y
ML-3732	ML-3732Y
ML-3825	ML-3825Y
ML-3828	ML-3828Y
ML-3847	ML-3847Y MC
ML-3858	ML-3858Y
ML-3860	ML-3860Y
ML-3861	ML-3861Y
ML-3874	ML-3874Y
ML-3891	ML-3891Y
ML-5218	ML-5218Y
ML-5225	ML-5225Y
ML-5232	ML-5232Y
ML-5249	ML-5249Y
ML-5250	ML-5250Y
ML-5254	ML-5254Y
ML-5255	ML-5255Y
ML-5256	ML-5256Y
ML-5257	ML-5257Y
ML-5801	ML-5801Y MC
ML-5802	ML-5802Y MC
ML-5803	ML-5803Y MC
ML-5804	ML-5804Y MC

※ML-□□□□Y MCはマルチカラー溶接棒となります。

■ ACフロア28、35、60の対応溶接棒

品番	溶接棒
ACフロア28/35/60	
AC-2001-28/35/60	AC-2001Y
AC-2002-28/35/60	AC-2002Y
AC-2003-28/35/60	AC-2003Y
AC-2004-28/35/60	AC-2004Y
AC-2005-28/35/60	AC-2005Y
AC-2006-28/35/60	AC-2006Y
AC-2201-28/35/60	AC-2201Y
AC-2214-28/35/60	AC-2214Y
AC-2222-28/35/60	AC-2222Y
AC-2282-28/35/60	AC-2282Y
AC-2283-28/35/60	AC-2283Y
AC-2291-28/35/60	AC-2291Y
AC-2295-28/35/60	AC-2295Y
AC-2296-28/35/60	AC-2296Y
AC-2299-28/35/60	AC-2299Y
AC-3005-28/35/60	AC-3005Y
AC-3007-28/35/60	AC-3007Y
AC-3019-28/35/60	AC-3019Y
AC-3020-28/35/60	AC-3020Y
AC-3025-28/35/60	AC-3025Y
AC-3026-28/35/60	AC-3026Y
AC-3036-28/35/60	AC-3036Y
AC-3037-28/35/60	AC-3037Y
AC-3040-28/35/60	AC-3040Y
AC-3043-28/35/60	AC-3043Y
AC-3075-28/35/60	AC-3075Y
AC-3076-28/35/60	AC-3076Y
AC-3080-28/35/60	AC-3080Y
AC-3081-28/35/60	AC-3081Y
AC-3086-28/35/60	AC-3086Y
AC-3087-28/35/60	AC-3087Y
AC-3200-28/35/60	AC-3200Y
AC-3201-28/35/60	AC-3201Y
AC-3202-28/35/60	AC-3202Y
AC-3203-28/35/60	AC-3203Y
AC-3204-28/35/60	AC-3204Y
AC-3211-28/35/60	AC-3211Y
AC-3212-28/35/60	AC-3212Y
AC-3213-28/35/60	AC-3213Y
AC-3214-28/35/60	AC-3214Y
AC-3215-28/35/60	AC-3215Y
AC-3216-28/35/60	AC-3216Y
AC-3217-28/35/60	AC-3217Y
AC-3218-28/35/60	AC-3218Y
AC-3222-28/35/60	AC-3222Y
AC-3223-28/35/60	AC-3223Y
AC-3226-28/35/60	AC-3226Y
AC-3227-28/35/60	AC-3227Y
AC-3228-28/35/60	AC-3228Y
AC-3229-28/35/60	AC-3229Y
AC-3231-28/35/60	AC-3231Y
AC-3232-28/35/60	AC-3232Y
AC-3233-28/35/60	AC-3233Y
AC-3234-28/35/60	AC-3234Y
AC-3238-28/35/60	AC-3238Y
AC-3239-28/35/60	AC-3239Y
AC-3251-28/35/60	AC-3251Y
AC-3252-28/35/60	AC-3252Y
AC-3253-28/35/60	AC-3253Y
AC-3256-28/35/60	AC-3256Y
AC-3257-28/35/60	AC-3257Y
AC-3258-28/35/60	AC-3258Y
AC-7001-28/35/60	AC-7001Y
AC-7002-28/35/60	AC-7002Y
AC-8001-28/35/60	AC-8001Y
AC-8002-28/35/60	AC-8002Y
AC-8003-28/35/60	AC-8003Y
AC-8004-28/35/60	AC-8004Y
AC-8005-28/35/60	AC-8005Y
AC-8006-28/35/60	AC-8006Y
AC-8007-28/35/60	AC-8007Y
AC-8008-28/35/60	AC-8008Y
AC-8009-28/35/60	AC-8009Y

▌インレイド ミックスの対応溶接棒と対応エッジシール

品　番	溶　接　棒	エッジシール（VGシールMS）
インレイド ミックス		
IM-2101	IM-2101Y	VG-104
IM-2102	IM-2102Y	VG-105
IM-2301	IM-2301Y	VG-104
IM-2302	IM-2302Y	VG-104
IM-2303	IM-2303Y	VG-104

品　番	溶　接　棒	エッジシール（VGシールMS）
IM-2304	IM-2304Y	VG-101
IM-2305	IM-2305Y	VG-101
IM-2306	IM-2306Y	VG-103

▌消臭クリンセフの対応溶接棒と対応エッジシール

品　番	溶　接　棒	エッジシール
消臭クリンセフ		
FT-1001	FT-1001Y	FT-1001E
FT-1043	FT-1043Y	FT-1043E
FT-1121	FT-1121Y	FT-1121E
FT-1171	FT-1171Y	FT-1171E
FT-1172	FT-1172Y	FT-1172E
FT-1173	FT-1173Y	FT-1173E
FT-1179	FT-1179Y	FT-1179E
FT-1180	FT-1180Y	FT-1180E
FT-1181	FT-1181Y	FT-1181E
FT-1182	FT-1182Y	FT-1182E

▌クリナの対応エッジシール

品　番	エッジシール
クリナ	
CL-321	CL-321E
CL-322	CL-322E
CL-323	CL-323E
CL-324	CL-324E
CL-325	CL-325E
CL-326	CL-326E
CL-327	CL-327E
CL-328	CL-328E
CL-329	CL-329E

▌ガード巾木・ACの対応エッジシール

品　番	エッジシール
ガード巾木・AC	
HBG-101	HBG-101E
HBG-102	HBG-102E
HBG-103	HBG-103E
HBG-104	HBG-104E
HBG-105	HBG-105E

品　番	エッジシール
HBG-201	HBG-201E
HBG-211	HBG-211E
HBG-213	HBG-213E
HBG-215	HBG-215E
HBG-216	HBG-216E

▌ビュージスタの対応溶接棒と対応VGシールMS、エッジシール

品　番									溶接棒	VGシールMS	エッジシール
VGG	VGB	VML	VSH	VSS	VPD	VPC	VPA	VAQ			
VGG-701	VGB-701								V-701Y	VG-101	
VGG-702	VGB-702								V-702Y	VG-102	
VGG-703	VGB-703								V-703Y	VG-104	
VGG-704									V-704Y	VG-103	
VGG-706									V-706Y	VG-106	
		VML-600							V-600Y	VG-101	
		VML-601							V-601Y	VG-106	
		VML-602							V-602Y	VG-108	
		VML-603							V-603Y	VG-105	
		VML-630							V-630Y	VG-107	
		VML-631							V-631Y	VG-107	
		VML-632							V-632Y	VG-107	
		VML-633							V-633Y	VG-108	
		VML-650							V-650Y	VG-106	
		VML-651							V-651Y	VG-106	
		VML-652							V-652Y	VG-107	
		VML-653							V-653Y	VG-107	
		VML-660							V-660Y	VG-101	
		VML-661							V-661Y	VG-103	
		VML-662							V-662Y	VG-105	
		VML-670							V-670Y	VG-103	
		VML-671							V-671Y	VG-104	
		VML-672							V-672Y	VG-102	
		VML-673							V-673Y	VG-102	
					VPD-640				V-640Y	VG-107	
					VPD-641				V-641Y	VG-102	
					VPD-642				V-642Y	VG-103	
					VPD-643				V-643Y	VG-103	
			VSH-401			VPC-401	VPA-401		V-401Y	VG-101	
			VSH-402	VSS-402		VPC-402	VPA-402		V-402Y	VG-102	
			VSH-403	VSS-403		VPC-403			V-403Y	VG-104	
			VSH-404	VSS-404		VPC-404			V-404Y	VG-105	
							VPA-405		V-405Y	VG-101	
							VPA-406		V-406Y	VG-101	
								VAQ-801	V-801Y		VAQ-801E
								VAQ-802	V-802Y		VAQ-802E
								VAQ-803	V-803Y		VAQ-803E
								VAQ-804	V-804Y		VAQ-804E
								VAQ-805	V-805Y		VAQ-805E
								VAQ-806	V-806Y		VAQ-806E
								VAQ-807	V-807Y		VAQ-807E
								VAQ-808	V-808Y		VAQ-808E
								VAQ-809	V-809Y		VAQ-809E
								VAQ-810	V-810Y		VAQ-810E
								VAQ-811	V-811Y		VAQ-811E
								VAQ-812	V-812Y		VAQ-812E

設計施工情報

CONTENTS

1 商品の性能解説	耐摩耗性	358
	耐動荷重性（耐キャスター性）	359
	防滑性	360
	衝撃吸収性（転倒時の安全性）	362
	保温性	363
	発音改善量	364
	床衝撃音遮断性	365
	へこみ回復性	366
	キャスターの移動性	367
	消臭性	368
	耐薬品性	369
	抗菌・防カビ性	372
	抗ウイルス性	373
	帯電防止性	374
	カーペットタイルの染色堅ろう度	378
	カーペットタイルの耐久性	379
2 床材の工法仕様／メンテナンス	施工前のチェックポイント	382
	床貼り替えチェックポイント	383
	工法仕様	385
	床暖房下地と床材施工	386
	計画的な美観維持（メンテナンス）	390
3 法令法規／注意事項	JIS認証取得状況	398
	官公庁建築工事共通仕様書と該当品	400
	内装材に係る燃焼性の基準	403
	バリアフリー法	404
	障害者差別解消法	404
	石綿障害予防規則	405
	VOC対策	406
	環境を考慮した接着剤選定	408
	シックハウス対策	410
	リサイクル推進の指標 環境ラベル	413
	グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法	414
	グリーンラベルプラス	416
	フロアスコア	417
	材料を正しく選び、正しくお使いいただくために	418
	ビニル系床材の汚染対策	423
4 用語解説／価格表／品番索引	用語解説	426
	価格表	432
	品番索引	444
ユニバーサルデザインへの取り組み～UDカラーネーム		450
サンプル帳／フォトブックなど	サンプル帳のご紹介	454
	カタログ、フォトブックのご紹介	456
	工場見学のご案内	457
	ホームページのご案内	458
	プロユース向け体感型ラボおよびショールームのご紹介	460

1

商品の性能解説

耐摩耗性	358
耐動荷重性（耐キャスター性）	359
防滑性	360
衝撃吸収性（転倒時の安全性）	362
保温性	363
発音改善量	364
床衝撃音遮断性	365
へこみ回復性	366
キャスターの移動性	367
消臭性	368
耐薬品性	369
抗菌・防カビ性	372
抗ウイルス性	373
帯電防止性	374
カーペットタイルの染色堅ろう度	378
カーペットタイルの耐久性	379

➡製品への反映については
32〜39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

耐摩耗性

摩耗への耐性が高いと、床材の機能や美観をより長く維持できます

歩行者の多い商業施設やオフィスビルのエントランスや通路など、
床への摩耗によるダメージが多く想定される場所には、耐摩耗性に優れた床材がオススメです。
床材の美観を保てるうえ、床材の機能をより長く維持することができます。

▶床が摩耗する原因

歩行量　メンテナンス不足　土砂

▶耐摩耗性を必要とする場所

- ●デパート、スーパー等、歩行者の多い商業施設
- ●空港、駅舎等、高歩行量の場所
- ●無人搬送車やフォークリフト等が走行する工場
- ●可動式手術台や医療機器等、重量物を移動する病院
- ●体育館、公民館、イベントホール（移動観覧席部分）

など

耐摩耗性の分類

摩耗に対する耐性の強さによる分類基準

中歩行	重歩行	超重歩行
摩耗指数 6,000未満	摩耗指数 6,000〜11,999	摩耗指数 12,000以上

「摩耗指数」とは、摩耗試験で試験機が1000回転する間に加わる負荷によって削れた厚みから、有効層が摩滅するまでの回転数を予測した値。
数値が大きいほど、耐久性が高いことを示しています。
重歩行：一般的な公共施設など、1日に数百人程度の利用者があるような場所に適します。
超重歩行：商業施設など、1日に数千人程度の利用者があるような場所に適します。

■各種床材の耐摩耗性能比較（摩耗耐久性）

床材	タイプ	摩耗量（mm）	摩耗指数※1	10,000	20,000	30,000	分類
Pタイル（2.0mm）	コンポジションビニル床タイル	0.34	6,000				重歩行
ウッドライン／マティル	複層ビニル床タイル	0.06	6,700				重歩行
パーマリュームEM	複層ビニル床シート	0.06	6,700				重歩行
タフゾーン	複層ビニル床シート	0.09	22,000				超重歩行
マーモリウム※2	リノリウム	0.17	11,800				重歩行
移動荷重用フロア	単層ビニル床シート	0.07	26,000				超重歩行

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。
※1：摩耗指数：JIS A 1454の試験を1,000回転行った場合の摩耗量より、有効層がすべて摩耗するまでの回転数を求め、さらに床材の表面形状、材質の要因を加味して求めたもの。（エンボスの場合はマイナス補正等）
※2：マーモリウムの全厚は2.5mmですが、裏面にジュートがあるため有効層は2.0mmとなります。

床材の「摩耗性（耐久性）」は、建築物の立地条件や使用される環境（とくに砂等の持込み等）と歩行量、履物の種類、メンテナンスの方法・頻度等により、大きく影響を受けます。上記分類や性能比較をご参考に、用途や場所に適した床材をお選びください。

試験方法（JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の耐摩耗性試験に準拠）

試験体上に、散布砂を落下させつつ、摩擦鋼板、摩擦ブラシおよび打撃びょうの順序で回転円盤を毎分1回で回転させ、1,000回転後、試験前後の厚さの変化を測定する。



➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

耐動荷重性（耐キャスター性）

キャスター付きの重量物が行き来する場所などに必要な性能

荷重が集中し、かつ移動するキャスター付きの重量物は、床のトラブルの原因になりがちです。
このような荷重に対して耐久性のある床材を選定することに加えて、
接着剤の選定や下地の状態などにも配慮が必要です。

双輪キャスター型ベッドについての注意事項は以下のリンクをご確認ください

NIF（日本インテリア協会）「ビニル床シートの膨れ」 ▶

▶床にトラブルが発生する原因
キャスター付き重量物の移動 ／ 床材の材料強度 ／ 下地、施工の状態

▶耐動荷重性（耐キャスター性）を必要とする場所
- ●キャスター付きイスを利用する執務室
- ●移動式ベッドが採用された病室
- ●キャスター付きの重量物が往来する廊下
- ●生産施設（簡易クリーンルームなど）

など

耐動荷重性（耐キャスター性）の分類

キャスターによる荷重と異常が起こるまでの時間によって評価

耐動荷重性（耐キャスター性）あり
異常発生までの時間が6時間以上で、耐動荷重性に優れるものを「耐動荷重性」グレードとしています。

〈POINT〉
- 荷　重：重量とキャスターの幅、材質により、床材、下地に加わる荷重が異なる。硬く、接地面が小さいほど厳しい。
- 下　地：表面強度が十分であり、平滑で乾燥していること。また、荷重床プライマーの全面塗布により表面強化を行うことも可能。 ※くわしくは弊社支店・営業所までお問い合わせください。
- 接着剤：エポキシ樹脂系接着剤を使用する。

■各種床材の耐動荷重性（耐キャスター性）

床材	厚さ（mm）	タイプ	接着剤	異常発生までの時間（1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h）	異常の状況
Pタイル	2.0	コンポジションビニル床タイル	セメントEP20		ふくれ
ウッドライン／マティル	3.0	複層ビニル床タイル	セメントEP20		ふくれ
パーマリュームEM	2.0	複層ビニル床シート	セメントEP20		ふくれ
タフゾーン	2.0	複層ビニル床シート	セメントEP20		ふくれ
ACフロア	2.8	発泡複層ビニル床シート	セメントEP20		ふくれ
ACフロア	6.0	発泡複層ビニル床シート	セメントEP20		ふくれ
移動荷重用フロア	2.0	単層ビニル床シート	セメントEP30		ふくれ

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。
キャスター：外径110mm、幅50mmのスチール製
下地：厚さ10mmフレキシブルボードに荷重床プライマー処理

重量物の走行が頻繁に行われる場所では、一般的なビニル系床材には床材の損傷、ふくれ、剥離等のトラブルが発生する可能性があります。これらのスペースでは、重量物の走行に耐える床づくりを行うための床材および接着剤の選定と、下地の調整や補強等床全般にわたり細心の注意をはらい、トラブルを未然に防ぐ必要があります。

試験方法（JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の耐キャスター性試験に準拠）

耐キャスター性試験のA法は、A-2法（荷重2000N）に規定する。
なお、耐キャスター性能試験A法は図に示すようなスウィブル軌跡を描く試験方法である。

〈A-2法〉
荷重は2000±10N、直角方向のストロークは390±2mm、その速度は7±0.4回／分、平行方向のストロークは260±2mmで、その速度は1.72±0.1回／分、直角方向と平行方向との速度比率は、4.07±0.03とする。



➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

防滑性

歩行の際の安全性に関わります。水や土砂、油など滑りの要因へのケアも必要

床の滑りは、その建物を使用するすべての人にとって非常に身近で重要な性能です。
滑りによる転倒は、床面や靴底に、水や土砂が付着した場合に発生しやすくなります。
このような状況が想定される部位では、とくに防滑性の高い床材を選ぶ必要があります。

▶床が滑りやすくなる原因	水・土砂	油	スロープ
▶防滑性を必要とする場所	●人が歩行するあらゆる部位 ●土砂や雨水の持ち込まれやすいエントランス周辺 ●調理場、水や油を使用する部位	●スロープ	など

防滑性による分類

防滑性は、すべり抵抗係数（C.S.R値）を参照して評価

防滑：水＋ダスト条件のC.S.R値が0.5以上の塩ビ床材を防滑グレードとしています。

〈POINT〉
防滑シートのなかでも、プールサイドや半屋外のスロープなど、とくに防滑性が必要な場所には水＋ダスト条件のC.S.R値が0.6以上の塩ビ床材をおすすめします。
これらの防滑シートは凹凸が大きいことから防滑性が高い反面、清掃はしにくくなります。
用途に合わせてお選びください。

■履物を履いて歩く床

床の材料・仕上げは当該部位の使用条件を勘案したうえで、表-1の滑り抵抗係数（C.S.R）の推奨値（案）※を参考にして適切な材料・仕上げとすることが望ましい。

表-1：履物着用の場合の滑り〈日本建築学会の推奨値〉

床の種類	単位空間	推奨値
履物を履いて動作する床、路面	敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、階段の踏面・踊り場、便所・洗面所の床	C.S.R＝0.4以上
	傾斜路（傾斜角：θ）	C.S.R-sin θ＝0.4 以上
	客室の床	C.S.R＝0.3 以上

※（社）日本建築学会「床性能評価指針」（2015年）

■素足で歩き大量の水や石けん水などがかかる床

床の材料・仕上げは当該部位の使用条件を勘案したうえで、表-2の滑り抵抗値（C.S.R-B）の推奨値（案）※を参考にして適切な材料・仕上げとすることが望ましい。

表-2：素足の場合の滑り〈日本建築学会の推奨値〉

床の種類	単位空間	推奨値
素足で動作し大量の水や石けん水などがかかる床	浴室（大浴場）、プールサイド、シャワー室・更衣室の床	C.S.R-B＝0.7以上
	客室の浴室・シャワー室の床	C.S.R-B＝0.6以上

※（社）日本建築学会「床性能評価指針」（2015年）

C.S.R-Bの試験結果



［参考：日本建築学会、床性能評価指針］　※この数値は試験値であって、保証値ではありません。

試験方法（JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の滑り性試験に準拠）

O-Y・PSM試験機を使用し、滑り片台座の底面に所定のすべり片を取り付け、載荷重量を80kgとして所定の前置時間をおいたあと、引張荷重速度785N/秒で、かつ18°の角度で斜め上方へ引っ張り、その時の引張最大荷重を載荷重量で除した値＜C.S.R＞を滑り抵抗の評価指標とする。

$$\frac{\text{最大引張荷重}}{\text{鉛直荷重（785N）}} = \text{＜C.S.R＞}$$

O-Y・PSM（O-Y・Pull Slip Meter）試験機



※ 載荷重量（80kg）は、体重60kgの人間が急ぎ足で歩行するときの片足にかかる重量

■各種床材の防滑性能比較



※この数値は測定値であり、保証値ではありません。
＊1 エンボス等により多少数値が異なります。詳細はお問い合わせください。
上記以外の、防滑性ビニル床シート・ビュージスタシリーズ製品のC.S.R値は279ページをご確認ください。

■滑りの許容範囲と床材の測定値

東京工業大学により、O-Y・PSMで測定した＜C.S.R＞値のデータと下足での歩行感統計によって、＜C.S.R＞値の最適値および許容範囲が示されています。滑りには、最適値が存在すること、また、滑りすぎる床はもちろん、過度に滑らない床も好ましくないことが示されています。最適値および許容範囲は、履物や動作、歩行者の運動能力等によっても異なりますが、下の図では、硬底靴での歩行時の許容範囲の一例を示しています。

■滑りの最適値と許容範囲（下足床での歩行感統計）



■滑りに影響を与える条件

ビニル床材を設計開発する際、滑りやすくなるようにはしておりませんので通常の用途では問題なく、安心してお使いいただけます。
しかし、使用条件や清掃状態等、管理方法によっては転倒事故につながるおそれもあります。
床材選定のみでなく、下表のような点にも留意し維持管理されるようにお勧めします。

各種条件・状況	留意する事項
床表面への付着物	一般に床表面に、水、土砂、油、雪等が付着すると、床面は滑りやすくなる傾向にあります。滑り性の観点だけでなく、美観維持を容易にするためにも、玄関部分にマットを設置する等、外部より水や土砂を持ち込ませない工夫や、こまめな清掃をお勧めいたします。
歩行者の履物*1	床材や管理方法が同じ場合でも、履物の種類により滑りやすさは変化します。上表は標準的な紳士硬底靴を想定した測定結果ですが、スリッパ等、上足に履き替える管理方法の場合、底面がフラットなものは一般に滑りやすくなる傾向にありますので、上履き選定にも配慮が必要な場合があります。*2
フロアーポリッシュ	フロアーポリッシュの銘柄や特性によっては、滑りの特性が変化するものもありますので、各メーカーに用途に対する適性等をご確認ください。

※1：紳士硬底靴の場合の傾向
※2：カーペット類等、繊維床材の場合は滑りの特性が変化し、さらに顕著な差となることがありますのでとくに注意が必要です。

➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

衝撃吸収性（転倒時の安全性）

建物を利用する方の安全性に関わります

床材には、利用する方が転倒した際に頭部などに強い衝撃を受けないよう、
衝撃を吸収する性能が求められる場面もあります。発泡層により衝撃を吸収する性能を高めた床材や、
同じく発泡層のある下貼り材などでこの性能を高めることができます。

▶衝撃吸収性が必要となる要因	病人や体の不自由な方の転倒時の危険性	幼児・児童の転倒時の危険性
▶衝撃吸収性を必要とする場所	●病室 ●医療施設、福祉施設の廊下 ●医療施設、福祉施設のリハビリ室	●福祉施設の居室 ●幼稚園、保育園の教室、廊下 など

衝撃吸収性の分類

衝撃吸収性が高く、転倒時の安全性に配慮した製品に表示

衝撃吸収

〈POINT〉
・床材の衝撃吸収性はG値（転倒時の衝撃加速度）で表されます。日本建設学会では、転倒衝突時の安全策の目安として、
G値100以下の床を推奨しています。
・G値が小さいほど安全性に優れますが、床材としては厚く、柔らかくなる傾向にあります。
・移動荷重性等の性能にも配慮した床材の選択が大切です。

■各種床材の衝撃吸収性（転倒衝突時の衝撃加速度：G値）

床材		厚みmm	0 30 60 90 120 150 180
ビニル床タイル	Pタイル	2.0	160
発泡層のないシート	パーマリュームEM	2.0	150
衝撃吸収システム	タスクレイシステム（タスクU+パーマリュームEM）	6.0	99
発泡層のあるシート	メディウェル	2.0	135
発泡層のあるシート	ACフロア28	2.8	120
発泡層のあるシート	ACフロア35	3.5	115
発泡層のあるシート	ACフロア60	6.0	90
衝撃吸収システム	タスクレイシステム（タスクU＋AC28）	6.8	92
衝撃吸収システム	タスクレイシステム（TS30E＋AC28）	5.8	98
衝撃吸収システム	タスクレイシステム（TS50E＋AC28）	7.8	89
カーペットタイル	タピス セレクトPlus	6.5	115
衝撃吸収システム	カーペット用タスクレイシート＋セレクトPlus	10.0	90
リノリウム	マーモリウム	2.5	145
参考	木質フローリング	-	140
参考	コンクリート	-	160

※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法（JIS A 6519「体育館用鋼製床下地構成材」の床の硬さ試験方法に準拠）

ゴム板が置かれた床材の測定点に、高さ20cmから、加速度計を内蔵した質量3.85kgの頭部モデルを自由落下させ、床に衝突したときの加速度の最大値を測定し、転倒衝突時の硬さ（G）を求める。

■床の硬さの測定装置



番号	名称
①	鋼製フレーム（外径216.3mm、厚さ8.2mm、幅40mm）
②	鋼製ヘッド（曲率半径50mm、直径50mm）
③	おもり（1.34kg）
④	加速度計
⑤	ゴム板（厚さ8mm、ショアA硬度37、大きさ300×150mm）
⑥	つり金具

保温性

床材の使用感や快適性に関連します

人間の体温感覚は足もとの温度に影響を受けやすいため、床面が冷たいと底冷えするような不快な感じを受けます。
また、床面に座った場合には、立っているときよりも接触面積が大きくなるので、温かさはより重要になります。
このような部位では、床暖房の使用も有効な手段です。床暖房下地に適応可能な床材とその工法については386～389ページをご覧ください。

▶保温性が必要となる要因	床の冷たさ	
▶保温性を必要とする場所	●病室 ●医療施設、福祉施設の廊下 ●医療施設、福祉施設のリハビリ室	●福祉施設の居室 ●幼稚園、保育園の教室、廊下 ●更衣室、脱衣所　など

保温性の分類

〈POINT〉
・カーペットタイルや発泡層をもつ床材と下貼り材は、一般的なビニル床材よりも空気を含む層が厚いため、保温性に優れています。
　また、保温性が高い床材には結露が生じにくい傾向があります。
・冬場の気温の急激な変化による血圧の上下で心臓や血管の疾患が起こることをヒートショックといい、とくに高齢者で注意が必要といわれています。
　対策として空調等の活用があげられますが、冬場の冷気は床や足もとにこもりやすいため、保温性の高い床材を選定することも対策のひとつと考えられます。

■各床材の模擬足による温度変化の測定



試験方法

(床材料の熱流量による模擬足の温度変化にもとづき底冷え感の増大を測定する。日本大学建築材料研究室による測定。)

ヒーターと熱電体を内蔵し、寒天を詰めた模擬足を使用して測定する。

模擬足の内部と表面温度を一定に保持した状態で試験片に接触させ、10分後の模擬足の温度変化を測定する。

➡製品への反映については
32〜39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

発音改善量

床材で歩行音などの発音性を低減できます

開放廊下や階段等で歩行によって発生する音は、歩行量の多い場所や深夜等には非常に気になる場合があります。
このようなところでは、できるだけ発音性を低くするような床材を選択することが望ましいといえます。

▶発音改善が必要となる要因	歩行音	歩行量
▶発音改善を必要とする場所	●マンション等の開放廊下 ●階段 ●時間帯を問わず歩行量が多い廊下	●医療施設の廊下 ●福祉施設の廊下 など

発音改善性の分類

発音改善性に優れた製品に表示

発音低減

〈騒音レベルの変化量と人間の感覚〉

騒音レベルの変化量	人間の感覚
3dB（A）	変化を認識できる限界
5dB（A）	「はっきり」認識できる
10dB（A）	大きさを半分に感じる

■スラブ単体からの改善量（dB）



※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

発音の測定結果

各種床材の発音性の測定結果は上表のとおりです。下地の種類、部屋の大きさまた測定方法によっても試験結果は異なりますので、床材間の相対比較の目安と考えてください。

試験方法

重さ1kg、直径60mmの鉄球を、100mmの高さからサンプル上に自由落下させ、衝突時に発生した音を120cm離れた位置にあるマイクによって測定する。測定値のAの特性（dB）をその床材の発音量とし、スラブの発音量からの差を改善量とする。

※床材の発音量は、試験方法や測定条件によって大きく異なります。上表の測定結果は、あくまでも上記試験方法における床材間の相対比較の目安としてご理解ください。
※落下物の種類によっては、床材間の発音性の優劣が異なる場合があります。



床衝撃音遮断性

床材により、階下に響く衝撃音を低減する性能です

快適な居住空間を考える場合、「音」に対する配慮をおざなりにすることはできません。
とくに、床衝撃音遮断性能は重要な要素であり、
部位ごとに使用目的にあった性能をもつ床材を選択することが必要です。

▶床衝撃音遮断性が必要となる要因	物の落下	歩行の衝撃	
	イスの引きずり	子供の飛び跳ねによる衝撃	など
▶床衝撃音遮断性を必要とする場所	●中高層集合住宅	●公民館等の多目的ホール	など

床衝撃音遮断性の分類

〈POINT〉

床衝撃音の種類		
①軽量床衝撃音	スプーンを落とした音や、イスを引くときの音など、カタくて軽い感じの音。	▶ 軽量床衝撃音遮断性能（LL）
②重量床衝撃音	子供が飛び跳ねたりする音等、重くて柔らかい感じの音。	▶ 重量床衝撃音遮断性能（LH）

重量音LH（子供が跳ねる音等）は建物の床構造によってほぼ決まるため、床材による対策が有効なのは軽量音LL（スプーンが落ちた音等）についてです。

■各種床材の軽量床衝撃音遮断性能（スラブ厚:200mm）



■床衝撃音に対する遮音等級と生活実感

遮音等級	イスの移動音、物の落下音など	生活実感
L-40	ほとんど聞こえない	上階で物音がかすかにする程度
L-45	小さく聞こえる	上階の生活が多少意識される
L-50	聞こえる	上階の生活状況が意識される
L-55	発生音が気になる	スリッパ歩行音が聞こえる
L-60	発生音がかなり気になる	上階住戸の生活行為がわかる
L-65	うるさい	上階住戸の生活行為がよくわかる
L-70	かなりうるさい	たいていの落下音ははっきり聞こえる
L-75	大変うるさい	すべての落下音が気になる
L-80	うるさくて我慢できない	生活行為が大変よくわかる

日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針」
表示尺度と住宅における生活実感との対応例

※遮音等級は、LL 値、LH 値、共通の評価指標です。

試験方法

（JIS A 1418-1「建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法-第1部：標準軽量衝撃源による方法」に準拠）

床衝撃音発生装置によって、階上の床に打撃を与え、マイクロホンにより階下で受音する。周波数ごとに音の大きさを分析し、その大きさによって遮音等級（L値）を決定する。



へこみ回復性

床材の置き跡のつきやすさ、戻りやすさを表す性能です

家具等の重量物が長時間置かれていたあとには、移動後にへこみ跡が残ることがあります。
一般に表面が柔らかい床材ほどへこみ跡が残りやすく、
部位によっては機器類の移動頻度も考慮して床材を選択する必要があります。

▶へこみ回復性に影響する要因	重量物等			
▶へこみ回復性を必要とする場所	●オフィス空間	●医療施設の病室	●福祉施設の居室	など

床へこみ回復性の分類

〈POINT〉
・施工直後の接着剤が硬化していないときに重量物を置いた場合、接着剤が寄ってしまい、へこみ跡に見えることがあります。
寄って固まってしまった接着剤は元には戻りません。使用する接着剤の種類によって、適切な養生を行うことが必要です。
・改修工事等で養生時間が取れない場合等は、あて板を使用する等の対策が必要です。
・床材の色柄によっても、へこみ跡の目立ちやすさは異なります。

■各種床材のへこみ回復性



※この数値は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法

床材表面に、什器類のキャスターを模した治具(径50mm、幅8mm)で25kgの荷重を7日間掛け、除荷後のへこみ回復量を測定する。

キャスターの移動性

車椅子や配膳車の移動のしやすさに配慮するための性能です

車椅子や配膳車の通行を考えた場合、
床材の耐久性（移動荷重性）とともにその移動のしやすさも考慮する必要があります。

▶キャスターの移動性に影響する要因	床材表面の平滑性	床材の柔らかさによる抵抗の増大	
▶キャスターの移動性を必要とする場所	●公共施設	●医療施設の廊下	●福祉施設の廊下 など

キャスターの移動性の分類

キャスターの移動性に優れた製品に表示

〈POINT〉
一般的に硬い床の上では軽い力でキャスターを動かすことができますが、
柔らかい床の上では抵抗が大きくなるためキャスターを動かすために力が必要になります。
安全性などそのほかの要素とのバランスを考慮した床材の選定が必要です。

■車椅子を動かすときの最大荷重（推定：N）



東京工業大学の研究を参考に、独自に試験を行った結果から、標準的な車椅子（重さ18kg、前輪径180mm、後輪径610mm、幅25mm）に体重60kgの人間が乗った場合の最大荷重を推定しました。（保証値ではありません）

試験方法

右図に示すような装置で標準キャスターを定速モーター（10cm／sec）で引張した際の最大荷重を測定する。

車椅子を動かすときの最大荷重の推定は、以下の式で計算する。

$$最大荷重F=0.6727\cdot\Sigma We/Be+5.9210\cdot\Sigma We/\gamma e+0.3764\cdot Fs-2.2685$$

We：（任意の車椅子の質量＋乗る人の体重）／4（kg）
Be：車椅子の車輪幅（mm）
γe：車椅子の車輪半径
Fs：標準キャスターで測定された引張荷重の最大値



標準キャスターの仕様

車輪数	4輪
車輪間隔	535（進行方向）×500mm
車輪半径	37.5mm

車輪幅	26.0mm
車輪材質	ショアA硬度99のナイロン
キャスター質量	45.0kg（荷重は4輪に一様に分布）

➡製品への反映については
32〜39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

消臭性

ニオイの困りごとに、床材で対応が可能です

快適な日常生活を送るうえで、居室のニオイは大事な要素のひとつです。とくに医療や福祉、介護施設、文教施設など、ニオイへのケアが必要なシーンは多々あります。消臭機能をもつ床材は、床材自体の機能でニオイにまつわる困りごとの解決をサポートすることができます。

▶消臭性が必要となる要因　ニオイの困りごと

▶消臭性を必要とする場所　●トイレ、水まわり　●簡易厨房　●給湯室　●保健室　など

消臭性の分類

臭気物質の減少がみられる製品に表示

消臭

〈POINT〉
消臭のメカニズム
表層の特殊UVコーティング層は、
ニオイの粒子を化学吸着する
消臭機能を備えています。

消臭機能のイメージ図



床材自体がニオイを吸収するので、ニオイの気になる場所で快適にご使用いただけます。

■消臭ウェルクリーン／消臭クリンセフの消臭効果

尿のニオイの原因であるアンモニアや体臭の原因である酢酸等の試薬に対しても、はっきりとした消臭効果を発揮しています。
さまざまな空間でのニオイ対策にご利用いただけます。

〈試薬:アンモニア〉



〈試薬:酢酸〉



アンモニアは糞尿のニオイを想定した試薬、酢酸は体臭を想定した試薬。
試験依頼先:一般財団法人　日本食品分析センター　脱臭効果およびガス除去効果試験　　試験成績書発行年月日 平成31年2月13日　試験成績書発行番号 第19007157001-0101号

試験方法

検体および対照品をそれぞれポリフッ化ビニル製のニオイ袋などの容器に入れて密閉し、空気を封入。設定したガス濃度となるように悪臭物質などを添加して、経過時間ごとに袋内のガス濃度をガス検知管で測定して評価する。検体と対照品（脱臭効果の材を付加していない試料など）を比較することで効果を調査する。（一般財団法人日本食品分析センターより）

➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

耐薬品性

薬品や汚染物を取り扱う場所で必要な性能です

生産施設や研究所、病院等では、薬品や汚染物をこぼし、床材を侵す可能性がつねにあります。
これらのスペースでは耐薬品性、安全性に優れた床材を選ぶ必要があります。

▶耐薬品性が必要となる要因　薬品や汚染物による床材への影響

▶耐薬品性を必要とする場所
- ●学校の理科室、化学実験室
- ●食品、医薬品、化学関連の生産施設および研究所
- ●病院の薬局、薬品室、調剤室、検査室等
- ●各生産施設のクリーンルーム
- ●半導体工場

など

耐薬品性の分類

耐薬品性に優れた床材に表示

〈POINT〉
薬品等が床材に影響する要素

条件の影響	試料の濃度	一般的には、成分濃度が高いほど床材は侵されやすくなります。
	接触時間	JISに準じた試験は24時間接触で行いますが、接触時間が短ければ変化は小さくなります。
	温度湿度	一般的には、化学反応や汚染物質の拡散は温度が高いほど活発になるので、変化しやすくなります。
光沢変化	表面状態の変化	表面が溶かされて、もともと備えていた微細な凹凸が形状変化すると光沢が変化して見えます。表面が荒れて光沢が下がる場合と、平滑になって光沢が上がる場合があります。
色変化	染着	薬品が床材内部に浸透して染まり着くことです。接触部位に薬品の色が重なって見えます。
	変色	試料と床材の間で化学反応が起こる場合、薬品や床材とは別の色に汚染されることがあります。
	表面状態の変化（白化）	表面が荒れて光が乱反射して、白く見える場合があります。現象自体は光沢変化と同じですが、見た目には色変化として認識されるため、色変化に評価が反映されています。
材質変化	試験片の変形	薬品によっては、試験片が反るなどの変形が起きる場合があります。接着剤で施工されている場合は、よほど大量の薬品が長時間接触しないかぎり、影響は少ないと考えられます。

※一般的なワックス類は、アルコール等の有機溶剤と接触すると容易に溶解し、白っぽい粉状になります。この場合、床材の耐薬品性より、一般的なワックスの耐薬品性が問題となります。
※ビュージスタにおける耐薬品性は考え方が異なります。くわしくはP371「ビュージスタの耐薬品性」をご確認ください。

■塩ビ系床材の一般的耐薬品性

塩ビ系の床材は、塩化ビニル樹脂、可塑剤、安定材等の有機物と、充填材（主として炭酸カルシウム）等の無機物の複合体です。（顔料の場合は、有機物の場合と無機物の場合があります。）配合にもよりますが、有機物の場合は、「有機物と溶け合いやすい」という宿命があり、炭酸カルシウムの場合は、酸との反応が避けられません。
また、床材の表面にコーティングやワックス処理が施されている場合、これらが侵され、一見すると床材の汚染に見えることがあります。
塩ビ系床材の一般的な耐薬品性の傾向は、右の表のとおりです。

薬品の大分類	薬品の中分類	塩ビ系床材の一般的な傾向
酸類	無機酸類 有機酸類	充填材が炭酸カルシウムの場合、酸と反応しますので、充填材が多いほど、激しい変化が生じます。（コンポジション系タイルの変化が大きい）有機物を含みますので、有機酸類により若干変化する場合があります。しかし、無機酸に比較し、穏やかな変化です。
アルカリ類	—	ほとんどの床材は侵されませんが、ウレタンや樹脂ワックス等は、強いアルカリで分解することがあります。
塩類	酸性塩 塩基性塩 中性塩	塩類そのものにはほとんど侵されませんが、水溶液が強い極性を示す場合（酸性あるいは、アルカリ性）は、その性質に左右されます。
油脂類	動植物油類 鉱油類	いずれの油脂類も有機物ですので、長期間接触した場合、床材が膨潤したり伸びたりする傾向は避けられません。短期間では、ほとんど問題ありませんが、高沸点の鉱油類の場合、床材がふくれることがあります。
溶剤類	芳香族 脂肪族他	溶剤類は一般的に塩ビ系床材中の有機物と近い構造のため、床材中の可塑剤を抽出したり、床材に浸透する作用があります。塩ビ樹脂を侵す溶剤は、THFや酢酸エチル等に限定されますが、長時間の接触では、ほとんどの床材に変化が生じます。
着色剤類	染料 顔料	ほとんどの染料は、床材を着色します。床材の表面が比較的粗な場合、顔料系溶液でも床材中に浸透し、着色することがあります。

※実際に使用される薬品類は、各種の成分が混合されていることが多いことや、変化の許容範囲が、人により差異が生じることが避けられませんので、実際に使用する予定の床材（色を含む）を用いて事前に変化の程度を確認してください。

■病院で使用される薬品について

ビニル系床材は、着色した薬品との接触により、着色汚染が生じることがあります。とくに染料系の着色剤が用いられている場合や有機溶剤で希釈されている場合は、著しい傾向がみられます。病院関係で使用される薬品のうち右のものは、とくに床材を汚染する薬品ですので床にこぼした場合は、適切な対処を行ってください。

薬品	汚染状況および対処法
イソジン （ポビドンヨード10%溶液）	短時間で床材が着色する。直後に水洗いする。
ウエルパス	放置すれば、床材は着色するが、 1時間以内に水洗いすればほぼ除去できる。
ピオクタニンブルー	激しく着色し、10分間の接触でもしみが残る。
ヒビテン5% （グルコン酸クロルヘキシジン5%水溶液）	わずかに着色することがあるが、 8時間以内の水洗いによりほぼ除去できる。

※床材の着色の程度は、床材の色によって異なります。薬品が着色している場合は、その色が目立ちにくい色の床材を選択することにより、違和感を和らげることができます。

■各種床材の耐薬品性

A：変化なし
B：わずかに変化がみられる
C：変化がみられる
D：著しい変化がみられる

薬品		変化	Pタイル		マッキレーネ		ウッドライン／マティル		パーマリュームEM		ACフロア		マーモリウム		移動荷重用フロア		タイヤクフロア・ラボプラス／ラボ		導電フロア・DS		セイデンフロア	
			色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢	色	光沢
塩酸水溶液	5%	白っぽく見える。	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
酢酸水溶液	5%	白っぽく見える。	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A
水酸化ナトリウム水溶液	2%	光沢が変化し、白っぽく見える。	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A
アンモニア水溶液	28%	白っぽく見える。	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A
消毒用エタノール	80%	光沢が変化し、白っぽく見える。	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A
消毒用次亜塩素酸ナトリウム水溶液	6%	光沢が変化し、白っぽく見える。	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
消毒用塩化ベンザルコニウム水溶液	10%	光沢が変化し、白っぽく見える。	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
酢酸エチル		光沢が変化し、白っぽく見える。	B	A	A	B	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	B	A	A
潤滑油		なし	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
コーヒー		コーヒー色に染まる。	C	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
セメントペースト		光沢がなくなる。	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A

※床材の色調により、変化の程度が異なります。比較的明るい床材での試験結果ですので、「B:わずかに変化がみられる」の場合、濃いめの床材の場合は、目立ちにくくなることがあります。
※上記薬品が染料等を含む場合には着色することがあります。 ※この評価は測定値であり、保証値ではありません。

試験方法（JIS A 1454「高分子系張り床材試験方法」の汚染性試験による）

乾燥した布で拭いた試験片に約2mℓの汚染材料を滴下し、時計皿で覆う。24時間静置したあと、中性洗剤を含む水で洗い、表面を乾燥したガーゼで拭き取ってから1時間静置後、目視によって色、光沢の変化を観察する。



耐薬品性と床材の選び方

塩ビ床材は、薬品によっては接触すると変化を起こしてしまうことがあります。
床材を選ぶ際、変化が起こりにくい床材を選択することが理想ですが、床材の選び方や用法によって変化を目立たなくする、という対策もあります。
傾向として、色の変化は暗い色の上では認識しづらく、また反対色（黄色に対して青など）の上では目立ちやすくなります。
一方、光沢の変化は、暗い色の上では目立ちやすくなります。
たとえば、床材表面が白く変化しやすい薬品を頻繁に使う部位の床に、黒い床材を選択してしまうと、薬品が接触して変化してしまった部分が目立ってしまいます。一方、白っぽい床材を選択すれば、変化した部分は目立ちにくくなります。
逆に、劇物を使用する場合は変化したことがわかるように、薬品をこぼしてしまった場合にあえて目立ちやすくなるような色柄を選ぶといったケースもあります。
使用する部位や使われ方を考慮しながら、最適な床材を選んでください。

■図　床材色による変化の見え方の違い

薬品により白くなる場合



黒色系床材

白色系床材

薬品により黄色くなる場合

黒色系床材

白色系床材



黄色系床材



青色系床材

■ビュージスタの耐薬品性

マンションの共用廊下などの床では、洗剤や薬剤を使用しての清掃が定期的に行われます。また、バルコニーやベランダで、プランターや鉢植えを置いてガーデニングを楽しむ際には、液体肥料や殺虫剤を使用することが考えられます。したがって、これらの薬剤が付着しても変色・変質しにくい床材を選択することが重要です。種々の試薬によるビュージスタの耐薬品性の試験結果は右表のようになりました。一部の殺虫剤や液体肥料の原液が床面に付着して放置された場合には、変色が起こる可能性がありますので、早めに水で洗い流すなど、使用上の注意が必要です。

試験薬剤		ビュージスタ			
		GRAN	MULTI	SAND	AQUA
	大豆油	A	A	A	A
	潤滑油（マシン油）	A	A	A	A
	エタノール(95%)	A	A	A	A
	水酸化ナトリウム(2%)	A	A	A	A
	酢酸(5%)	A	A	A	A
	塩酸(5%)	A	A	A	A
	セメントペースト	A	A	A	A
	アンモニア水溶液(28%)	A	A	A	A
	塩化ベンザルコニウム	A	A	A	A
	次亜塩素酸ナトリウム(6%)	A	A	A	A
	牛乳	A	A	A	A
	醤油	A	A	A	A
殺虫剤	オルトラン乳液（原液）	A	A	A	A
	スミチオン乳剤（原液）	A	B	B	B
	マラソン乳剤（原液）	A	A	A	A
	ペルメトリン（原液）	A	A	A	A
液体肥料	ハイポネックス（原液）	B	B	B	B
融雪剤	塩化カルシウム	A	A	A	A

［判定基準］
A：変化なし　B：わずかに変化が見られる　C：変化が見られる　D：著しい変化が見られる

※この評価は測定値であり、保証値ではありません。

➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

抗菌・防カビ性

床材に手を触れる機会の多い場所で必要な機能です

感染予防策の基本が「使われるものの抗菌性」から「手洗いの徹底」へ変わりつつあります。しかし、医療・福祉施設のレクリエーション室でのお年寄り、幼稚園・保育所の教室での児童等、床に手を触れる機会は少なくありません。床への抗菌・防カビ対策に注意を払うことは床材選定における重要な要素のひとつとなります。

▶抗菌・防カビ性が必要となる要因	床に直接触れる機会がある場所での衛生面へのケア	
▶抗菌・防カビ性を必要とする場所	●医療施設、福祉施設のリハビリ室 ●医療施設、福祉施設のレクリエーション室	●幼稚園、保育園の教室 など

抗菌・防カビ性の分類

抗菌性、防カビ性に優れた床材に表示

抗菌活性値が2.0以上を示すもの

肉眼でカビの発生が認められないもの

〈POINT〉
菌（細菌類）とカビ（真菌類）について
一般に、カビ（真菌類）は菌（細菌類）に比べ、その大きさが10倍以上異なります。
また、カビは核を有することから、より高度な微生物に分類されています。

■抗菌・防カビ性能

医療・福祉施設　施工例

医療・福祉施設の代表される部位に適していると思われる床材を表わしています。ビュージスタ以外の床材で抗菌性があることを表わしています。また、防カビ性がある製品もラインナップしています。（マーモリウムは天然素材の亜麻仁油の成分が抗菌性を発揮しますが防カビ性は認められません。）抗菌とは「菌の増殖を抑えること」であり、直接的に菌を殺したり、取り除いたりするのではなく、菌が住みにくい環境をつくることを表わしています。
ご使用の状況によっては、効果が発揮されない場合があります。適切なメンテナンスを行い、床材を清浄に保つことが必要です。

床材	タイプ	抗菌性（抗菌活性値）		防カビ性
		菌A	菌B	評価
ウッドライン／マティル	複層ビニル床タイル	あり	あり	—
パーマリュームEM	複層ビニル床シート	あり	あり	—
ACフロア	発泡複層ビニル床シート	あり	あり	—
メディウェル	発泡複層ビニル床シート	あり	あり	—
マーモリウム	リノリウム	あり	あり	—
ビュージスタシリーズ	防滑性ビニル床シート	—	—	あり
消臭クリンセフ	防滑性ビニル床シート	あり	あり	あり
クリナ	防滑性ビニル床シート	あり	あり	あり

※抗菌剤メーカーによる試験結果（評価は試験値であり、保証値ではありません）
※薬機法の関係上具体的な菌名を記載しておりません。

プラスチック系床材の抗菌試験法
（JIS Z 2801「抗菌加工製品－抗菌試験方法・抗菌効果」に準拠）

抗菌活性値が2.0以上あれば抗菌性があることを示します。



かび抵抗性試験法
（JIS Z 2911「かび抵抗性試験方法」に準拠）

肉眼ではカビの発育が認められなければ、防カビ性があることを示します。



➡製品への反映については
32～39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

抗ウイルス性

感染対策のニーズが高まり、注目されている性能です

近年、室内の感染対策への関心が非常に高まっています。
壁紙やカーテン、什器などさまざまな内装の構成要素で抗ウイルス化の試みが行われています。
当社では、UVコーティング層に抗ウイルス成分を配合することで、抗ウイルス性をもった床材を実現しました。

▶抗ウイルス性が必要となる要因	不特定多数の人が集まる場所	製品でウイルスの繁殖を抑え、製品から人への繁殖を防ぎます。
▶抗ウイルス性を必要とする場所	●医療施設、福祉施設のリハビリ室 ●医療施設、福祉施設のレクリエーション室	●幼稚園、保育園の教室 など

抗ウイルス性の分類

抗ウィルス活性値が2.0以上を示す製品に表示

抗ウイルス

〈POINT〉
床材だけでは感染対策はできません。インテリアを構成する要素は壁や什器など多岐にわたります。
また、感染対策という点では室内の空気にもケアが必要です。床材に抗ウイルス性をもったものを採用するだけで十分な感染対策になるわけではありません。うがいや手洗いなどの感染対策や空気の清浄化などと併せてご利用ください。

■ACフロアの抗ウイルス性試験結果



ウイルス感染価：試料中に含まれる感染性をもつウイルス量
抗ウイルス剤メーカーによる試験結果（数値は試験値であり保証値ではありません）
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
※薬機法の関係上、特定のウイルス名が表記できないためウイルスA、ウイルスBと記載しています。
※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※床材表面に付着したウイルスに効果を発揮します。
※実際の使用状況で同様の効果を保証するものではありません。

試験方法（ISO21702に準拠）
試験項目：抗ウイルス性試験

➡製品への反映については
32〜39ページ「性能別製品一覧」も
ご確認ください。

帯電防止性

静電気によるいろいろな困りごとを減らします

冬場になるとパチパチとショックがあり、人を不快にさせる静電気。
オフィスや生産施設で発生すると機器の誤作動、生産性悪化、データの消失など深刻なダメージの原因にもなり得ます。
軽減策には着衣や加湿の工夫もありますが、下地の構造に応じた床材選びでも効果的な対策方法があります。

▶帯電防止性が必要となる原因	静電気による不快感	静電気による機器の誤作動
▶帯電防止性を必要とする場所	●超LSI、ロケット、人工衛星制御装置等の生産施設 ●半導体の製造工場 ●半導体デバイスを使用する電子機器工場や精密機械工場等の生産研究施設およびクリーンルーム	●通信施設や銀行等の電算センター、一般のコンピュータ室 ●高い帯電防止性能が要求されるホストコンピュータルーム、OAセンター、原子力発電所 ●病院手術室、MRI室　など

帯電防止性の分類

〈POINT〉
接着剤で下地に貼るものは、床材を通して建物に電気を逃します。したがって、床材自体が電気を通しやすいもの（＝電気抵抗が小さいもの）が帯電防止効果が高いといえます。
滑り止め材で固定するものは、空気中に静電気を逃がします。したがって、歩行による静電気の発生が小さく、拡散しやすいもの（人体帯電位が低いもの）が帯電防止効果が高いといえます。

接着剤で下地に貼るものは、電気抵抗値によってグレード分けしています。

導電：電気抵抗が10^4〜10^6（4乗〜6乗）Ω程度　　精密機器の製造を行う施設などに適します。

帯電防止：電気抵抗が10^7〜10^9（7乗〜9乗）Ω程度　　サーバー室や精密機器による測定を行う場などに適します。

スベリ止め剤を塗り、置敷きをするものは、人体帯電位によってグレード分けしています。

高制電：0.5kV以下

制電：1.0kV以下

塩ビ樹脂自体は電線被覆にも使われる絶縁物ですが帯電防止剤を配合すると電気抵抗値を調整できます。静電気は10乗Ω（10^{10}Ω）以上だとほぼ流れませんが、9乗Ω（10^9Ω）程度まで抵抗を下げると流すことが可能です。
躯体のコンクリートの抵抗値は5〜6乗Ω（10^5Ω〜10^6Ω）といわれ帯電防止床を通過した静電気は躯体を通じてスムーズに逃がすことが可能です。低抵抗の導電床は躯体に静電気が逃げないので別にアース線を取ることで確実に静電気を逃がせる仕組みができます。下地が合板や塗床で絶縁体の場合にもこの機能は活きてきます。制電床は絶縁物であるOAパネルなどに敷く前提なので、下地に逃がすことは考慮せず、床材自体で発散する仕組みをもたせています。

■各種床材のタイプと静電気の抑え方

帯電防止床

コンクリート下地に貼る床材
建物に静電気を逃がす
代表的な当社床材：導電フロアDS／LE、セイデンフロア など
（導電／帯電防止）

置敷き施工の床材
空気に静電気を逃がす
代表的な当社床材：カーペットタイル、置敷きビニル床タイル など
（高制電／制電）

導電床
機能1：静電気の発生を抑える
機能2：発生した静電気は**アース線を通じて大地**に逃がせる
〈床材の抵抗値：10^4〜10^6Ω程度〉
代表的な当社床材
導電フロア・DS
導電フロア・LE

帯電防止床
機能1：静電気の発生を抑える
機能2：発生した静電気は**躯体**に逃がせる
〈床材の抵抗値：10^7〜10^9Ω程度〉
代表的な当社床材
セイデンフロア など

制電床
機能1：静電気の発生を抑える
機能2：発生した静電気は**空気中に発散して**逃がせる
〈下地への抵抗値：不問〉
人体帯電位@kV

当社独自の細分類
（対象：置敷き床材／カーペットタイル・レイフラットタイル）

高制電
人体帯電位 0.5kV以下
代表的な当社床材
タピス セレクトOA
レイフラットタイルLF-5000
耐薬レイフラットタイルLF-9000 など

制電
人体帯電位 1.0kV以下
代表的な当社床材
タピス セレクトPlus
レイフラットタイルLF-2000 など

	導電床	帯電防止床	高制電	制電
帯電防止の方法	導電性材料による漏洩	特殊帯電防止剤による	・導電繊維による自己放電 ・帯電防止性裏打ち材による漏洩等	・導電繊維による自己放電
特徴	抵抗値の経年変化、湿度による性能変化等が非常に小さい。	価格は安いが、性能は湿度の影響を受けやすい。環境により経年で抵抗値の上昇が見られることがある。	裏打ち材は帯電防止剤配合なので、下地が静電気的に導体の場合は優れた性能を発揮する。	自己放電のみなので、性能は湿度の影響を受ける。
下地の影響	床材から直接アースを接続するので、下地の影響を受けない。	下地への電荷の漏洩により性能を発揮するので、下地の種類により影響を受ける。	下地が絶縁体の場合は、漏洩効果が期待できない。	下地自体が帯電している場合は、床材が帯電することがある。

■抵抗値と床材の関係



■帯電防止性能評価値（U値）の目安

U値	グレード	評価の意味
5.2以上	Ⅰ	極めて高い帯電防止性能をもつ床材および床
5.2未満3.2以上	Ⅱ	比較的高い帯電防止性能をもつ床材および床
3.2未満1.2以上	Ⅲ	帯電防止性能をもつ床材および床
1.2未満	Ⅳ	帯電防止性能があるとはいえない床材および床

■商品の区別と性能

当社の帯電防止床の性能の規格値および床研式帯電試験法による「帯電防止性能評価値（U値）」について次のとおりまとめました。

			A JIS K 6911： 床材の電気抵抗測定		
電気特性	床材	タイプ	表面抵抗： 規格値 [Ω]	体積抵抗： 規格値 [Ω]	
導電	**導電フロア・DS**	機能性ビニル床シート	-	-	
	導電フロア・LE	機能性ビニル床シート	1.0×10^{7} 以下	1.0×10^{7} 以下	
帯電防止	**セイデンフロア**	機能性ビニル床シート	5.0×10^{8} 以下	1.0×10^{8} 以下	
	セイデンタイル C	コンポジションタイル	5.0×10^{8} 以下	1.0×10^{8} 以下	
	移動荷重用フロア	機能性ビニル床シート	1.0×10^{9} 以下	5.0×10^{8} 以下	
	タイヤクフロア・ラボプラス / ラボ	機能性ビニル床シート	5.0×10^{9} 以下	2.5×10^{9} 以下	
帯電防止および高制電	**レイフラットタイル LF-5000**	置敷きビニル床タイル	5.0×10^{8} 以下	5.0×10^{8} 以下	
	耐薬レイフラットタイル LF-9000	置敷きビニル床タイル	1.0×10^{9} 以下	1.0×10^{9} 以下	
高制電	**レイフラットタイルノーワックス**	置敷きビニル床タイル	-	-	
	タピス セレクト OA	カーペットタイル	-	-	
制電	**レイフラットタイル LF-2000**	置敷きビニル床タイル	-	-	
	タピス プレーヌⅡ	カーペットタイル	-	-	
	タピス セレクト Plus	カーペットタイル	-	-	
一般	**Pタイル**	コンポジションタイル	-	-	
	パーマリューム EM	複層ビニル床シート	-	-	

施工していない床材単体（製品のみ）の帯電防止性能を評価する方法

A
JIS K 6911：床材の電気抵抗測定



JIS K 6911
「熱硬化性プラスチック一般試験方法」
温度20℃, 湿度65%

床材表面ならびに床材内部の電気抵抗値を測定し、床材単体の電気特性を評価します。得られる値は電気の流れにくさを示しており、数値が大きいほど電気が流れにくいことを示しています。

B
JIS L 1021-16：床材の帯電性測定



JIS L 1021-16
「繊維製床敷物試験方法－帯電性－歩行試験法」
温度23℃, 湿度25%, 試験片900×900mm, 合成ゴム底靴

床材の上を人が歩行する際、人の体に溜まる静電気を人体帯電圧として測定する方法で、ストロール法とも呼ばれます。得られる値が小さい床材ほど電気が溜まりにくいといえます。

C
JIS A 1455：床材のU値測定



JIS A 1455
「床材及び床の帯電防止性能―測定・評価方法」
温度23℃, 湿度25%

床材の上でローラーが回転する際に溜まる静電気が、ローラーの停止後に放出されて半分になるまでの時間からU値を求めます。U値が大きいほど帯電防止性能が高く、上位の帯電防止グレードになります。

	B JIS L 1021-16： 床材の帯電性測定	C JIS A 1455： 床材の U 値測定	E NFPA99： 施工された導電床の電気抵抗測定	
	帯電性： 規格値［kV］	グレード	表面電気抵抗： 規格値［Ω］	接地電気抵抗： 規格値［Ω］
	-	Ⅰ	平均値 2.5×10^4 ～ 1.0×10^6 ※	2.5×10^4 以上
	-	Ⅰ		
	-	Ⅱ		
	-	Ⅱ		
	-	Ⅱ		
	-	Ⅲ		
	0.20 以下	Ⅱ	D JIS L 1021-17: 床材の電気抵抗測定	
	0.20 以下	Ⅲ	水平電気抵抗： 規格値［Ω］	垂直電気抵抗： 規格値［Ω］
	0.50 以下	Ⅲ		
	0.50 以下	Ⅰ	1.0×10^7 以下	1.0×10^9 以下
	1.0 以下	Ⅳ		
	1.0 以下	Ⅱ		
	1.0 以下	Ⅱ		
	-	Ⅳ		
	-	Ⅳ		

施工した床（施工体）の帯電防止性能を評価する方法

D
JIS L 1021-17：床材の電気抵抗測定



JIS L 1021-17
「繊維製床敷物試験方法－電気抵抗測定方法」
温度23℃, 湿度25%

絶縁板上で、床材表面間ならびに床材表面と金属板の電気抵抗値を測定し、床材単体の電気特性を評価します。得られる値は電気の流れにくさを示しており、数値が大きいほど電気が流れにくいことを示しています。

E
NFPA99：施工された導電床の電気抵抗測定



（NFPA99　全米防火協会規格に準ずる電気抵抗測定）
ANSI/NFPA99
（National Fire Protection Associationの略）

床材の評価ではなく、施工された床の導電性を評価する方法です。
導電フロア・DSは、施工された床の保証までがサービスに含まれます。
※最大値　$5.0 \times 10^6 \Omega$以下
　最小値　$1.0 \times 10^4 \Omega$以上
　かつ　平均値　2.5×10^4～1.0×10^6

※帯電防止床材は、適切に施工され、適切な環境下で使用されないと性能を発揮することができません。
当社で保証できるのは、製品、すなわち床材単体での性能になります。(導電フロア・DSを除く)　施工された床の電気抵抗をご確認されたい場合は、ご相談ください。

カーペットタイルの染色堅ろう度

光と摩擦に対して色が長持ちするかを等級で表わします

優れた美観、美しい色合いは、カーペットタイルの大きなセールスポイントです。カーペットタイルは染色または、原液着色により色づけされていますが、使用によって生じる退色・変色はできるだけ避けたいものです。ここで紹介する染色堅ろう度は、着色工程や使用中の作用に対する、着色物の色の抵抗性の度合いです。カーペットタイルの染色堅ろう度は、おもにカーボンアーク灯に対する耐光堅ろう度と、歩行などで起こる摩擦に対する摩擦堅ろう度で評価されます。

染色堅ろう度と摩擦堅ろう度は４級以上に定められています

■特性

帯電性	1.0kV以下 (23℃ 25%RH合成底靴 / JIS L 4406)
染色堅ろう度	耐光堅ろう度　5級(JIS L 4406) 摩擦堅ろう度(乾)4級(JIS L 4406)
防汚性	フッ素系樹脂加工(SG加工)
防炎性	防炎性能試験番号 E1190079

←

JIS L 4406では、耐光堅ろう度および摩擦堅ろう度ともに４級以上と規格値が定められています。当社は、ナイロン原着糸（原液着色糸）使用の製品の耐光堅ろう度は、規格値（社内）５級以上とJISより厳しい規格としています。
カーペットタイルの各製品紹介ページの「■特性」欄に、耐光堅ろう度と摩擦堅ろう度の評価が等級で記載されています。

■染色堅ろう度の試験結果

商品名	素材	試験成績値（級）		社内規格値
タピス セレクトPlus／ タピス オクターバー	原着 ナイロン	耐光	５以上	５級以上
		摩擦（乾）	5	４級以上
タピス スタイルWF／ タピス プレシャスストーン	後染め ナイロン	耐光	４以上	４級以上
		摩擦（乾）	4-5	

■耐光堅ろう度の試験結果



とくに濃色のもの（無彩色で明度の低いもの、明度が低くて彩度が高いもの、および汚染用グレースケールで判定して２級以下のもの）、またはとくに淡色のもの（明度が高くて彩度の低いもの、および汚染用グレースケールで判定して３級以上のもの）は、耐光堅ろう度または摩擦堅ろう度（乾）のいずれか一方が、基準値より１級下であってもいいことが定められています。染色堅ろう度は、１級から５級までの等級で表わし、数字が大きいほど堅ろう度が優れており退色・変色しにくいといえます。

試験方法

耐光堅ろう度　(JIS L 4406)
カーペットタイルをブルースケールとともに規定の測定方法(紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法)にもとづいて露光します。カーペットタイルとブルースケールの変退色を比較して耐光堅ろう度を測定します。

摩擦堅ろう度(乾)　(JIS L 4406)
摩擦試験機を用い、カーペットタイルを試験台上に、摩擦用白色布を摩擦子の先端にそれぞれ取り付け、２Nの荷重で試験片100mmの間を毎分30回往復の速度で100回往復摩擦します。そのうえで白綿布の着色の程度を汚染用グレースケールと比較して摩擦堅ろう度を測定します。また、白綿布は乾燥状態のものを用いて、汚染用グレースケールとの汚染度合いを比較して摩擦堅ろう度を測定します。

カーペットタイルの耐久性

表面の繊維は倒れやすいが、荷重解除後は回復しやすい

カーペットタイルは、剛性のあるバッキングと柔らかな表面パイルにより構成されています。そのため、重い物をのせた場合には、ビニル床タイルやビニル床シートと比較して圧縮されやすいといえます。しかし、これは表面の繊維が横になった状態になるために起こるもので、へこみの回復はほかの床材と比べると容易です。荷重には什器などによる静止荷重と、歩行やイスのキャスターなどによる動的荷重があります。

耐久性を総合的に判断をした目安を示しています

耐へタリ性、耐静止荷重性、耐摩耗性、繊維量等を総合的に判断した耐久性の目安を示しています。

■ナイロン製カーペットタイルとポリプロピレン製カーペットタイルの耐久性試験結果

商品名	耐荷重グレード	パイル長 mm	繊維素材	繊維量	動的荷重試験	静止荷重試験
					試験後のパイル長 mm	厚み回復率 %
タピス プレーヌⅡ	中歩行	3.0	ポリプロピレン	★★	2.5	78
タピス セレクトPlus	重歩行	3.5	ナイロン	★★★	3.3	91
タピス ネブラⅡ	超重歩行	6.5	ナイロン	★★★★	6.2	93

※この数値は測定値であって保証値ではありません。　※1週間後

■ナイロン製のカーペットタイルは回復性が高い傾向にあります

静止荷重試験による除荷重後の厚さ回復率は、パイル素材がポリプロピレン品の場合、回復率約78%と繊維の性質上大きな回復性は得られません。しかしパイル素材がナイロン品の場合は、ナイロン繊維が高い回復性をもった繊維であることもあり、除荷重７日後には90%以上の厚み回復を示します。ナイロンカット品の場合は、ループパイル品に比べ回復率は悪い値を示しますがへこみの跡は目立ちにくい傾向にあります。

また、動的荷重試験においても、静止荷重と同様にポリプロピレン品に比べナイロン品のほうが、耐動荷重性に優れていることがいえます。

ナイロン繊維とポリプロピレン繊維は耐荷重性の面で差があります。ナイロン繊維のほうが回復性に優れていることは上記結果からもわかります。ポリプロピレン繊維は、荷重に対する回復性はナイロン繊維に比べ劣ります。この回復性の差が、パイルのへたりやすさの違いにもつながっています。

試験方法

静止荷重試験

カーペットタイルの上に先端が平らな直径11mmの鋼棒で25kgf／cm²の荷重を７日間加えます。鋼棒を取り去ったあとの残留へこみを時間の経過ごとに測定します。

動的荷重試験　（JIS L 4406摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率に準拠）

アームの先に装着した１対の衝撃回転子をカムの回転によって、定速で回転している試験片表面20mmの高さから試験片に194回±５回／分の割合で落下させることができる装置で、衝撃回転子によって試料台が10,000回転する間衝撃負荷重を与えます。試験前のカーペットタイルの厚さと試験後のカーペットタイルの厚さを測定し、試験後のパイル長を算出します。

2

床材の工法仕様／メンテナンス

施工前のチェックポイント	382
床貼り替えチェックポイント	383
工法仕様	385
床暖房下地と床材施工	386
計画的な美観維持（メンテナンス）	390

施工前のチェックポイント

ビニル系床材の施工を、より確実でスピーディにするために

ビニル系床材を施工する際、下地の状態を確認することが非常に大切です。下地の状態は、床材の施工や接着剤、仕上がりや耐久性に大きな影響を及ぼします。施工をより確実でスピーディにするために、以下のポイントを事前にチェックしてください。

1）施工の手順

事前の打ち合わせ
- □図面で数量を確認
- □サンプル提示
- □割り付けロスの確認
- □貼り方の承認
- □施工計画の作成

納材
- □保管場所と受取人の確認
- □納材日時、方法打ち合わせ
- □接着剤の集積は要注意

作業の管理
- □関連工事との連携
- □材料の取り扱い
- □下地づくり
- □施工時の温湿度
- □工法の決定と実施
- □安全・防火対策
- □あと片付け
- □仕上がり検査
- □仕上がり

2）材料の取り扱い

保管場所
- □平坦な所がよい
- □保管温度5℃以下は避ける
- □雨ざらしは避ける
- □直射日光は避ける

集積方法
- □長尺シートは倒れないように立てて並べる
- □タイルは7段以上積まない
- □溶剤形接着剤の集積限度

所要材料の確認
- □品質、色、数量、製造月日やロットの確認
- □接着剤の有効期限（通常6ヵ月もしくは12ヵ月）の確認

材料の梱包ぐせとり
- □施工前に暖かい部屋に入れる
- □長尺シートは粗切りにして平らな所に重ねて置く
- □タイルは平らな所に重ねて置く

3）下地づくり

事前の打ち合わせ
- □地下水位はどのくらいか
- □直土間の場合は防湿層が必要
- □下地材とその乾燥度
- □暖房床の場合の下地処理
- □貼り替えの場合

早めの検査
- □施工の1～2週間前にはじめる
- □表面強度と不陸チェック
- □乾燥度とテスト方法
- □乾燥の促進
- □表面の汚れ除去
- □鉄板等の表面処理
- □下地材のたわみ補強

不陸とざら目
- □こてむら、凹凸、目違い、ケレンがけ、サンディング
- □ざらめ、粉ふきの清掃と補修

ひびわれとたわみ
- □ひびわれと浮きの補強と修理
- □たわみの補強
- □たわみと床材の選択

乾燥度と工法
- □乾燥度と特殊工法
- □湿気の逃げ場
- □水のたまり部
- □パネルヒーティング床のプレヒート

貼り替え
- □古い床材をどうするか
- □古い接着剤等、下地の汚れ除去

4）季節と施工時の温湿度

一般的注意
- □室内温度は15～25℃が標準
- □使われるときの温湿度が望ましい
- □気温の変化による結露に注意
- □直射日光を避ける
- □通風や換気の度合い
- □季節にあった接着剤

冬期
- □室温が5～15℃以下の場合は低温時工法
- □室温が5℃以下の場合は中止
- □施工前後12時間は5℃以上にする方がよい
- □下地の乾燥に時間がかかる
- □床材が硬くなり馴じみにくい

梅雨期
- □高湿度になり、結露に注意
- □雨水の持込みが多い
- □接着剤のオープンタイムが長くなる
- □湿気や水は、接着剤の接着をはばむ
- □溶剤ガスのため換気、排気が必要

春秋期・夏期
- □春秋期は気温の変化が激しい
- □気温に合った接着剤を使用
- □高温のため、接着剤の張付け可能時間が短くなる
- □直射日光に注意

5）工法

接着剤の選択
- □床材と下地の種類
- □一般工法用の接着剤は標準条件下で
- □室温が5～15℃以下の場合は低温時工法
- □工事の規模と接着剤
- □接着剤のオープンタイムと張付け可能時間
- □施工後の使われ方を考慮

接着剤の塗布量
- □接着剤のタイプとくし目ごての目たて
- □くし目ごての目たては正しく
- □二液混合接着剤の攪拌と反応温度
- □壁際のひかえは3mmまで
- □通風と換気で安全施工

貼り付けと圧着
- □接着剤のオープンタイムをとる
- □接着工法は圧着が基本
- □45kgローラーで圧着する
- □床材貼り付け後、圧着可能時間内に行う
- □壁際や隅部はハンドローラーで
- □低温時は床材を加熱しながら
- □ゴム槌や木槌によるタタキ

仕上げ
- □継ぎ目からはみ出た接着剤の除去
- □目ちがい払い
- □事後の養生
- □工事完了後の汚れ防止

6）施工中と施工後のその他の注意

絶えず日光が当たる
- □カーテン、ブラインド等で遮蔽する
- □床材が伸縮する
- □接着剤のオープンタイム、張付け可能時間が短くなる
- □換気をよくする

結露
- □昼夜の温度変化
- □降雨、梅雨期
- □結露のおこりやすい地域
- □冷暖房器具まわり

施工後長く放置される
- □2週間以上の放置と突き上げ
- □引き渡し前の汚れ防止
- □圧着は入念に
- □適当な換気と湿度調整

清掃
- □引き渡し前の汚れ
- □水洗可能までの日数
- □引き渡し以後のメンテナンス
- □ゴミは作業区分ごとに所定位置へ

安全対策
- □溶剤形接着剤は火気に注意
- □重量物の持ち込みは慎重に
- □溶剤形接着剤の取り扱いは有機溶剤に注意

床貼り替えチェックポイント

改修時は既存床の状態をしっかりと確認しましょう

床を改修する場合、既存床の種類や状況、また剥がし貼り替えか、既存床に重ね貼りするのかによって工法を選ぶことが大切です。
改装にあたって必要な確認事項をまとめた「床貼り替えチェックポイント」を確認し、現状に即した工法を選択してください。

A）既存床の確認

1. 既存床材
   - □種類　製造メーカー・商品名
   - □形状　寸法・厚さ
   - □現状　破損・摩滅・メンテナンス
2. 既存床材に使用された接着剤
   - □種類　エマルション形・溶剤形ほか
   - □色調　（接着剤層）
   - □接着強さ（〝死にのり〟の状態になっていないか）
3. 既存下地
   - □種類　塗り床・木造下地ほか
   - □下地の強度

B）下地づくり

1. 剥がし貼り（既存床材を剥がす場合）
   - □古い接着剤の除去
   - □下地補修の有無・程度
   - □廃材処理の方法
2. 重ね貼り（既存床材を残す場合）
   - □床材の状態（破損、表面の状態等）
   - □捨て貼り、補修等
   - □施工後の床面の高さ

C）貼り替えに使用する床材料

1. 床材の選定
   - □床材の選定
   - □選定床材と既存床材の相性（重ね貼り）
   - □選定床材と下地との相性
2. 接着剤の選定
   - □直土間・水場まわり・結露箇所への配慮
   - □施工後長く放置されないか
   - □用途変更はないかなど

D）施工現場の環境

1. 什器関係
   - □什器占有率の調査
   - □移動の有無と方法
2. 電話・電線関係　□撤去、復元の有無
3. 建物内の設備使用
   - □必要性の有無（エレベーター、電気、駐車場等）
   - □空調・火災報知機の確認
4. 作業日時　□作業曜日・時間帯
5. 戸回り開閉の確認　□施工後の床面高さ
6. 材料の搬入と保管　□搬入方法・保管場所
7. 養生
   - □施工前の養生
   - □備品、柱、壁ほか
   - □階段、エレベーターほか

E）協議事項

1. □騒音発生・ホコリ・煙の発生
2. □接着剤の臭い
3. □通行制限・禁止
4. □備品（美術・骨董品、重要書類等）の事前移動とその保安
5. □集合住宅・事務所等の事前連絡の徹底
6. □集合住宅・事務所等への事後の挨拶

床貼り替えチェックポイント

床下地の種類と下地づくり工法

既存床を剥がして施工するのか、既存床に重ね貼りするのかによって、工法が異なります。また、下地の状況によってさまざまな対応が必要になります。既存床の状態について、幅広いケースに対応できるよう以下のようなケースを押さえておきましょう。

既存床を剥がして貼り替える工法

ビニル系床材仕上げの場合
（アスファルト系接着剤残存下地）

クシ山や部分的なタマリに注意し、ケレン作業で残っている接着剤を取り除くのがポイント。



フローリング仕上げの場合

残ったフローリングブロックを撤去、留め金具も除去するか完全につぶし、平滑にする。接地床の場合は防湿層等の有無を確かめる。



塗り床仕上げの場合
（ウレタン系）

下地に残っていると処理が大変難しいので、床研磨機を用いて完全に除去することが望ましい。



カーペット仕上げの場合

不要なグリッパーをバール等で撤去。壊れた下地はフラッターⅡで充填処理する。



既存床に重ね貼りをする工法

ビニル系床材を下地とする場合
（ビニル床タイル／シート）

施工に制約を受けないカーペットタイルを使用するのがポイント。既存の床の上にそのまま敷き込み可能。
ただし、浮上りやへこみ跡・収縮・ふくれ等の欠陥がある場合には、同一材で補修し、硬ねりフラッターⅡ等で充填処理する。



石材・セラミックタイル等を下地とする場合

フラッターⅡ等を打設し平滑にする。厚み等の関係で使用できない場合は、フラッタープライマーⅡを塗布後、フラッターⅡ硬ねりを1～2回塗布することがポイント。
目地部分にフラッターⅡ硬ねりを塗布し、そのあとフラッターⅡ標準ねりを二回塗布する。



塗り床を下地とする場合
（セメント系）

部分的な浮き、欠落、クラック等を、ケレン作業やフラッターⅡ、パテ等で完全に補修。



アスファルトモルタルを下地とする場合

浮きが部分的な場合は、電動ドリルで穴をあけ、グラウト材を注入。また、表面をワイヤーブラシ等で洗浄・荒しを行い、フラッターⅡを全面塗布する。



フローリングを下地とする場合

既存のフローリングの反り、継ぎ目等の影響を受けないよう、12mm以上の耐水合板を上から打ちつけ下地とする。ただし、下地に湿気がある場合は適用できない。



古いコンクリート・モルタル下地の場合

下地の不陸が大きい場合は、フラッターⅡ等で全面補修を行う。



工法仕様

床材を中心とするさまざまな条件に適用する工法を選択しましょう

ビニル系床材の工法仕様は、使用する床材、部位、下地条件、また施工時の環境等によって多様化しています。
施工する床材が同じでも、適用される部位が異なると工法仕様が変わり、使用する接着剤も異なります。
工法仕様の大切さを認識することはとても大切です。

工法別の適応場所と接着剤

工法	適用する場所	おもに使用する接着剤	注意事項
一般工法	湿気の影響を受けない標準的な平場床に適用する ※湿気の影響には、通常のメンテナンス等の水は含まれない	①ラテックス形 （セメントKT） ②エマルション形 （セメントAK-S、セメントAK） ③エポキシ樹脂系 （セメントEP20、セメントEP30） ④ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントU、セメントVG）	床材によって使用する接着剤が異なる 窓からの日射や機器の発熱など温度変化が大きい部位で水系接着剤を使用した場合、突き上げやフクレ等が生じることがある
耐水工法	床材施工後、湿気の影響を受けやすい平場床（玄関まわり、水場まわり、トイレ、毎日水洗浄する箇所等）および土間床・地下階に適用する	エポキシ樹脂系 （セメントEP20） ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントU、セメントUK）	半屋外や屋外に相当する場所も耐水工法を適用する 施工時に、下地に湿気が認められる場合は、接着剤の硬化不良が生じることがある
垂直面工法	階段のけ込み、ガード巾木・AC、巾木類、およびシートの立ち上げや巻き上げ時に適用する	初期粘着性、初期接着力に優れる接着剤 （セメントU、セメントRV、巾木用セメントS）	
低温時工法	冬期等、施工時の温度が5～15℃以下となる施工環境下でPタイル等を施工する場合に適用する	ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントVG、セメントU）	水性形接着剤の使用は、接着強さの発現が遅くなり、床材の納まりが悪くなる
放置床工法	床材施工後の使用頻度が少ない場所、および放置期間が長期間にわたる場所にPタイル等を施工する場合に適用する	ウレタン樹脂系 （セメントU10、セメントVG、セメントU）	水性形接着剤の使用は、床材の突き上げ等が生じやすくなる

◇特殊工法（ビュージスタステップ工法、チャネルシート工法、導電テープ工法、シガンテープ工法）につきましてくわしくは支店・営業所までお問い合わせください。
（264～269、277、347～349ページ参照）
◇くわしくは接着剤選定表〔工法別〕（334～335ページ）をご覧ください。

下地別適用接着剤の注意点

施工場所	接着剤	備考
一般下地 （コンクリート・モルタル下地／木質系下地／改修下地（補修済み下地）	接着剤は、一般工法に準じて使用します。	ビニル床タイルを木質系下地に施工する場合、一般工法用接着剤ではなく、化学反応硬化タイプのセメントU10をご使用ください。
金属下地	床材に応じて、反応形接着剤（エポキシ樹脂系接着剤またはウレタン樹脂系接着剤）を使用します。 （セメントU10、セメントU、セメントEP20、セメントEP30）	下地となる金属の防錆処理を必ず行ってください。 （防錆塗料によっては、接着しない場合があるので試験貼りで確認してください。ステンレス、アルミ素材には接着しない場合があります。）
その他特殊下地 （重ね貼り下地を含む）	接着剤の選定が多様化しますので、支店・営業所までお問い合わせください。	下地の種類によって、接着剤の待ち時間、張付け可能時間等が変わります。多孔質で乾燥している下地では、接着剤の乾燥が早くなります。 軽量骨材を使用した下地では、乾燥が大幅に遅れます。乾燥を確認のうえエポキシ樹脂系接着剤やウレタン樹脂系接着剤を使用する等してください。

床暖房下地と床材施工

プレヒートや施工法はもちろん大切なことですが、ポイントは、床暖房下地の作り方で決まります

床暖房下地に床材を施工する場合の注意点、各工法の特徴を以下にまとめました。
施工を確実にし、トラブルを未然に防ぐため、ぜひ有効にご活用ください。
ただし、下地づくりの方法によっては、適用できないものや若干の不具合の発生が避けられないものもあります。

床暖房下地へ床材を施工して問題なく床材を納めることは、地下水上昇下地への施工と並んでもっとも難しいことであり、下地づくりの方法、床材の選択、施工方法等に留意すべき点が多くあります。この最大の理由は、床暖房の使用で下地自体が伸縮を繰り返し、クラック部や床暖房パネルの目地部に集中して伸縮の影響が現れるためです。
たとえば、コンクリート埋設型床暖房下地では、「通温－非通温の温度差が30℃の場合、10mあたりでは約3mm下地が伸縮する」こととなり、クラック部やパネル目地部での床材のふくれ（当社では、このふくれを「みみずばれ」と呼ぶ）を引き起こします。
床暖房下地への床材の施工を考えると、この下地の伸縮にどう対応するかによって、①下地づくりの方法、②床材の選択、③施工方法が決定されることになり、この点が通常の下地への床材の施工ともっとも大きく異なります。

下地づくりの注意点

床材の仕上がり状態は、床暖房使用状態に通温したときと通温を止めたときで、どの程度、下地の伸縮状態が変化するかによってほぼ決定されます。したがって、「どのような下地づくりを行うか」が床材の仕上がりのポイントとなりますが、下地づくりについては、次の点について配慮が必要です。以下の2例は、当社の推奨する工法例です。
下地の構造については、床暖房メーカーにお問い合せください。
また、施工できる床材の種類については、床暖房メーカーの仕様を確認のうえ、お問い合せください。

▌コンクリート埋設型下地の場合



●配合的には	乾燥収縮量が少ないこと	→スランプ値
	大きなクラックを分散させること	→溶接金網
●構造的には	コンクリートの伸縮の遊びを確保	→伸縮目地
	クラックを集中させること	→誘発目地※
	暖房部と非暖房部の打継ぎ個所に留意のこと	→一体打設
●促進・確認	下地を乾燥させること	→プレヒート
	クラックの発生を促進すること	→プレヒート
●下地処理	クラックの処理	→原則的には サンディングのみ
	段差の処理	→サンディング

※誘発目地は、床暖房設置箇所の形状、面積等を勘案して設置する必要があります。

▌乾式パネル型下地の場合



●構造的には	通温時のパネルの変形が少ないこと	→パネルの選択
	パネルをしっかり固定すること	→ビス
●下地処理	ビス頭の処理	→パテ埋め、サンディング
	段差の処理	→サンディング
	目地部の処理	
●確認	パネルの伸縮確認	→プレヒート

※暖房床の種類によっては、ビスが使用できる部分が制限されたり、使用できないものがあります。

コンクリート埋設型の床暖房下地の構築例

●誘発目地部は最小限にし、壁面の縁切りを重視。
壁面の拘束を低減



●打継ぎ部の一体打設に留意

左のような平面の床暖房部分の場合、押さえコンクリートを右断面図下のように壁際までのばして打設する。



●コンクリートの打設

●打設したコンクリートの
表面仕上げ

※くわしくは支店・営業所までお問い合わせください。

床暖房下地と床材施工

施工ができないケースがあることをあらかじめご留意ください

以下の床材や工法が必ず適用できるというものでなく、「下地の状態、用途（歩行量や荷重のかかり方）や面積等によっては施工不可能な場合もある」と考えてください。

▌床暖房下地への床材ごとの工法一覧

床材	下地の種類	下地づくりの留意点	施工方法	目地処理	使用接着剤	通温条件
ACフロア	埋設型	下地づくり1参照	施工方法1参照	溶接必須	セメントAK-S+セメントEP20（額縁貼り）	通温施工1参照
	パネル型	下地づくり2参照				
パーマリュームシリーズ、マジェスタ、メディウェル	埋設型	下地づくり1参照	施工方法1参照	溶接または溶着必須	セメントAK-S+セメントEP20（額縁貼り）	通温施工1参照
	パネル型	下地づくり2参照				
マーモリウム	パネル型	下地づくり2参照	施工方法4参照	溶接必須	セメントU／セメントML-SⅡ（いずれも全面接着）	通温施工2参照
移動荷重用フロア、ビュージスタ AQUA	埋設型	下地づくり1参照	施工方法3参照	溶接必須 端部はエッジシール	セメントEP20（ビュージスタAQUA） セメントEP30（移動荷重用フロア） （いずれも全面強接着）	通温施工2参照
タスクレイシステム	埋設型	下地づくり1参照	使用接着剤参照	溶接必須	下地とタスクレイはセメントEP20 タスクレイと床材はセメントU（全面接着）	通温施工1参照
	パネル型	下地づくり2参照				
タスクレイシートU	埋設型	下地づくり1参照	使用接着剤参照	溶接または溶着必須 シームシーラーSで溶着	下地とタスクレイシートUはセメントEP20 タスクレイシートと床材はセメントU（全面接着）	通温施工1参照
	パネル型	下地づくり2参照				
カーペットタイル類	埋設型	下地づくり1参照	施工方法2参照	なし	スベリ止め剤全面塗布（小クシ目）	通温施工2参照
	パネル型	下地づくり2参照				
レイフラットタイル ノーワックス レイフラットタイル LF-2000	埋設型	下地づくり1参照	施工方法2参照	なし	スベリ止め剤全面塗布（小クシ目）	通温施工2参照
	パネル型	下地づくり2参照				

注①床暖房下地の場合、ラテックス形の接着剤は熱により変色し、床材に着色が生じます。弱接着部には必ずエマルション形の接着剤（セメントAK-S）を使用してください。
注②頻繁に水の掛かるところ（プールサイド等）は、額縁貼り工法は不可。
※適用する工法によって、施工時の通温条件は異なります。なお、見切り材等の役物の使用が可能な場合は適用工法は広がります。継ぎ目は必ず溶接または溶着を行ってください。
※上記以外の床材は適用しておりません。床暖房下地の仕様、調整方法、使用材料、工法等の詳細は、支店・営業所までお問い合わせください。

下地づくりの留意点

1.コンクリート埋設型

ポイント：できるかぎりクラックの入りにくいコンクリート配合および構造とし、クラック部分の充填補修は原則行わない。

1）コンクリート伸縮の拘束を緩和するため、壁面には伸縮目地をもうけ、縁を切る。
2）普通コンクリート直仕上げ（できれば豆砂利）、推奨スランプ値12cm以下、配管上被り厚70mm以上とる。
3）溶接金網の敷設（線径6mm以上、100×100mm格子以下）
4）壁、柱の際、押さえコンクリートの打ち継ぎには伸縮目地をもうける。
5）コンクリート打設2～3日後、必要に応じて所定位置にカッター目地をもうける。（幅4mm程度、深さ20mm程度）
6）通温を行い、下地乾燥の促進とクラック発生の促進をはかる。
7）クラックに段差が生じた場合は、通温したままサンディングにより平滑性を維持する。
8）床仕上げ材施工前に再度下地表面の点検を行う。
9）床仕上げ材施工の際、カッター目地部をまたいで床材を施工しない。

2.木質パネル型

ポイント：合板を捨て貼りして、通温パネル同士の伸縮が下地表面に現れにくくする工夫を行う。
釘固定の位置は床暖パネルの構造に制限される。

1）使用材料
　合　板：5.5mm厚以上のもの
　の　り：エポキシ系、ウレタン系等で合板の接着に使える反応硬化型接着剤
　釘　　：スクリュー釘または皿ねじ
　パ　テ：ポリエステルパテ、エポキシパテ
2）通温状態、のり・釘併用で床暖パネルに対し目地をずらして合板を敷設し、下地の動き、合板の反りを抑える。
3）敷設時、合板に生じた段差や釘あたまをサンディング、ねじの窪みはパテで詰めて、平滑性を維持する。
4）高度な平滑性、耐静止荷重が要求される場合は、合板2枚による捨て貼りが望ましい。

床仕上げ材施工時の通温条件

通温施工1：

通常使用時温度＋5℃に通温して施工（補修）する。一般的には、使用時温度が30℃なので、35℃としてください。
従来は、使用時温度（30℃）としていましたが、床の温度は、通湯温水（電気式の場合は、発熱量）のみで決まるわけではなく、
室内温度によって左右されるため、安全側を考慮しました。

通温施工2：

床暖房時の温度と床暖房未使用時の中間温度で施工します。これは突き上げと縮みの両者に配慮した温度で、一般的には20℃です。
夏季では、下地表面が20℃以上となることがありますが、コンクリート深部では低いので、通温を行う必要があります。
局部的な下地の動きが小さい場合やカーペットタイル類、レイフラットタイルノーワックス、LF-2000、マーモリウム等に適用します。
また、シートの強接着（施工方法 3）の際にも適用します。

施工方法

床暖房下地へ床材を施工する場合、実用可能と判断できる工法には次のようなものがあります。
なお、施工前にはプレヒートを行い、下地の乾燥、促進、下地のあばれ調整を行ってください。

施工方法 1）額縁貼り工法

ビニル床シートの床暖房の標準的工法。通温部の比較的下地の動きの大きい箇所は弱接着（アクリル系エマルション形接着剤）で、動きの少ない部屋の周囲の非通温部は強接着（エポキシ樹脂系接着剤）で行う。
適用床材（ACフロア、パーマリュームシリーズ、マジェスタ等）



施工方法 2）置き敷き工法（ズレ防止）

カーペットタイル類、レイフラットタイル（ノーワックス・LF-2000）等をスベリ止め剤全面塗布により置き敷きする工法。床材の寸法安定性がいい場合や突き上げにくい場合にのみ適用。
適用床材（カーペットタイル類、レイフラットタイルノーワックス・LF-2000）



施工方法 3）全面接着工法（強接着）

床材を接着強度の大きい接着剤（エポキシ）を使用して強固に接着する。床材の機能および存続することを最優先した工法で、そのため、施工方法 1）に比較し、下地の動きが発現しやすい。適用できる床材に制限がある。
適用床材（ビュージスタ AQUA）



施工方法 4）全面接着工法（リノリウム）

ウレタン樹脂系もしくはリノリウム用接着剤で全面接着する。床材自体の挙動を考慮し基本ウレタン樹脂系を優先するが、状況に応じてリノリウム用接着剤を適用する場合もある。
適用床材（マーモリウム）



計画的な美観維持

床をいつまでも美しく、清潔に保つためのメンテナンス

床材の種類や使用状況に合わせて計画的にメンテナンスを行うことで、床材の耐用年数を延ばすことができます。
ここでは、施工後の初期メンテナンスと床材ごとの基本的なメンテナンス方法をご紹介します。
製品ごとのメンテナンスプランもご用意していますので、詳細は営業員にご相談ください。

■プラスチック床材の初期メンテナンス

床施工後、引渡しまでの初期汚れ防止のための処理

ワックスを塗布する前に、必ず床材表面の汚れ等をしっかりと取り除く必要があります。
洗浄が不足しているとワックスをはじいてしまうことがありますので、しっかりと実施してください。
まず、床材のメンテナンスの基本は、この洗浄にあります。

▌施工直後の床の状態

・可塑剤をはじめとする製造時の油脂や施工時の汚れが床材表面に残っている。
・建物内部はまだ湿気が多く、汚れがつきやすい。
・工事関係者の出入りにより、ゴミ等が持ち込まれやすい。
これらを初期汚れといい、日常の汚れと区別しています。
・接着剤がまだ乾燥硬化していない状態なので、水洗いができるようになるまで日数が必要です。

▌対処法

・監督者と協議し、通行禁止にする。
・やむを得ない場合は、通気性のある養生シート等で床材の表面を保護する。
・土足を禁じ、入り口で履物を替えるようにする。
・汚れた場合の清掃責任を明確にし、汚れを最小限にとどめるようにする。

洗浄の時期の目安

接着剤の硬化を待つ必要があります。

一般工法	→	床施工後14日後以降
耐水工法	→	床施工後7日後以降

ただし、諸事情で時間が取れない場合は管理者の判断のもと、接着材の硬化を確認し、洗浄を実施してください。

洗浄の手順

①床材施工時の端材、大きな切りクズを取り除き、チリやホコリを掃き掃除や吸引清掃などで除去してください。
②ビニル床材用洗浄剤を指定倍率に薄めた希釈液を床面に散布し、ポリッシャーで床全面を万遍なく洗浄してください。
③スクイージー、ウェットバキュームなどにより洗浄汚水を回収し、真水ですすいでください。
④スクイージー、ウェットバキュームなどによりすすぎ水を回収し、モップ等を用いて残った水分を拭き取ってください。
⑤送風機などを用いて床面に残った水分を乾燥させてください。
⑥床表面に触れて、ベタつきや引っ掛りがないことを確認してください。

作業上の注意
「赤」より粗いパッドを用いるとコーティングがキズつき、光沢ムラや曇化が生じます。また、引き渡し後も汚れがつきやすく、取りづらくなる可能性が高くなりますので絶対に避けてください。
赤以外のパッドを選定される際は余っている床材などを用い、キズのつき方を事前に確認してください。

消毒用アルコールでの注意点

プラスチック床材およびワックスは、消毒用アルコールにより白化などの変色、土砂やゴムによる汚染、光沢変化が起きてしまう可能性があります。白化現象の多くは、ワックスがアルコールによって白化することで起こります。消毒作業で垂れてしまった消毒用アルコールを洗浄作業するまえに、変化が起きるのを予防することが大切です。建物の出入口付近にはマットを設置し、消毒用アルコールによる変化を予防してください。

▌施工直後のメンテナンス（初期メンテナンス）

接着剤が硬化し、水洗いができるようになったら、水の使用はできるだけ抑えながら工事中の汚れを洗浄してください。



①床表面に付着している接着剤はスクレッパーやヘラ等で削り取り、中性洗剤を含ませた布切れ等でよく拭き取り、除塵クロス等で清掃してください。



④床面が乾かないうちにきれいなモップで3回以上水拭きし、床面を十分に乾燥させてください。



②専用モップで指定倍数に薄めた洗浄剤希釈液を床面にむらなく塗布してください。



⑤ワックスメンテナンスを実施する場合、乾燥後、ワックスを床面にむらなく塗布してください。



③ポリッシャーで汚れを完全に取り除き、水切り（スクイージー）等で速やかに汚水を回収してください。

・施工後、ビル管理業者に引き継ぐ場合は、初期メンテナンスを完了させてください。
・竣工後の床材の手入れは日常メンテナンス方法に沿って、清掃や洗浄を行ってください（2〜3ヵ月）
汚れにくいクリーンな床に安定するまでの2〜3ヵ月内に、人の動きや汚れやすいところをチェックして、適切な作業計画をたててください。

計画的な美観維持

▌プラスチック床材のワックスによるメンテナンス

ビニル床タイル・ビニル床シートを問わず、ワックスメンテナンスを前提とした場合の
基本的なメンテナンスプランです。汚れの段階に応じた処置を確実に行うことが重要です。



1 日常メンテナンス

ワックスの塗膜が土砂等によってキズがつくと、そこに汚れが入り見苦しくなります。土砂を建物の入り口で防ぎ、内部に持ち込まれたものを早めに除去することが大切です。

①出入口にマット類を敷き、土砂の侵入を防ぎます。
②固しぼりの水拭きモップ・除塵クロスや掃除機等でホコリや汚れを早めに取り除きます。
③部分的な汚れはスプレーバフで取り除き、必要に応じてワックスを塗布します。
④スプレーバフで取れない汚れはスプレークリーニングし、ワックスを塗布します。

2 定期メンテナンス

日常メンテナンスで対応できないときに行ってください。

①洗浄する前、掃除機・固絞りのモップ、除塵クロスで土砂を除去します。
②希釈した洗浄剤をモップで塗布して、ポリッシャーで洗浄します。
③汚水はスクイージーやウェットバキュームで取り除きます。
④きれいなモップで汚水をふきあげ乾燥させます。
⑤ワックスを塗布します。

3 特別メンテナンス

日常・定期メンテナンスで対応できないときに行ってください。

①ワックスの剥離作業は汚れが塗膜の表面だけでなく、内部まで抱きこまれて、皮膜が黄変したり、粉化したときに行います。
②掃除機、固絞りのモップ、除塵クロスで土砂を除去します。
③希釈した剥離剤をモップで塗布して、ポリッシャーで剥離洗浄します。
④汚水はスクイージーやウェットバキュームで取り除きます。
⑤きれいなモップで汚水をふきあげ乾燥させます。
⑥ワックスを塗布します。

4 補完メンテナンス

日常・定期・特別メンテナンスで対応できないときに行ってください。

①こびりついた部分的な汚れの除去や部分的に光沢が落ちてしまった箇所について、床がキズつかないようにヘラ等で除去します。
②ヒールマークなど部分的な汚れは、洗浄液に浸したハンドパッドやモップ等を使います。
③ワックスの摩耗が大きい部分は、部分的なワックス掛けを行います。

オーナーがお手入れされる場合

日常の手入れ法

●出入口には泥落し用マットを置いて、土砂の持ち込みを防ぎ、床材をキズや摩耗から保護してください。（ダストコントロール）
●日常の手入れはチリやホコリをよく取り除き、固く絞ったモップで水拭きしてください。
●水拭き程度で落ちない汚れは、洗浄剤をメーカー指定の濃度で薄めた洗浄液でモップ拭きしてください。
●定期的に洗浄剤をメーカー指定の濃度に薄めた洗浄液で、落ちにくい汚れや古いワックス膜を除去してください。床面を十分に乾燥させ、化学床用ワックスを塗工すると、汚れにくく美しい床面に仕上がります。
●ワックスを2回塗布すると、汚れにくく美しい床面に仕上がります。

管理上の留意事項

●汚れの種類や程度によって、正しい洗剤濃度を選び、床材を傷めないようにしてください。
●ゴム製品や染料、養生テープの一部にはビニル床材を汚染するものがありますのでご注意ください。
●溶剤や薬剤をこぼしたときは、床材が軟化あるいは変色することがありますので、すぐ拭き取ってください。
●重い什器等を引きずることは、床材のキズつき、剥離欠損の原因となりやすいので避けてください。（重いものの足には荷重を分散させるために足の保護具の用意）
●しみやタバコの焼け焦げ跡の処理、床材の剥がれや割れの補修はできるだけ早く行ってください。（灰皿の設置）
●直射日光の当たる場所では、床材が変色、退色することがありますのでブラインドやカーテン等の取り付けをお勧めします。

▌プラスチック床材のノーワックスメンテナンス

ノーワックスメンテナンス対応の床材は、表面に特殊高耐久UV樹脂コーティング加工を施してあり、一般のビニル床シートやビニル床タイルよりも、汚れにくく、汚れが取りやすい状態が長もちします。従来品と異なり、美観維持管理にワックスを必要とせず、定期メンテナンスなどのメンテナンスにかかる負担を軽減させることが可能です。

ノーワックスメンテナンスは、メンテナンスフリーではありません。ノーワックスでご利用いただくには、毎日の日常清掃（ダストコントロールなど）が不可欠です。



1 日常メンテナンス

予防清掃と呼ばれる床面をいつもきれいに保つ清掃です。

靴などに付着して持ち込まれた土砂が、繰り返し歩行することにより、UVコーティング層に小さいキズを生じさせ、このキズに入り込んだ土砂が汚れや光沢低下をもたらします。土砂を入口で防ぎ、持ち込まれた土砂は早めに除去することが大切です。

メンテナンスの要点

マットの設置　土砂の侵入を防ぐため、出入口や玄関部分にマットを敷設することをお勧めします。マット類はこまめに清掃、交換してください。

除塵　ダスターモップや掃除機で、床のゴミや土砂などを除去してください。モップは、マイクロファイバーモップのドライ拭きをお勧めします。効率的に細菌やウイルスまで除去します。

ポリッシャー洗浄　ポリッシャー洗浄の場合は、赤パッドで水あるいは洗浄液を使用し、洗浄してください。洗浄後、乾かないうちに、きれいなモップで拭き取ってください。

2 定期メンテナンス

日常メンテナンスで対応できないときに行ってください。
日常メンテナンスよりも濃い希釈濃度で洗浄してください。
汚れがとりきれず、目立つようなら、洗浄後ワックスの塗布を行い、ワックスによるメンテナンスに切り替えてください。

リコート

現場塗布型UVコーティング：デュールトップ（耐水工法で施工されている場合推奨）で、表面にノーワックスコーティングを復活させることができます。
くわしくは、弊社営業にお問い合わせください。

3 補完メンテナンス

日常・定期メンテナンスで取れない汚れの除去を行います。
固絞りの水拭きモップで汚れを拭き取ることをお勧めします。

こびりついた汚れ

こびり付いた付着物は、洗浄前に床がキズつかないようにヘラ等で、除去してください。部分的な汚れは、専用洗浄液を使用し、赤のハンドパッド等で部分洗いしてください。

ポリッシャー洗浄時のご注意点

① 赤パッドより硬いパッドの使用
② 乾燥した状態でのバフィング作業
③ 必要以上なバフィング
は、避けてください。
ハンドパッドでの清掃時にも、強く擦りすぎると細かいキズがつき、光沢の低下や汚れがつきやすくなることがあります。

ポリッシャーパッド比較例



※3M社の例です

計画的な美観維持

▌メンテナンスにおける推奨ワックス、洗浄剤、剥離剤

床のメンテナンスに欠かせないワックスは、床材の性能に合わせて選択する必要があります。
当社床材に対して適切な性能をもつワックスを一覧にしました。

効用・機能	対象製品		リンレイ			シーバイエス			ユシロ化学工業		
	区分	対象商品群および商品名	樹脂ワックス	洗浄剤	剥離剤	樹脂ワックス	洗浄剤	剥離剤	樹脂ワックス	洗浄剤	剥離剤
樹脂ワックス	ビニル床タイル	コンポジションビニル床タイル（Pタイルほか）	超つや密着コート	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	光沢王プラスC	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートヒールブロック	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
		複層ビニル床タイル（マティルほか）	超つや密着コート	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	光沢王プラスC	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートヒールブロック	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
		単層ビニル床タイル（モノシュタイン）	超つや密着コート	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	光沢王プラスC	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートヒールブロック	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
抗菌ワックス	ビニル床シート	複層ビニル床シート（パーマリューム類）	ハイパーアルテクト	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	抗菌アルコート	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートバリア機能付き低臭コート	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
		発泡複層ビニル床シート（ACフロア類※膠調を除く）	ハイパーアルテクト	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	抗菌アルコート	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートバリア機能付き低臭コート	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
半樹脂ワックス	リノリウム	リノリウム類（マーモリウムシート、タイル）	—	—	—	グリーンプラスワックスEX	グリーンプラスフロアクリーナー	ニュートラストリッパー	—	—	—
	置敷きビニル床タイル	レイフラットタイル類※LF-9000、LF-5000を除く	—	—	—	グリーンプラスワックスEX	グリーンプラスフロアクリーナー	ニュートラストリッパー	ユシロンコートポイント補修剤	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
機能性ワックス		レイフラットタイルLF-5000、LF-9000	ノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	エレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
	帯電防止性ビニル床シート	移動荷重用フロア	ノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	エレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
	抗菌・帯電防止性ビニル床シート	抗菌移動荷重用フロア	ハイパーアルテクトまたはノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	抗菌アルコートまたはエレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートバリア機能付き低臭コートまたはユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
	導電性ビニル床シート	導電フロア・DS	ノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	エレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
		導電フロア・LE	ノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	エレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
	帯電防止性ビニル床シート	セイデンフロア	ノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	エレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100
	帯電防止性ビニル床タイル	セイデンタイルC	ノンスタック	NEWプロインパクト	NEWギガジェット	エレックス	洗浄王プラスC	剥離王プラスC	ユシロンコートOA	ユシロンハイブリッドクリーナー	ユシロンピックチャージ100

*推奨品をご使用の場合には各メーカーの要領書に沿ってご使用ください。
*ここに記載のないワックスでも適用可能なワックスがございます。また、改廃等が実施される場合がございますので、くわしくは各ワックスメーカーにお問い合わせください。

	樹脂ワックス	洗浄剤	剥離剤
リンレイ https://www.rinrei.co.jp/	 超つや密着コート ハイパーアルテクト（抗菌） ノンスタック（帯電防止）	 NEWプロインパクト	 NEWギガジェット
シーバイエス https://cxs.co.jp/	 光沢王プラスC 抗菌アルコート グリーンプラスワックスEX エレックス（帯電防止）	 洗浄王プラスC グリーンプラスフロアクリーナー	 剥離王プラスC ニュートラストリッパー
ユシロ化学工業 https://www.yushiro.co.jp/	 ユシロンコートヒールブロック ユシロンコートポイント補修剤 ユシロンコートバリア機能付き低臭コート（抗菌） ユシロンコートOA（帯電防止）	 ユシロンハイブリッドクリーナー	 ユシロンピックチャージ100

▌カーペットタイルのメンテナンス

カーペットタイルの汚れの約90%は靴底により持ち込まれるものといわれています。
建物への汚れの侵入を防ぐことが、カーペットの美観維持に大きく影響します。

区分	1）初期メンテナンス	2）日常メンテナンス			3）定期メンテナンス			
作業方法		粗ごみ収集	バキューム作業	しみ取り	差し替え補修	スポットクリーニング	全面クリーニング	定期ローテーション
回数		1〜2回／日	1回以上／日	適宜	適宜	1〜3回／月	1〜2回／年	1〜2回／年
内容	フロアマット等で汚れの持ち込みを減らす	巡回清掃によりハンドスイーパーで粗ごみを回収する	パイル内の土砂等を吸塵する場所によって掃除機を使い分ける（ポット型／アップライト型）	各種しみ取り剤を用いて素早く取り除く	取れない汚れは予備のスペアタイル等と差し替える	出入口、エレベーターホール等、汚れの激しい箇所を重点的に行う	パイル内部に入り込んだ汚れを全面的にクリーニングする	計画をたて、定期的に歩行量の違う場所と置き替える

1 初期メンテナンス

ビルの出入口やエレベーター内等に除塵（泥落とし）用マットを敷いた場合、土砂の建物内への侵入は80%以上抑えられることがわかっています。また、パイル表面の粗ごみはハンドスイーパー等で取り除いてください。
フロアマットの設置とその手入れは、初期メンテナンスと呼ばれ重要視されています。
汚れの程度は場所によって異なりますので、①重汚染エリア②中汚染エリア③軽汚染エリア等、汚染エリアごとに適切な作業計画をたててください。

2 日常メンテナンス①　バキューム作業

日常メンテナンスでもっとも重要な作業は、真空掃除機によるバキューム作業です。毎日1回以上、土砂やホコリ、細かいゴミを吸い取ってください。作業対象箇所の使用状況や汚れの度合い等から作業に使用する機材を使い分けてください。

●ポット型バキュームクリーナーによる作業
　おもに、什器・備品まわりや壁ぎわ、隅等、比較的狭い場所の作業に適しています。
●アップライト型バキュームクリーナーによる作業
　回転ブラシがパイルをたたき、土砂をたたき出して吸塵します。おもに、重歩行区域の共用部分や室内出入口等の場所の作業に適しています。

2 日常メンテナンス②　しみ取り作業

しみはできるだけ早く処置してください。しみの種類は、水溶性、油溶性、特殊なしみに大別できます。しみの性質を外観、色、臭い、感触、しみの周囲の状況等で判別し、使用するしみ取り剤を選び、正しい方法で取り除いてください。局所的な著しい損傷の場合は、予備のカーペットタイルと差し替えてください。
※くわしくは「メンテナンスマニュアル」資料をご覧ください。

3 定期メンテナンス　クリーニング作業

定期清掃としてのクリーニングには、次のような方式がありますが、特別な機器を使用する場合は、専門業者に委託してください。

①バフィングパッド方式　綿パッドをポリッシャーに装着させ、バフすることによって、汚れをパッドに付着させる方式です。水の使用量が少なく乾燥が早いため効率的です。

②パウダー方式　パウダーを散布し、ブラッシングすることで汚れを吸着させる方式です。ドライなので濡れがなく、OAフロア上のカーペットタイルの洗浄に適しています。また、作業中に歩行者がいても支障なく作業ができます。

③ツーステップ方式　この作業はシャンピングポリッシャーで洗浄し、エクストラクターを用い、湯水または専用液ですすぎ噴射し汚水を回収する方式です。とくに、ひどい汚れに対して優れた洗浄効果が得られますが、フラットケーブルや二重床等のOAフロア上では行うべきではありません。

オーナーがお手入れされる場合

日常の手入れ法

●毎日1回は、真空掃除機で繊維内部に入り込んだ土砂やホコリを吸い取ってください。
●お茶やコーヒー・しょうゆ・ビール等をこぼしたときは、すぐ雑巾で拭き取ってください。
●ひどい汚れのときは、その部分のカーペットタイルを外し、水または中性洗剤を溶かした水で洗い、乾かしてから元の位置へ戻してください。
●入り口等の一定箇所が損耗したときは、その部分だけ新しいカーペットタイルと取り替えるか、あるいは、什器の下にあるものと差し替える等してください。

管理上の留意事項

●「しみ汚れ」の定着を避けるため、液体をこぼしたときは速やかに拭き取ってください。
●不意の汚染に備え、置き換えメンテナンス用として常時予備品をストックしておくことをお勧めします。
●水洗いや洗剤を伴うクリーニングは床材の密着不良を誘発させるので日常的には掃除機による吸引清掃を行ってください。

スマートドライシステム

ドライウォッシュ効果による美観回復

日常清掃が不十分になるとパイルに汚れが絡みつき、やがて除去困難な状態になります。
スマートドライシステムはドライピッカー処理により、洗浄することなく日常バキューム作業でパイルに絡みついた汚れを除去し、美観回復を図る新しいメンテナンス方法です。
詳細は下記URLをご参照ください。
【株式会社リンレイ www.rinrei.co.jp】

3

法令法規／注意事項

JIS認証取得状況	398
官公庁建築工事共通仕様書と該当品	400
内装材に係る燃焼性の基準	403
バリアフリー法	404
障害者差別解消法	404
石綿障害予防規則	405
VOC対策について	406
環境を考慮した接着剤選定	408
シックハウス対策について	410
リサイクル推進の指標 環境ラベル	413
グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法	414
グリーンラベルプラス	416
フロアスコア	417
材料を正しく選び、正しくお使いいただくために	418
ビニル系床材の汚染対策	423

JIS認証取得状況

表1　JIS A5705 ビニル系床材　規格改正前後の種類・記号と該当商品名対照表

□ は、分類するうえでの基準
⟺ は、相対する分類を表わします

ISO規格の区分	2010年版改正による分類 区分		種　類		記号	認証番号	
コンポジション	床タイル	接着形	コンポジションビニル床タイル	単層品　バインダー30%未満	KT	TC0308167	
ホモジニアス			単層ビニル床タイル	単層品　バインダー30%以上	TT	—	
ヘテロジニアス			複層ビニル床タイル	複層品　バインダー30%以上	FT	TC0308169	
						TC0309001	
—		置敷形	置敷きビニル床タイル	厚　4mm以上	FOA	TC0308169	
						TC0309001	
			薄形置敷きビニル床タイル	厚　4mm未満	FOB	—	
ホモジニアス	床シート	発泡層なし	単層ビニル床シート	単層品	TS	—	
ヘテロジニアス			複層ビニル床シート	複層品	FS	TC0308167	
						TC0315008	
発泡ヘテロジニアス		発泡層あり	発泡複層ビニル床シート	密度650kg／m^3以上	HS	TC0308167	
クッションフロア			クッションフロア	密度650kg／m^3未満	KS	—	

補足　バインダー：樹脂･可塑剤･安定剤を合せた配合の呼称、凹み値：単位はmm（20℃）。　※サイズにより、JIS対応品ではない場合もございます。

表2　JIS L4406タイルカーペット　該当商品名

種　類	認証番号	分類に該当する商品名【JIS認証取得品】
タイルカーペット	QT0606001	●タピス セレクトPlus（152）

※JIS未認証商品でも公共建築工事標準仕様書「タイルカーペット第一種適合品」があります。くわしくは、401ページをご参照ください。

JIS法改正について（令和元年5月30日公布 同7月1日施行）

法律の適用範囲が従来の鉱工業製品に対しデータ・サービス等も含められ、法律名は工業標準化法から産業標準化法に、規格名は日本工業規格から日本産業規格に改められました。
当カタログではそれに伴い語句を置き替えております。なお、見本帳、技術資料、各証明書類も、今後改訂のつど情報更新いたしますが、現行お使いのものは語句を読み替えてのご利用をお願いいたします。



経済産業省JIS法改正関連ＨＰより引用

2023年9月現在

（　）内は掲載ページ

	分類に該当する商品名【JIS認証取得品】		
	●Pタイル（70） ●ナチュライン（80） ●ウッドクラフト〔Eサイズのみ〕（88）	●ドルチェ ボタニカ（76） ●ツチナギ（81）	●ニューソフトン（78） ●モルタライク（82）
	—		
	●マッキレーネ〔石目調Eサイズのみ〕（124）		
	●ウッドライン〔Eサイズのみ（ロッソは除く）〕（98）	●マティル〔Eサイズのみ（ロッソは除く）〕（110）	
	●レイフラットタイル LF-5000（138）	●レイフラットタイル LF-2000（140）	●耐薬レイフラットタイル LF-9000（141）
	●レイフラットタイルノーワックス〔500mm×500mmのみ〕（130）		
	—		
	—		
	●パーマリュームEM（204） ●パーマリューム フィラーレ（210） ●マジェスタ（214） ●SRシート2800（285） ●導電フロア・DS（296）	●パーマリューム マーブルEM（206） ●パーマリューム ピエトラ（212） ●消臭ウェルクリーン（222） ●タイヤクフロア・ラボプラス（294） ●導電フロア・LE（297）	●パーマリューム モンテ（208） ●パーマリューム ストリート（213） ●タフゾーン（224） ●タイヤクフロア・ラボ（295） ●セイデンフロア（298）
	●ビュージスタGRAN（252、253） ●ビュージスタPLUS（261、262、263） ●消臭クリンセフ（282）	●ビュージスタMULTI（254、255、256、257、258） ●ビュージスタAQUA（276） ●クリナ（283）	●ビュージスタSAND（259、260） ●インレイド ミックス（280）
	●メディウェル（228） ●ACフロア ファブリックパターン（235） ●ACフロア クラシックマーブル（238）	●ACフロア 木目シリーズ（232） ●ACフロア サンド（236） ●ACフロア 籐（239）	●ACフロア リノリウムパターン（234） ●ACフロア カラー（237）
	—		

当社床材のうち認証取得していない商品もございますが、これらの商品はその性能が劣るため取得できないのではなく、該当する規格がない、生産量が少ない等の理由によるものです。

表3　JISによる規格値の存在しない床材・部材等

●商品名称を一部略称表記しています。

種　類	商品名
リノリウム・ゴム系床材 ニードルパンチカーペット 巾木・腰壁材 その他	●PPカーペット／PPCラバー（201）　●マーモリウム類（242）　●ビュージスタステップ類（264） ●ガイドタイル類（308）　●腰壁ガード（316）　●腰壁ガード用部材（317） ●エッジバー（318）　●ミニモール（319）　●ガード巾木・AC（321）等　●ソフト巾木類（324） ●木調巾木（325）　●デザイン目地棒（328）　●R面木（350）　●溶接棒（352～355）
下地補修材	●フラッター類（342）　●荷重床用強化材類（343）

官公庁建築工事共通仕様書と該当品

公共建築工事標準仕様書（令和4年版 国土交通省 大臣官房官庁営繕部監修より）

■ 材料

材料			参考 ●当社該当品の例
ビニル床シート		ビニル床シートは JIS A 5705（ビニル系床材）に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類の記号はＦＳ、厚さ2.0mm とする。	パーマリュームシリーズ厚さ2.0mm（P.204）など
ビニル床タイル		ビニル床タイルは JIS A 5705 に基づき、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類の記号はＫＴ、厚さ 2.0mm とする。	Pタイル厚さ2.0mm（P.70）など
特殊機能床材	（ア）	帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。	（特記により）タイヤクフロア・ラボ（P.295）セイデンフロア（P.298）など
	（イ）	帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。	（特記により）セイデンタイルC（P.90）など
	（ウ）	視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。	（特記により）ガイドタイル（P.314）など
	（エ）	耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。	（特記により）タフゾーン（P.224）・移動荷重用フロア（P.290）など
	（オ）	防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。	（特記により）ビュージスタシリーズ（P.252）・消臭クリンセフ（P.282）・クリナ（P.283）・SRシート4300（P.284）・SRシート2800（P.285）など
	（カ）	防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。	—
ビニル幅木		ビニル幅木の材質の種類、厚さ、高さ等は、特記による。特記がなければ、厚さ 1.5mm 以上、高さ 60mm とする。	ソフト巾木（P.324）・木調巾木（P.325）
ゴム床タイル		天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は、特記による。	
接着剤		ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）に基づき、種別は表19.2.1 による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、19.3.2(7) に準じた粘着はく離形とすることができる。	

■ 接着剤の主成分による区分と施工箇所

種別	施工箇所(注)	参考 ●当社該当品の例
酢酸ビニル樹脂系溶剤形、ビニル共重合樹脂系溶剤形、アクリル樹脂系エマルション形、ウレタン樹脂系、ゴム系ラテックス形	一般の床、幅木等	セメントKT、スベリ止め剤、セメントAK、セメントAK-S、セメントML-SⅡ、セメントSPH、巾木用セメントS、セメントRV
エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系	地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等	セメントU、セメントU10、セメントVG、セメントUK、セメントEP20、セメントEP30

（注）施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。

■ ゴム床タイル用接着剤の主成分による区分と施工箇所

種別	施工箇所(注)
ウレタン樹脂系、ゴム系溶剤形	一般の床、幅木
エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系	地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、床下防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所

（注）施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合は、特記による。

■ 施工（抜粋）

(1) 下地は、次による。	（ア）	モルタル塗り下地は施工後 14 日以上、コンクリート下地は 施工後 28 日以上放置し、乾燥したものとする。 なお、張付けに先立ち下地表面の傷等のへこみは、ポリマーセメントペースト、ポリマーセメントモルタル等により補修を行い、突起等はサンダー掛け等を行い、平滑にする。
	（イ）	セルフレベリング材塗り下地は、15.5.5［工法］による。
	（ウ）	木下地は、表12.6.1［床板張りの工法］による。
	（エ）	（ア）から（ウ）まで以外の下地の工法は、特記による。
(2) ビニル床シート張りは、次による。	（ア）	ビニル床シートは、張付けに先立ち、仮敷きを行い、巻きぐせを取る。
	（イ）	本敷き及び張付けは、次による。 (a) 施工に先立ち、下地面の清掃を行った後、はぎ目、継手、出入口際、柱付き等は、隙間のないように切込みを行う。 (b) 張付けは、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面へ均一に塗布し、空気だまり、不陸、目違い等のないように、べた張りとする。 (c) 張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、ローラー掛け等の適切な方法で圧着し、必要に応じて、押縁留めをして、接着剤が硬化するまで養生を行う。
	（ウ）	接合部の処理は、特記による。特記がなければ、熱溶接工法とし、次による。 (a) はぎ目及び継目の溝切りは、ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化した状態を見計らい、溝切りカッター等を用いて行う。 (b) 溝は、Ｖ字形又はＵ字形とし、均一な幅に床シート厚さの 2/3 程度まで溝切りする。 (c) 溶接は、熱溶接機を用いて、ビニル床シートと溶接棒を同時に溶融し、余盛りができる程度に加圧しながら行う。 (d) 溶接完了後、溶接部が完全に冷却した後、余盛りを削り取り、平滑にする。
	（エ）	接着剤の硬化後、全面を清掃する。
(3) ビニル床タイル及びゴム床タイル張りは、次による。	（ア）	張付けは、下地面の清掃を行った後、接着剤を所定のくし目ごてを用い下地面の全面に均一に塗布し、目地の通りよく、出入口際、柱付き等は、隙間のないように張り付け、適切な方法で下地面に圧着し、接着剤が硬化するまで養生を行う。 なお、ゴム床タイルでゴム系溶剤形接着剤を用いる場合は、接着剤を下地及びタイル裏面に塗布し指触乾燥後、張り付ける。
	（イ）	接着剤の硬化後、全面を清掃する。

■ 施工時の環境条件

張付け時及び接着剤の硬化前の室温が5℃以下になるおそれのある場合は、施工を中止する。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。

▌材料

材料		参考 ●当社該当品の例
タイルカーペット	タイルカーペットは、JIS L 4406（タイルカーペット）に基づき、種類およびパイルの形状は、特記による。 特記がなければ、第一種のループパイルとする。	タピス セレクトPlus（P.152）、 タピス スタイルWT（P.159）など
	タイルカーペットの寸法、総厚さ等は、特記による。特記がなければ、寸法は500mm角、総厚さ6.5mmとする。	
カーペット用の接着剤 タイルカーペット用	タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離（ピールアップ）形とし、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。ただし、ホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。	

参考：タイルカーペットの種類および品質（JIS L 4406 2021）

			第一種	第二種
幅および長さ			表示値±0.1%以内（500角時500.0±0.5mm）	
直角の程度			表示値±0.1%以内（500角時0.5mm以下）	
単位面積当たりの基布上のパイルの質量			350g／m^2以上	250g／m^2以上
パイル糸の引抜き強さ	カットパイル		13.0N以上	11.0N以上
	ループパイル		24.5N以上	19.5N以上
	カット／ループパイル	カットパイル部	13.0N以上	11.0N以上
		ループパイル部	24.5N以上	19.5N以上
摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少率			15.0%以下	25.0%以下
キャスターチェアによる幅および長さの変化率			0.15%以下	
熱および水の影響による幅および長さの変化率			0.10%以下（ビチューメンは、0.25%以下）	
熱および水の影響による反り			1.5mm以下	
帯電性			2.0kV以下	
難燃性	残炎時間	たて方向	20秒以下	
		よこ方向		
	燃焼長さ	たて方向	10cm以下	
		よこ方向		
パイル糸の染色堅ろう度		耐光堅ろう度	4級以上	
		摩擦堅ろう度（乾）		
パイル糸の油剤分および溶剤抽出分並びに洗浄減量	紡績糸	毛（混紡を含む）	油脂分及び溶剤抽出分1.2%以下	
		アクリル，アクリル系，ポリエステル，ナイロン又はこれらの混用品	油脂分及び溶剤抽出分0.9%以下	
		その他（ただし，ポリプロピレンは除く。）	油脂分及び溶剤抽出分1.2%以下	
	フィラメント糸	ポリプロピレン	洗浄減量0.9%以下	
		上記以外	油脂分及び溶剤抽出分0.9%以下	
外観	穴・裂けの欠点		あってはならない	
	汚れの欠点		目立たない	
	補修の跡の欠点		目立たない	
	その他の欠点		たて筋、よこ段などの欠点が目立たない	

●第一種適合品 ループパイル
タピス セレクトPlus（P.152）
タピス スタイルBB（P.154）
タピス スタイルSS（P.156）
タピス スタイルTS（P.157）
タピス スタイルWF（P.158）
タピス スタイルWT（P.159）
TS-7000 typeA（P.160）
TS-7000 typeB（P.161）
TS-7000 typeC（P.162）
TS-7000 typeD（P.163）
TS-7000 typeE（P.164）
TS-7000 typeF（P.165）
TS-7000 typeG（P.166）
TS-7000 typeH（P.167）
TS-7000 typeI（P.168）
TS-7000 typeJ（P.169）
タピス ムラサメ（P.170）
タピス トリオス（P.172）
MF500（P.174）
タピス プレシャスストーン（P.176）
タピス ワッフルツイード（P.178）
タピス モノクロームツイード（P.179）
タピス クラフトチェック（P.180）
タピス アムニスII（P.192）
タピス ネブラII（P.193）
タピス セレクトOA（P.199）

●第一種適合品 カットパイル
タピス ルシール（P.194）
タピス アルテーレ（P.196）
タピス HG（P.197）

●第一種適合品 カット／ループパイル
デニムフロアCT（P.61）
タピス グランジーニ（P.182）
タピス グラシア（P.183）
タピス デリエ（P.184）
タピス ストーンフェイス（P.185）
タピス プレイフルデジ（P.186）
タピス オクターバー（P.188）
タピス リバーブ（P.189）
タピス ディストーション（P.190）

官公庁建築工事共通仕様書と該当品

公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年より技粋）

▌材料

材料			参考 ●当社該当品の例
ビニル床シート		ビニル床シートは JIS A 5705（ビニル系床材）に基づき、種類の記号、色柄、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類の記号はFS、厚さ2.0mm とする。	パーマリュームシリーズ厚さ2.0mm（P.204）など
ビニル床タイル		ビニル床タイルは JIS A 5705 に基づき、種類の記号、色柄、寸法、厚さ等は特記による。特記がなければ、種類の記号はKT、厚さ 2.0mm とする。	Pタイル厚さ2.0mm（P.70）など
特殊機能床材	（ア）	帯電防止床シートの種類、性能、厚さ等は、特記による。	（特記により）タイヤクフロア・ラボプラス（P.294）セイデンフロア（P.298）など
	（イ）	帯電防止床タイルの種類、性能、寸法、厚さ等は、特記による。	（特記により）セイデンタイルC（P.90）など
	（ウ）	視覚障害者用床タイルの種類、形状は、特記による。	（特記により）ガイドタイル（P.314）など
	（エ）	耐動荷重性床シートの種類、厚さ等は、特記による。	（特記により）タフゾーン（P.224）・移動荷重用フロア（P.290）など
	（オ）	防滑性床シートの種類、厚さ等は、特記による。	（特記により）ビュージスタシリーズ（P.252）・消臭クリンセフ（P.282）・クリナ（P.283）・SRシート4300（P.284）・SRシート2800（P.285）など
	（カ）	防滑性床タイルの種類、寸法、厚さ等は、特記による。	ーーー
ビニル幅木		ビニル幅木の材質の種類、厚さ、高さ等は、特記による。特記がなければ、厚さ 1.5mm 以上、高さ 60mm とする。	ソフト巾木（P.324）・木調巾木（P.325）
ゴム床タイル		天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので、色柄、種類、厚さ、寸法等は、特記による。	
接着剤		ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は、JIS A 5536（床仕上げ材用接着剤）に基づき、種別は表 19.2.1 による施工箇所に応じたものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 なお、フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は、19.3.2(7)に準じた粘着はく離形とすることができる。（詳細は下表をご確認ください）	

▌接着剤の種別と施工箇所

種別	施工箇所	参考 ●当社該当品の例
酢酸ビニル樹脂系、ビニル共重合樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、ゴム系ラテックス形	一般の床	セメントKT、スベリ止め剤、セメントAK、セメントAK-S、セメントML-SⅡ
エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系	地下部分の最下階、玄関ホール、湯沸室、便所、洗面所、防湿層のない土間、貯水槽、浴室の直上床並びに脱衣室等張付け後に湿気及び水の影響を受けやすい箇所、耐動荷重性床シートの場合、化学実験室等	セメントU、セメントU10、セメントVG、セメントUK、セメントEP20、セメントEP30
酢酸ビニル樹脂系、ビニル共重合樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、ゴム系ラテックス形、ゴム系溶剤形	垂直面	巾木用セメントS、セメントRV
アクリル樹脂系	フリーアクセスフロア	スベリ止め剤

材質表示（経済産業省）

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日より施行され、
これに伴い平成15年4月1日以降に製造されるすべての塩化ビニル製床材は、材質が塩化ビニルであることを示す表示が義務づけられました。

表示方法

「製造段階で裏面に印刷または刻印すること。または、施工後に居室、廊下等一区画に1ヵ所以上、表面に既定のラベルを貼ること。」と定められています。
当社ではすべての塩化ビニル製床材の裏面（タイルは1枚ごと・シートは1m²に1ヵ所）に印刷または刻印しております。

表示マーク

∞ PVC

内装材に係る燃焼性の基準

建築物に用いられている材料の燃えにくさについては、建築基準法（および同施行令）と消防法（および同施行令、施行規則）により規制されています。建築基準法と消防法は相互に関連することなく、まったく別の法律として定められています。

表-①　建築基準法と消防法比較

	建築基準法（国土交通省）	消防法（総務省消防庁）
規制の種類	「内装制限」	「防炎規制」
規制対象	壁・天井の内装材（床は対象外）	じゅうたん等（タフテッドカーペット、合成樹脂製床シート、他） その他、カーテン、布製ブラインド、暗幕、展示用合板、どん帳など
規制対象部位	表-②「内装制限」参照	表-③「防炎防火対象物」参照
規制適合品	防火材料（不燃材料・準不燃材料・難燃材料）	防炎物品
適否の判断	内装制限は壁と天井が対象。床も巾木も対象外。 床材が対象となるのは、消防法における防炎規制です。（右欄参照） 床材は、建築基準法に規定する防火材料としての性能はありませんが、病院・百貨店・大規模建築物等　表-②　内装制限の①～③⑥⑨⑩の居室及び①～⑧でスプリンクラー等法的設備が整っている場合、防火材料（不燃材料・準不燃材料・難燃材料）でなくても使うことができます。	防炎防火対象物において使用する防炎物品にじゅうたん等があり、床材ではカーペットタイルと合成樹脂製床シート（床タイルを含む）が該当します。 しかし、じゅうたん等で「大きさが2m²以下のもの」、「合成樹脂製床シートのうち糊付け※されたもの」については適用除外となります。 「カーペットタイル、PPカーペット、レイフラットタイル（置敷き）」は、防炎性能試験番号を取得しており、防炎物品となります。 防炎防火対象物には防炎物品を使用し、施工者により防炎ラベルの表示が必要となります。 ※接着剤で床に貼られ、床と一体となっているもの。置敷きタイルのスベリ止め剤使用は糊付けとはならず、除外されません。

表-②　内装制限

基準分類				内装制限（壁・天井対象）	
				居室等※	地上に通ずる主たる廊下・階段・通路
①	劇場・映画館・演芸場・公会堂・観覧場・集会場			難燃材料（3階以上の階に居室を有する建築物の当該用途に供する居室の天井については、準不燃材料とする（1.2m以下の腰壁を除く）	準不燃材料
②	病院・診療所・ホテル・旅館・助産所・下宿・寄宿舎・共同住宅・児童福祉施設・老人福祉施設・有料老人ホーム				同上
③	百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物販店舗				同上
④	自動車車庫・自動車修理工場			準不燃材料	同上
⑤	地階で上記①②③の用途に供するもの			準不燃材料	同上
⑥	大規模建築物（学校等は除く）			難燃材料（1.2m以下の腰壁を除く）	同上
⑦	無窓の居室			準不燃材料	同上
⑧	火気使用室			準不燃材料	—
⑨	階数が11以上のもの	防火区画	100㎡以内	—	
			200㎡以内	準不燃材料　（1.2m以下の腰壁を除く）	
			500㎡以内	不燃材料　（1.2m以下の腰壁を除く）	
⑩	地下街	防火区画	100㎡以内	—	
			200㎡以内	準不燃材料　（1.2m以下の腰壁を除く）	
			500㎡以内	不燃材料　（1.2m以下の腰壁を除く）	

①～⑧についてスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令126の3の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない（建基令129・7）

※居室…居住・執務・作業・集会・娯楽・その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。

表-③　防炎防火対象物（防炎物品を使用しなければならないところ）

根拠法令		防炎防火対象物等の建築物
消防法第8条の3第1項		高層建築物（高さ31メートルを超える建築物）
		地下街
消防法施行令別表第1	(1)	イ　劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ　公会堂又は集会場
	(2)	イ　キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ　遊技場又はダンスホール ハ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ　カラオケボックス
	(3)	イ　待合、料理店その他これらに類するもの ロ　飲食店
	(4)	百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場
	(5)	イ　旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
	(6)	イ　病院、診療所又は助産所 ロ　老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保険施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設、身体障害者更正援護施設、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 ハ　幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
	(9)	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
	(12)	ロ　映画スタジオ又はテレビスタジオ
	(16)	複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
	(16の3)	建築物の地階（16の2項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）
消防法施行規則第4条の3第1項		工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの 建築物。（都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに付属するものを除く。） プラットホーム上屋。貯蔵槽。化学工業製品製造装置。

バリアフリー法

道路の移動等円滑化整備ガイドライン（財団法人　国土技術研究センター）より抜粋

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」が、平成18年（2006年）12月20日に施行されました。
※「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（旧ハートビル法）」は、バリアフリー法の施行に伴い、平成18年（2006年）12月20日に廃止されています。

概説

平成18年12月20日にバリアフリー法が施行され、本法律によってハード・ソフト両面の施策を充実させ、高齢者や障害者等も含めた、すべての人が暮らしやすいユニバーサル社会の実現を目指すこととなりました。同法は令和３年４月に対象施設が拡充される等の改正が行われました。

バリアフリー法に盛り込まれた新たな内容

①対象者の拡充	身体障害者のみならず、知的・精神・発達障害者等、すべての障害者を対象。
②対象施設の拡充	これまでの建築物・交通機関・道路に、路外駐車場・都市公園・福祉タクシーを追加。 令和３年、バリアフリー基準適合義務が拡大され、公立小中学校およびバス等の旅客の乗降のための道路施設（旅客特定車両停留施設）が追加されました。
③基本構想制度の拡充	バリアフリー化を重点的に進める対象エリアを、旅客施設を含まない地域にまで拡充。
④基本構想策定の際の当事者参加	基本構想策定時の協議会制度を法定化。また、住民等からの基本構想の作成提案制度を創設。
⑤ソフト施策の充実	関係者と協力してバリアフリー施策の持続的・段階的な発展を目指す「スパイラルアップ」を導入。また、国民1人1人が高齢者や障害者等が感じている困難を自らの問題として認識する「心のバリアフリー」の促進。

法律第91号 第2条（定義）

特定建築物

学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数のものが利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

特定特別建築物

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

床材に関係する施行令の一部を次に示します。

施行令　政令第379号

（廊下等）

第11条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。

一　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
二　階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通省が定める場合は、この限りでない。

（階段）

第12条　不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

一　踊場を除き、手すりを設けること。
二　表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
三　踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
四　段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
五　段がある部分の上端に近接する踊場の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者等が利用するものに限る。）には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通省が定める場合は、この限りでない。
六　主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りではない。

障害者差別解消法

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、「障害者差別解消法※1」が、平成28年（2016年）4月1日から施行されました。
※1：正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

概要

この法律では、主に次のことを定めています。

・国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
・差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
・行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。

「障害を理由とする差別とは?」

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

「社会的障壁とは?」

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。
①社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備等）
②制度（利用しにくい制度等）
③慣行（障害のある方の存在を意識していない慣習、文化等）
④観念（障害のある方への偏見等）
等があります。

※当社ではユニバーサルデザインとして、視覚障害者屋内誘導用ゴム床タイル「ガイドタイルUD」（P312、313）を準備しております。

■「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮※2の不提供」が禁止されます

※2：車椅子の方への手助け、窓口で障害の特性に応じたコミュニケーション手段（筆談、読み上げ等）で対応すること

	不当な差別的取扱い	障害者への合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体等	**禁止**　不当な差別的取扱いが禁止されます	**義務**　障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません
民間事業者	**禁止**　不当な差別的取扱いが禁止されます	**義務**※3　障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません

※3：令和3年6月の改正に伴い、努力義務から義務となりました。

「内閣府ＨＰ」より抜粋

石綿障害予防規則

厚生労働省

厚生労働省管轄「石綿障害予防規則」が2006年9月に施行されました。
この法律は建築物の解体、改修時、建築物に使用されている石綿の飛散により解体、改修に従事している作業者や関係者、周辺住民が障害を受けることがないようにすることを目的としています。当社でも過去にアスベスト（白石綿）を使用していた時期がありました。使用していた床材、接着剤は同法の解体等の、分類③レベル3に該当します。過去の使用現状を下記に記載します。

当社における過去のアスベスト（石綿）の使用状況

当社における過去のアスベスト含有製品の製造状況は、以下のとおりです。

種別	商品名	製造開始(年)	製造終了(年)	石綿含有率(%)	石綿の種類	製造工場
タイル	Pタイル	1955 (S30)	1986 (S61)	3〜30	白石綿	東京工場・埼玉工場
	アスファルトタイル（明色、暗色）	1952 (S27)	1970 (S45)	45〜50	白石綿	東京工場
	コンダクティブタイル（コンタイル）	1970 (S45)	1986 (S61)	6〜15	白石綿	東京工場・埼玉工場
	コン・マルチタイル	1978 (S53)	1986 (S61)	3〜5	白石綿	輸入品
	ソフトン	1960 (S35)	1979 (S54)	10〜20	白石綿	東京工場
	耐酸タイル	1959 (S34)	1986 (S61)	5〜50	白石綿	東京工場・埼玉工場
	耐熱タイル	1970 (S45)	1980 (S55)	5〜50	白石綿	東京工場・埼玉工場
	耐油タイル	1970 (S45)	1986 (S61)	5〜50	白石綿	東京工場・埼玉工場
	トラバーチン	1975 (S50)	1986 (S61)	8	白石綿	東京工場
	パステラル	1983 (S58)	1986 (S61)	8	白石綿	東京工場
	ピサロン	1969 (S44)	1986 (S61)	7	白石綿	東京工場
	ピサロンカジュアル	1980 (S55)	1984 (S59)	7	白石綿	東京工場
	プラスタイル（M）	1967 (S42)	1976 (S51)	15〜40	白石綿	東京工場
	プラスタイル（P）	1955 (S30)	1985 (S60)	15〜40	白石綿	東京工場
	プラスタイル（Q）	1966 (S41)	1969 (S44)	15〜40	白石綿	東京工場
	プラスタイル（テラゾ）	1959 (S34)	1960 (S35)	15〜40	白石綿	東京工場
	フリントタイル（RE/REC）	1976 (S51)	1986 (S61)	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（SR）	1979 (S54)	1984 (S59)	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（クラフトI/II）	1972 (S47)	1986 (S61)	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（クラフトIII）	1983 (S58)	1985 (S60)	8	白石綿	東京工場
	面取タイル	1983 (S58)	1986 (S61)	8	白石綿	東京工場
	フリントタイル（輸入品）	1972 (S47)	1975 (S50)	15	白石綿	輸入品
	マチスタイル	1954 (S29)	1970 (S45)	40	白石綿	東京工場
	モンドリアン	1976 (S51)	1980 (S55)	7	白石綿	東京工場
	のり付きPタイル	1962 (S37)	1979 (S54)	3〜30	白石綿	東京工場
	Mタイルソフト	1967 (S42)	1986 (S61)	3〜30	白石綿	東京工場
	ファインスレート	1981 (S56)	1986 (S61)	8	白石綿	東京工場
	ピサロンツイード	1979 (S54)	1986 (S61)	7	白石綿	東京工場
シート	ACフロア	1977 (S52)	1986 (S61)	3〜5	白石綿	埼玉工場
	クッションフロア※1 CH・C（輸入品）	1973 (S48)	1978 (S53)	情報なし	白石綿	輸入品
	コン・マルチ（輸入品）	1978 (S53)	1986 (S61)	3〜5	白石綿	輸入品
	アコスチフロア（輸入品）	1974 (S49)	1976 (S51)	3〜5	白石綿	輸入品
	ジムフロア（輸入品）	1974 (S49)	1979 (S54)	3〜5	白石綿	輸入品
接着剤	酢酸ビニル系（巾木のり、セメントVS、セメントF、強力Pタイルのり、セメントSP、ピサロン接着剤 セメントK※2、フリントタイルのり、パブリスタのり セメントHM）	1960 (S35)	2001(H13)（最終商品）			埼玉工場・購入品
	エポキシ系（セメントC、耐水のり、セメントEP1、セメントNEP、強力耐水のり）	1971 (S46)	1989(S64)（最終商品）			埼玉工場・購入品

※1: 当初輸入していたクッションフロアのみ該当し、国産化したGPフロアにはアスベストはいっさい使用しておりません。
※2: 2007年9月まで販売していた同名の接着剤（アクリルエマルション系）とは異なる商品です。

●現在販売しているすべての製品について、アスベストはいっさい使用しておりません。
●歴代ソフト巾木には石綿をいっさい使用しておりません。
●表にあるとおり、当時使用していたアスベストの種類はすべて白石綿です。
●かつてアスベストを使用していた床材および接着剤はすべて“非飛散性アスベスト含有建材”に該当します。
従いまして日常の使用において大量に飛散するおそれはないと考えられております。
ただし、建物の解体や床材の撤去についてはこの限りではありません。
気中への飛散防止のための処置として湿潤させる等、厚生労働省「石綿障害予防規則（分類レベル3）」に準じた適正な対処を実施する必要があります。

VOC対策について

JISで定められている測定方法では、1m²の面積の建材から一時間あたりに、
どのくらいのVOCが放散されているのかがわかります。
一方、厚生労働省や文部科学省が制定している指針値は室内濃度ですので、
放散速度を濃度に換算する必要があります。
この濃度換算は、放散速度と部屋の容積、換気、施工面積で決まりますが、
(一社)日本インテリア協会・プラスチック床材部会では、
JIS A 6921壁紙付属書B(参考)室内空間モデルにおける
気中濃度増分値の算出にもとづき換算しています。
たとえば、トルエンの室内濃度指針値は260μg／m³ですので、
この指針値を超えないための放散速度は、以下の式で求められます。

VOC対策品
VOC対策品商品についてはこのマークが掲載されています。

E=(n／L)C
(E:放散速度[μg／m²・hr]、n:換気回数[／hr]、
L:ローディングファクター(単位容積あたりの施工面積)[m²／m³]、C:濃度[μg／m³])
E=(0.5／2.54)・260≒51[μg／m²・hr]

以下、他の対象物質も同様に計算した結果が下表となります。

文部科学省対象物質	厚生労働省指針値(μg／m³)	デンマーク法 換算式	自主基準値(μg／m²・hr)
(1) ホルムアルデヒド	100	F☆☆☆☆に準拠	5
(2) トルエン	260	(左記指針値)×0.197	51
(3) キシレン	200	(左記指針値)×0.197	39
(4) パラジクロロベンゼン	240	(左記指針値)×0.197	47
(5) エチルベンゼン	3,800	(左記指針値)×0.197	748
(6) スチレン	220	(左記指針値)×0.197	43

■ VOC放散値および室内濃度換算値の例

厚生労働省 指針値[μg／m³]	
ホルムアルデヒド	100
トルエン	260
キシレン	200
パラジクロロベンゼン	240
エチルベンゼン	3,800
スチレン	220

→

NIF 自主基準値[μg／m²・hr]	
ホルムアルデヒド	5
トルエン	51
キシレン	39
パラジクロロベンゼン	47
エチルベンゼン	748
スチレン	43

→

ビニル床シートA JIS測定値※1[μg／m²・hr]	
ホルムアルデヒド	ND※2
トルエン	24
キシレン	ND
パラジクロロベンゼン	ND
エチルベンゼン	ND
スチレン	ND

→ 判定 → すべてクリアしています

室内濃度[μg／m³]



放散速度[μg／m²・hr]



※1: 試験方法：JIS A 1901「小形チャンバー法」・試験体16.5cm角2枚(L=2.2[m²／m³])・試験条件28℃、RH50%・換気回数0.5[／hr]、7日目
※2: ND=検出せず(定量下限値未満)

室内濃度への換算

床材の実測放散速度を室内濃度に換算する際には、以下の換算式によっています。

C:室内濃度[μg／m³]、L:建材(仕上げ材)の負荷率[m²／m³]、n:換気回数[／hr]、E:放散速度[μg／m²・hr]

C=(L／n)×E
L=仕上げ材総面積／部屋容積=44.4／17.5=2.537[m²／m³]
n=0.5[／hr]を代入すると、C=5.074E
したがって、放散速度の5倍が室内濃度の目安となります。

また、仮に床材のみ考慮すればいい場合は、
L=床面積／部屋容積=7／17.5=0.4[m²／m³]
n=0.5[／hr]を代入し、C=0.8Eとなり、
放散速度の0.8倍が室内濃度の目安となります。

VOC対策品一覧

下記商品は、通常の商品がVOC対策品となっているものです。その他の特注対応商品もありますので、くわしくは支店・営業所までお問い合わせください。

ビニル床タイル

商品名	掲載ページ
デニムフロアKT	59
デニムフロアFT	60
Pタイル	70
ドルチェ ボタニカ	76
ニューソフトン	78
ナチュライン	80
ツチナギ	81
モルタライク	82
テラーノ	84
ウッドクラフト	88
セイデンタイルC	90
ウッドライン	98
ウッドラインロッソ	106
マティル	110
マティルロッソ	118
マッキレーネ	122

置敷きビニル床タイル

商品名	掲載ページ
デニムフロア	58
レイフラットタイルノーワックス	130
レイフラットタイルノーワックスセルフタック	135
レイフラットタイルモルタライク	136
レイフラットタイルLF-5000	138
レイフラットタイルLF-5000セルフタック	139
レイフラットタイルLF-2000	140
耐薬レイフラットタイルLF-9000	141

カーペットタイル

商品名	掲載ページ
デニムフロアCT	61
タピス プレーヌⅡ	146
タピス トレッサ	150
タピス セレクトPlus	152
タピス スタイルBB	154
タピス スタイルSS	156
タピス スタイルTS	157
タピス スタイルWF	158
タピス スタイルWT	159
TS-7000 typeA	160
TS-7000 typeB	161
TS-7000 typeC	162
TS-7000 typeD	163
TS-7000 typeE	164
TS-7000 typeF	165
TS-7000 typeG	166
TS-7000 typeH	167
TS-7000 typeI	168
TS-7000 typeJ	169
タピス ムラサメ	170
タピス トリオス	172
MF500	174
タピス プレシャスストーン	176
タピス ワッフルツイード	178
タピス モノクロームツイード	179
タピス クラフトチェック	180
タピス グランジーニ	182
タピス グラシア	183
タピス デリエ	184
タピス ストーンフェイス	185
タピス プレイフルデジ	186
タピス オクターバー	188
タピス リバーブ	189
タピス ディストーション	190
タピス アムニスⅡ	192
タピス ネブラⅡ	193
タピス ルシール	194
タピス アルテーレ	196
タピス HG	197
OBEX™ TILE	198
タピス セレクトOA	199
タピス CG	200
PPカーペット	201
PPCラバー	201

ビニル床シート／リノリウム

商品名	掲載ページ
パーマリュームEM	204
パーマリューム マーブルEM	206
パーマリューム モンテ	208
パーマリューム フィラーレ	210
パーマリューム ピエトラ	212
パーマリューム ストリート	213
マジェスタ	214
消臭ウェルクリーン	222
タフゾーン	224
スフィラ	226
メディウェル	228
ACフロア28/35/60	232
マーモリウム	242
マーモリウムタイル	247

防滑性ビニル床シート

商品名	掲載ページ
ビュージスタ GRAN-Gio	252
ビュージスタ GRAN-Block	253
ビュージスタ MULTI-ハードウッド	254
ビュージスタ MULTI-ソフトウッド	255
ビュージスタ MULTI-ラティス	256
ビュージスタ MULTI-パイルライン	257
ビュージスタ MULTI-マーブル	258
ビュージスタ SAND-Hexa	259
ビュージスタ SAND-Stone	260
ビュージスタ PLUS-いたわりウォーク	261
ビュージスタ PLUS-お掃除らくらく	262
ビュージスタ PLUS-省音やすらぎ	263
ビュージスタ ステップ VLT	264
ビュージスタ ステップ VST	266
ビュージスタ AQUA	276
インレイド ミックス	280
消臭クリンセフ	282
クリナ	283
SRシート4300	284
SRシート2800	285

高機能床材・その他

商品名	掲載ページ
移動荷重用フロア	290
抗菌移動荷重用フロア	292
移動荷重用フロア・OG	293
タイヤクフロア・ラボプラス	294
タイヤクフロア・ラボ	295
導電フロア・DS	296
導電フロア・LE	297
セイデンフロア	298
タスクレイシート30E	302
タスクレイシート50E	302
タスクレイシートU	303
カーペットタイル用タスクレイシート	304
腰壁ガード	316
ミニモール	319
フロアベース-G　50/70	320

巾木

商品名	掲載ページ
ガード巾木・AC	321
防汚抗菌H30mm長尺巾木	322
ソフト巾木	324
長尺巾木	324
ササラ巾木	324
ワイド巾木H300	324
木調巾木	325

環境を考慮した接着剤選定

建築物を取り巻く環境は、建築資材の選定に当たって、建設副産物の低減化に始まり、室内空気汚染物質の不検出または不使用品の採用と、環境に配慮した取り組みが強く打ち出されています。
当然ながら、床施工に使用する接着剤も例外ではなく、改装・改修工事に限らず、新築工事においてもこのような取り組みがなされた物品が求められています。
接着剤の選定に際しては、次の注意点を考慮し使用してください。

安全衛生、環境衛生に配慮した活動を行っています

1）規制、管理を受ける成分の不使用

接着剤の配合成分には、以下の規制・管理を受けるものがありますが、当社の接着剤すべてにおいてこれらを含有していません。

- 「化学物質の審査および製造等の規制に関する法律」に規定された第1種、第2種特定化学物質
- 「労働安全衛生法の有機溶剤中毒予防規則」に規定された第1種有機溶剤
- 「労働安全衛生法の特定化学物質等障害予防規則」に規定された第1類物質
- 「化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令」に規定された特定第1種指定化学物質

2）安全データシート（SDS）の活用

接着剤中に法令・通達で定められた危険・有害な化学物質が含有されている場合には、使用する労働者の安全と環境の保護のために製品安全データシートを取り扱い事業者に交付し、周知・徹底することが義務付けられています。
接着剤の使用に際しては、事前に製品安全データシートをよく読んで、取り扱い注意事項を守って安全衛生に努めてください。

3）シックハウス関連VOC対象物質規制と弊社接着剤の対応

厚生労働省…VOC対象物質とそれらのガイドライン指針値を発表
それを基とし

- 国土交通省「品確法」
- 文部科学省「学校環境衛生基準」
- 国土交通省「改正建築基準法」

で、シックハウス関連VOC対象物質について、通達や諸規制が発表され、一部は実施されています。
表1、表2、で各省庁の規制の内容と弊社仕上げ材用接着剤のVOC対象物質の使用状況についてまとめてあります。

表2　接着剤中のVOC対象物質の使用状況について

行政（対象）＼個別対象物質名		ホルムアルデヒド		トルエン	キシレン	パラジクロロベンゼン	エチルベンゼン	スチレン	
厚生労働省（指針値：室内空気）		0.08ppm 100μg/m³		0.07ppm 260μg/m³	0.05ppm 200μg/m³	0.04ppm 240μg/m³	0.88ppm 3800μg/m³	0.05ppm 220μg/m³	
国土交通省（品確法：住宅）※空気中の化学物質の濃度測定を選択した場合		測定必須		受渡し当事者間で決める	受渡し当事者間で決める	――	受渡し当事者間で決める	受渡し当事者間で決める	
文部科学省（学校環境衛生基準：学校）		100μg/m³		260μg/m³	200μg/m³	240μg/m³	3800μg/m³	220μg/m³	
国土交通省（建築基準法：居室）		発散材料の使用制限		――	――	――	――	――	
接着剤の種類	セメントKT	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントAK	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントAK-S	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	巾木用セメントS	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントEP20	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントEP30	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントU10	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントU	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントVG	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントUK	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	スベリ止め剤	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントRV	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントML-SⅡ	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	
	セメントSPH	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×	×	

※1：フタル酸ジ-n-ブチル
※2：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル

赤字は建築基準法にもとづく。
●判定基準は、接着剤製造に関わる使用原料にもとづく（ただし、ホルムアルデヒドは測定結果にもとづく）。
★判定基準
○：原料として使用している。(使用している場合の含有量%)
×：原料として使用していない。対象物質は、不純物のコンタミや残存モノマーおよび分解物としてわずかに検出される可能性がある。

表1　接着剤のホルムアルデヒド発散規制内容

ホルムアルデヒド放散量	JIS区分	建基法種別	使用規制
5μg/m²・h 以下	F☆☆☆☆	種別なし	無制限
5を超え20μg/m²・h 以下	F☆☆☆	第三種	面積制限あり
20を超え120μg/m²・h 以下	F☆☆	第二種	面積制限あり
120μg/m²・h を超える	表示なし	第一種	使用禁止

※JIS A 5536「床仕上げ材用接着剤」による

床施工に伴う接着剤はホルムアルデヒド発散材料に該当するため、確認申請の際に性能（クラス）を示す必要があります。
性能評価方法には①JIS認証、②工業会認定、③大臣認定の3種類があり、当社の床施工用接着剤およびスベリ止め剤は、セメントML-SⅡ、セメントSPH、セメントEP30を除き①の“JIS認証取得時にF☆☆☆☆クリア”を確認し評価を受けています。したがって上表のとおり、居室内における使用面積の制限は受けません。
確認申請等でホルムアルデヒドの評価を記載する場合は「JIS（A5536）でF☆☆☆☆を確認済み」と記載してください。
セメントML-SⅡ、セメントSPH、セメントEP30については「JAIA（日本接着剤工業会）でF☆☆☆☆を確認済み」と記載してください。

	クロルピリホス	DBP※1	テトラデカン	DEHP※2（DOP）	ダイアジノン	アセトアルデヒド	フェノブカルブ
	0.07ppb 1μg/m³	1.5ppb 17μg/m³	0.04ppm 330μg/m³	6.3ppb 100μg/m³	0.02ppb 0.29μg/m³	0.03ppm 48μg/m³	3.8ppb 33μg/m³
	——	——	——	——	——	——	——
	——	——	——	——	——	——	——
	使用禁止	——	——	——	——	——	——
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×	×

シックハウス対策について

1.シックハウス症候群の症状

シックハウス症候群とは、室内に発生する化学物質等が原因で、以下の体調不良や健康障害を単独または複合で引き起こすことをさします。ひどくなると化学物質過敏症となってしまい、一般の人が反応するより、はるかに低い化学物質の濃度でも体調不良や健康障害を起こしてしまいます。

- ●目、とくに眼球結膜、鼻粘膜、のどの粘膜刺激症状
- ●粘膜の乾燥（唇等）
- ●皮膚の紅斑、ジンマシン、湿疹
- ●疲労を感じやすい
- ●頭痛、気道感染の頻発
- ●鼻がつまる感じ、ぜんめい（息がぜいぜいする）
- ●非特異的な過敏症
- ●めまい、吐き気、嘔吐

2.行政の取り組みと規制の状況

おもに次の省庁が指針値や規制値を制定して対策を進めています。

厚生労働省（指針値）	文部科学省（学校環境衛生基準）	経済産業省（建築基準法改正を受けJISを整備）	国土交通省（改正建築基準法）（品確法）

厚生労働省

室内空気汚染物質の室内濃度指針

厚生労働省のシックハウス問題に関する検討会は、以下の揮発性有機化合物（VOC）について室内濃度指針値を発表しています。この指針値とは「現時点で入手可能な毒性に係る科学的知見から、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される値を算出したものである。これらは、今後集積される新たな知見や、それらにもとづく国際的な評価作業の進捗に伴い、将来必要があれば変更され得るものである。」とされています。

揮発性有機化合物	室内濃度指針値	主な用途
ホルムアルデヒド	100μg/m³(0.08ppm)	防腐剤
トルエン	260μg/m³(0.07ppm)	溶剤
キシレン	200μg/m³(0.05ppm)	溶剤
パラジクロロベンゼン	240μg/m³(0.04ppm)	防虫剤
エチルベンゼン	3800μg/m³(0.88ppm)	塗料溶剤
スチレン	220μg/m³(0.05ppm)	発泡スチロール
クロルピリホス	1μg/m³(0.07ppb) ※1	防蟻剤

揮発性有機化合物	室内濃度指針値	主な用途
フタル酸ジ-n-ブチル	17μg/m³(1.5ppb)	可塑剤
テトラデカン	330μg/m³(0.04ppm)	溶剤
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル※2	100μg/m³(6.3ppb) ※2	可塑剤
ダイアジノン	0.29μg/m³(0.02ppb)	殺虫剤
アセトアルデヒド	48μg/m³(0.03ppm)	防カビ剤
フェノブカルブ	33μg/m³(3.8ppb)	防蟻剤
総揮発性有機化合物量（TVOC）	400μg/m³(暫定目標値)	——

※1：小児の場合0.1μg/m³（0.007ppb）

※2：フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧については1.3×10⁻⁵Pa（25℃）～8.6×10⁻⁴Pa（20℃）など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ0.12～8.5ppb相当となる。

注）ppm：100万分の1　ppb：10億分の1

文部科学省

学校環境衛生基準

新築や改築を行った場合や新たに備品等を搬入した際の「臨時検査」および、年1回行う「定期検査」により、以下6物質の測定を義務づけています。その結果、基準値（=厚生労働省の指針値）を超えていたら、換気の励行、発生原因究明と発生抑制の対策を行うこととしています。

化学物質	臨時検査		定期検査（毎学年一回定期に実施：著しく低濃度なら次回からは省略可）
	校舎の新築・改築・改修等を行った場合	新たに「机、いす、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒドおよび揮発性有機化合物の発生のおそれがあるとき」	
ホルムアルデヒド	濃度が基準値以下であることを確認のうえ、引渡しを受ける。	測定必要	測定必要（夏季が望ましい）
トルエン			測定必要
キシレン			必要な場合測定
パラジクロロベンゼン			
エチルベンゼン			
スチレン			

経済産業省（建築基準法改正に伴うJIS改正）

建築基準法の改正に伴いJISが改正され、特定建材（412ページ下 部分参照）について以下の表示記号区分が設けられました。

建築材料の区分	ホルムアルデヒドの発散	JIS表示記号	内装仕上げの制限
建築基準法の規制対象外	5μg/m²h以下	F☆☆☆☆	無制限で使用可能
第3種ホルムアルデヒド発散材料	5μg/m²h～20μg/m²h	F☆☆☆	使用面積が制限される
第2種ホルムアルデヒド発散材料	20μg/m²h～120μg/m²h	F☆☆	使用面積が制限される
第1種ホルムアルデヒド発散材料	120μg/m²h超	旧E2・Fc2は表示なし	使用禁止

※μg（マイクログラム）は100万分の1gの重さ。放散速度5μg/m²hは建材1m²につき1時間あたり5μgの化学物質発散を表します。
※建築物の部分に使用して5年経過したものについては制限がありません。

国土交通省

建築基準法

シックハウス対策として、改正建築基準法ではホルムアルデヒドおよびクロルピリホスについて以下の規制を行っています。また、今後規制対象物質を増やすことの検討もされています。

①ホルムアルデヒドに関する規制

〈内装の仕上げの制限〉

居室の種類および換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の使用制限を行っています。
第2種（F☆☆）や第3種（F☆☆☆）ホルムアルデヒド発散材料を使用する場合は、次の式を満たすよう居室の内装の仕上げ面積が制限されます。

$$\underset{\text{（第2種分）}}{N2S2} + \underset{\text{（第3種分）}}{N3S3} \leqq A$$

S2＝第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3＝第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
A＝居室の床面積

居室の種類	換気回数	N2	N3
住宅等の居室	0.7回／h以上	1.2	0.20
	0.5回／h以上 0.7回／h未満	2.8	0.50
上記以外の居室（学校・病院等）	0.7回／h以上	0.88	0.15
	0.5回／h以上 0.7回／h未満	1.4	0.25
	0.3回／h以上 0.5回／h未満	3.0	0.50

※住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具、その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売り場を指します。
※上記以外の居室には、学校、オフィス、病院等他の居室がすべて含まれます。

〈換気設備の義務付け〉

ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置を義務づけています。

〈天井裏等の制限〉

天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とすることとしています。

②クロルピリホスに関する規制

居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止しています。ただし、建築物の部分に使用して、5年経過したものについては制限がありません。

シックハウス対策について

住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）

品確法では消費者が住宅の性能を比較できるよう「住宅性能表示制度」を制定しています。そのなかで、「空気環境に関すること」を選択した場合、次の性能表示を行うことができます。

化学物質	濃度測定の有無	等級
ホルムアルデヒド	選択により測定	特定建材※1の使用状況により等級を1～3に分類※2して表示
トルエン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません
キシレン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません
エチルベンゼン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません
スチレン	任意で追加測定可能	等級の定めはありません

※1：特定建材は建築基準法に順じて定めています。

※2：JISホルムアルデヒド発散区分F☆☆☆☆のみ使用の場合は等級3、F☆☆☆とF☆☆☆☆を使用している場合は等級2、F☆☆を一部でも使用している場合は等級1となります。

建築工事監理指針 令和元年版

建築工事監理指針では、内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策として、工事監理するに当たって必要となるシックハウスの関連知識についてまとめています。

また、工事完成後の配慮事項として、できれば換気システムを作動させ、昼間は窓を開ける等して3週間程度養生し、引渡し前の最終クリーニングにおいても使用するワックス剤、洗剤、薬剤等の成分を調査し、安全性を確認することが重要であるとしています。

建材からのVOC放散速度基準化研究会

建材からのVOC放散速度基準 平成20年4月1日制定

建材からのVOC放散速度基準化研究会は、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4VOCを対象物質として、ホルムアルデヒドのF☆☆☆☆相当の値となる建材からのVOC放散速度基準を制定しました。

居室に使用されるJIS A1902-1～4の適用範囲に該当する資材（建築用ボード類、壁紙、床材、接着剤等）および対象4物質を原材料として使用している資材のうち、当該基準で評価することが合理的なものが対象材料となっています。

F☆☆☆☆ 表示に関わるプラスチック系床材（タイル・シート）の取り扱いについて

プラスチック系床材はまったく規制を受けません

使用制限される告示対象建築材料は、以下のとおり国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。

プラスチック系床材およびビニル巾木類は告示対象建築材料ではありません。

床および副資材の施工に用いる接着剤は規制に該当するためすべてJIS等により認証を受けています。くわしくは398ページをご参照ください。

1）合板　2）木質系フローリング　3）構造用パネル　4）集成材　5）単板積層材　6）MDF　7）パーティクルボード
8）その他の木質建材　9）ユリア樹脂板　10）壁紙　11）接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）　12）保温材　13）緩衝材
14）断熱材　15）塗料（現場施工）　16）仕上塗材（現場施工）　17）接着剤（現場施工）

カーペットタイルのF☆☆☆☆表示について

「インテリアファブリックス性能評価協議会」では、カーペット（カーペットタイルを含む）やカーテンについて、VOC（ホルムアルデヒド）放散の自主基準を設けています。このVOC自主基準は、建築基準法施行規則での「居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置」に対応する建材関連JIS規格において規定される、ホルムアルデヒドの放散速度による等級区分およびその表示記号に準じています。

これに伴い、当社のカーペットタイルはVOC自主基準の認定番号を取得しております。

なお、カーペットタイルはビニル系床材やメンテナンス剤と同様、建築基準法の「ホルムアルデヒド放散材料」には該当いたしません。

リサイクル推進の指標　環境ラベル　<グリーン購入法適合品とエコマーク認定商品>

塩ビ樹脂といえば、ひところは違法な野焼きで生じたダイオキシンの有害性により悪者扱いされていましたが、ことリサイクルにおいては、“粉砕し、熱を加えながら練り返す”という低エネルギーの加工により次の製品に容易に活かせる特性をもちます。すでに回収・利用の仕組みも確立されているため経済的にも無理がなく、日本においては資源リサイクルに好都合な素材といえます。

当社は早くから再生資源の活用に着手し、1970年代には不法投棄が社会問題になっていた農業用ビニールハウスの使用済みフィルムに着目し、これを回収、選別、粉砕、洗浄、造粒して使いこなすシステムを国、埼玉県等と連携して構築。日本で最初に床材に活用する取り組みを始めていました。その後も錠剤プレートやビニルホース製造時のスクラップ粉砕等にも展開を広げた経緯もありました。

近年ではこのような資源回収活動を国等が後押しする方策として、製品を作る際に資源や環境保全に貢献している企業やその企業の製品が消費者にわかるように、“環境ラベル”という制度が整備されつつあります。

我々のビニル系床材に関係する環境ラベルは、“製品中に一定基準の再生ビニルを配合し新規原料の使用量を抑制しようとする活動”を表わすもので、その代表格が、a.グリーン購入法とb.エコマーク制度です。

a.グリーン購入法　リサイクル推進活動を後押しするため、官公庁に対し“再生材を利用した資材を可能な限り調達しよう”という法律。民間でもこれにならい独自のグリーン購買指針等を打出している企業も多くあります。

b.エコマーク制度　環境庁〔現 環境省〕の指導の下、1989年より財団法人日本環境協会が実施している歴史もあり、比較的認知度の高い環境ラベル。一般消費者が品物を選択する際、“環境負荷が低い、環境保全に寄与すると公的に認められた商品群”を選定する際の目印となり得ます。

グリーン購入法では再生材料の入手ルートを問わないのに対し、エコマークの場合は、社外から購入する再生原料の配合率のみが対象です。

マークのイメージ

グリーン購入法適合品

N.I.F
日本インテリア協会

エコマーク認定商品

グリーン購入法・エコマークの判断・認定基準

<ビニル系床材>　　2014年12月現在

グリーン購入法 （品目分野）公共工事（特定品目）資材（品目分類）ビニル系床材	エコマーク №123「建築製品C-6ビニル系床材Ver.2.13」
（判断基準） 再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で**15%以上**使用されていること （配慮事項） 施工時の端材回収とその再利用システム	（主な認定基準） 再生プラスチック材料の合計質量が、製品質量の**15%以上**であること

<カーペットタイル>　　2023年2月現在

グリーン購入法 （品目分野）インテリア・寝装寝具（特定品目）カーペット（品目分類）タイルカーペット	エコマーク №123「建築製品C-7タイルカーペットVer.2.13」
（判断基準） 基準値1は①及び②の要件を、基準値2は②の要件を満たすこと。 ①製品の減量調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ②未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で**25%以上**使用されていること。 （配慮事項） ①ライフサイクル全般にわたり、カーボン・オフセットされた製品であること。 ②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。	（主な認定基準）以下の①および②を満たすこと ①廃タイルカーペット由来のポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の**10%以上**使用されていること ②ポストコンシューマ材料からなる再生材料が製品全体質量比の**25%以上**使用されていること ※再生材料にプレコンシューマ材料も合わせて使用する場合は別途計算式による条件があります

基準値1：判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、当該事項におけるより高い環境性能の基準値であり、可能な限り調達を推進していく基準として示すもの

基準値2：判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの。

〔用語解説〕●ポストコンシューマ材料・・・製品として使用されたあとに廃棄された材料または製品のこと

●プレコンシューマ材料・・・製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する端材等の材料または不良品のこと

グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧と活用法

▌グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品一覧

2023年9月現在

区分	商品名	掲載ページ	CASBEE LR-2.2.4 対象商品	グリーン購入法 適合品	エコマーク 認定商品	エコマーク 認定番号
ビニル床タイル	デニムフロアKT	59	●	●		
	デニムフロアFT	60	●	●		
	Pタイル	70	●	●	●（クラシック、モダンのみ）	10 123 001
	ドルチェ ボタニカ	76	●	●		
	ニューソフトン	78	●	●		
	ナチュライン	80	●	●		
	ツチナギ	81	●	●		
	モルタライク	82	●	●		
	テラーノ	84	●	●		
	ウッドクラフト	88	●	●		
	ウッドライン	98	●	●		
	マティル	110	●	●		
	マッキレーネ	122	●	●		
	セイデンタイルC	90	●	●		
ビニル床シート	パーマリューム EM	204	●	●		
	パーマリューム マーブルEM	206	●	●		
	パーマリューム モンテ	208	●	●		
	パーマリューム フィラーレ	210	●	●		
	パーマリューム ピエトラ	212	●	●		
	パーマリューム ストリート	213	●	●		
	マジェスタ	214	●	●		
	消臭ウェルクリーン	222	●	●		
リノリウム	マーモリウム	242	●		●	10 115 006
	マーモリウム タイル	247	●		●	10 115 006
置敷き床材	レイフラットタイルノーワックス	130	●	●		
	レイフラットタイルノーワックスセルフタック	135	●	●		
	レイフラットタイルモルタライク	136	●	●		
	レイフラットタイルLF-5000	138	●	●		
	レイフラットタイルLF-5000セルフタック	139	●	●		
	レイフラットタイルLF-2000	140	●	●	●	10 123 008
	耐薬レイフラットタイルLF-9000	141	●	●		
防滑性床材	ビュージスタ PLUS 省音やすらぎ	263	●	●		
	ビュージスタステップ VLT	264	●	●		
	ビュージスタステップ VST	266	●	●		
	ビュージスタステップ YVLT	268	●	●		
	ビュージスタステップ YVST	269	●	●		
	SRシート4300	284	●	●		
	SRシート2800	285	●	●		
機能床材	タイヤクフロア・ラボプラス	294	●	●		
	タイヤクフロア・ラボ	295	●	●		
	セイデンフロア	298	●	●		

<グリーン購入法適合品、エコマーク商品の活用>
官公庁のグリーン購入、民間のグリーン購買およびCASBEE評価向上のため、ぜひこれらの対象商品の採用をご検討ください。

グリーン購入法適合品、エコマーク認定商品の活用法

これら制度における当該床材に対する認定基準は、「製品配合中に、流通している“再生塩ビ樹脂”を規定量以上用い、“石油由来の新規原料の使用”を抑える」という事項で審査されます。
そもそも床材は電気製品やガス器具等のようにその設備の使用時に何らかのエネルギーを消費する訳ではないため、製造段階で省資源を配慮した商品であることを確約することで環境保全に貢献するスタイルとなります。

認定取得商品の活用法としては、これらをご採用いただいたお施主様、ご採用いただいた建物が、環境負荷低減への配慮、姿勢を取っていることを、消費者、市民に対し公的に表明できることこそがご採用いただく一次的な効用となります。
併せてその建築物の環境配慮の程度の公的指標となる“CASBEE評価”を受ける際にも加点に貢献するというのが二次的な利点になると考えています。

CASBEE評価への寄与

建築業界におけるサステナビリティ（持続可能性）評価は複雑で馴染みにくく、情報を提供する側の恣意のもと勝手に宣伝されては、消費者は公正な比較ができません。
この対策として“建物の設計思想に環境への配慮、快適性をルールにもとづき組み込んでください。そうしたらその建物に対し、LCA※1にもとづき公的な評価を与えます。”というのがCASBEEのあらましといえるでしょう。

おもに建物の設計思想、快適性追求に対する環境や資源への負荷減少への配慮、エネルギー浪費管理に係る項目が占めています。そのため内装材、とくに床材がこれに貢献できる範囲は極めて少ない仕組みです。少ないながらも当社では、30弱あるCASBEEの評価項目に照らし、下表のような見方ができると考えております。
※1 LCA：Life Cycle Assessment

▌CASBEE

評価分野	評価項目	解説		対象
		評価内容	用途	
Q1. 室内環境	1.音環境 1.3吸音	内装材による室内の吸音のしやすさを評価。	レベル3　壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。 レベル4　壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。 レベル5　壁、床、天井に吸音材を使用している。 ※床：吸音材の使用面積が7割以上有すること。	カーペットタイル
	4.空気質環境 4.1発生源対策	化学物質による空気質汚染を回避するための対策が充分にとられているかを評価。	レベル4　建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS.JAS規格のF☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70％以上の面積）に採用している。 レベル5　建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS.JAS規格のF☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90％以上の面積）に採用している。壁、床、天井に吸音材を使用している。さらにホルムアルデヒト以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。	ビニル床タイル ビニル床シート カーペットタイル 腰壁材 接着剤類
Q2. サービス性能	1.機能性 1.3維持管理	建築物の設計時に構造選択や建材選択において維持管理に配慮すべき内容について評価。	レベル2からレベル5　評価する取り組みにおいて該当する項目数により異なる。 （取り組み数は、全体で12評価内容） ※内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーティングを採用している。 ※内装設計：床面は水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している。 ※内装設計：内壁や床面において設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している。	カーペットタイル ビニル床タイル （UV塗工品） ビニル床シート （UV塗工品）
	2.耐用性・信頼性 2.2.3主要内装仕上げ材の更新必要間隔	主要内装仕上げ材の更新必要間隔「内装仕上げ材の張り替えもしくは表面部材の交換等についての必要間隔」とし、その長さを評価。	レベル5　20年以上 ※補助資料：床：塩ビタイル、ビニル床シート、カーペットの耐用年数20（官庁営繕）	ビニル床タイル ビニル床シート カーペットタイル
LR2. 資源・ マテリアル	2.非再生性資源の使用量削減 2.4非構造材料におけるリサイクル材の使用	非構造材料におけるリサイクル資材の使用状況を評価。	レベル3　リサイクル資材を1品目用いている。 レベル4　リサイクル資材を2品目用いている。 レベル5　リサイクル資材を3品目以上用いている。 ※リサイクル資材：グリーン購入法特定調達品目、エコマーク認定商品、「エコマーク商品」と「特定調達品目」の両方に認定されている場合は、1品目とする。	エコマーク認定商品 グリーン購入法適合品
	2.非再生性資源の使用量削減 2.6部材の再利用可能性向上への取り組み	建物のライフサイクルの終局点である解体廃棄時におけるリサイクルを促進する対策として、分別容易性等の取り組みについて評価。	レベル4　解体時におけるリサイクルを促進する対策として評価する取り組みを1ポイント以上実施している。 レベル5　解体時におけるリサイクルを促進する対策として評価する取り組みを2ポイント以上実施している。 ※1ポイント：躯体と仕上げ材が容易に分別可能になっている。	レイフラットタイル カーペットタイル
	3.汚染物質含有材料の使用回避 3.1有害物質を含まない材料の使用	室内空気質だけでなく広く環境影響をおよぼす可能性のある化学物質の使用削減を評価。	レベル4　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が1つ以上～3つ以下ある。 レベル5　化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が4つ以上ある。 ※分類：接着剤：ビニル床タイル・シート用接着剤、床仕上げ：床仕上げワックス。評価の際には、SDSを用いることを原則とするが、実際には評価対象とすべきか判断が難しい場合も考えられる。	接着剤類

※評価対象の適否は当社の判断です。正式には所轄自治体等の判断基準によります。

■評価結果：評価項目ごとの採点を重み係数で加重し、分野別の総合得点を算出します。建築物の環境効率（BEE）は建築物の環境品質（Q）を建築物の環境負荷（L）で除して求められます。環境品質の値が大きく、環境負荷の値が小さい方が、環境効率が高い結果となり、高評価となります。BEE値によるランク付けは、C（★、Poor：劣る）からS（★★★★★、Excellent：素晴らしい）の5段階で表現されます。

■S D S：安全データシート（Safety Date Sheet）と呼ばれるもので、「化学物質またはそれを含有する製品」を他の事業者に譲渡または提供する際に、製品の特性および取り扱いに関する情報を事前に提供するものです。
同様なものに、成形品の化学物質情報伝達シートとしてのAIS（Article Information Sheet）があります。

グリーンラベルプラス認証取得について

「GREEN LABEL PLUS（グリーンラベルプラス）」は、米国カーペット・ラグ協会（The Carpet and Rug Institute）が制定する認証制度で、揮発性物質等の放散量についての厳格な基準をクリアした製品に対して与えられます。
田島ルーフィングでは、その認証制度の最新バージョンである「GREEN LABEL PLUS（グリーンラベルプラス）Ver.4」を取得した製品をご用意しています。
また、この認証を取得したカーペットタイルを使用することによって、建物の国際的な環境性能評価システムLEEDにおいて1ポイント加点されます。

LEED（Leadership in Energy & Environmental Design）とは

米国グリーンビルディング協会が開発・運営する、建物の環境性能評価システム。建物の環境評価ツールは各国で開発・使用が進んでいますが（日本ではCASBEE）、LEEDは米国のみならず世界各国で使用され、実質的な国際標準システムとなっています。
日本では、環境フラッグシップビルと位置づけるプロジェクトや、海外に支店をもつ企業、国内に拠点をもつ外資系企業テナント等を中心に普及が進んでいます。

『GREEN LABEL PLUS（グリーンラベルプラス）』の取得対象

タピス プレーヌⅡ、トレッサ、スタイルTSを除く、田島ルーフィング岡山工場で生産しているナイロン製品すべてが認証の対象となっています。

ナイロン染色品　認定番号　GLP6198	
製品名	掲載ページ
タピス スタイルBB	154
タピス スタイルSS	156
タピス スタイルWF	158
TS-7000 typeA	160
TS-7000 typeB	161
TS-7000 typeC	162
タピス プレシャスストーン	176
タピス ルシール	194
タピス アルテーレ	196
タピス HG	197

ナイロン原着品　認定番号　GLP7588	
製品名	掲載ページ
デニムフロアCT	61
タピス セレクトPlus	152
タピス スタイルWT	159
TS-7000 typeD	163
TS-7000 typeE	164
TS-7000 typeF	165
TS-7000 typeG	166
TS-7000 typeH	167
TS-7000 typeI	168
TS-7000 typeJ	169
タピス ムラサメ	170
タピス トリオス	172
MF500	174

ナイロン原着品　認定番号　GLP7588	
製品名	掲載ページ
タピス ワッフルツイード	178
タピス モノクロームツイード	179
タピス クラフトチェック	180
タピス グランジーニ	182
タピス グラシア	183
タピス デリエ	184
タピス ストーンフェイス	185
タピス プレイフルデジ	186
タピス オクターバー	188
タピス リバーブ	189
タピス ディストーション	190
タピス アムニスⅡ	192
タピス ネブラⅡ	193
タピス セレクトOA	199

▌CRI認証証明書（例）【ナイロン原着品】

▌CRI認証証明書（例）【ナイロン染色品】



FloorScore®認証について

フロアスコアは、米国のResilient Floor Covering Institute(RFCI)と
第三者認定機関であるScientific Certification Systems(SCS)とによる、
床材等の室内空気環境基準の認証システムです。
この認証を得ることが、国際的に認知されている建築物の環境評価システム・LEEDの
ポイント獲得に貢献することもあり、日本でも注目を集めています。
当社では以下の製品について認証を得ています。

FloorScore®認証を得た商品はこのマークを表示することが可能になります

FloorScore®認証取得製品

ビニル床タイル

製品名	掲載ページ
Pタイル	70
ニューソフトン	78
ナチュライン	80
モルタライク	82
テラーノ	84
テラーノヘキサ	86
ウッドクラフト	88
セイデンタイルC	90
ウッドライン	98
マティル	110
マッキレーネ	122

置敷きビニル床タイル

製品名	掲載ページ
レイフラットタイルノーワックス	130
レイフラットタイルノーワックス(セルフタック)	135
レイフラットタイルモルタライク	136
レイフラットタイルLF-5000	138
レイフラットタイルLF-5000(セルフタック)	139
レイフラットタイルLF-2000	140
耐薬レイフラットタイルLF-9000	141

ビニル床シート

製品名	掲載ページ
パーマリューム EM	204
パーマリューム マーブル EM	206
パーマリューム モンテ	208
パーマリューム フィラーレ	210
パーマリューム ピエトラ	212
パーマリューム ストリート	213
マジェスタ	214
消臭ウェルクリーン	222
タフゾーン	224
メディウェル	228
ACフロア	232

防滑性ビニル床シート

製品名	掲載ページ
ビュージスタGRAN-Gio	252
ビュージスタGRAN-Block	253
ビュージスタMULTI-ハードウッド	254
ビュージスタMULTI-ソフトウッド	255
ビュージスタMULTI-ラティス	256
ビュージスタMULTI-パイルライン	257
ビュージスタMULTI-マーブル	258
ビュージスタSAND-Hexa	259
ビュージスタSAND-Stone	260
ビュージスタPLUS-いたわりウォーク	261
ビュージスタPLUS-お掃除らくらく	262
ビュージスタAQUA	276

機能性ビニル床シート

製品名	掲載ページ
移動荷重用フロア	290
抗菌移動荷重用フロア(OG除く)	292
タイヤクフロア・ラボプラス	294
タイヤクフロア・ラボ	295

巾木

製品名	掲載ページ
ソフト巾木	324
長尺巾木	324
ササラ巾木	324
ワイド巾木H300	324
木調巾木	325

FloorScore®認証の証明書例［ビニル床シート］

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

Tajima Roofing Inc.

1438 Suneori, Tsurugasima City, Saitama, Japan

For the following product(s):

Sheet Vinyl:
Permaleum: Koukin Permaleum, Koukin Permaleum Sesame, Majesta, Permaleum, Permaleum Firare, Permaleum Marble, Mediwel, Permaleum Monte, Permaleum Pietra, Permaleum Street, Welclean
Seurats: Hihaku, Permaleum Marble EM, Seurats Prince EM, Taiyaku Grain, Taiyaku MD II, Tough Zone
AC Floor: AC Floor, Sports Floor
M Floor: M Floor, M Floor Koukin, View Gista

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

FloorScore®
Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0
Conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017 (California Section 01350), effective April 1, 2017, for the school classroom and private office parameters when modeled as Flooring.
Measured Concentration of Total Volatile Organic Compounds (TVOC): Less than/equal to 0.5 mg/m³ (in compliance with CDPH/EHLB Standard Method v1.2-2017)

Registration # SCS-FS-04458
Valid from: June 1, 2019 to April 30, 2020

SCS Global Services is currently the only certification body approved by the Resilient Floor Covering Institute (RFCI) to provide FloorScore® product certification; certified products are only listed on the SCS Green Products Guide, http://www.scsglobalservices.com/certified-green-products-guide.

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

材料を正しく選び、正しくお使いいただくために

製品の選定、施工、ご使用に際し、製品の特性や意図を正しくご理解いただくため、過去の経験等から学んだ対処等も含め、
当カタログのほか、技術資料や製品梱包等に注意事項として盛り込んでおります。
床材は急激な温度変化によって伸び縮みして、寸法をくるわせることがあります。また、接着剤は低温下で硬化が遅れ、温度変化したときに床材の伸びを抑えられるだけの接着力が得られずに、床材のふくれや突き上げの原因になることがあります。
また、製品の誤った取り扱いや想定外の使用は、人や建物に危害損害を与えるような思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
製品を選定される方は事故の未然回避のため、これらの情報を使用者、施工者に注意点、留意点としてご説明をお願いいたします。

<下地の種類により適用できる床材には制限が生じます>
ビニル系床材には大きく分けて“貼り床材”と“置き敷き床材”がありますが、ビニル系床材の多くが接着剤を介して下地に固定する“貼り床材”であり、下地に不具合があれば表面の仕上がりにそのまま反映されてしまいます。ここでは一般的な注意事項に加え、想定どおりの仕上がりの実現に向け、留意事項をご案内いたします。各場面での検討、配慮にご活用ください。

材料選定、維持管理、下地について

床材選定時の留意事項〔建築主、設計者向け情報〕

- 当社では、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペットタイル、リノリウム等の床仕上げ材、および関連副資材を取り扱っております。床仕上げ材およびその関連資材以外の用途は考慮されていません。ほかの適用については最寄りの営業所へお問い合わせください。
- 当カタログや見本帳に掲載されている製品の色は、実際の製品の色と若干異なる場合があります。色、柄等の最終的な確認は、現物見本等、大きいサンプルで行ってください。
- 摩耗の耐久性能は施工場所や歩行量、メンテナンス頻度等の維持管理方法で大きく変動します。当社では標準試験法による摩耗量を基に耐久性についてランク分けをしておりますが、同条件下の相対比較であり、実現場での摩耗耐久性をそのまま表わすものではありません。
- 床材の防滑性能は、人の履物や歩行状態（早足か大股か等）、水や砂の有無、メンテナンス頻度、ワックスの種類や有無等の要素により大きく異なります。当社では同一条件下で測定したC.S.R値を基にランク分けを行っております。建築主の意向、使用場所、メンテナンス計画と併せ、総合的に適材の選定を行ってください。
- 木目柄、固有の柄、エンボスをもつシート床材では隣り合うシートの柄合わせが利かない品種もあります。柄合わせを行う場合、規格サイズの幅を十分使えないことがあります。必要数量の見積もりは余裕をみて行ってください。
- マンション開放廊下の防滑性シート床材等、一部の製品を除き、当社で扱う床材、壁面保護材等はすべて屋内用の仕上げ材です。また屋内で用いた場合でも材料に直接陽差しが当たる場合には光や熱の影響により色あせ、変色が生じることがあります。そのような部位ではシェードやカーテンの設置、ウィンドウへのUVカットフィルム等を講じることをお勧めします。
- ビニル系床材に限らず、一般にプラスチック製品は光や熱の影響等により、〔畳の日焼けのように〕色味が変わることがあります。適用する部位や配色には十分ご注意ください。
- 淡色系のビニル床タイルは照明や施工条件により目地が目立つ場合があります。
- ビニル床タイルは製品間で寸法のバラツキが生じます。サイズが異なるタイルの貼り合わせを行う際は床施工業者と目地調整の打ち合わせを行ってください。
- 医療、介護施設等では多機能化により重量の増したベッドが多用されております。さらに入院・入居者を載せたまま日常的に移動させる用途も増えました。このため居室の定位置にはキャスターの負荷が集中的に掛かり、局所的に床材が破断する事故が報告されております。
  このような部位には表面強度のある床材と反応硬化型接着剤を組み合わせる、当て板を配置する等の対策をご検討ください。
- 建築物や部位によっては建築基準法や消防法等で使用制限を受けることがあります。設計検討時、建築確認時に指摘された内容の判断は、所管機関等で確認してください。
- 近年、カーペットタイルはその手軽さから通販等で材料のみご購入され、ご自宅やオフィス等を個人で自家施工する事例が増えております。しかし、置き敷きのカーペットタイルは消防法防炎規制の“防炎物品の対象”となる場合があるため、ある規模の建物・部位では防炎性能を有す商品を施工した証として“資格を持った施工者が防炎ラベルを区割りごとに設置する義務“が生じます。
  後日、消防署の立入り検査等の際、現地でこのラベル確認ができないと改善命令が出されるケースもあるとの報告があります。
  当社ではこのラベルの申請や発行、設置は行えません。
  個人で施工される場合は法令をよくご確認のうえ、適切に判断されるようお勧めします。
- スパイクシューズで歩行するゴルフ場等でループパイルのカーペットタイルを使用した場合、カーペット表面との摩擦により、パイルが引っ張られ毛羽立ちが発生することがあります。

維持管理上、および使用上の留意事項〔建築主、設計者向け情報〕

・水や砂塵の持ち込みは床表面をすべりやすくし、思いがけない転倒事故を引き起こすことがあります。該当する入り口にはマット等を設置し、水や砂塵の持ち込みを抑えてください。持ち込まれた場合はただちに除去するように管理してください。
・床材に剥がれ、反り、ふくれ、割れが生じた場合、放置されるとつまずきや転倒、浮いた床材を踏みつけて滑る事故等を誘発するおそれがありますのでただちに補修してください。
・メンテナンス剤は床材の保護用としてそれぞれ屋内の使用を前提に設計されております。所定用途以外の適用は考慮されておりません。
・床の使用に際しては必要に応じて床用ワックスの塗布により床を保護し、定期的な拭き掃除による汚れの付着防止、計画的な洗浄、剥離、再塗布のサイクルにより、美観維持を図ってください。当社推奨のワックスにつきましてはP.394をご確認ください。
・使用に当たっては製品の使用方法を必ず確認してください。
・床手入れ剤、およびその廃液等は下水には捨てられません。製品および使用済み容器等を廃棄する場合と併せ、SDS〔安全データシート〕を確認し、専門の産業廃棄物処理業者へ委託してください。
・消臭性、抗菌性、防カビ性、抗ウィルス性、帯電防止性能等の床材表面に依存する性能は、ワックスの塗布により阻害されることがあります。

使用上起こりがちなトラブル〔建築主、設計者向け情報、元請け向け情報〕

・化学的な変色、着色事故の例
くわしくはP.423“ビニル系床材の汚染対策”をご参照ください。
＜例1　ゴム汚染＞ ゴム製タイヤ、什器やイスのキャスター類、ガムテープ類の粘着体、機械油の付着した靴等がビニル系床材に接触すると表面に黄色、褐色の跡が残るケースが知られております。
＜例2　防蟻剤・防腐剤＞ 住宅等で床下地や壁下地が合板等の場合、木材用防腐剤や防蟻剤によって床材が黄色または褐色に変色するケースが報告されております。
＜例3　毛染め液＞ 毛染め液の一部には床材に浸透しやすい成分が含まれるものがあり、床材が着色されるケースが報告されております。
＜例4　洗剤・ワックス＞ 業務用、家庭用を問わず、洗浄剤の種類によっては床材を変色、脱色させるケースがあります。また、表面の保護・ツヤ出し目的の樹脂ワックス等も床材との密着が悪いケースがあります。選定の際には目立たない場所で確認してからお使いください。
＜例5　熱＞ 床暖房下地に床仕上げ材を施工された場合、その上に什器、荷物があると予想以上に熱がこもり、床材を劣化させる事例が報告されております。荷物の配置や温度設定には十分ご注意ください。
＜例6　空気中のガス＞ 車の排気ガス、石油ストーブやガス湯沸かし器等を使用した際に発生する窒素酸化物（NOx）により、床材が変色することがあります。とくに染色ナイロン繊維を使用したカーペットは影響を受けやすいことが知られております。それに水分（パイルの湿潤）が加わると変色が大幅に促進されることがあります。
＜例7　消毒液＞ 消毒や除菌目的で使用される次亜塩素酸水は、濃度、使用量によっては染色ナイロン繊維が変色を引き起こすことがあります。
・物理的な負荷による変形、破損事故の例
＜へこみ、キズ＞ ラックやテーブル、什器類の脚、また保護ゴムの摩滅したハイヒール等、局部的な荷重を受けると床表面に圧痕が残る可能性があります。このようなことが想定される用途ではあらかじめ荷重分散の処置や当て板を用いる、またはへこみの目立ちにくいエンボスのある床材を選定する等の対策をご検討ください。
＜破損の例1＞ 重量物やキャスター類を無理に引き摺ると床材のキズつき、剥がれ、ふくれが生じることがあります。このような取り扱いは避けてください。
＜破損の例2＞ 医療、介護施設等では多機能化により重量の増したベッドが重用されております。さらに入院・入居者を載せたまま日常的に移動させる用途も増えました。このため居室の定位置にはキャスターの負荷が集中的に掛かり、局所的に床材が破断する事故が報告されております。このような部位では、当て板を配置する等ご検討ください。
＜変形の例1＞ 近年、美観維持方法の簡便化のため、従来のワックスメンテナンスに代わり、現場塗工型の紫外線硬化樹脂〔UV樹脂〕、ケイ酸系樹脂等によるコーティング加工が現れています。これらの塗工材は床材の樹脂とは収縮率（肉ヤセ）が異なるため、溶剤形の強接着工法の床仕上げ材に塗工しないと経日で床材がめくれ上がる報告があります。
従いましてこのような現場塗工型コーティングによる美観維持法のご採用については、たんに維持管理方法だけでなく、“床材、床材の施工方法の選定”と併せ、システムとしてご検討ください。
なお、出荷段階で床材自体にすでに塗工されているコーティング材はこのような事故回避のための専用配合塗材を特殊な加工方法で施してありますので、通常の床施工およびご使用方法でこのような事故が起こることはありません。

下地にまつわる留意事項〔建築主、設計者向け情報、元請け向け情報〕

ビニル系床材を施工する下地には大きく分けてコンクリート系下地とそれ以外の下地があります。ビニル系床材の多くはコンクリート系下地への接着により施工されることが前提となります。下地ごとに留意点が異なりますので、施工にはそれぞれ配慮が必要です。

●コンクリート系下地

ビニル系床材を接着施工する下地には湿気がなく、平坦で表面強度があることが求められます。これらに不具合がある場合は、下地の調整・補修を行ってから床材を施工する必要があります。

カーペットタイルを施工する下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予測される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。

＜湿気＞ 湿気の上昇が想定される場所では強アルカリ化した水分の影響により臭気の発生や接着力の低下、それにともなう目地すき、突き上げ、剥がれやふくれ等の事故が生じる可能性が増加します。これらの事故を抑えるためには、高周波水分計等を用いて下地の乾燥度状態を確認してください。

参考：ケツト社 高周波水分計HI-520-2による下地乾燥度

選択ダイヤル設定	厚さ設定	一般工法判定基準※
コンクリート	40mm	4未満
D.MODE	40mm	440未満

※基準上限に近いときは安全をみて、耐水工法もご検討ください。

＜表面強度＞ 一般的な用途としては0.5N/mm^{2}程度の表面強度が必要です。コンクリート打設時のレイタンスの発生や雨打たれによる表面強度の低下がある場合は、脆弱な部分を除去してください。

＜平坦性＞ 不陸、うねり、段差等のある下地にそのまま床材が施工されるとその不具合が仕上げ表面に現れる等、見栄えの悪い仕上がりとなる可能性が増します。適切な補修材等を用い、平坦な下地を確保してください。 ⇒P.342 下地補修材について

●コンクリート系以外の下地でとくに必要な配慮

＜鋼板下地＞ 鋼板下地の場合、錆の発生が懸念されるため床材を直接施工することは避けております。まず床施工に用いるエポキシ樹脂系接着剤により強固で適切な防錆処理を行い、その後その防錆材への接着性を確認のうえ、適用の可否を判断してください。

＜二重床下地＞ 配線・配管用二重床でメンテナンス〔パネルの開閉〕が必要な場合、置敷き施工可能な床材以外は適用できません。また、構造用二重床で開閉の必要がない場合には普通合板等で下地を作り、施工することが可能なケースもあります。

ただし両者とも下地に不陸〔パネルの継ぎ目や段差等〕があれば、床仕上げ材の表面に現れる可能性があります。これらの不具合がある場合は、パネル敷設業者に修正を依頼してください。

開口部が大きい二重床下地へのカーペットタイルの施工は、荷重によりカーペットタイルの破損等のおそれがありますので、ご注意ください。

＜既存ビニル系床材が下地＞ 既存床への重ね貼りは、現場ごとに配慮する事項が異なるため、基本的には剥がし貼り替えをお勧めしています。

一般的な配慮事項としては、既存床の浮きや剥がれ、柔らかさ、既存床およびその接着剤の耐溶剤性、平滑性、ワックスの有無等です。一般的に、ワックスを剥がし、めあらしを行い、ウレタン系接着剤で施工自体は可能ですが、不具合のリスクが大きくなります。

＜普通合板、木質下地＞ 普通合板、木質下地の場合、根太間隔、通風状態等により、経日でのたわみ、反り、あばれ等が生じやすいため、下地材突き付け部が線となって仕上げ材表面に現れる可能性があります。

これらは木質のため圧縮強度も高くありません。大きな荷重が掛かる用途ではへこみや劣化が生じやすく、用途によっては下地としては不適当な場合があります。

住宅等で床下地や壁下地が普通合板等の場合、木材用防腐剤・防蟻剤によって床材が黄色または褐色に変色するケースが報告されております。

＜塗床等の非透過性下地＞ コンクリート下地と比較し、接着剤の染み込みがないため、本来よりも接着強度が低下する可能性があります。接着強度確保のため、下地にめあらし処理を行い、反応系接着剤の採用をお勧めしています。事前に接着性を確認のうえ、適応の可否を判断してください。

◎普通合板、木質下地での配慮や工夫

＜床材の選定＞ 荷重によるへこみ、下地合板の目地等の発現軽減には表面が平滑な材、無地な材は避け、エンボスや柄のある床材を選ぶことで効果があるケースもあります。

＜接着剤の選定＞ これらの下地は接着剤を塗布しても接着剤の溶媒成分をほとんど吸い込みません。施工直後のふくれ、使用による剥がれといった不具合を減らすため、通常はエポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系等、反応硬化型接着剤を推奨しております。ただし下地合板目地の発現軽減には、接着剤の塗布量や待ち時間を調整したり、接着強度の弱いアクリル系接着剤を意図的に用いたりするケースもあります。

どれが正解ということではなく、“優先させる事項”を建築主と十分に打ち合わせ、施工法を決める必要があります。

施工、材料保管や養生について

床材施工前の準備等での留意事項〔元請け向け情報、工事店、施工者向け情報〕

施工の前に必ず施工要領書を確認してください。

＜リスクアセスメント＞ 使用する製品のSDS（安全データシート）を入手し、工具の使用や作業方法、施工方法から、リスクアセスメントを実施してください。

＜材料＞ 梱包箱や梱包紙に記載されている品名、規格、色番号、ロット番号、数量等を確認し、同一床面には同一ロットの材料を用いて施工してください。

＜下地の汚染除去＞ 下地に塗料、ゴム系接着剤、油脂類等が残ったまま床材を施工すると、それらの成分が床材に移行し、床材表面に浮き出てくる事故があります。また、下地に対し行った墨出し、インキペン、チョークによる表示等も接着剤や下地湿気等を介し床材に移行し、表面に浮き出てくる事故も報告されています。事故回避のため床材施工前には下地にあるこれらのものを十分に除去されることをお勧めいたします。

下地にサインを記す際は非染色性、非移行性等のものを用いるか、施工前に削り取ることをお勧めいたします。

＜開梱＞ 開封の際は梱包紙やダンボール、床材のエッジ等でケガをしないように十分ご注意ください。

＜床材の養生＞ 床材はあらかじめ室温になじませ、接着を阻害する結露や施工後の伸縮を抑える養生を行ってください。
とくにシート床材は湿気のない平坦な面に広げて巻きのくせ取りを行い、施工の準備を行ってください。

＜タイル養生＞ タイルを箱からだして積み重ねる場合、高さは１m以下までとしてください。また、タイルの辺を揃えて積み重ねてください。ずらして積み重ねるとタイルにくせがつき、施工時に納まりにくくなったり、施工後に目違いや反りなどの不具合となる場合があります。



接着剤、下地補修材等の留意事項〔元請け向け情報、工事店、施工者向け情報〕

接着剤、下地補修材および下地表面強化材の用途、用法は製品表示または添付の使用説明書、当カタログの“商品紹介および使用法”等を確認し、関連法規と施工技術を理解された方が施工または立会いを行ってください。

＜選定＞ 接着剤は部屋の用途、床材や下地の種類、工法仕様、施工時の日射や通風、温湿度等に対応するためいろいろな目的で設計されております。また、フラッター類補修材はコンクリート、モルタル下地用として、強化材はコンクリート系下地表面強化と不陸調整用としてそれぞれ屋内の使用を前提に設計されております。工法仕様や下地の状態を確認のうえ、本来の性能が発揮される選定を行ってください。なお、状況により適用外の床材や下地との組み合わせで施工されるケースもあります。その場合には部材や工法の特性を踏まえ十分な知識を持った方の監督のもと、事前の試験貼りで問題のないことを確認してから本施工を行ってください。

＜立会い＞ 下地表面強化材〔荷重床プライマー、荷重床ハードナー、荷重床パテ〕、溶剤形接着剤〔セメントUK、EP20、EP30、U10、U、RV、およびVG、等〕は有機溶剤を含有しております。
有機溶剤は引火しやすく危険を伴い、また蒸気を多量に摂取すると人体に悪い影響をおよぼすおそれがあります。使用するときは、有機溶剤作業主任者が立会い、労働安全衛生法、有機溶剤中毒予防規則に従い、火気厳禁、室内換気のもと、作業してください。

＜保護具＞ 接着剤は直接皮膚に触れたり、気化した溶剤を吸引したりすると健康障害をきたすおそれがあります。防護のため、規定の保護手袋、マスク、保護眼鏡等を着用してください。

＜工法仕様＞ 引渡し後、床材の上から水掛かりのおそれがある部屋や用途、また直土間等が下地となる場合は、一般工法用接着剤では接着強度が足りず不適切な選定となります。耐水工法用の接着剤〔エポキシ樹脂系・ウレタン樹脂系〕を選定してください。
窓からの日射や機器の発熱など、温度変化が大きい部位は、水性系接着剤で施工すると床材の不具合につながる場合があります。そのような部位には、耐水工法（ウレタン樹脂系接着剤やエポキシ樹脂系接着剤）を選定してください。

＜有効期限＞ 接着剤、下地補修材には製造年月日、および有効期限を表示してあります。有効期限内のものを使用してください。

＜開封＞ 開封の際は缶の切り口、開封用具のエッジ等でケガをしないように十分ご注意ください。

＜撹拌＞ 接着剤、補修材は液状のため比重の高い充填材等が沈降し、樹脂分が上澄みとなって分離していることがあります。容器を開封後は、ヘラ等でよく混ぜてから使用してください。

＜混合＞ エポキシ樹脂系接着剤〔セメントEP20、EP30〕は反応硬化形で、主剤（A液）と硬化剤（B液）から成る二液混合形です。それぞれを別々に撹拌後、二液を1：1（重量比）の割合で別の容器にとり、よく混合してから使用し、混合したものは使いきってください。



＜塗布＞ 塗布に用いるくし目ごては、容器に添付されているもの、もしくはJIS規定のくし目形状のものを使用してください。接着剤は1回で貼り込める面積ごとに区分し、規定のくし目ごてで均一に塗布し、粘着を生じる適切なオープンタイム（待ち時間）をとってから床材を貼り始め、張付け可能時間内に貼り終えるようにしてください。
カーペットタイルの施工では下地全体に、ローラー刷毛や地ベラを用いてスベリ止め剤を塗布し施工します。下地の種類によってはくし目ごても使用します。また、接着強度が不足している場合、荷重等により目地ズレ等の不具合が生じる場合があります。とくに切り込み部等、端部ではご注意ください。

＜使い残し＞ 開封後の接着剤（使い残し品）はしっかり封をして、一週間以内に使いきるようにしてください。一度下地に出した接着剤を容器に戻す場合は異物が混入しないようにしてください。

＜廃棄＞ 接着剤、補修材類および使用済容器等を廃棄する場合にはSDSを確認し、専門の産業廃棄物処理業者へ委託してください。

材料を正しく選び、正しくお使いいただくために

施工時の留意事項〔元請け向け情報、工事店、施工者向け情報〕

＜エア抜き、圧着＞ 床材敷設後は、ローラーやしごき棒等でエア抜き、圧着を十分に行ってください。これらの不足は接着不良につながり、床材のふくれ、剥がれ、タイルの場合は、目違い、突き上げ等の不具合が生じやすくなります。

＜巾木施工＞ 壁紙に防汚加工、撥水加工が施されたものが増え、巾木が接着しないという事例が報告されております。巾木類を施工する際、壁紙類への“かぶり”は5mm程度までとし、下地への接着を阻害させないようにしてください。

＜タイル施工＞ 施工前に必ず施工要領書をご確認ください。低温条件下の施工は、使用環境と温度が異なることから、床材の不具合につながりやすく、その現場状況に合わせてエポキシ系接着剤やウレタン系接着剤の選定をご検討ください。また、特にコンポジションタイルは、製品の特性上、角に丸みを帯びたり、表面に凹凸があることがあります。

＜レイフラットタイル類セルフタックの施工＞

- レイフラットタイル類のセルフタック品は、適用できる下地に制限があります。ご採用にあたっては弊社営業所へお問い合わせください。また、GPテープ（両面粘着テープ）を併用する施工方法となりますので、施工要領書にて内容をご確認ください。
- セルフタックは粘着剤加工ではないため、下地との接着性はありません。したがってスベリ止め剤で施工を行った場合とは異なり、ご使用期間の経過とともにタイルがずれて目地隙が発生することがあります。歩行頻度の多い場合などはご留意ください。
- 配膳車などが定期的に通るところ、特に曲がり角では車輪のひねりにより過大な負荷がかかることからタイルのずれ、目地隙が発生しやすくなります。そのような状況が想定される箇所では、あらかじめGPテープの数を増やして施工してください。
- 150㎜×1,000㎜サイズのセルフタック品は、500㎜角サイズ品よりも動荷重によるずれが生じやすいため、GPテープの数をできるだけ増やして施工してください。
- タイルがずれた状態で使用を続けた場合、つまずくなど思わぬ事故が発生する可能性がありますので、適宜GPテープで下地へ固定してください。

＜カーペットタイル施工＞ 商品ごとに設定している標準の貼り方（市松貼り、流し貼り）で施工してください。標準の貼り方以外で施工した場合、色ムラや目地が目立つ場合があります。施工前に必ず商品ごとの標準の貼り方をご確認ください。また、色調・柄の仕上りに違和感がある場合は部分的に差し替えを行ってください。

＜端材の処理＞ 施工時に生じた端材や残材、剥がした材料等は産業廃棄物です。その処理は専門の産業廃棄物処理業者へ委託してください。

＜養生＞ 接着剤が硬化するまでは、シート床材の継ぎ目溶接、水洗い、ワックス掛け、急激な温度変化、什器の移動、重量物の走行等を避けてください。

運搬・保管上の留意事項〔元請け向け情報、工事店、施工者向け情報〕

＜床材＞

- 梱包されたタイル類、シート類は重量物です。製品の落下、転倒は、製品の破損だけでなく、人身事故につながるおそれがあります。施工現場での荷捌きや取り回し、保管方法は製品の表示、監督者の指示等に従い十分注意し、慎重にお取り扱いください。
- 一部の商品（タイル、接着剤等）では、梱包のためプラスチック製のバンドを掛けているものがありますが、持ち手としてのご使用を想定しておりません。バンド部分を持って荷捌きをいたしますとバンドが切れる、外れる等して思わぬ事故につながるおそれがありますのでおやめください。
- 納品された床材を作業現場で保管する場合は、雨水や直射日光を避け平坦で風通しのよい湿気のない安定した場所を確保してください。
- タイル類は箱のまま梱包をとかず、積み重ねを7段以内として保管してください。
- シート類は巻きのまま柱等にロープでくくり付け、垂直に立てて保管し、シートの変形、転倒によるケガ・器物破損事故等を避けてください。

＜危険物の取り扱い～接着剤・補修材＞

- 溶剤形の接着剤〔EP20、EP30、U10、U、VG、およびRV等、該当する有機溶剤を含む製品〕、下地表面強化材〔荷重床プライマー、荷重床ハードナー、荷重床パテ〕は、消防法上の危険物に当たります。
  消防法にもとづいた運搬をするとともに、保管の指定数量を遵守してください。（指定数量は、P.336の“接着剤一覧”、P.343の“床下地表面強化材一覧”をご参照ください）またこれらに含まれる溶媒は揮発しやすいため、直射日光の当たる場所や自動車内等に長時間放置しないでください。

＜非危険物の取り扱い～接着剤・補修材＞

- ラテックス、エマルション形の接着剤〔セメントKT、AK、AK-S、巾木用セメントSおよびスベリ止め剤、ML-SⅡ、SPH〕、下地補修材（フラッターⅡ、フラッタープライマーⅡ、フラッターQ）は水性形のため低温では凍結し、高温（40℃以上）にさらされると変質、分離が起こり、使用不能となることがあります。このような環境に長時間放置しないでください。
- くわしくはP.342“床下地補修材一覧”をご参照ください。

商品ラインナップの最新情報について

新商品、仕様の改訂や廃止等〔建築主、設計者向け情報、元請け向け情報、工事店、施工者向け情報〕

当カタログに掲載の商品は不定期に更新することがあります。
最新の商品ラインナップ、仕様のご確認、ならびにご発注に際しては、当社ホームページ、最新の見本帳、最寄りの支店・営業所等でご確認ください。
https: //tajima.jp

ビニル系床材の汚染対策

ビニル系床材は、ゴム製品や染料等により汚染が生じることがあります。この現象は、ビニル系床材がタイルであるかシートであるか、また、床材表面が透明か不透明か等により汚染の程度に差は出ますが、すべてのビニル系床材に共通します。

当社では床材表面に各種のコーティングを施したり、汚染しにくい物質を採用する等、品質・技術面での対策を行っています。
しかし、床材だけの対応には限界がありますので、適切なメンテナンスや予防等の対策が必要となります。

1）ゴム製品とテープによる汚染

イスやワゴン等に使用されているキャップやキャスター・タイヤがゴム製品の場合、ゴム成分（プロセスオイル・老化防止剤等）が床材に染み込み、着色汚染が生じることがあります。
この汚染を除くには、普通の汚れと異なり、染み込んだ部分を除去する以外に方法がありません。防止対策として、次のいずれかの方法で事前に対処してください。
①着色汚染の生じない種類のゴム製品を使用する
②キャスターをウレタンやナイロン等の材質に変更する
③直接床材に接触しないよう、あて板等を敷き保護する
これらの対策が取れない場合は、汚染が目立ちにくい床材を選ぶ必要があります。
また、養生テープを床材に貼り付けた場合、テープの粘着剤成分や配合（とくに酸化防止剤）によっては、同じように着色汚染が生じることがあります。アクリル系粘着剤のもの（GPテープ等）を使用する等して防止してください。

2）ヒールマークによる汚染

靴のカカト等が強い力で床材とこすれ合い、その結果、床材に生じる汚れを一般にヒールマーク汚染と呼んでいます。
この汚染は靴底の種類により、原因と対策は次のように異なります。

	原因	対策
ゴム系靴底の場合	靴底のゴムが摩擦により削り取られ、床材表面に付着。ゴムとビニル系床材は溶け合わないので、ゴムが床材の表面にやや強く付着している。（ブラックヒールマーク）	ポリッシャーやナイロンタワシでの洗浄で除去できる。 手軽な方法としては消しゴムでの除去も可能。
塩ビ系靴底の場合	摩擦熱により靴底とビニル系床材とが溶け合い、一体化する現象。塩ビ含有量の少ない床材ほど生じにくく、床面が塩ビ樹脂と熱で溶け合わない床材にはこの現象は起こらない。	サンドペーパー等で一体化した部分を削り取る。樹脂ワックスを塗布することにより汚染の軽減は可能。

3）染料による汚染

ビニル系床材と染料を含む物質が接触すると、染料の色素が床材中に入り込み汚染が生じます。染料使用物質は、マーキングペン、試薬、防蟻（腐）剤、毛染め剤等、数多くの種類があります。
ビニル系床材には染料に染まりやすく、問題となるものが多くあります。最近、チョークリールの粉によって床材が着色する、塩ビ配管用接着剤が垂れて付着した下地上に施工された床材が変色するという事故が発生しています。前者は、染料で着色したチョークによって生じたものであり、後者は、接着剤の色付けに配合された成分が床材裏面から表面に移行して生じたものです。いずれも染料による汚染の一種です。床材表面に付着した染料は、早めに拭き取れば汚染しにくくなりますが、放置後では汚れの除去が不可能となります。一方、下地上に残存する汚染物質は、時間の経過とともに床材表面側に徐々に移行するため、汚染物質として認識しにくいものであります。下地上に残存する汚染物質は、床施工前に除去を行わなければなりません。
ビニル系床材の汚染については、日本インテリア協会のホームページ上で「ビニル系床材の汚染対策」として公開されていますので、ご参照ください。

	原因	対策
防蟻剤	白アリ対策にクロルディン2%溶液を使用する。浸透性をよくするための溶剤が徐々に揮発し、着色染料が表面ににじみでて床材に汚染を生じる。表面が透明なクッションフロアに発生が多い。	床材との直接の接触はないが、薬剤塗布後の乾燥が不十分な場合、汚染が生じるので、十分に乾燥させることが大切。
毛染め剤	毛染め剤中に含まれる特殊染料（アミノフェノール類）により床材が染められ褐色に変色する。	できるだけ速やかに除去する。 しかし、薄いシミとして残るので、染料と同系色の床材を使用し、目立ちにくい模様のものを選ぶ。
マーキングペン	床下地にマーキングペンを使用すると、染料やその他の成分が床材表層まで移行して着色する。	マーキングペンを使用する場合は、（株）サクラクレパスの「ピグマックス／水性」、「固形ペンキ／油性」、「ソリッドマーカー／油性」のご利用をお勧めします。

4

用語解説／価格表／品番索引

用語解説	426
価格表	432
品番索引	444
UDカラーネームのお知らせ	450
サンプル帳のご紹介	454
カタログ、フォトブックのご紹介	456
工場見学のご案内	457
ホームページのご紹介	458
プロユース向け体感型ラボおよびショールームのご紹介	460

ア イウエオ

アウトガス：建材・内装材・接着剤等から発生する分子状物質、揮発性有機化合物の総称。

上がり框：玄関・台所・くつぬぎ場のように床に段差のあるとき、床の端部の納まりと化粧のために用いる横木のこと。

アシュラー貼り：タイルやカーペットタイルの貼り方のバリエーションのひとつ。流し貼りと同様にカーペットタイルの流れは長手方向に向けて統一し、タイルの四隅を合わせずに長手方向にずらして施工するスタイル。カーペットタイルの目地が目立ちづらくなるというメリットがあります。

アスファルト：アスファルトと砂・石粉を加熱・混合した暗黒色のもの（顔料を加え着色したものもあります）。耐摩耗性が大きく、防水性があり、珪石等を骨材としたものは、耐酸性に優れています。

アスベスト：石綿（いしわた）のこと。柔らかい繊維状鉱物で、蛇紋石・角閃石類等から変化したもの。寸法安定性向上のため、ビニル床タイル等の充填材として用いられましたが、公害問題から1986年3月以降床タイルには使用されていません。

圧着可能時間：接着工法を取る床材の接着性を高め、見栄えよく収めるため、ローラー等による圧着作業を行う締め切りの時間。これを過ぎて圧着しても、接着剤と床材は有効な接着状態を維持できません。

アップライト型真空掃除機：回転ブラシが、パイルをたたいて土砂を吸塵する機構になっているバキュームクリーナー。カーペットの日常管理に欠かせない清掃機材。

後染め：一般に反物になってから染色する方法。おもに無地染めに用いる浸染とプリント染の二方法があります。浸染とは染料を溶かした浴槽に織物をスッポリ浸して染色する方法。

アニオン系界面活性剤：界面活性とは、二相間の界面張力が大きく低下すること。親水基と親油基をもった活性剤が、水溶液中で電離して陰イオン（アニオン）になるもので石鹸はその代表例。

亜麻仁油：亜麻の種から採れる黄色い乾性油。リノリウムに可塑剤的に使用されています。独特の匂いや消臭抗菌効果の元といわれます。

安衛法：「労働安全衛生法」の略。労働者の安全と健康の確保や快適な職場環境の形成促進を目的とする法律。

暗所黄変：床材が光の遮断により黄色く変色する現象。とくに白系が目立ち、必ずしもすべての製品がなるわけではありませんが、防げない現象。光が当たると元に戻ります。

アンダーカット：床材のカットで垂直にカットするのに対して、裏面側をそぐようにカットすること。

板目：年輪に対して接線方向に切断したときに表れる板の目模様。これと反対に、年輪に対して直角方向に切断したときに表れる平行な板の目模様を柾目といいます。

市松貼り：床材を一定の方向に貼らず、縦向きと横向きを交互に張って仕上げる方法。（タイルやカーペットタイルを貼るときに適用）

入隅（いりすみ）：壁や板などの2つの面が出会うところの内側のへこんだ部分、またはその稜線のこと。でっぱりは「出隅（ですみ）」といいます。

インクルーシブ：「仲間外れにしない」「みんながいっしょ」の意味。「エクスクルージョン（exclusion）」＝「排除」、「インクルージョン（inclusion）」＝「排除しない」。

インレイドタイプ：着色したビニル片やビニル粒を散布・配列したあと、熱を加え圧着して柄や模様をつくる構造のビニル床タイル・シート。摩耗に強く重歩行用としての使用に耐え、みかげ調柄等が主流。



ウレタン樹脂：ポリマーの主鎖にウレタン結合（-NHCOO-）をもつ合成高分子。原料成分により物性を大幅に変えることができ、塗料、接着剤等、広範な分野で利用されています。タイプにより二液形や湿気硬化形があります。

エポキシ樹脂：epoxy resin エポキシ化合物と反応性水素をもった化合物を縮合させた熱硬化性樹脂。硬化剤を混合すると硬化し、加熱によって促進されます。機械的性質が優れているため、プラスチック・金属・石材等の接着剤として使用されます。

エマルション：水と油のどちらか一方が細かい粒子になって、他方の液体中に分散した乳濁液。またエマルションをつくることを乳化するといいます。水と油からなるエマルションには油滴が水中に分散したO／W型（牛乳やポリッシュ等）、水滴が油の中に分散したW／O型（マーガリン）があります。

エンボス：床材の表面に付けた凸凹。デザインであり、表面の粗隠しであり、ツヤ消し、密着防止などの効果があります。

置敷き工法：レイフラットタイル等を接着剤を使用せずに敷き込んで仕上げる施工法。動線部はスベリ止め剤でズレ止めを行います。

落とし込み：施工工具のひとつで、ジョイント目地の隙間を一定にカットできるようにキズを設けるもの。

オープンタイム：接着剤やプライマー等を塗布後、床貼りやケレン等、次の工程に移るまでの待ち時間。接着剤では被膜が粘着を発現するまで溶媒の揮発を待たないと、施工後の接着や見栄えの不具合に直結します。

カ キクケコ

カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出を全体としてゼロとするというもの。

界面活性剤：界面の表面張力を下げて、水と油のようななじみづらい両者を混ぜ合わせやすくする化合物。

化管法：「化学物質排出把握管理促進法」の略。化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律。PRTR制度、SDS制度があります。

重ね貼り：改修において既存の床材を剥がすことなく直接その上に新しい床材を施工してしまうこと。あとあとの不具合を生じるケースが多く、剥がし貼り替えに比べ適否判断が難しい。無事に収める技量が格段に必要となるためやむを得ない工法で、お勧めはしていません。

化審法：人の健康を損なうおそれ、または動植物の生息・生育に支障をおよぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止することを目的とする法律。「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略。

カットパイル：環状のループパイル糸を製造中にナイフでカットした状態。ループパイルより圧縮弾性は劣りますが、色彩効果の面で色に深みが出ます。



がん原性物質：試験で、哺乳類にがんを生じさせることが判明した物質。SDSに追記が義務付けられました。

乾燥室フィルム現象：マーモリウムが光の遮断で黄色く変色する現象。暗所黄変に似ていますが、マーモリウムにはほぼどれも起こります。

寒冷紗：綿糸をあらく平織りにした布で、古くは蚊帳等でおなじみのものです。汎用長尺シートの裏打ち材として使用され、施工性（主としてエア抜き）の改善に役立っています。

機会損失：工事が完了するまでの間、営業機会を失うこと。改修工事に要する時間が少ないほど、営業日の損失は少なくて済みます。店舗のような営業スペースの工事は施工スピードが大切です。

輝度比：輝度比＝[lmax]／[lmin]で表わされる指標で、1以上の値。値が高いほどコントラストが高く、1に近いほどコントラストが低くなります。色弱の方には、ある程度の輝度比が識別しやすいとされます。

基布：タフテッドカーペットのパイルを刺し込む布を一次基布、カーペットの裏に貼り付けるジュート布等を二次基布といいます。

吸水バキューム：カーペットタイルのメンテナンスで使用される、水も吸い上げる吸引掃除機。

金属架橋型アクリル樹脂：直鎖状のポリマー間になんらかの方法で橋をかけて三次元網状構造をつくることを架橋といい、樹脂ワックスには金属塩（亜鉛等）を用いるので金属架橋といいます。塗膜が乾くと金属により樹脂間が結合するアクリル樹脂。

クラック：亀裂のこと。物体に外力が作用したとき、または乾燥収縮や膨張等の内部応力が作用したときに生じるひび割れ。躯体の表面やモルタル等の表面に生じる小さなひび割れをヘアークラック、躯体の内部応力によって生じるものを構造クラックといいます。

クリンカータイル：せっ器質タイルの一種で、焼成時に食塩を塗り、その表面に褐色をした珪酸ナトリウムのガラス質皮膜を形成したもの。耐久性に富み、おもに床用に用います。

クリーンルーム：半導体素子や集積

回路の製造を行う清浄な部屋。清浄度に関しては、大きさが0.5ミクロン以上のゴミが1立方フィートに何個あるかによりクラス100や1,000という表わし方をするのが世界標準。

黒のり：アスファルトを主原料とした接着剤。色が黒かったことから「黒のり」と呼ばれます。

けあげ：階段の踏みづら間の垂直距離。一般に15～18cmくらいが適しています。階段の勾配は、けあげと踏みづら寸法との割合で決まります。建物用途によって、最大けあげ寸法が建築基準法施行令で定められています。

けいカル板：珪酸カルシウム板のことで、壁や天井に使われる板。床にも使われるケースがありますが強度や粉吹きなどの理由で床下地には不向き。

軽量骨材：コンクリートの軽量化を目的として、砂利・砂の代わりに用いる骨材で比重が2.0以下のもの。石炭殻を骨材としたコンクリートは、シンダーコンクリートといいます（JIS A 5002）。軽量骨材を使用したコンクリートは、下地の乾燥時間が長くかかるため、適用する工法の判断が難しくなります。施工後の床の使用用途によっては「適さない下地」となるケースもあります。

ケガキ：紙の上に図面を描くのと同じように、材料の上にキズをつけて線を描くこと。

けこみ：階段の奥の立ち上がり面。階段の１段当たりの登り量は「蹴上げ」といいます。垂直からどの程度踏み面が奥まであるかの量を指す場合もあります。

ゲージ：タフト機の横方向に配列したニードル（針）の間隔。製品の横方向のパイル密度を決定する。1/10ゲージは、1インチ（＝2.54cm）間に10本の針があることを示しています。

結露現象：温かく湿った空気が、その空気の露点以下の壁面等に触れ水滴を生じる現象で、内部結露と表面結露とがあります。結露は冬季に室内の隅の部分や通風の悪い押入れ内等に多く発生します。ひどい場合には、床タイルの剥離の事故原因となりますので、採用する工法に配慮が必要です。

ケミカルコンタミ：コンタミは異物のことですが、ケミカルコンタミは空気中に分子状で存在するガス状汚染物質。半導体製造に支障をもたらします。

ケレン：一般には塗装の際、下地の錆や古いペンキのカス等を削り落とし、清掃する作業のことをいいます。床施工の際は下地に付着しているコンクリートカス、塗料や接着剤のカスを除去し平滑を保つ作業のこと。これが不十分だと床材等の仕上がりに影響するため重要な作業です。

原着糸：原液着色糸の略。合成繊維の着色方法のひとつであり、紡糸する直前の原液にあらかじめ顔料を加え、この着色原糸を紡糸することにより着色された繊維を得ます。おもにポリプロピレン、ナイロン、ポリエステルでよく用いられており、耐光および耐薬品堅ろう度に優れた着色方法です。

合成ゴムラテックス：化学的に合成されるゴム状物質の水乳濁液を一般にラテックスといい、スチレンブタジエンゴム（SBR）、クロロプレンゴム（CR）、ニトリルゴム（NBR）が接着剤用原料としてよく使われています。

合成樹脂：石油や石炭・天然ガス等を原料とし、人為的に合成した高分子化合物の総称。



高分子物質：分子量が非常に大きい物質の総称。炭素を含んだ有機物質をいうことが多く、澱粉・蛋白質・セルロース等の天然高分子と、プラスチック・合成ゴム・合成繊維等の人工合成高分子とがあります。

合理的配慮：障がいのある人とそうでない人の機会や待遇を平等に確保し、事業者にとって過度な負担にならない範囲で支障となっている事情を改善、調整するための措置。（障害者差別解消法）

固形分（%）：接着剤やシール材等、溶媒で溶いた流動性のある製品で、施工後揮発成分が抜けたあとの残留成分の割合。シール材等でこの値が高いと「硬化後の肉痩せ」が小さいと判断できます。

ゴム汚染：イスやワゴン等のゴム系のキャスター・タイヤに含まれるプロセスオイルや酸化防止剤に長時間接触すると、ビニル系床材は汚染・着色することがあり、この汚染の除去は困難です。
→P.423ビニル系床材の汚染対策参照

コンクリート：セメント・水・骨材を適当な割合で調合し、練り混ぜ凝固させたもの。骨材は川砂・川砂利・砂石等が用いられ、ときとして、海砂や海砂利も用いられます。

混繊糸：2種以上の繊維を混ぜ合わせた糸をウールやアクリル等の紡績糸では混紡糸、ナイロン等のフィラメントでは混繊糸といいます。両方の繊維の性質が相乗されてまったく新しい風合いをもった糸となります。

コンタミ：コンタミネーション（英語:contamination）は、とくに科学実験の場における汚染のこと。「実験汚染」「実験室汚染」等の訳語があてられる場合もあるが定訳はなく、そのままコンタミネーションとして、あるいは略してコンタミと呼ばれることが多い。

コンポジションビニル床タイル：バインダー含有率30%未満の塩ビタイルの呼称で、へこみ値の差で半硬質、軟質がありましたが、2010年JIS改正で一本に統合されました。

サシスセソ

彩度：色の属性のひとつで、色のあざやかさの度合い。無彩色は0であり、有彩色の彩度段階は色相によって異なります。マンセル記号では、クロマ（C）です。

材工共：建築費の単価や工事請負の契約単価として用いられます。材料と労務を別々にせず、いっしょに含めて表示するやり方。最近、労務費の変化をみて、建材メーカーの商品単価を材工分離して表示する方式が望まれています。

酢酸ビニル樹脂：酢酸ビニルを重合して得られる高分子物。無色透明の熱可塑性樹脂で無毒性。接着剤や染料等に用いられ、チューインガムのベースとしても有用です。

ささらげた：階段の踏板を取り付けるために段状に加工した、けたのこと。

ササラ巾木：階段の壁サイドの巾木のことで、段巾木の仕上げ方にいなずま型と傾斜型があります。

サンダーがけ：床面や床材表面を荒す行為。表面の粗を取ったり、接着性向上のための作業。

三方枠：三方枠とは、エレベーターなどの入口の三方向（両サイドと上）などに設けられている枠のことをいいます。床面もあると４方枠といいます。

シーリング材：サッシまわり等の建築物の目地に充填する合成樹脂または合成ゴムの充填材。シール材ともいい、当社では、ビュージスタやクリナの端部の仕上げ用としてVGシールやエッジシールがあります。

磁器質タイル：生地による区分で、吸水率が1.0%未満から0までのもので、焼成温度は高く寸法変化が少ない。せっ器質とともに内外装に用いられています。

下地乾燥度：従来“含水率8%以下”が“乾燥下地”の目安でしたが、最近は測定器により計測対象となる水分の定義が異なり、誤解を招くことがあります。床仕上げ施工を行う場合の目安は、コンクリート下地のとき、建築分野で一般的に使用されている高周波容量式水分計HI-520、HI-520-2（ケツト科学研究所製）によって得られた指示値が4未満（D.MODEによって測定した場合は、440未満）であることとされています。

下地調整：建築の仕上げは、下地の良し悪しで出来上がりが決まります。下地調整とは、この大切な下地の平滑さや表面強度等を調整することで床の下地調整材としては、フラッターシリーズ等があります。

シダブラシ：いわゆるデッキブラシ。シダの茎を束ねたブラシ。

湿透白化：床材の、とくにクリア層が湿気を吸って透明性がなくなり、乱反射で白く見える現象。乾けば元に戻ります。

縞鋼板：鋼板の表面に滑り止め用の突起（縞目）を規則的につけたもの。チェッカープレートともいいます。外階段で縞鋼板階段などがよくあります。

シーミング：継ぎ目部分に、シームシーラーや瞬間接着剤（アロンα）を用いて床シートを一体化すること。

遮音性：音を遮断する性能。固体伝播音の遮音と空気伝播音の遮音があり、床衝撃音（L値）は前者であり、後者は（D値）で表わします。

什器占有率：什器が一定面積に占める割合のこと。床の改装工事では、そのスペースにある什器と占める割合が、その工事のスピードとコストに大きく影響を与えます。

衝撃吸収性：床材と転倒した人体頭部が接触したとき頭部に加わる衝撃加速度（G値）の最大値により安全を評価します。日本建設学会では、転倒衝突時の安全策の目安として、G値100以下の床を推奨しています。

初期粘着力：接着剤を塗布してから、待ち時間に生じる適度な粘着力のことで、床材施工時の納まりを左右するため、施工作業性評価に大きく関与します。

除塵クロス：塵やホコリを取り除く布。

白のり：黒のりに対して水系接着剤は色が白いため、「白のり」と呼び

ます。ゴム系は「ラテックス」というため、ほぼ「アクリル系接着剤」を指します。

シリコンウエハー：珪素のインゴットを厚さ1mm程度に切断したもの。集積回路（IC／LSI）の製造にもっとも多く使用されます。このウエハーにアクセプターやドナーとなる不純物導入や絶縁膜形成、配線形成をすることにより半導体素子を形成することができます。

人工骨材：人工的につくった骨材の総称。川砂利・川砂・海砂を普通骨材といいます。人工骨材には、砕石人工軽量骨材、産業廃棄物のスラグ等があります。

すかし貼り：シートのジョイントを数ミリ空けて施工すること。溝切り作業をなくすための非推奨工法。すかし貼りで溶接すると強度が弱くなります。

スクウィージー：カッパギともいい、水を掻き出す道具。水切りワイパー。

スティフネス値：床材の剛性のこと。床材を一定の角度曲げるために必要な力の大きさや曲げた際のもどりやすさの度合いを示し、施工性のひとつの目安となります。

ステッチ：タフト機の運針数で、1インチの間に何回針を刺すかを示します（国際的には、10cmあたりの運針数を用いるケースが多い）。製品の縦方向のパイル密度を決定する。10ステッチとは縦方向1インチ（2.54cm）間に10本のパイルがあることを示しています。

スポットクリーニング：床全体を洗浄する全床クリーニングに対し、汚れのひどい箇所等、限定された場所を洗浄するクリーニングの方法です。

スルーチップタイル：色の異なる粒状の素材を混合し、そのままの形で押し固め、タイル状にしたもの。表から裏まで模様が通っており、摩耗により模様がなくなりません。

寸法安定性：実用的な温度・湿度等の条件下において、寸法および形状が変化しにくい性質をいいます。

静電気障害：静電気により発生する種々の障害のこと。床材の場合静電気は歩行により発生することが多く、人体に3kV以上溜まると放電の際「電撃を受ける」等の直接被害があります。電子機器類の回路では数十V程度の放電でも異常をきたす場合があるようです。
→P.374帯電防止性参照

せっ器質タイル：生地による区分で、吸水率が1.0～10%未満のもの。磁器質と陶器質の中間品質で、クリンカータイルはこれに入ります。

セルフレベリング材：「自己水平」性のある、石膏系、セメント系の自然流動材。モルタルの左官作業を簡略できる下地材。

接着工法：釘・金物等を用いないで、接着剤を用いて接合する工法の総称。内装仕上げに多く使用され、被着体の性質に合ったものを選ぶことが大切です。

染色堅ろう度：着色した繊維製品がどのくらい色あせしにくいかを知る尺度。カーボンアーク灯の光をあててテストする耐光堅ろう度と、摩擦用白綿布と試料とを互いに摩擦して色落ちの程度をみる摩擦堅ろう度等があります。堅ろう度を表わす数値が大きいほど色あせしにくくなります。一般的に、タピス セレクトPlusやプレーヌⅡ等の原着繊維は、ほかの染色法で染めたものより堅ろう度がよくなります。

タ チツテト

耐候性：材料の光・熱・風雨等、屋外の諸条件に対する耐久性。

耐光性：床材に紫外線が長時間直射した場合、床材表面の色があせることがあり、これに耐える度合い。

耐震性：実際の地震波と同様の振動を二重床下地に加えて、二重床の安定性やボルトの変形、ゆるみ等を測定し評価を行います。

体積抵抗値：床材の厚み方向に電気が流れる際の抵抗値。当社ではJIS K 6911により、製品の帯電防止性を保障しています。

帯電性：合成繊維のカーペットの上を歩くと、人体帯電により電撃ショックを受けることがあります。この静電気の発生を抑え、発生した静電気を逃がすために導電性の繊維をカーペットに織り込んだりして、その上を歩行する人の人体帯電をできるだけ少なくしようとする特性の度合いをいいます。

帯電防止性：静電気の発生を抑制したり、静電気の拡散を増大することにより、絶縁物や絶縁状態にある導体の帯電を少なくする性能。

耐動荷重性：床材上をキャスターの付いている台車等が、移動する際に加わる荷重、捻り等の外力に対する床材の耐久性。
→P.359耐動荷重性参照

耐摩耗性：床材の摩滅寿命に対する相対的な耐久性の指標で、テーバー摩耗、吉岡式摩耗等の試験方法があり、実際の床では使用法、清掃管理方法、清掃頻度といったメンテナンス条件等により結果は大きく左右されます。

耐薬品性：床材の表面に薬品を滴下し、時計皿で覆って静置した場合に生じる床材の変色、ふくれ、軟化等に対する性能。

耐用年数：使用条件に耐えて役立つことができる年数。使用者のプランニングに関わっています。耐摩耗性と有効層厚みおよび歩行量等により床材を選びます。

タフト：カーペット等のパイル敷物のパイル部分のこと。一般的には「タフテッド」「タフテッドカーペット」「タフティング」の略称。

タフテッドカーペット：既成の基布にパイル糸が挿入され、塗布または接着によって固着したパイルカーペット。

ダメ周り：ダメ周りは、建築用語でダメな箇所を意味しますが、ダメになりやすいところ（＝壁際など納めが大変な箇所）も意味します。

単層ビニル床タイル：2010年のJIS改正で新たに生まれた呼称で記号は“TT”。単層無垢のタイルという意味ではコンポジションタイルと混同しがちですが、こちらは配合中のバインダー率が30%以上であるため、柄の深みや柔軟性に優れ、グレード感が高くなります。当社では“モノシュタイン”という製品がありましたが、24年10月に販売を終了しました。

断熱性：熱を伝えにくい性能で、熱伝導抵抗で示されます。また、熱を伝える目安としては、熱伝導率を用います。熱伝導率が小さいほど、断熱性がよくなっています。

チキソトロピー、チキソ性：力を加えると柔らかくなり、力を抜くと硬くなる性質。床用接着剤はチキソ性が高いと塗布感が軽く、塗布しやすいとされています。

チップウレタン：ウレタン端材の再生品。多様な発泡ウレタンを細かく粉砕して固めたもの。

チップシェアードループパイル：テクスチャードループパイルのもっとも高い部分を剪毛（シャーリング）すること。表面にテクスチャーの違いを生み出し、多彩な表情をもつ仕上げとなります。



千鳥ばり：目地をずらして交互に貼り付ける方法。



超速硬セメント：初期の強度を得るために開発されたセメント。アルミン酸カルシウムの含有量と石こう添加量を調節することにより、凝結・硬化を調節できます。緊急工事や吹付けコンクリート・グラウト等に用いられます。

チリ：柱と壁や、壁と窓枠が接する部分にできる面のずれのこと。段になっている部分。

継ぎ目溶着：ビニル床シートの継ぎ目部をシームシーラーや瞬間接着剤（アロンα）により一体化することで、熱溶接とは異なります。

テクスチャー：金属・焼物・木材・布紙等の地肌のことで、いわゆる五感で感じられる評価の総称。カーペットにたとえれば、光沢・色柄・手触り・パイル高低・密度等を総括してテクスチャーといいます。

テクスチャードループパイル：とくに市場に定義があるわけではありませんが、パイルの高低差や異色系の組み合わせによってカーペットの表面に不規則的な柄や立体的な柄を表現するパイル形状の呼称。

出隅：柱や梁等の二つの面が出合ってできる外側の角部分。また、二つの面が出合ってできる内側の角部分を入隅といいます。



デシテックス：生地や人絹糸の糸の太さを表わす単位。10,000mの糸で標準重量を1gと定め、これを1デシテックスといいます。一般的には、値のあとに「dtex」で表記します。

デッキブラシ：シダブラシと同じ。近年はシダが化学繊維になっているタイプもあります。

デッキプレート：波形をした広幅の鋼板で、床においては、床板を作る際の流し延べの受け材として一般的です。コンクリート打設時の余剰水分の抜け・乾燥性が悪いため、貼り床材を施工する際はコンクリートの含水率を入念に確認する等の注意が必要です。
→軽量骨材、下地乾燥度参照

テナント：借地人、借家人のこと。とくに貸店舗や貸事務所の入居者をいうことが多いです。

デニール：生地や人絹糸の糸の太さを表わす単位。9,000mの糸で標準重量を1gと定め、これを1デニール（D）といいます。番手とは逆にデニールが大きくなるほど糸が太くなります。→デシテックス

テラコッタ：イタリア語のTerracotta。硬く焼成された施釉または無施釉の粘土質の焼き物。床用には20cm前後で平板状のものを8～10mm目地工法で用います。窯変による表面模様が特長。

電気抵抗：電気の流れづらさの目安。床材の場合は、材料表面と大地間に電圧をかけた時の抵抗値であり、別に漏洩抵抗ともいいます。

天然銘木化粧板：木質系の基材の上に、天然の銘木の突き板を貼り合わせた床板。

電力線隔離：二重床配線の場合、電気が流れると磁界が生じ、通信線はその影響を受けるので、電力線とは隔離する必要があります。（電気技術基準204条）

胴継ぎ：シートの胴（短い辺、ex.1820mm）同士をつなぐこと。

導電性繊維：摩擦等によって生ずる静電気を速やかに拡散するため、通電性をもたせた繊維。現在、カーボンを練り込んだものや、金属繊維等があり、カーペットの帯電防止用素材として利用されています。

導電繊維入り寒冷紗：セイデンフロア等に使用しており、金属繊維や金属処理をした導電繊維、またはカーボン繊維を寒冷紗のなかに織り込むことで、帯電防止性能を向上させます。

特化則：「特定化学物質障害予防規則」の略。安衛法の特別規則のひとつ。

土間コンクリート：直接、土に接しているコンクリートの床。略して「土間コン」。床仕上げの下地として用いるとき、必ず防湿層が必要で、打設前に建築用防湿シートの敷き込みが必要です。

ドライメンテナンス：高速ポリッシャー（1,500～2,500回転／分）を用いたメンテナンス方法。樹脂ワックスの表面を高速バフィングすることにより、平滑かつ強靭にし、こまめに高速バフィングをかけることで、軽度な汚れ、キズを除去し、高光沢を維持させることができます。

ナ ニヌネノ

内装制限：ある一定の防火性能を有する内装材料を使用しなければならない法規上の制限。天井および壁の仕上げ材を防火上支障のない内装材料（不燃・準不燃・難燃）で仕上げることが規定されています。（建築基準法35条、同施行令）

ナイロンパッド：ポリッシャーに付けるパッドでナイロンの不織布。

流し貼り：タイルで床材の流れ方向を一定方向に施工する方法。

波うち：シートを広げた際にクセがあり、波打っている状態。

ニードルパンチカーペット：基布にウェブを積み重ね、かぎの付いた針で突き刺してフェルト状とし、裏面に樹脂加工を施したカーペット。

熱可塑性：常温で塑性（柔らかさ）を示さないが、加熱すると塑性変形しやすくなり、冷却すると再び固くなる性質。

熱硬化性：熱を加えると固化する性質の樹脂のこと。一度固まると元に戻りません。

熱溶接：ビニル床シートの継ぎ目部の処理方法。溶接棒と床材とをともに、溶接機を用いて加熱溶融し、圧力を加えながら一体化を行います。

眠り目地：れんが・石等を密着してとった目地。

粘度：液体の流動に対する物体の内部に生じる抵抗をいい、単位はパスカル・秒で示され、抵抗が大きいほど粘度が高くなっています。

ノンスリップ：階段の滑り防止と破損・摩耗を少なくするために段鼻に取り付けられ、ステンレス・アルミ・プラスチックス・ゴム等が多く用いられています。

ノーワックス床材：ビニル床材の保護、美観維持のため通常必要とされる「ワックスメンテナンス方式を必要としないコーティングが施された床材」の総称。施工時はワックス塗布作業の削減、竣工後はメンテナンスの頻度・発生汚水・美観管理費・夜間メンテナンス管理費の削減等の効果が期待できます。ただし、除塵や汚れ除去等の日常清掃は必要であり「メンテナンスがいらない床材である」と誤解しないよう注意のこと。
→P.54-55ノーワックスプラスシリーズ参照

ハ ヒフヘホ

バーナー仕上げ：本来はみかげ石の表面加工の一種。表面をガスバーナーで急熱し、表層の数mmを焼きとばして凹凸のある表面を得る仕上げ方法。この仕上げ面の質感をエンボス加工によりビニル床タイルに表現したものをバーナー仕上げ（風）ともいいます。

パイル：糸や繊維で構成されたカーペットの一部分。カットとループがあり、基部から突き出して使用面としての働きをもちます。カーペットの表面に出ている繊維の束。

パイル長：基布の表面からパイルの先端までのパイルの長さ。

パイル密度：単位面積あたりのパイルの本数。タフテッドの場合、横方向インチあたりのパイル数であるゲージと、縦方向のパイル打ち込み数であるステッチを掛け合わせたもの。

ハイ＆ローループプパイル：ループ状のパイルに高低差を付けて、表面に凹凸感を与えることで高級感を出したカーペットのパイル形状。テクスチャードループパイルと区別するために規則的な高低差で柄表現をしたものについての呼称。

バインダー含有率：配合中における塩ビ樹脂、可塑剤、安定剤の比率。これが大きいほど柔軟性が高く、高付加価値の床材も増しますが、度を越すと寸法安定性、接着性等の低下が懸念されます。

剥離洗剤：金属架橋タイプの樹脂ワックスの塗膜を塗り直す際、すでにある古い塗膜を剥離・除去するのに用いる洗剤。一部を除き強いアルカリ性なので、取り扱いには注意が必要です。

パターンマッチ：柄合わせの最小単位。床材の柄は、ランダム柄とパターン柄があり、パターン柄の場合は、柄を合わせて施工します。

幅継ぎ：シートの流れ方向（長い辺、ex.9m）同士をつなぐこと。

バフィングパッド方式：綿や合成繊維のパッドを床磨き機（ポリッシャー）に装着してバフすることにより、汚れを取り除く方式。作業が簡単で、乾燥が速いのが特徴です。

バリアフリー：「障害のない」という概念ですが、最近の高齢社会対応型の建築・デザインのなかでは、高齢者や障がい者でも安心して移動することができる「段差解消」の意味で用いられます。

張付け可能時間：接着剤の塗布後、待ち時間（オープンタイム）を過ぎてから、その接着力が維持されていて床材が貼り付けられる時間帯。

パレットトラック：ハンドリフトともいい、人力で動かすリフト。

半導体：常温における電気伝導度が、金属のような良導体とガラスのような絶縁体との中間程度である固体物質。

非イオン界面活性剤：界面活性を示す分子が水溶液中でイオンにならないタイプ。別名ノニオン界面活性剤ともいいます。

ピーリング試験：90度はく離試験ともいいます。シートを90度に剥がしていく試験。

ピールアップ工法：カーペットタイルを貼り替えたり、ほかの部屋に転用したりするとき、容易に引きはがすことのできるようにした接着工法。

非架橋型アクリル樹脂：塗膜が乾いても樹脂間の結合が起こらないアクリル樹脂。

非透過性下地：コンクリート、モルタルのように塗布された接着剤の溶媒を吸い込み、乾燥を早め、接着性を高める下地に対し、木質、合板、重ね貼り等ほとんど透過せず溶媒は上面への揮散のみしかないような下地。非吸収、非透湿等ともいいます。
これらの下地に適用できる接着剤は制約され、塗布方法にも工夫が求められます。
→P.334接着剤選定判断表参照

表面抵抗値：床材の表面を電気が流れる際の抵抗値。当社ではJIS K 6911により、製品の帯電防止性を保障しています。

品確法：「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略式のいい方。

フィラメント：天然繊維、化学繊維の両者に対して用いられ、連続した極めて長い繊維のこと。ナイロンF、ポリプロピレンF等と表わします。

風除室：人の出入りが激しいところでは、扉が開放されることによって、内部にホコリが入ったり、風雨が吹き込むため、空調ロスが大きくなることがあります。このため、出入口にこのスペースを設け、開放の度合いを低くする小室のことをいいます。



複層ビニル床タイル：2010年のJIS改正で新たに生まれた呼称で記号は“FT”。これまで親しまれた“ホモジニアスビニル床タイル”はJISのうえではこの呼び方に変わりました。薄いシートを何層か貼り合わせて（ラミネート）製造するため、“複層”と呼ばれ、木や石の柄を印刷したフィルムを意匠とした商品が多数あります。

フタル酸系可塑剤：フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）を代表とする高級アルコールのフタル酸エステル類は可塑剤として有用です。

用語解説

フットマーク：施工後すぐに床材の上を歩くと発生する、足跡状のへこみが残った跡のこと。

踏み面：階段の踏む面。

ブリック貼り：タイルやカーペットタイルの貼り方のバリエーションのひとつ。流し貼りと同様にカーペットタイルの流れは長手方向に向けて統一し、タイルの四隅を合わせずに横手方向に1/2サイズずらして施工します。「レンガ貼り」とも呼ばれます。


ブリック

フリーアクセスフロア：自由に電源に接続させたいために、コンクリートスラブと床仕上げとの間に配線や配管のための空間を設けた二重床。仕上げ材と一体になったものや独立支持脚と床板を組み合わせたもの等があり、多くは45～60cm角の床パネルとそれを支持する高さ調節可能な束（脚部）とで構成されています。

フリーズ加工：撚糸にランダムな方向性を付加する加工のこと。光の反射により特有の質感があります。

不陸：床が水平でないこと。あるいは、平面が凹凸していること。「ふろく」ともいいます。一般に床仕上げには、下地の不陸は禁物です。

フローリング：一般的には床を貼ることの意味のほかに、木質の床仕上げ材であるフローリングボードのことをいう場合が多くみられます。

へこみ回復性：床材に一定の荷重をかけると、床材がへこみます。その荷重を取り除いたあと、一定時間内にどの程度へこみが回復するかの性能。

へたり：摩耗強さとともにカーペットの風合い（コシの強さ）を示す言葉で、物性的には動的荷重による厚さ減少率で示され、その%値が小さいほどへたりにくいと表現します。

ヘリンボーン貼り：プランクサイズのタイルやカーペットタイルを用いた貼り方のバリエーションのひとつ。「herringbone=ニシンの骨」のように見えるデザイン貼りです。「矢羽貼り」とも呼ばれます。

ヘリンボーン

防炎性：防炎規制を受ける防火対象物に施工するには、消防庁指定のエアーミックスバーナー法による試験に合格することが必要です。試験登録番号はそれを示しています。

防汚加工：汚れをふせぐため、防汚剤でカーペット表面を処理すること。一般には、汚れをつきにくくする目的で、撥水性や撥油性、ドライソイル性を付与する加工であり、SG加工ともいいます。

防滑床：滑りにくい加工を表面に施した床。

放置床：床施工後、すぐに使用せず空き部屋状態となる床。歩行による圧着がなく不具合を起こしやすい状態となりやすく、耐水工法を選択します。

ホモジニアスビニル床タイル：バインダー含有率30%以上の塩ビタイルの呼称として使われてきましたが、2010年のJIS改正で廃止され、複層ビニル床タイルFTと改称されました。

ポリッシャー：一般によく普及している床磨き機。最近は傾向として、高速化・大型化されたものが出まわっています。

ポルトランドセメント：代表的な水硬性セメントで、粘土と石灰石と酸化鉄を混合して焼成したクリンカーを微粉砕したものです。普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、中庸熱ポルトランドセメント等の種類があります。

ホルマリン：ホルムアルデヒドの約37%の水溶液のことをいいます。

ホルムアルデヒド：常温では無色の気体で、刺激臭のある化学物質です（化学式 HCHO）。医薬品、防腐剤として有用されてきましたが、発ガン性が指摘されたために、使用規制、揮発濃度規制が検討されています。

マミムメモ

待ち時間：接着剤を塗布してから、良好な接着力が出るまでの時間。オープンタイムともいいます。接着剤は塗布後、すぐには床材を貼れません。タイプによって、この時間は異なりますので注意してください。→オープンタイム参照

マンセル体系：アルバート・H・マンセルが考案した色彩表示体系で、JISでも採用している方法。十進法によって色の3属性（色相・明度・彩度）のそれぞれを立体的に表示することによって色を表わします。

マンセル40色相環



無人搬送車：無人搬送ロボットやAGVともいい、工場、倉庫などで人の代わりに荷物を運ぶ運搬車。

明度：色の3属性のひとつ。黒から白まで配列された均質な尺度で色の明るさの変化の程度を比較するための度合い。マンセル記号では、バリュー（V）です。

目付け：単位面積（国内ではほとんどの場合が1m²）あたりのカーペットのパイル質量（g）のことをいいます。パイル質量は、総パイル質量と刈取り質量の2種類があります。

メラミン化粧板：メラミン樹脂を浸みこませた紙を何層も重ね合わせた薄い板のこと。印刷層を入れた壁材などがあります。

メンテナンス：広くは対象物の初期の性能および機能を維持するために行う保全を指しますが、狭義では建物の日常清掃の業務全般のことをいいます。建物を長もちさせるためには、ファシリティマネジメントをはじめメンテナンスに関する理解を持つことが肝要です。

杢糸：異なる色の単糸を2本あるいは3本撚り合わせた飾り糸の一種。

ヤユヨ

有機溶剤：有機物とは炭素の酸化物、金属の炭酸塩等を除く炭素化合物の総称。溶剤とは溶質を溶かす溶媒のことで、たとえばアルコール、ケトン、エーテル等。

有機溶剤作業主任者：有機溶剤を取り扱う仕事をするとき、現場で作業方法を決めたり、作業の指揮をしたりする責任者で国家資格。床を施工する技能士が資格を有していなくても管理監督者の下で作業する場合は問題ありません。

床板中央集中荷重：二重床の床パネルは、中央部が端部に比べて荷重による変形が大きいので、もっとも厳しい条件で床板の強度を評価します。

床材の耐久性：床材が適正に施工され、通常の手入れが行われている状態で、「何年間もちこたえられるか」を指しますが、「まだ使えるがイメージ転換により貼り替える」、「もうところどころ欠けているが支障ないと判断し修繕しない」というケースはポピュラーであり、判断する方の主観によるところが大きいため、メーカーから「何年もちます」といういい方はしておりません。また参考までに、オフィスや学校床の場合、目標耐用年数として8～12年（代表値10年）程度という指標が施設を管理される団体等により発信されています。

床衝撃音遮断性：歩行音のように床と物が衝突して発生する音が、階下に聞こえにくくなる度合いをいい、ACフロアやビュージスタPLUS省音やすらぎ等はとくに優れています。

床暖房：パネルヒーティング等のように床に暖房設備を組み込んで、床面を暖める暖房方法。温水配管を床に組み込んだもの、電気の発熱体を敷き込んだもの等があります。普通の暖房では、上部が暖かく下部が冷えるので、床からの暖房は理想に近い方式（頭寒足熱）といえます。

ユニバーサルデザイン：個人の違いにかかわらず、できるだけ多くの人々が利用できることを目指した建築・製品・情報などの設計のことで、それを実現するためのプロセス。

ユーティリティ：住宅や病院等のサービス関係の室。住宅では家事作業室のこと。厨房やサービスヤードと隣接して設けられることが多い。

養生：工事中にすでに仕上がった部分を損傷、汚染等から保護すること。床材施工後、シート等を利用して保護します。低温時施工では養生期間は長くなります。

ラリルレロ

ラミネート加工：マティル等のラミネートビニル床タイルやマジェスタ等ビニル床シートの工程で、薄いシートを積層して成型する加工法。

リスクアセスメント：作業における危険性や有害性などについて、リスクの除去または低減の措置を検討し、その結果を記録する一連の手法。

リップル状：小さなサイズの波形で床材表面の模様。ACフロアや移動荷重用フロアのリップルは機械エンボスではなく成型時の自然な凹凸。

リノリウム：亜麻仁油、天然レジン（松脂）、顔料、木粉、コルク、ジュー

トからなる天然素材100％の床材料。天然素材が生み出す温かい風合いと柔らかな質感が魅力で、抗菌性を有し、廃棄可能という利点もあります。当社ではマーモリウムが該当商品です。

リバース貼り：ビニル床シートの方向を互い違いに逆さにして敷き込む施工法のこと。商品アイテムにより、リバース貼りを推奨していないものもあるので要注意。



ループパイル：パイル糸がループ状になっているのがループパイル製品です。ループ状のものは耐久性に優れ、汚れにくく、掃除がしやすい等、実用性が高いので、業務用に大きな役割を果たしています。



レイタンス：打ち込まれたコンクリート表面に発生する薄泥状の物質のこと。または、乾燥後に細かい粉状になって表面についているものをいいます。浮き水とともに浮上したセメント中または骨材中の微粒子が付着したもので、これが多いと下地の表面強度不足となり、床材が剥がれやすくなります。

レジンテラゾー：大理石または花崗岩の砕石を熱硬化性樹脂で固めて研ぎ出し、砕石の断面を模様にした人造石材。セメントで固めた普通のテラゾーより樹脂の丈夫な分、薄く造ることができます。

連続気泡フォームバック：フォームバックとは、発泡性のあるバッキング（裏打ち層）のことですが、発泡層の種類によって連続気泡（ACフロア）と独立気泡に分けられます。一般的に、連続気泡のものは、へこみ回復力が大きい、厚み精度が良い、繰り返し荷重に耐える等の特長があります。

ロット：同じ条件で製造される製品の製造数量や出荷数量における最小の単位のこと。同品質ではありますが、ロットが異なると微妙な差が生じることがあります。

漏洩抵抗：施工された床の電気抵抗を測定する方法ですが、測定方法により電極のサイズや重量、印加電圧等が異なります。床表面に電極を置き、電極とアースの間に500Vの電圧を印加し、1分後の電気抵抗を測定する方法が一般的です。床材、接着剤、下地の抵抗、およびワックス等の抵抗を含むため、床材の体積抵抗より大きくなります。接地抵抗ともいいます。
→体積抵抗値

ワ

ワックス：床材の保護と美観の向上のために塗布する床維持剤。水性ワックスと樹脂ワックスに大別され、洗剤と並んでビル清掃の重要な資材となっています。ポリッシュともいいます。

割り付け：タイル・石・床目地等の取り付け位置を、寸法に応じて正確に決めること。割り付けを図面に描いたものを割付図といいます。

A～Z

ALC：Autoclaved Lightweight Concreteの略称。鋼製タンクの中の高温・高圧のもとで、15～16時間養生してつくった気泡コンクリート製品。軽量で断熱性・耐火性に優れています。

DOP：正式名称フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）は一般には略号DEHPが使用される有機化合物です。可塑剤としてポリ塩化ビニル製品に広く使用されています。

GHS：GHS（Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）とは、化学品の危険有害性（ハザード）ごとに分類基準およびラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するもの。

G値（最大加速度）：G値は転倒衝突時に頭部に生じる最大加速度を示しますが、床材の衝撃吸収の目安ともなります。数値が小さいほど、安全性が高く、測定の方法はJIS A 6519（体育館用鋼製床下地構成材）に規定されています。

ISO：「International Organization for Standardization」。「国際標準化機構」のことで、国際取引を円滑化するために、世界共通の標準規格を制定する非政府組織。その規格がISO規格。

JCIF：日本建設インテリア事業協同組合連合会（ジェイシフ）の略称。建設産業に基盤を置く内装仕上げ工事を営む専門工事業者で組織され、中小企業等協同組合法の規定にもとづき国土交通省より認可を受けた団体です。

JIS：Japanese Industrial Standards　日本産業規格の略称。昭和24年工業標準化法が制定され、鉱工業品について、形状・寸法・品質および試験方法等を規定しています。2019年7月に改正があり、日本工業規格から日本産業規格へと名称が変更となりました。英字表記には変更はありません。

NFPA法：National Fire Protection Associationの規格で、導電床・帯電防止床の電気的な性能の評価方法が規定されています。

NIF：日本インテリア協会の略。以前は、IFA（インテリアフロア工業会）とNIF（日本インテリアファブリック協会）が別々にあり、統合した。

pH（ピーエイチ）：水素イオン濃度のことで、アルカリ性、酸性の程度を示します。水のpH値は7に近く、これを中性といい、これより数値が大きくなるとアルカリ性、小さくなると酸性といいます。



PL法：製造物責任法（Product Liability Act）。製品に欠陥があり、その欠陥により、人または財産に損害を与えた場合に、製造業者が負うべき賠償責任のことをいいます。これは、製品事故による消費者保護を目的として制定され、1995年7月1日より施行されました。

PRTR制度：人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境（大気、水、土壌）へ排出される量および廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計にもとづき、排出量・移動量を集計・公表する制度。

PVC：Poly Vinyl Chlorideの略。ポリ塩化ビニル樹脂のことで、通称「塩ビ」と呼んでいます。熱可塑性があり、可塑剤を入れることによって軟質となり、ホース・フィルム・シート等に使用されます。

SDS制度：安全データシートのことで、化学物質および化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性および取り扱いに関する情報を化学物質等を譲渡または提供する相手方に提供するための文書。以前はMSDS（マテリアルセーフティデータシート）といわれていました。

VOC：VOLATILE ORGANIC COM-POUNDS（揮発性有機化合物）の略称。WHO（世界保健機構）では、揮発性を有する有機化合物のなかで沸点が50～260℃の範囲に入るものをVOC（揮発性有機化合物）と定義しています。

価格表

ビニル床タイル

品名	厚さ (mm)	寸法 (mm×mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／ケース)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (枚／ケース)	重量 (kg／ケース)	面積 (m²／ケース)	ページ
デニムフロアKT	3.0	457.2×457.2	4,500	14,110	標準4色		ケース	15	20.0	3.14	59
Pタイル Classic	2.0	304.8×304.8	2,100	9,755	標準18色		ケース	50	18.3	4.65	70
	3.0	304.8×304.8	3,000	9,197	標準11色		ケース	33	18.1	3.07	
	3.0	304.8×304.8	3,000	9,197	受注7色	100ケース以上 2週間	ケース	33	18.1	3.07	
Pタイル Modern	2.0	304.8×304.8	2,100	9,755	標準23色		ケース	50	18.3	4.65	72
Pタイル Muji	2.0	304.8×304.8	2,500	11,613	標準15色		ケース	50	18.9	4.65	74
ドルチェ ボタニカ	3.0	457.2×457.2	4,800	15,050	標準39色		ケース	15	20.0	3.14	76
ニューソフトン	3.0	457.2×457.2	4,000	12,542	標準42色		ケース	15	19.6	3.14	78
ナチュライン	3.0	457.2×457.2	3,500	10,974	標準15色		ケース	15	19.7	3.14	80
ツチナギ	3.0	457.2×457.2	4,800	15,050	標準4色		ケース	15	19.4	3.14	81
モルタライク	3.0	457.2×457.2	4,600	14,423	標準6色		ケース	15	19.6	3.14	82
テラーノ Sサイズ	3.0	304.8×457.2	4,400	13,490	標準16色		ケース	22	19.0	3.07	84
Qサイズ	3.0	152.4×457.2	4,400	13,490	標準16色		ケース	44	19.0	3.07	
Rサイズ	3.0	304.8×914.4	4,400	13,490	受注16色	30ケース以上	ケース	11	19.0	3.07	
Tサイズ	3.0	457.2×914.4	4,400	14,716	受注16色	30ケース以上	ケース	8	20.2	3.34	
テラーノ ヘキササイズ	3.0	130(一辺)	6,000	16,860	標準8色 受注8色	30ケース以上	ケース	64	17.5	2.81	86
ウッドクラフト Aサイズクラシック	3.0	100×914.4	4,400	13,277	標準13色 受注13色	67ケース以上	ケース	33	18.2	3.02	88
Eサイズクラシック	3.0	457.2×457.2	4,400	13,796	受注6色※	67ケース以上	ケース	15	19.7	3.14	
Hサイズヴィンテージ	3.0	150×914.4	4,400	13,277	標準3色 受注3色	67ケース以上	ケース	22	18.7	3.02	
Hサイズナチュラル	3.0	150×914.4	4,400	13,277	標準13色		ケース	22	18.7	3.02	
セイデンタイルC	2.0	504×504	5,000	31,752	標準9色		ケース	25	25.3	6.35	90
デニムフロアFT Hサイズ	3.0	150×914.4	5,800	17,502	標準1色		ケース	22	16.1	3.02	60
Fサイズ	3.0	180×1,260	5,800	17,101	標準1色		ケース	13	16.2	2.95	
ウッドライン Aサイズ	3.0	100×914.4	5,300	15,508	標準29色		ケース	32	15.7	2.93	98
Hサイズ	3.0	150×914.4	5,300	15,993	標準68色		ケース	22	16.1	3.02	
Fサイズ	3.0	180×1,260	5,300	15,627	標準18色		ケース	13	16.2	2.95	
Cサイズ	3.0	304.8×304.8	5,300	15,756	標準2色		ケース	32	15.5	2.97	
Jサイズ	3.0	76.2×914.4	5,300	16,249	標準4色		ケース	44	16.7	3.07	
Eサイズ	3.0	457.2×457.2	5,300	16,618	標準2色		ケース	15	17.0	3.14	
Rサイズ	3.0	304.8×914.4	5,300	20,680	標準2色		ケース	14	21.1	3.9	
Dサイズ	3.0	150×450・810・1,260	5,900	17,842	標準1色		ケース	24	16.5	3.02	104
Pサイズ	3.0	76.2×304.8	6,200	12,672	標準6色		ケース	88	10.7	2.04	
ウッドラインDXタイプ Aサイズ	3.0	100×914.4	8,100	23,701	受注29色	65ケース以上	ケース	32	15.7	2.93	98
Hサイズ	3.0	150×914.4	8,100	24,442	受注68色	65ケース以上	ケース	22	16.1	3.02	
Fサイズ	3.0	180×1,260	8,100	23,882	受注18色	65ケース以上	ケース	13	15.6	2.95	
Cサイズ	3.0	304.8×304.8	8,100	24,080	受注2色	65ケース以上	ケース	32	15.5	2.97	
Jサイズ	3.0	76.2×914.4	8,100	24,833	受注4色	65ケース以上	ケース	44	16.7	3.07	
Eサイズ	3.0	457.2×457.2	8,100	25,397	受注2色	65ケース以上	ケース	15	17.0	3.14	

※表面フラット品と導管エンボス品がございます。

ビニル床タイル

品名		厚さ (mm)	寸法 (mm×mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／ケース)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (枚／ケース)	重量 (kg／ケース)	面積 (m²／ケース)	ページ
ウッドラインDXタイプ	Rサイズ	3.0	304.8×914.4	8,100	31,606	受注2色	65ケース以上	ケース	14	21.1	3.9	98
	Dサイズ	3.0	150×450･810･1,260	8,700	26,309	受注1色	65ケース以上	ケース	24	16.5	3.02	104
	Pサイズ	3.0	76.2×304.8	9,000	18,395	受注6色	65ケース以上	ケース	88	10.7	2.04	
ウッドライン ロッソ	Cサイズ	3.0	304.8×304.8	6,400	19,027	標準2色		ケース	32	17.6	2.97	106
	Eサイズ	3.0	457.2×457.2	6,400	20,067	標準2色		ケース	15	18.5	3.14	
	Iサイズ	3.0	152.4×914.4	6,400	19,621	標準1色		ケース	22	18.1	3.07	
	Vサイズ	3.0	185×1,500	6,400	21,312	標準5色		ケース	12	19.7	3.33	
	Nサイズ	3.0	228.6×1,219.2	6,400	21,405	標準2色		ケース	12	19.7	3.34	
	Oサイズ	3.0	184.2×1,219.2	7,500	23,581	標準4色		ケース	14	18.6	3.14	109
マティル	Eサイズ	3.0	457.2×457.2	5,300	16,618	標準123色		ケース	15	17.0	3.14	110
	Sサイズ	3.0	304.8×457.2	5,300	16,249	標準15色		ケース	22	16.5	3.07	
	Cサイズ	3.0	304.8×304.8	5,300	15,756	標準6色		ケース	32	15.5	2.97	
	Hサイズ	3.0	150×914.4	5,300	15,993	標準14色		ケース	22	16.1	3.02	
	Rサイズ	3.0	304.8×914.4	5,300	20,680	標準5色		ケース	14	21.1	3.9	
	Mサイズ	3.0	304.8×609.6	5,300	17,726	標準12色		ケース	18	18.1	3.34	116
	Wサイズ	3.0	609.6×609.6	5,900	21,925	標準10色		ケース	10	21.2	3.72	
マティルDXタイプ	Eサイズ	3.0	457.2×457.2	8,100	25,397	受注123色	65ケース以上	ケース	15	17.0	3.14	110
	Sサイズ	3.0	304.8×457.2	8,100	24,833	受注15色	65ケース以上	ケース	22	16.5	3.07	
	Cサイズ	3.0	304.8×304.8	8,100	24,080	受注6色	65ケース以上	ケース	32	16.9	2.97	
	Hサイズ	3.0	150×914.4	8,100	24,442	受注14色	65ケース以上	ケース	22	16.1	3.02	
	Rサイズ	3.0	304.8×914.4	8,100	31,606	受注5色	65ケース以上	ケース	14	21.1	3.9	
	Mサイズ	3.0	304.8×609.6	8,100	27,091	受注12色	65ケース以上	ケース	18	18.1	3.34	116
マティル ロッソ	Cサイズ (L目地)	3.0	304.8×304.8	6,400	19,027	標準6色		ケース	32	17.6	2.97	118
	Eサイズ	3.0	457.2×457.2	6,400	20,067	標準2色		ケース	15	18.5	3.14	
	Mサイズ	3.0	304.8×609.6	6,400	21,405	標準4色		ケース	18	19.7	3.34	
	Tサイズ	3.0	457.2×914.4	6,400	21,405	標準6色		ケース	8	19.8	3.34	
	Zサイズ	3.0	914.4×914.4	6,400	21,405	標準9色		ケース	4	19.7	3.34	
	Gサイズ	3.0	457.2×457.2	7,500	23,516	標準3色		ケース	15	18.5	3.14	121
マッキレーネ 木目調	Hサイズ	3.0	150×914.4	6,800	20,519	標準31色		ケース	22	16.3	3.02	122
石目調	Eサイズ	3.0	457.2×457.2	6,800	21,321	標準32色		ケース	15	17.3	3.14	124

※ウッドラインロッソ、マティルロッソはデラックス加工に対応しておりません。

価格表

置敷きビニル床タイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m²／m、ケース）	ページ
デニムフロア	5.0	500×500	16,500	41,250	標準1色		ケース	10	20.0	2.5	58
レイフラットタイルノーワックス	5.0	500×500	9,800	24,500	標準42色		ケース	10	21.2	2.5	131
	5.0	150×1,000	9,800	20,580	標準31色		ケース	14	18.0	2.1	130
	5.0	200×1,000	9,800	19,600	標準8色		ケース	10	16.8	2.0	131
	5.0	1,000×1,000	12,700	38,100	標準4色		ケース	3	29.8	3.0	134
レイフラットタイルノーワックス L目地	5.0	500×500	12,100	30,250	標準5色 受注37色	200ケース以上 4週間	ケース	10	21.2	2.5	133
レイフラットタイルノーワックス セルフタック	5.0	500×500	10,300	25,750	受注42色	65ケース以上	ケース	10	21.2	2.5	135
	5.0	150×1,000	10,300	21,630	受注31色	65ケース以上	ケース	14	18.0	2.1	
	5.0	200×1,000	10,300	20,600	受注8色	65ケース以上	ケース	10	16.8	2.0	
レイフラットタイルモルタライク	5.0	500×500	9,200	23,000	標準3色		ケース	10	26.3	2.5	136
レイフラットタイルLF-5000	5.0	500×500	10,400	26,000	標準16色		ケース	10	21.2	2.5	138
レイフラットタイルLF-5000 セルフタック	5.0	500×500	10,900	27,250	受注16色	20ケース以上	ケース	10	21.2	2.5	139
レイフラットタイルLF-2000	5.0	500×500	8,300	20,750	標準6色		ケース	10	21.2	2.5	140
耐薬レイフラットタイルLF-9000	5.0	500×500	11,300	28,250	受注8色	40ケース以上 4週間	ケース	10	21.2	2.5	141

カーペットタイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／ケース）	重量（kg／ケース）	面積（m²／ケース）	ページ
デニムフロアCT	7.5	500×500	10,900	43,600	標準2色		ケース	16	19.3	4	61
タピス プレーヌII	6.0	500×500	5,500	22,000	標準51色		ケース	16	17.1	4	146
タピス トレッサ	6.0	500×500	5,500	22,000	標準14色		ケース	16	17.1	4	150
タピス セレクトPlus	6.5	500×500	7,500	30,000	標準42色		ケース	16	17.3	4	152
タピス スタイルBB	7.0	500×500	7,700	30,800	標準6色		ケース	16	17.3	4	154
タピス スタイルSS	6.5	500×500	7,700	30,800	標準6色		ケース	16	17.3	4	156
タピス スタイルTS	7.0	500×500	7,700	30,800	標準4色		ケース	16	17.3	4	157
タピス スタイルWF	6.5	500×500	7,700	30,800	標準8色		ケース	16	17.3	4	158
タピス スタイルWT	6.5	500×500	7,700	30,800	標準9色		ケース	16	17.3	4	159
TS-7000 typeA	7.5	500×500	7,900	31,600	標準6色		ケース	16	17.3	4	160
TS-7000 typeB	7.5	500×500	7,900	31,600	標準11色		ケース	16	17.3	4	161
TS-7000 typeC	7.5	500×500	7,900	31,600	標準9色		ケース	16	17.3	4	162
TS-7000 typeD	7.5	500×500	7,900	31,600	標準8色		ケース	16	17.3	4	163
TS-7000 typeE	7.5	500×500	7,900	31,600	標準4色		ケース	16	17.3	4	164
TS-7000 typeF	7.5	500×500	7,900	31,600	標準8色		ケース	16	17.3	4	165
TS-7000 typeG	7.8	500×500	7,900	31,600	標準4色		ケース	16	17.3	4	166
TS-7000 typeH	7.7	500×500	7,900	31,600	標準4色		ケース	16	17.3	4	167
TS-7000 typeI	7.5	500×500	7,900	31,600	標準8色		ケース	16	17.3	4	168
TS-7000 typeJ	7.5	500×500	7,900	31,600	標準3色		ケース	16	17.3	4	169
タピス ムラサメ	7.5	500×500	9,400	37,600	標準7色		ケース	16	17.4	4	170
タピス トリオス	9.0	500×500	9,800	29,400	標準5色		ケース	12	14.6	3	172

カーペットタイル

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／ケース）	重量（kg／ケース）	面積（m²／ケース）	ページ
MF500	8.0	500×500	9,800	39,200	標準3色		ケース	16	19.3	4	174
タピス プレシャスストーン	8.0	500×500	9,500	38,000	標準17色		ケース	16	19.3	4	176
タピス ワッフルツイード	8.0	500×500	9,800	39,200	標準5色		ケース	16	19.3	4	178
タピス モノクロームツイード	8.5	500×500	10,000	40,000	標準3色		ケース	16	19.3	4	179
タピス クラフトチェック	9.0	500×500	10,000	30,000	標準8色		ケース	12	14.6	3	180
タピス グランジーニ	8.0	500×500	10,600	42,400	標準4色		ケース	16	19.1	4	182
タピス グラシア	8.0	500×500	10,600	42,400	標準4色		ケース	16	18.5	4	183
タピス デリエ	8.5	500×500	10,900	43,600	標準4色		ケース	16	19.1	4	184
タピス ストーンフェイス	8.0	250×1,000	11,000	33,000	標準3色		ケース	12	14.6	3	185
タピス プレイフルデジ	8.5	250×1,000	11,000	33,000	標準10色		ケース	12	14.6	3	186
タピス オクターバー	9.5	500×500	11,600	34,800	標準4色		ケース	12	15.0	3	188
タピス リバーブ	8.5	250×1,000	12,600	37,800	標準4色		ケース	12	15.0	3	189
タピス ディストーション	10.0	500×500	14,100	42,300	標準5色		ケース	12	15.0	3	190
タピス アムニスII	11.0	500×500	14,100	28,200	標準4色		ケース	8	14.9	2	192
タピス ネブラII	11.0	500×500	14,900	29,800	標準4色		ケース	8	14.9	2	193
タピス ルシール	8.5	500×500	9,800	39,200	標準17色		ケース	16	18.6	4	194
タピス アルテーレ	8.5	500×500	10,600	42,400	標準5色		ケース	16	18.6	4	196
タピス HG	15.0	500×500	16,600	33,200	標準8色		ケース	8	14.7	2	197
OBEX™ TILE	12.7	500×500	28,000	84,000	標準2色		ケース	12	14.1	3	198
タピス セレクトOA	6.5	500×500	9,600	38,400	標準4色		ケース	16	17.3	4	199
タピス CG 警告型（JS）	5.0（突起高）+基材の厚さ	300×300	4,300/枚	17,200	受注5色	1ケース以上 納期2週間	ケース	4	2.3	0.4	200
タピス CG 誘導型（JL）		300×300	4,300/枚	17,200	受注5色		ケース	4	3.4	0.4	

ニードルパンチカーペット

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（枚／巻）	重量（kg／m）	面積（m²／m）	ページ
PPカーペット	3.8	1,820×25m（乱）	3,300	6,006	標準30色		m	25（乱）	2.0	1.82	201
	3.8	910×25m（乱）	3,300	3,003	標準30色		m	25（乱）	1.0	0.91	
PPCラバー	7.0	1,820×20m（乱）	4,200	7,644	標準11色		m	20（乱）	4.0	1.82	
	7.0	910×20m（乱）	4,200	3,822	標準11色		m	20（乱）	2.0	0.91	

価格表

リノリウム タイル

品名		厚さ (mm)	寸法 (mm×mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／ケース)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (枚／巻)	重量 (kg／ケース)	面積 (m²／m)	ページ
マーモリウム タイル	ライン	2.5	250×1,000	9,100	27,300	標準7色		ケース	12	9	3	247
	カラー	2.5	500×500	9,100	45,500	標準6色		ケース	20	15	5	248
	シェード	2.5	500×500	9,100	45,500	標準5色		ケース	20	15	5	
	マーブル	2.5	500×500	8,200	41,000	標準9色		ケース	20	15	5	249
	スレート	2.5	500×500	9,700	48,500	標準3色		ケース	20	15	5	

ビニル床シート

品名	厚さ (mm)	寸法 (mm×m、mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／m)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (枚／巻)	重量 (kg／m)	面積 (m²／m)	ページ
パーマリュームEM	2.0	1,820×9m	3,300	6,006	標準34色		m	9	5.8	1.82	204
	2.5	1,820×9m	3,600	6,552	標準10色 受注24色	100m以上	m	9	6.9	1.82	
パーマリューム マーブルEM	2.0	1,820×9m	3,400	6,188	標準29色		m	9	5.7	1.82	206
	2.5	1,820×9m	3,700	6,734	標準10色 受注19色	100m以上	m	9	7.0	1.82	
パーマリューム モンテ	2.0	1,820×9m	3,900	7,098	標準22色		m	9	5.9	1.82	208
	2.5	1,820×9m	4,300	7,826	受注22色	100m以上	m	9	7.1	1.82	
パーマリューム フィラーレ	2.0	1,820×9m	3,900	7,098	標準16色		m	9	5.9	1.82	210
	2.5	1,820×9m	4,300	7,826	受注16色	100m以上	m	9	7.1	1.82	
パーマリューム ピエトラ	2.0	1,820×9m	3,900	7,098	標準6色		m	9	5.9	1.82	212
	2.5	1,820×9m	4,300	7,826	受注6色	100m以上	m	9	7.1	1.82	
パーマリューム ストリート	2.0	1,820×9m	3,900	7,098	標準9色		m	9	5.5	1.82	213
	2.5	1,820×9m	4,300	7,826	受注9色	100m以上	m	9	7.2	1.82	
マジェスタ	2.0	1,820×9m	4,900	8,918	標準77色		m	9	5.2	1.82	214
消臭ウェルクリーン	2.0	1,820×9m	4,400	8,008	標準14色		m	9	5.9	1.82	222
タフゾーン	2.0	1,820×9m	4,900	8,918	標準18色		m	9	5.4	1.82	224
スフィラ	2.0	2,000×8m	6,000	12,000	標準16色		巻	8	6.7	2.0	226
メディウェル	2.0	1,820×9m	4,600	8,372	標準57色		m	9	5.1	1.82	228
ACフロア28 木目シリーズ	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準16色		m	9	5.4	1.82	232
ACフロア35 木目シリーズ	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注16色	45m以上	m	9	5.9	1.82	
ACフロア60 木目シリーズ	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	標準6色		m	9	7.8	1.82	
	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注10色	45m以上	m	9	7.8	1.82	
ACフロア28 リノリウムパターン	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準25色		m	9	5.4	1.82	234
ACフロア35 リノリウムパターン	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注25色	45m以上	m	9	5.9	1.82	
ACフロア60 リノリウムパターン	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注25色	45m以上	m	9	7.8	1.82	
ACフロア28 ファブリックパターン	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準6色		m	9	5.4	1.82	235
ACフロア35 ファブリックパターン	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注6色	45m以上	m	9	5.9	1.82	
ACフロア60 ファブリックパターン	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注6色	45m以上	m	9	7.8	1.82	
ACフロア28 サンド	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準9色		m	9	5.6	1.82	236
ACフロア35 サンド	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注9色	45m以上	m	9	6.7	1.82	
ACフロア60 サンド	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注9色	45m以上	m	9	8.1	1.82	
ACフロア28 カラー	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準6色		m	9	6.0	1.82	237
ACフロア35 カラー	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注6色	45m以上	m	9	7.1	1.82	
ACフロア60 カラー	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注6色	45m以上	m	9	8.3	1.82	

ビニル床シート

品名	厚さ (mm)	寸法 (mm×m、mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／m)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (枚／巻)	重量 (kg／m)	面積 (m²／m)	ページ
ACフロア28 クラシックマーブル	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準9色		m	9	5.3	1.82	238
ACフロア35 クラシックマーブル	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注9色	45m以上	m	9	5.8	1.82	
ACフロア60 クラシックマーブル	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注9色	45m以上	m	9	8.0	1.82	
ACフロア28籐	2.8	1,820×9m	5,900	10,738	標準2色		m	9	5.0	1.82	239
ACフロア35籐	3.5	1,820×9m	7,400	13,468	受注2色	45m以上	m	9	5.5	1.82	
ACフロア60籐	6.0	1,820×9m	8,700	15,834	受注2色	45m以上	m	9	7.8	1.82	

リノリウムシート

品名	厚さ (mm)	寸法 (mm×m、mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／m、ケース)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (m／巻)	重量 (kg／m)	面積 (m²／m)	ページ
マーモリウム リアル	2.5	2,000×10m	6,600	13,200	標準23色		巻	10	7.0	2	242
ヴィヴァーチェ	2.5	2,000×10m	6,600	13,200	標準3色		巻	10	7.0	2	
テラ	2.5	2,000×10m	6,600	13,200	標準4色		巻	10	7.0	2	
フレスコ	2.5	2,000×10m	6,600	13,200	標準17色		巻	10	7.0	2	
スプラッシュ	2.5	2,000×10m	6,600	13,200	標準6色		巻	10	7.0	2	
ウォルトン	2.5	2,000×10m	7,700	15,400	標準8色		巻	10	7.0	2	244
コンクリート	2.5	2,000×10m	7,700	15,400	標準7色		巻	10	7.0	2	
ストリアト	2.5	2,000×10m	7,700	15,400	標準9色		巻	10	7.0	2	
ココア	2.5	2,000×10m	8,200	16,400	標準3色		巻	10	7.0	2	246

耐候性・防滑性ビニル床シート

品名	厚さ (mm)	寸法 (mm×m、mm)	材料価格 (円／m²)	材料価格 (円／m、ケース)	色数	受注生産品 (納期3週間)	販売単位	梱包 (m、枚／巻、ケース)	重量 (kg／m)	面積 (m²／m、ケース)	ページ
ビュージスタ GRAN-Gio	2.5	1,820×10m	4,150	7,553	標準5色		m	10	4.6	1.82	252
	2.5	1,620×10m	4,150	6,723	標準5色		m	10	4.1	1.62	
	2.5	1,350×10m	4,150	5,603	標準5色		m	10	3.4	1.35	
	2.5	1,250×10m	4,150	5,188	標準5色		m	10	3.1	1.25	
ビュージスタ GRAN-Block	2.5	1,820×10m	3,950	7,189	標準3色		m	10	4.6	1.82	253
	2.5	1,350×10m	3,950	5,333	標準3色		m	10	3.4	1.35	
ビュージスタ MULTI-ハードウッド	2.5	1,820×10m	3,750	6,825	標準4色		m	10	4.9	1.82	254
	2.5	1,350×10m	3,750	5,063	標準4色		m	10	3.6	1.35	
ビュージスタ MULTI-ソフトウッド	2.5	1,820×10m	3,750	6,825	標準4色		m	10	4.9	1.82	255
	2.5	1,350×10m	3,750	5,063	標準4色		m	10	3.6	1.35	
ビュージスタ MULTI-ラティス	2.5	1,820×10m	3,750	6,825	標準4色		m	10	4.9	1.82	256
	2.5	1,620×10m	3,750	6,075	標準4色		m	10	4.4	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,750	5,063	標準4色		m	10	3.6	1.35	
ビュージスタ MULTI-パイルライン	2.5	1,820×10m	3,750	6,825	標準4色		m	10	4.9	1.82	257
	2.5	1,350×10m	3,750	5,063	標準4色		m	10	3.6	1.35	
ビュージスタ MULTI-マーブル	2.5	1,820×10m	3,750	6,825	標準3色		m	10	4.9	1.82	258
	2.5	1,350×10m	3,750	5,063	標準3色		m	10	3.6	1.35	

耐候性・防滑性ビニル床シート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m）	面積（m²／m、ケース）	ページ
ビュージスタ SAND-Hexa	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準4色		m	10	4.8	1.82	259
	2.5	1,620×10m	3,550	5,751	標準4色		m	10	4.3	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準4色		m	10	3.6	1.35	
ビュージスタ SAND-Stone	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準3色		m	10	4.8	1.82	260
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準3色		m	10	3.6	1.35	
ビュージスタ PLUS-いたわりウォーク	2.5	1,820×10m	3,950	7,189	標準4色		m	10	5.4	1.82	261
	2.5	1,350×10m	3,950	5,333	標準4色		m	10	4.0	1.35	
ビュージスタ PLUS-お掃除らくらく	2.5	1,820×10m	3,550	6,461	標準4色		m	10	5.0	1.82	262
	2.5	1,620×10m	3,550	5,751	標準4色		m	10	4.4	1.62	
	2.5	1,350×10m	3,550	4,793	標準4色		m	10	3.7	1.35	
ビュージスタ PLUS-省音やすらぎ	3.5	1,350×10m	4,600	6,210	標準4色		m	10	3.7	1.35	263
ビュージスタ ステップVLT	3.9	500×1,250	7,900/枚	55,300/ケース	標準16色	特注幅あり、納期基準はお問い合わせください	ケース	7	2.1（枚）	—	264
	3.9	500×950	6,000/枚	42,000/ケース	標準16色		ケース	7	1.6（枚）	—	
ビュージスタ ステップVST	3.9	320×1,250	6,500/枚	45,500/ケース	標準16色		ケース	7	1.5（枚）	—	266
	3.9	320×950	4,950/枚	34,650/ケース	標準16色		ケース	7	1.1（枚）	—	
ビュージスタ ステップ YVLT	3.9	500×1,250	8,100/枚	56,700/ケース	受注16色	特注幅あり、納期基準はお問い合わせください	ケース	7	2.1（枚）	—	268
	3.9	500×950	6,200/枚	43,400/ケース	受注16色		ケース	7	1.6（枚）	—	
ビュージスタ ステップ YVST	3.9	320×1,250	6,700/枚	46,900/ケース	受注16色		ケース	7	1.5（枚）	—	269
	3.9	320×950	5,150/枚	36,050/ケース	受注16色		ケース	7	1.1（枚）	—	
VGアンダーL	3.0	900×20m	2,600	46,800	—		m	20	0.15	0.9	270
ビュージスタ AQUA	2.5	1,820×10m	5,500	10,010	標準12色		m	10	4.5	1.82	276
ビュージスタ ステップVST AQUAタイプ	3.9	320×1,850	10,500/枚	73,500/ケース	標準2色	段鼻10Rの受注生産品、および特注幅あり。詳細、受注基準、納期はお問い合わせください。	ケース	7	2.2	—	277
けこみ用シート	1.8	1,350×10m	3,750	5,063	標準2色		m	10	2.7	1.35	

意匠性・防滑性ビニル床シート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース、枚）	面積（m²／m、ケース）	ページ
インレイド ミックス style MS※	2.5	1,820×10m	4,900	8,918	標準6色		m	10	5.5	1.82	280
インレイド ミックス style M※	2.5	1,820×10m	4,900	8,918	標準2色		m	10	5.5	1.82	280
消臭クリンセフ	2.0	1,820×9m	6,200	11,284	標準10色		m	9	5.6	1.82	282
クリナ	2.0	1,820×9m	6,600	12,012	標準9色		m	9	5.4	1.82	283
SRシート4300	2.5	1,230×10m	5,400	6,642	標準3柄各5色		m	10	3.4	1.23	284
SRシート2800	2.0	1,820×9m	3,600	6,552	標準5色		m	9	4.8	1.82	285

※インレイド ミックス style MS/style Mは屋内外対応です。

機能性ビニル床シート

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m²／m、ケース）	ページ
移動荷重用フロア	2.0	1,820×9m	8,200	14,924	標準16色		m	9	5.6	1.82	290
抗菌移動荷重用フロア	2.0	1,820×9m	9,400	17,108	受注16色	1色につき180㎡以上 納期約3週間	m	9	5.6	1.82	292
移動荷重用フロア・OG	2.0	1,820×9m	10,300	18,746	受注4色	1色につき300㎡以上 納期約6週間	m	9	5.6	1.82	293
タイヤクフロア・ラボプラス	2.0	1,820×9m	6,200	11,284	標準14色		m	9	5.6	1.82	294
タイヤクフロア・ラボ	2.0	1,820×9m	5,500	10,010	標準6色		m	9	5.6	1.82	295
導電フロア・DS	2.0	1,820×9m	18,700	34,034	標準4色		m	9	4.9	1.82	296
導電フロア・LE	2.0	1,820×9m	9,400	17,108	標準4色		m	9	5.2	1.82	297
セイデンフロア	2.0	1,820×9m	5,300	9,646	標準4色		m	9	5.8	1.82	298

その他床（タスクレイシート／腰壁保護材／点字タイル）

品名	厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m²）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m／巻）	重量（kg／m）	面積（m²／m）	ページ
タスクレイシート 30E	3.0	950×50m	1,900	1,805	標準1色	1m以上1m単位（1現場1カット）	m	50	0.1	0.95	302
50E	5.0	950×50m	2,700	2,565	標準1色	1m以上1m単位（1現場1カット）	m	50	0.2	0.95	
タスクレイシートU	4.0	1,000×20m	2,900	2,900	標準1色	1m以上1m単位（1現場1カット）	m	20	1.3	1	303
カーペットタイル用タスクレイシート	4.0	950×20m	1,800	1,710	標準1色		m	20	2.0	0.95	304
コルクメント	2.0	2,000×10m	3,800	7,600	標準1色		巻	10	2.9	2	305
OA下貼シート	3.2	1,250×10m	床仕上げ材とのシステム価格		標準1色		m	10	3.0	1.25	306
UD-SUS 警告型	1.8	φ30	21,800	174,400	標準1色		ケース	8	2.2	—	310
誘導型	1.8	30×280	10,800	86,400	標準1色		ケース	8	2.2	—	
アダプター	1.8	φ30	5,300	42,400	標準1色		ケース	8	0.5	—	
UD-ST 警告型（簡易施工タイプ）	2.3	300×300	10,800	86,400	受注6色	1ケース以上 納期1.5月程度	ケース	8	1.4	0.7	311
警告型（アルミテープタイプ）	2.3	300×300	10,800	86,400	受注6色	1ケース以上 納期1.5月程度	ケース	8	1.2	0.7	
誘導型（簡易施工タイプ）	2.3	300×300	10,800	86,400	受注6色	1ケース以上 納期1.5月程度	ケース	8	1.2	0.7	
誘導型（アルミテープタイプ）	2.3	300×300	10,800	86,400	受注6色	1ケース以上 納期1.5月程度	ケース	8	1.1	0.7	
ガイドタイルUD55 警告型	6.5	500×500	16,000※／枚	—	標準6色		ケース	8	23.0	2	312
誘導型	6.5	500×250	10,700※／枚	—	標準6色		ケース	8	12.2	1	
ガイドタイルUD20 警告型	3.8	300×300	8,300※／枚	—	標準6色		ケース	8	4.5	0.7	313
誘導型	3.8	300×300	8,300※／枚	—	標準6色		ケース	8	4.0	0.7	
ガイドタイルUD30 警告型	4.8	300×300	9,000※／枚	—	標準6色		ケース	8	5.5	0.7	
誘導型	4.8	300×300	9,000※／枚	—	標準6色		ケース	8	5.0	0.7	
ガイドタイル警告型	7.0	304.8×304.8	2,000／枚	16,000	標準5色		ケース	8	5.0	0.7	314
	8.0	304.8×304.8	2,700／枚	21,600	標準5色		ケース	8	6.0	0.7	
ガイドタイル誘導型	7.0	304.8×304.8	2,000／枚	16,000	標準5色		ケース	8	6.0	0.7	
	8.0	304.8×304.8	2,700／枚	21,600	標準5色		ケース	8	7.0	0.7	
腰壁ガード	316〜317ページ参照				標準6色	316〜317ページ参照					316
エッジバー	318ページ参照				標準4色	318ページ参照					318
ミニモール	319ページ参照				標準4色	319ページ参照					319

価格表

二重床

品名		寸法（mm×mm）	下地	工法	接着剤	設計価格（材工共）（円／m²）	色数・備考	販売単位	梱包（枚）	重量（kg／ケース）	ページ
フロアベース-G	G-50		320ページ参照			16,870	320ページ参照				320
	G-70					17,950					

巾木

品名		厚さ（mm）	寸法（mm×m、mm）	材料価格（円／m）	材料価格（円／m、ケース）	色数	受注生産品（納期3週間）	販売単位	梱包（m、枚／巻、ケース）	重量（kg／m、ケース）	面積（m²／m、ケース）	ページ
ガード巾木・AC		2.8	300×9m	2,750	24,750	標準10色		巻	9	8.4	–	321
防汚抗菌H30mm長尺巾木	(30)	–	30×25m	290	7,250	標準6色 受注24色	30巻以上	巻	25	1.7	–	322
	(30) C型※1	–	30×25m	290	7,250	標準6色 受注24色	30巻以上	巻	25	1.7	–	
	厚物タイプ	4	30×25m	830	20,750	標準2色		巻	25	4.7	–	323
	厚物タイプ出隅材	4	30×600mm	1,500/枚	6,000	標準2色		ケース	4	0.45	–	
ソフト巾木（防汚・抗菌・防カビ巾木）	(40)	–	40×914.4	300	6,858	標準30色		ケース	25	2.3	–	324
	(60)	–	60×914.4	310	7,087	標準30色		ケース	25	2.9	–	
	(75)	–	75×914.4	330	7,544	標準30色		ケース	25	3.7	–	
	(100)	–	100×914.4	370	8,458	標準30色		ケース	25	5.3	–	
	(40) C型※1	–	40×914.4	300	6,858	受注30色	10ケース以上	ケース	25	2.3	–	
	(60) C型※1	–	60×914.4	310	7,087	標準30色		ケース	25	2.9	–	
	(75) C型※1	–	75×914.4	330	7,544	受注30色	10ケース以上	ケース	25	3.7	–	
	(100) C型※1	–	100×914.4	370	8,458	受注30色	10ケース以上	ケース	25	5.3	–	
長尺巾木（防汚・抗菌・防カビ巾木）	(60)	–	60×25m	310	7,750	標準30色		巻	25	3.4	–	
	(75)	–	75×25m	330	8,250	受注30色	10巻以上	巻	25	4.2	–	
	(100)	–	100×25m	370	9,250	受注30色	10巻以上	巻	25	5.8	–	
	(60) C型※1	–	60×25m	310	7,750	受注30色	10巻以上	巻	25	3.4	–	
	(75) C型※1	–	75×25m	330	8,250	受注30色	10巻以上	巻	25	4.2	–	
	(100) C型※1	–	100×25m	370	9,250	受注30色	10巻以上	巻	25	5.8	–	
ササラ巾木（防汚・抗菌・防カビ巾木）		–	330×1,050	1,120※2	11,760	標準30色		ケース	5	5.5	–	
ワイド巾木H300（防汚・抗菌・防カビ巾木）		–	300×9m	2,420	21,780	標準10色 受注20色	200m（22巻以上）	巻	9	6.7	–	
木調巾木（防汚・抗菌・防カビ巾木）	(60)	–	60×25m	360	9,000	標準6色		巻	25	3.8	–	325
	(75)	–	75×25m	380	9,500	標準6色		巻	25	4.5	–	
	(100)	–	100×25m	420	10,500	受注6色		巻	25	5.9	–	
ワイド巾木H300（木調）（防汚・抗菌・防カビ巾木）		–	300×9m	2,420	21,780	標準6色		巻	25	6.7	–	

※1　C型は袴なし　※2　価格は2枚取りの場合です。

デザイン目地棒 (328〜329ページ)

品名	適用床材 厚さ(mm)	幅×厚さ×長さ (mm)	材料価格 (円)	価格 (工事費別) (円/ケース)	備考	販売単位	梱包 (本)	重量 (kg)
デザイン目地棒※1	3.0	3.0×2.8×930※2	150/本	7,500	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	3.0×2.8×930※3	200/本	10,000	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	5.0×2.8×930※2	170/本	8,500	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	5.0×2.8×930※3	240/本	12,000	標準品	ケース	50	1.8
	3.0	10.0×2.8×930※4	260/本	13,000	標準品広幅タイプ	ケース	50	3.5
	2.0←→3.0	5.0×1.8←→2.8×930※5	260/本	13,000	標準品段差用タイプ	ケース	50	1.8
段差目地棒2060	1.8←→5.8	60×1.8←→5.8×1,000	1,300/m	13,000	標準品	ケース	10	4.5
床見切り材50(両面テープ付き)	1.2←→4.8	60×1.2←→4.8×1,000	1,300/m	13,000	標準品	ケース	10	5.5
床見切り材30(両面テープ付き)	0.7←→3.0	40×0.7←→3.0×1,000	1,000/m	10,000	標準品	ケース	10	1.2

※1　くわしくはデザイン目地棒328ページ参照。　※2　ライトグレー、黒、ベージュ、生成り、茶、グリーン、ダークグレー
※3　シルバー、ゴールド　※4　グリーン、ダークグレー　※5　ライトグレー、ダークグレー
※床見切り材50/30、段差目地棒2060の詳細は329ページ参照。

接着剤 (336〜339ページ)

種類	品名	缶容量 (kg)	価格(円)/缶・セット			成分	色調	塗布量 (kg/m²)	水洗可能までの日数	備考
			18kg缶	9kg缶	4kg缶					
ゴム系 ラテックス形	セメントKT 〈プラ容器〉	18.0・4.0	13,500	—	6,000	ラテックス	乳白色	0.33	14	JIS取得品
アクリル樹脂系 エマルション形 (環境対応・低臭形)	セメントAK 〈プラ容器〉	18.0・4.0	23,000	—	7,500	アクリル	乳白色	0.33	14	JIS取得品
	セメントAK 〈金属缶〉	18.0	20,500	—	—	アクリル	乳白色	0.33	14	JIS取得品
	セメントAK-S 〈プラ容器〉	18.0・4.0	20,500	—	7,500	アクリル	乳白色	0.33	14	JIS取得品
	スベリ止め剤 〈プラ容器〉	15.0・3.0	28,000/15kg	—	8,000/3kg	アクリル	乳白色	モルタル下地　0.1 OA下地　0.05 OA下貼シート　0.1	—	JIS取得品 カーペットタイル用 レイフラットタイル用
	巾木用セメントS 〈プラ容器〉	9.0・3.0	—	15,000	6,000/3kg	アクリル	灰白色	0.33	—	JIS取得品
アクリル樹脂系 エマルション形	セメントML-SII 〈プラ容器〉	11.0	—	18,000/11kg	—	アクリル	淡黄白色	0.30 (クシ目B1使用)	5	JAIA認定
	セメントSPH 〈プラ容器〉	12.0	—	20,000/12kg	—	アクリル	淡黄白色	0.33 (クシ目A2使用)	14	JAIA認定
ウレタン樹脂系 溶剤形	セメントU10 〈金属缶〉	18.0	21,000	—	—	ウレタン	灰白色	0.35	2	JIS取得品
	セメントU 〈金属缶〉	18.0・4.0	33,000	—	15,000	ウレタン	灰白色	0.33	2	JIS取得品
	セメントVG 〈金属缶〉	18.0・9.0	33,000	17,500	—	ウレタン	灰白色	0.33	—	JIS取得品
	セメントDB (278ページ参照)	320ml	—	—	2,100/1本	ウレタン	灰白色	—	—	JAIA認定
ウレタン樹脂系溶剤形 (低臭・低溶剤形)	セメントUK 〈金属缶〉	16.0	36,500/16kg	—	—	ウレタン	灰白色	0.31	2	JIS取得品
ゴム系 溶剤形	セメントRV 〈金属缶〉	7.0・3.0	—	14,500/7kg	7,000/3kg	合成ゴム	黄色	0.33	7	JIS取得品
エポキシ樹脂系 溶剤形	セメントEP20 〈金属缶〉	16.0・8.0 (セット)	31,500/16kg	16,500/8kg	—	エポキシ	A:白色 B:灰白色	0.33	2	JIS取得品
	セメントEP30 〈金属缶〉	18.0・9.0 (セット)	44,500	23,000	—	エポキシ	A:白色 B:灰色	0.36	2	JAIA認定

価格表

床下地補修材・床下地表面強化材 (342〜343ページ)

種類	品名	缶容量	タイプ	価格(円／缶)	備考	販売単位	梱包	重量(kg)
床下地補修材	フラッターⅡ 28kg	20ℓRパック	アクリル樹脂エマルションおよび特殊充填剤	22,000	標準2回塗り厚0.5mm以下で全面塗布下地補修材	Rパック	Rパック	28.0
プライマー	フラッタープライマーⅡ	9ℓ金属缶	アクリル樹脂エマルション	18,000	約240m²/9kg(約40g/m²)塗布が標準(希釈後)	缶	缶	9.0
床下地補修材	フラッターQ	20ℓRパック	特殊セメント・骨材・合成樹脂エマルション	23,000	0.5mm/20m² 1mm/10m²厚の速硬タイプの補修材	Rパック	Rパック	24.0
	フラッターQF20	10kgダンボール入	超速硬セメント・骨材および混和剤ほか	15,000/箱	急ぎの穴埋め等に使用する速硬タイプの補修材	箱	箱	10.0
床下地表面強化材	荷重床プライマー	12kgセット	特殊エポキシ樹脂および有機溶剤	48,500	下地表面強化プライマー約60m²/12kgセット(0.2kg/m²)	セット	セット	12.0
		6kgセット		26,000				6.0
	荷重床ハードナー	15kgセット(ポリ容器)	エポキシ樹脂および粒子の細かい骨材	60,500	全面補修用(0.4mm厚で塗布)約15m²/15kgセット(1kg/m²)	セット	セット	15.0
	荷重床パテ	15kgセット(ポリ容器)	エポキシ樹脂および粒子の大きい骨材	41,500	部分補修用	セット	セット	15.0

チャネルシート (347ページ)

種類	品名	寸法	価格(工事費別)(円／巻)	備考	販売単位	梱包	重量(kg)
床材施工下貼り材	チャネルシート	1.8mm(厚さ)×1,400mm(幅)×10m(長さ)	36,500	工法・用途等347ページ参照	巻	10m	28.0

施工副資材 (350ページ)

種類	品名	規格	用途	使用法	価格(円)	備考	販売単位	梱包	重量(kg)
継ぎ目接着剤	シームシーラーS CVセット※	シーム液(450g)1缶 マスキングテープ6本 (30mm幅×50m巻)	継ぎ目溶着用	−	18,500/セット	標準品 約150m/450gセット	セット	セット	1.9
	シームシーラーS Kセット(共通)※	容器(ノズル付き)1本 クリーニングボトル1ピン(100cc)	シームシーラーS用容器	−	9,500/セット	標準品	セット	セット	0.3
	シームシーラーSテープ	マスキングテープ3本 (30mm幅×50m巻)	シームシーラーS用マスキングテープ	−	6,900/セット	標準品	セット	セット	0.4
アース板	導電床材専用アース板	幅 50mm 長さ 300mm 厚さ 0.23mm リード線 1.25mm²×約3m	導電フロア・DS用アース板 導電フロア・LE用アース板 導電テープ工法用アース板	使用法は「高機能床材シリーズ見本帳」参照	8,000/セット	2枚セット 標準品	セット	セット	0.2
導電性両面テープ	導電テープ	幅 50mm 長さ 20m 厚さ 0.13mm	絶縁下地上へのセイデンフロア、タイヤクフロア・ラボプラス／ラボ施工用	使用法は導電テープ347ページ参照	19,200/巻	標準品	巻	巻	0.3
アクリル樹脂系粘着剤	シガンエレメンツ	750mm(幅)×25m	床材の接着	使用法は349ページ「シガンテープ工法」参照	50,000/巻	標準品	巻	ケース	6.0
	シガンテープ100	100mm(幅)×25m	床材の接着		16,000/巻	標準品	巻	ケース	0.8
副資材	見切りバー	幅 34mm 長さ 2,750mm	カーペットタイル見切り縁	PPテープまたは、ビス止め併用セメントVS	2,700/本	アルミ製 標準品	本	本	0.4
副資材	R面木	径 7R 長さ 2,000mm	床材等の立ち上げ用	セメントU使用	10,900/ケース	標準品 50本ケース入り	ケース	ケース	2.0
ビュージスタ保護資材	VGオリジナルカット	−	任意のデザインに施工	−	—	受注	−	−	−
エアコン排水用部材	ビュージスタ 中空ドレン EXⅡ (272ページ参照)	6.0mm(厚さ)× 50mm(幅)×25m(長さ)	エアコン排水用	−	2,000/m	25m巻 標準8色	ケース	ケース	5.5
エアコン排水ホース固定部材	ビュージスタ中空ドレン EXⅡ用 中空ドレンホルダー EX (272ページ参照)	50mm(厚さ)×93mm(幅)×17mm(高さ) 20個	エアコン排水用ホース固定具	−	13,000/セット	標準8色	セット	セット	0.5
エアコン排水用部材	VG排水レールEX (273ページ)	3.5mm(厚さ)× 56.5mm(幅)×25m(長さ)	エアコン排水用	−	1,100/m	25m巻 標準8色	ケース	ケース	4.3
	VG排水レール (273ページ参照)	3.0mm(厚さ)×45.0mm(幅)×25m(長さ)	エアコン排水用	−	1,100/m	25m巻 標準8色	ケース	ケース	3.4
エアコン排水ホース固定部材	VG排水ホルダーEX (274ページ参照)	ホルダー20個 接着剤1個	エアコン用排水ホース固定具	使用法は「ビュージスタ技術資料」参照	13,000/セット	標準8色	セット	セット	0.3
エアコン排水拡散防止材	VGマジキリ (274ページ)	25mm(凸部厚さ)×60mm(幅)×1,350mm(長さ)	バルコニー隔て板下用床仕切り材	−	2,800/本	標準4色	ケース	ケース	4.6
出隅部保護材	コーナーガード (275ページ参照)	2.5mm(厚さ)×80mm(幅)×30m(長さ) 両面テープ付き	バルコニーとフロアの段差出隅保護	下地にだんだらプライマー(別売)を塗布	1,750/m	標準2色	ケース	ケース	7.0
両面接着テープ	GPテープ	幅 40mm 長さ 10m	カーペットタイル部分押えおよびチャネルシート用	−	10,300/ケース	標準品 12巻ケース入り	ケース	ケース	1.2

※シームシーラーS CVセットには、容器は付属しておりません。併せて、Kセットをご購入ください。ただし、Kセットの容器に付属しているノズルは、従来のシームシーラー用の容器のノズルに比べ、摩耗耐久性に優れていますので、そのつどKセットをご購入いただく必要はありません。

施工副資材 (350〜351ページ)

種類	品名	規格	用途	使用法	価格(円)	備考	販売単位	梱包	重量(kg)
シール材	**エッジシール**	2kgセット	クリナ・ビュージスタAQUA用　抗菌	端部、継ぎ目	19,800/セット	約50m/2kgセット 標準9色/12色	セット	セット	3.0
			ガード巾木・AC用 抗菌／ダレ防止	床面部立ち上げ部の継ぎ目	19,800/セット	約50m/2kgセット 受注生産品	セット	セット	3.0
			消臭クリンセフ用／ ビュージスタ ステップAQUA用 抗菌／ダレ防止	端部、立ち上げ部の継ぎ目	19,800/セット	約50m/2kgセット 標準10色／標準2色	セット	セット	3.0
	VGシールMS (278ページ参照)	333mlカートリッジ	ビュージスタ、ビュージスタステップの端部シール用	端部処理用	7,500/箱	2本/箱	箱	箱	0.7
プライマー	**だんだんプライマー (278ページ参照)**	0.4kg缶	ステップ用、 下地表面強化剤	−	2,400/缶	0.4kg缶	缶	缶	0.4
顔料	**カラーペースト**	100g入りポリ容器	エッジシール用着色剤	−	3,100/個	−	個	個	0.1

施工用具 (351ページ)

種類	品名	仕様内容	販売単位	価格(円)	備考	梱包	重量(kg)
長尺シート用	**マルチカッター**	マルチカッター本体、薄厚用プレート、六角レンチ（プレート交換用工具）、替刃（プラスチックケース10枚入り）、カットの深さおよび落とし込み間隙の調整機能付き	セット	38,500	長尺シート床材（厚さ2.0〜6.5mm）の落とし込み、裁断用プレートは、シート床材の厚みに応じて交換可	セット	1.2
マルチカッター用	**マルチカッター 用替刃**	プラスチックケース10枚入り	ケース	1,000	マルチカッター専用替刃	ケース	0.01
下地づくり用	**フラッター専用ヘラ**	特殊鋼板	個	2,200	フラッターII全面塗布用	個	0.3

品番索引

品番	ページ
Pタイル Modern	
A-□□	
A-6	72
A-17	72
A-27	73
A-29	73
A-35	72
A-72	72
A-73	72
A-74	72
A-78	72
A-79	72
A-83	73
A-85	73
A-88	72
A-89	72
A-90	72
A-91	72
A-92	73
A-93	73
A-94	73
A-95	73
A-96	73
A-97	73
A-98	73
ACフロア28	
AC-□□□-28	
AC-2001-28	237
AC-2002-28	237
AC-2003-28	237
AC-2004-28	237
AC-2005-28	237
AC-2006-28	237
AC-2201-28	238
AC-2214-28	238
AC-2222-28	238
AC-2282-28	238
AC-2283-28	238
AC-2291-28	238
AC-2295-28	238
AC-2296-28	238
AC-2299-28	238
AC-3005-28	232
AC-3007-28	232
AC-3019-28	232
AC-3020-28	232
AC-3025-28	232
AC-3026-28	232
AC-3036-28	232
AC-3037-28	232
AC-3040-28	232
AC-3043-28	232
AC-3075-28	232
AC-3076-28	232
AC-3080-28	233
AC-3081-28	233
AC-3086-28	233
AC-3087-28	233
AC-3200-28	234
AC-3201-28	234
AC-3202-28	234
AC-3203-28	234
AC-3204-28	234
AC-3211-28	234
AC-3212-28	234
AC-3213-28	234
AC-3214-28	234
AC-3215-28	234
AC-3216-28	234
AC-3217-28	234
AC-3218-28	234
AC-3222-28	234
AC-3223-28	234
AC-3226-28	235
AC-3227-28	235
AC-3228-28	235
AC-3229-28	235
AC-3231-28	234
AC-3232-28	234
AC-3233-28	235
AC-3234-28	235
AC-3238-28	235
AC-3239-28	235
AC-3251-28	235
AC-3252-28	235
AC-3253-28	235
AC-3256-28	235
AC-3257-28	235
AC-3258-28	235
AC-7001-28	239
AC-7002-28	239
AC-8001-28	236
AC-8002-28	236
AC-8003-28	236
AC-8004-28	236
AC-8005-28	236
AC-8006-28	236
AC-8007-28	236
AC-8008-28	236
AC-8009-28	236
ACフロア35	
AC-□□□-35	
AC-2001-35	237
AC-2002-35	237
AC-2003-35	237
AC-2004-35	237
AC-2005-35	237
AC-2006-35	237
AC-2201-35	238
AC-2214-35	238
AC-2222-35	238
AC-2282-35	238
AC-2283-35	238
AC-2291-35	238
AC-2295-35	238
AC-2296-35	238
AC-2299-35	238
AC-3005-35	232
AC-3007-35	232
AC-3019-35	232
AC-3020-35	232
AC-3025-35	232
AC-3026-35	232
AC-3036-35	232
AC-3037-35	232
AC-3040-35	232
AC-3043-35	232
AC-3075-35	232
AC-3076-35	232
AC-3080-35	233
AC-3081-35	233
AC-3086-35	233
AC-3087-35	233
AC-3200-35	234
AC-3201-35	234
AC-3202-35	234
AC-3203-35	234
AC-3204-35	234
AC-3211-35	234
AC-3212-35	234
AC-3213-35	234
AC-3214-35	234
AC-3215-35	234
AC-3216-35	234
AC-3217-35	234
AC-3218-35	234
AC-3222-35	234
AC-3223-35	234
AC-3226-35	235
AC-3227-35	235
AC-3228-35	235
AC-3229-35	235
AC-3231-35	234
AC-3232-35	234
AC-3233-35	235
AC-3234-35	235
AC-3238-35	235
AC-3239-35	235
AC-3251-35	235
AC-3252-35	235
AC-3253-35	235
AC-3256-35	235
AC-3257-35	235
AC-3258-35	235
AC-7001-35	239
AC-7002-35	239
AC-8001-35	236
AC-8002-35	236
AC-8003-35	236
AC-8004-35	236
AC-8005-35	236
AC-8006-35	236
AC-8007-35	236
AC-8008-35	236
AC-8009-35	236
ACフロア60	
AC-□□□-60	
AC-2001-60	237
AC-2002-60	237
AC-2003-60	237
AC-2004-60	237
AC-2005-60	237
AC-2006-60	237
AC-2201-60	238
AC-2214-60	238
AC-2222-60	238
AC-2282-60	238
AC-2283-60	238
AC-2291-60	238
AC-2295-60	238
AC-2296-60	238
AC-2299-60	238
AC-3005-60	232
AC-3007-60	232
AC-3019-60	232
AC-3020-60	232
AC-3025-60	232
AC-3026-60	232
AC-3036-60	232
AC-3037-60	232
AC-3040-60	232
AC-3043-60	232
AC-3075-60	232
AC-3076-60	232
AC-3080-60	233
AC-3081-60	233
AC-3086-60	233
AC-3087-60	233
AC-3200-60	234
AC-3201-60	234
AC-3202-60	234
AC-3203-60	234
AC-3204-60	234
AC-3211-60	234
AC-3212-60	234
AC-3213-60	234
AC-3214-60	234
AC-3215-60	234
AC-3216-60	234
AC-3217-60	234
AC-3218-60	234
AC-3222-60	234
AC-3223-60	234
AC-3226-60	235
AC-3227-60	235
AC-3228-60	235
AC-3229-60	235
AC-3231-60	234
AC-3232-60	234
AC-3233-60	235
AC-3234-60	235
AC-3238-60	235
AC-3239-60	235
AC-3251-60	235
AC-3252-60	235
AC-3253-60	235
AC-3256-60	235
AC-3257-60	235
AC-3258-60	235
AC-7001-60	239
AC-7002-60	239
AC-8001-60	236
AC-8002-60	236
AC-8003-60	236
AC-8004-60	236
AC-8005-60	236
AC-8006-60	236
AC-8007-60	236
AC-8008-60	236
AC-8009-60	236
タピスHG	
AS-□□	
AS-2	197
AS-9	197
AS-24	197
AS-26	197
AS-31	197
AS-35	197
AS-36	197
AS-37	197
クリナ	
CL-□□□	
CL-321	283
CL-322	283
CL-323	283
CL-324	283
CL-325	283
CL-326	283
CL-327	283
CL-328	283
CL-329	283
カーペットタイル用タスクレイシート	
CT4-□	
CT4-1	304
ドルチェボタニカ	
DB-□□□□	
DB-3101 新	76
DB-3102 新	76
DB-3103 新	76
DB-3104 新	76
DB-3105 新	76
DB-3106 新	76
DB-3107 新	76
DB-3108 新	76
DB-3109 新	76
DB-3110 新	76
DB-3111 新	76
DB-3112 新	76
DB-3113 新	76
DB-3114 新	76
DB-3115 新	76
DB-3116 新	76
DB-3117 新	76
DB-3118 新	76
DB-3119 新	77
DB-3120 新	77
DB-3121 新	77
DB-3122 新	77
DB-3123 新	77
DB-3124 新	77
DB-3125 新	77
DB-3126 新	77
DB-3127 新	77
DB-3128 新	77
DB-3129 新	77
DB-3130 新	77
DB-3131 新	77
DB-3132 新	77
DB-3133 新	77
DB-3134 新	77
DB-3135 新	77
DB-3136 新	77
DB-3137 新	77
DB-3138 新	77
DB-3139 新	77
デニムフロアCT	
DMC-□□□	
DMC-501	61
DMC-502	61
デニムフロアFT	
DMH-□□□	
DMF-□□□	
DMH-201	60
DMF-301	60
デニムフロア	
DML-□□□	
DML-101	58
デニムフロアKT	
DMT-□□□	
DMT-401	59
DMT-402	59
DMT-403	59
DMT-404	59
導電フロア・DS	
DS-□□□	
DS-511	296
DS-512	296
DS-531	296
DS-532	296
エッジバー モール	
EBA-1□□□	
EBA-1002	318
EBA-1003	318
EBA-1004	318
EBA-1005	318
エッジバー コーナー	
EBB-2□□□	
EBB-2002	318
EBB-2003	318
EBB-2004	318
EBB-2005	318
エッジバー 入隅	
EBC-3□□□	
EBC-3002	318
EBC-3003	318
EBC-3004	318
EBC-3005	318
エッジバー 出隅	
EBD-4□□□	
EBD-4002	318
EBD-4003	318
EBD-4004	318
EBD-4005	318
消臭クリンセフ	
FT-□□□□	
FT-1001	282
FT-1043	282
FT-1121	282
FT-1171	282
FT-1172	282
FT-1173	282
FT-1179	282
FT-1180	282
FT-1181	282
FT-1182	282
フロアベース-G	
G-□□	
Gベース50	320
Gベース70	320
KG出隅	
GD-□□□	
GD-101	317
GD-102	317
GD-103	317
GD-301	317
GD-302	317
GD-303	317
KG出隅（角）	
GD-□□□（90）	
GD-101(90)	317
GD-102(90)	317
GD-103(90)	317
GD-301(90)	317
GD-302(90)	317
GD-303(90)	317
KG出隅（R）	
GD-□□□（R）	
GD-101(R)	317
GD-102(R)	317
GD-103(R)	317
GD-301(R)	317
GD-302(R)	317
GD-303(R)	317
KG巾木	
GL-□□□	
GL-101	316,317
GL-102	316,317
GL-103	316,317
GL-301	316,317
GL-302	316,317
GL-303	316,317
KG見切	
GM-□□□	
GM-101	317
GM-102	317
GM-103	317
GM-301	317
GM-302	317
GM-303	317
KG見切（角コーナー）	
GM-□□□（90）	
GM-101(90)	317
GM-102(90)	317
GM-103(90)	317
GM-301(90)	317
GM-302(90)	317
GM-303(90)	317
KG見切（Rコーナー）	
GM-□□□（R）	
GM-101(R)	317
GM-102(R)	317
GM-103(R)	317
GM-301(R)	317
GM-302(R)	317
GM-303(R)	317
ソフト巾木	
HB-□□	
HB-1	326
HB-3	326
HB-9	326
HB-11	326
HB-22	326
HB-24	326
HB-27	326
HB-30	326
HB-31	326
HB-32	326
HB-34	326
HB-38	326
HB-42	326
HB-45	326
HB-75	326
HB-76	326
HB-77	326
HB-78	326
HB-79	326
HB-80	326
HB-82	326
HB-88	326
HB-89	326
HB-90	326
HB-91	326
HB-93	326
HB-94	326
HB-95	326
HB-96	326
HB-97	326
HB-98	326
HB-99	326
ガード巾木・AC	
HBG-□□□	
HBG-101	321
HBG-102	321
HBG-103	321
HBG-104	321
HBG-105	321
HBG-201	321
HBG-211	321
HBG-213	321
HBG-215	321
HBG-216	321
インレイド ミックス	
IM-□□□□	
IM-2101 新	281
IM-2102 新	281
IM-2301	280
IM-2302	280
IM-2303	280
IM-2304 新	280
IM-2305 新	280
IM-2306 新	280
タピスCG（誘導型）	
JL-□□□□□	
JL-□□□□1	200
JL-□□□□3	200
JL-□□□□4	200
JL-□□□□6	200
JL-□□□□7	200
ガイドタイル 2mmタイプ（誘導型）	
JL-□□	
JL-22	314
JL-23	314
JL-25	314
JL-26	314
JL-27	314
ガイドタイル 3mmタイプ（誘導型）	
JL-□□	
JL-32	314
JL-33	314
JL-35	314
JL-36	314
JL-37	314
タピスCG（警告型）	
JS-□□□□□	
JS-□□□□1	200
JS-□□□□3	200
JS-□□□□4	200
JS-□□□□6	200
JS-□□□□7	200
ガイドタイル 2mmタイプ（警告型）	
JS-□□	
JS-22	314
JS-23	314
JS-25	314
JS-26	314
JS-27	314
ガイドタイル 3mmタイプ（警告型）	
JS-□□	
JS-32	314
JS-33	314
JS-35	314
JS-36	314
JS-37	314
抗菌移動荷重用フロア	
KD-□□□	
KD-161	292
KD-164	292
KD-169	292
KD-170	292
KD-172	292
KD-174	292
KD-175	292
KD-176	292
KD-177	292
KD-178	292
KD-179	292
KD-180	292
KD-181	292
KD-182	292
KD-183	292
KD-184	292
腰壁ガード	
KG-□□□	
KG-101	316
KG-102	316
KG-103	316
KG-301	316
KG-302	316
KG-303	316
長尺巾木	
LBA-□□	
LBA-1	326
LBA-3	326
LBA-9	326
LBA-11	326
LBA-22	326
LBA-24	326
LBA-27	326
LBA-30	326
LBA-31	326
LBA-32	326
LBA-34	326
LBA-38	326
LBA-42	326
LBA-45	326

品番	ページ
LBA-75	326
LBA-76	326
LBA-77	326
LBA-78	326
LBA-79	326
LBA-80	326
LBA-82	326
LBA-88	326
LBA-89	326
LBA-93	326
LBA-94	326
LBA-95	326
LBA-96	326
LBA-97	326
LBA-98	326
LBA-99	326

導電フロア・LE
LE-□□□

LE-311	297
LE-332	297
LE-371	297
LE-372	297

レイフラットLF-2000
レイフラットLF-5000
レイフラットLF-9000
LF-□□□□

LF-2101	140
LF-2102	140
LF-2103	140
LF-2105	140
LF-2106	140
LF-2107	140
LF-5101	139
LF-5102	139
LF-5103	139
LF-5104	139
LF-5107	139
LF-5110	139
LF-5112	139
LF-5116	139
LF-5701	138
LF-5702	138
LF-5703	138
LF-5704	138
LF-5705	138
LF-5706	138
LF-5707	138
LF-5711	138
LF-9203	141
LF-9206	141
LF-9209	141
LF-9210	141
LF-9211	141
LF-9216	141
LF-9220	141
LF-9224	141

レイフラットタイルセルフタック
LF-5□□□S

LF-5□□□S	139

ササラ巾木
LH-□□

LH-1	326
LH-3	326
LH-9	326
LH-11	326
LH-22	326
LH-24	326
LH-27	326
LH-30	326
LH-31	326
LH-32	326
LH-34	326
LH-38	326
LH-42	326
LH-45	326
LH-75	326
LH-76	326
LH-77	326
LH-78	326
LH-79	326
LH-80	326
LH-82	326
LH-88	326
LH-89	326
LH-93	326
LH-94	326
LH-95	326
LH-96	326
LH-97	326
LH-98	326
LH-99	326

レイフラットタイルモルタライク
LM-□□□□

LM-4571	136
LM-4572	136
LM-4573	136

レイフラットタイルノーワックス
LN-□□□□

LN-1001	廃
LN-1002	廃
LN-1003	廃
LN-1004	廃
LN-1005	廃
LN-1006	廃
LN-1007	廃
LN-1008	廃
LN-1009	廃
LN-1010	廃
LN-1011	廃
LN-1012	廃
LN-1013	廃
LN-1014	廃
LN-1015	廃
LN-1016	廃
LN-1017	廃
LN-1018	廃
LN-1019	廃
LN-1020	廃
LN-1021	廃
LN-1022	廃
LN-1023	廃
LN-1024	廃
LN-1025	廃
LN-1026	廃
LN-1027	廃
LN-1028	廃
LN-1029	廃
LN-1030	廃
LN-1201 新	130
LN-1202 新	130
LN-1203 新	130
LN-1204 新	130
LN-1205 新	130
LN-1206 新	130
LN-1207 新	130
LN-1208 新	130
LN-1209 新	130
LN-1210 新	130
LN-1211 新	130
LN-1212 新	130
LN-1213 新	131
LN-1214 新	131
LN-1215 新	131
LN-1216 新	131
LN-1217 新	131
LN-1218 新	131
LN-1219 新	131
LN-1220 新	131
LN-1221 新	131
LN-1222 新	131
LN-1223 新	131
LN-1224 新	131
LN-1225 新	131
LN-1226 新	131
LN-1227 新	131
LN-1228 新	131
LN-1229 新	131
LN-1230 新	131
LN-1231 新	131
LN-1232 新	131
LN-1233 新	131
LN-1234 新	131
LN-1235 新	131
LN-1236 新	131
LN-1237 新	131
LN-1238 新	131
LN-1239 新	131
LN-1240 新	131
LN-1501	廃
LN-1502	廃
LN-1503	廃
LN-1504	廃
LN-1505	廃
LN-1506	廃
LN-1507	廃
LN-1508	廃
LN-1509	廃
LN-1510	廃
LN-1511	廃
LN-1512	廃
LN-1513	廃
LN-1514	廃
LN-1515	廃
LN-1516	廃
LN-1517	廃
LN-1518	廃
LN-1519	廃
LN-1520	廃
LN-1521	廃
LN-1522	廃
LN-1523	廃
LN-1524	廃
LN-1525	廃
LN-1526	廃
LN-1527	廃
LN-1528	廃
LN-1529	廃
LN-1530	廃
LN-1531	廃
LN-1532	廃
LN-1533	廃
LN-1534	廃
LN-1535	廃
LN-1536	廃
LN-1537	廃
LN-1538	廃
LN-1701 新	132
LN-1702 新	132
LN-1703 新	132
LN-1704 新	132
LN-1705 新	132
LN-1706 新	132
LN-1707 新	132
LN-1708 新	132
LN-1709 新	132
LN-1710 新	132
LN-1711 新	132
LN-1712 新	132
LN-1713 新	132
LN-1714 新	132
LN-1715 新	132
LN-1716 新	132
LN-1717 新	132
LN-1718 新	132
LN-1719 新	132
LN-1720 新	132
LN-1721 新	132
LN-1722 新	132
LN-1723 新	132
LN-1724 新	132
LN-1725 新	132
LN-1726 新	132
LN-1727 新	132
LN-1728 新	132
LN-1729 新	132
LN-1730 新	133
LN-1731 新	133
LN-1732 新	133
LN-1733 新	133
LN-1734 新	133
LN-1735 新	133
LN-1736 新	133
LN-1737 新	133
LN-1738 新	133
LN-1739 新	133
LN-1740 新	133
LN-1741 新	133
LN-1742 新	134
LN-1743 新	134
LN-1744 新	134
LN-1745 新	134

レイフラットタイル
ノーワックスセルフタック
LN-1□□□S

LN-1□□□S	135

プラチャンネル
LS-□□□

LS-210	317

防汚抗菌H30mm
長尺巾木（袴あり）
LSA-□□

LSA-34	322
LSA-38	322
LSA-45	322
LSA-77	322
LSA-80	322
LSA-99	322

防汚抗菌H30mm
長尺巾木（袴なし）
LSC-□□

LSC-34	322
LSC-38	322
LSC-45	322
LSC-77	322
LSC-80	322
LSC-99	322

防汚抗菌H30mm長尺巾木
ひとふで厚物タイプ
LTA-□□

LTA-80 新	323
LTA-99 新	323

防汚抗菌H30mm長尺巾木
ひとふで厚物タイプ出隅材
LTL-□□

LTL-80 新	323
LTL-99 新	323

移動荷重用フロア
M-□□□

M-161	291
M-164	290
M-169	291
M-170	290
M-172	290
M-174	291
M-175	290
M-176	290
M-177	290
M-178	290
M-179	290
M-180	291
M-181	291
M-182	291
M-183	291
M-184	291

木調巾木
MB-□□

MB-51	廃
MB-52	廃
MB-53	廃
MB-54	廃
MB-55	廃
MB-56	廃
MB-59	廃
MB-60	廃
MB-64	廃
MB-65	廃
MB-70	廃
MB-71	廃
MB-301 新	325
MB-302 新	325
MB-303 新	325
MB-304 新	325
MB-305 新	325
MB-306 新	325

マティル（Cサイズ）
MBC-□□□

MBC-215	114
MBC-266	114
MBC-267	114
MBC-518	114
MBC-530	114
MBC-531	114

マティル（Eサイズ）
MBE-□□□

MBE-101	110
MBE-102	110
MBE-103	110
MBE-105	110
MBE-106	110
MBE-111	111
MBE-116	110
MBE-117	110
MBE-119	110
MBE-120	110
MBE-122	111
MBE-123	111
MBE-128	111
MBE-129	111
MBE-130	111
MBE-135	111
MBE-136	111
MBE-137	112
MBE-138	112
MBE-139	112
MBE-140	112
MBE-141	112
MBE-142	112
MBE-143	112
MBE-144	112
MBE-145	112
MBE-147	112
MBE-149	112
MBE-160	111
MBE-163	111
MBE-164	112
MBE-165	112
MBE-174	112
MBE-175	112
MBE-176	112
MBE-177	112
MBE-215	112
MBE-216	110
MBE-217	110
MBE-218	110
MBE-221	111
MBE-222	111
MBE-224	112
MBE-225	112
MBE-226	112
MBE-227	112
MBE-228	112
MBE-229	112
MBE-230	112
MBE-231	112
MBE-233	112
MBE-234	112
MBE-235	112
MBE-236	112
MBE-238	113
MBE-239	113
MBE-240	113
MBE-241	113
MBE-242	113
MBE-248	113
MBE-249	113
MBE-250	113
MBE-251	113
MBE-252	113
MBE-253	113
MBE-254	113
MBE-255	113
MBE-256	113
MBE-257	113
MBE-258	113
MBE-259	113
MBE-260	113
MBE-501	110
MBE-502	110
MBE-503	110
MBE-504	110
MBE-505	110
MBE-506	110
MBE-507	111
MBE-509	110
MBE-510	112
MBE-511	112
MBE-512	112
MBE-513	112
MBE-514	112
MBE-515	112
MBE-519	112
MBE-520	113
MBE-521	113
MBE-522	113
MBE-523	113
MBE-524	113
MBE-525	113
MBE-526	113
MBE-527	113
MBE-528	113
MBE-529	113
MBE-536	112
MBE-541	111
MBE-552	111
MBE-553	111
MBE-554	111
MBE-555	111
MBE-556	111
MBE-557	111
MBE-558	111
MBE-559	111
MBE-560	111
MBE-561	111
MBE-562	111
MBE-563	111
MBE-574	113
MBE-575	113
MBE-576	113
MBE-579	112
MBE-580	112
MBE-581	113
MBE-582	113
MBE-583	113
MBE-584	113
MBE-585	113
MBE-586	113
MBE-587	113

マティル（Hサイズ）
MBH-□□□

MBH-102	115
MBH-225	115
MBH-226	115
MBH-227	115
MBH-228	115
MBH-229	115
MBH-230	115
MBH-231	115
MBH-501	115
MBH-502	115
MBH-503	115
MBH-516	115
MBH-517	115
MBH-532	115

マティル（Mサイズ）
MBM-□□□

MBM-564	116
MBM-565	116
MBM-566	116
MBM-567	116
MBM-568	116
MBM-569	116
MBM-570	116
MBM-571	116
MBM-572	116
MBM-573	116
MBM-577	116
MBM-578	116

マティル（Rサイズ）
MBR-□□□

MBR-215	115
MBR-226	115
MBR-227	115
MBR-229	115
MBR-230	115

マティル（Sサイズ）
MBS-□□□

MBS-203	114
MBS-204	114
MBS-205	114
MBS-207	114
MBS-208	114
MBS-209	114
MBS-210	114
MBS-225RN	114
MBS-226RN	114
MBS-227RN	114
MBS-228RN	114
MBS-229RN	114
MBS-230RN	114
MBS-231RN	114
MBS-261	114

マティル（Wサイズ）
MBW-□□□

MBW-542	116
MBW-543	116
MBW-544	116
MBW-545	116
MBW-546	116
MBW-547	116
MBW-548	116
MBW-549	116
MBW-550	116
MBW-551	116

マティルロッソ（Cサイズ）
MCR-□□□

MCR-710	118
MCR-711	118
MCR-743	118
MCR-745	118
MCR-747	118
MCR-748	118

メディウェル
ME-□□□□

ME-4005	228
ME-4006	228
ME-4007	228
ME-4018	228
ME-4019	228
ME-4020	228
ME-4025	228
ME-4026	228
ME-4036	228
ME-4037	228
ME-4040	229
ME-4041	229
ME-4043	229
ME-4075	228
ME-4076	228
ME-4086	228
ME-4087	228
ME-4200	230
ME-4201	230
ME-4202	230
ME-4203	230
ME-4204	230
ME-4211	230
ME-4212	230
ME-4213	230
ME-4214	230
ME-4215	230
ME-4216	230
ME-4217	230
ME-4218	230
ME-4222	230
ME-4223	230
ME-4226	230
ME-4227	230
ME-4228	230
ME-4229	230
ME-4231	230
ME-4232	230
ME-4233	230
ME-4234	230
ME-4238	230
ME-4239	230
ME-4251	231
ME-4252	231
ME-4253	231
ME-4254	231
ME-4256	231
ME-4257	231
ME-4258	231
ME-4260	231
ME-4261	231
ME-4262	231
ME-4263	231
ME-4265	231
ME-4266	231
ME-4269	231
ME-4270	231

品番索引

品番	ページ
マティルロッソ（Eサイズ）	
MER-□□□	
MER-750	118
MER-751	118
マティルロッソ（Gサイズ）	
MGR-□□□	
MGR-715	121
MGR-716	121
MGR-717	121
マジェスタ	
MJ-□□□□	
MJ-1001	214
MJ-1002	214
MJ-1005	214
MJ-1006	214
MJ-1007	214
MJ-1010	214
MJ-1011	214
MJ-1012	214
MJ-1015	214
MJ-1016	214
MJ-1019	214
MJ-1020	214
MJ-1022	214
MJ-1023	214
MJ-1030	214
MJ-1031	214
MJ-1040	215
MJ-1041	215
MJ-1042	215
MJ-1046	215
MJ-1047	215
MJ-1050	215
MJ-1051	215
MJ-1052	215
MJ-1055	215
MJ-1056	215
MJ-1060	215
MJ-1061	215
MJ-1067	215
MJ-1068	215
MJ-1070	215
MJ-1071	215
MJ-1078	215
MJ-1101	220
MJ-1109	220
MJ-1111	220
MJ-1120	220
MJ-1121	220
MJ-1125	220
MJ-1126	220
MJ-1130	220
MJ-1139	220
MJ-1140	220
MJ-1142	218
MJ-1143	218
MJ-1157	218
MJ-1158	218
MJ-1159	218
MJ-1160	218
MJ-1171	218
MJ-1172	218
MJ-1173	218
MJ-1174	218
MJ-1300	215
MJ-1301	215
MJ-1305	215
MJ-1306	215
MJ-1310	215
MJ-1311	215
MJ-1314	215
MJ-1317	215
MJ-1320	215
MJ-1323	215
MJ-1326	215
MJ-1350	220
MJ-1351	220
MJ-1352	220
MJ-1355	220
MJ-1356	220
MJ-1360	218
MJ-1361	218
MJ-1365	220
MJ-1368	220
MJ-1380	218
MJ-1390	218
MJ-1391	218
MJ-1392	218
マーモリウム	
ML-□□□□	
ML-1200	305
ML-2499	243
ML-2713	243
ML-2767	242
ML-2939	243
ML-3030	242
ML-3038	243
ML-3048	242
ML-3055	242
ML-3075	243
ML-3120	243
ML-3125	243
ML-3126	243
ML-3127	243
ML-3136	242
ML-3137	242
ML-3139	243
ML-3141	243
ML-3146	242
ML-3173	243
ML-3174	242
ML-3203	243
ML-3219	242
ML-3224	242
ML-3233	243
ML-3247	243
ML-3248	廃
ML-3251	243
ML-3254	243
ML-3261	243
ML-3262	243
ML-3268	243
ML-3270	242
ML-3272	242
ML-3352	244
ML-3355	244
ML-3358	244
ML-3359	244
ML-3360	244
ML-3367	244
ML-3368	廃
ML-3369	244
ML-3370	244
ML-3405	242
ML-3407	242
ML-3421	242
ML-3428	243
ML-3429	243
ML-3430	243
ML-3431	243
ML-3432	243
ML-3433	243
ML-3580	246
ML-3581	廃
ML-3583	246
ML-3584	246
ML-3703	244
ML-3704	244
ML-3706	244
ML-3723	244
ML-3724	244
ML-3725	244
ML-3731	廃
ML-3732	244
ML-3825	243
ML-3828	243
ML-3847	242
ML-3858	243
ML-3860	243
ML-3861	243
ML-3874	243
ML-3891	243
ML-5218	245
ML-5225	245
ML-5232	245
ML-5249	245
ML-5250	245
ML-5254	245
ML-5255	245
ML-5256	245
ML-5257	245
ML-5801	242
ML-5802	242
ML-5803	242
ML-5804	242
マーモリウムタイル	
MLT-□□□□	
MLT-2713	249
MLT-3048	249
MLT-3053	249
MLT-3120	249
MLT-3146	249
MLT-3216	249
MLT-3232	249
MLT-3238	248
MLT-3251	248
MLT-3352	248
MLT-3354	248
MLT-3358	248
MLT-3362	248
MLT-3405	249
MLT-3407	249
MLT-3575	247
MLT-3707	248
MLT-3711	248
MLT-3716	248
MLT-3717	248
MLT-3718	248
MLT-5217	247
MLT-5218	247
MLT-5225	247
MLT-5230	247
MLT-5232	247
MLT-5235	247
MLT-E3725	249
MLT-E3745	249
MLT-E3746	249
ミニモール	
MM-□□□	
MM-701	319
MM-702	319
MM-703	319
MM-704	319
マティルロッソ（Mサイズ）	
MMR-□□□	
MMR-707	118
MMR-708	118
MMR-744	118
MMR-746	118
マッキレーネ（石目調）	
MQE-□□□	
MQE-101	124
MQE-102	125
MQE-115	124
MQE-116	124
MQE-117	124
MQE-118	124
MQE-119	124
MQE-120	124
MQE-121	124
MQE-122	124
MQE-123	124
MQE-124	124
MQE-125	125
MQE-126	125
MQE-127	125
MQE-128	125
MQE-129	125
MQE-130	125
MQE-131	125
MQE-132	125
MQE-133	125
MQE-134	125
MQE-135	125
MQE-136	125
MQE-137	125
MQE-138	125
MQE-139	125
MQE-140	125
MQE-141	125
MQE-142	125
MQE-311	125
MQE-312	125
マッキレーネ（木目調）	
MQH-□□□	
MQH-504	123
MQH-505	123
MQH-507	123
MQH-517	122
MQH-518	122
MQH-519	122
MQH-520	122
MQH-521	122
MQH-522	122
MQH-523	122
MQH-524	122
MQH-525	123
MQH-526	123
MQH-527	123
MQH-528	123
MQH-529	123
MQH-530	123
MQH-531	123
MQH-532	123
MQH-533	123
MQH-534	123
MQH-535	123
MQH-536	123
MQH-537	123
MQH-538	123
MQH-539	123
MQH-540	123
MQH-541	123
MQH-542	123
MQH-543	123
MQH-544	123
マティルロッソ（Tサイズ）	
MTR-□□□	
MTR-704	119
MTR-705	119
MTR-740	119
MTR-741	119
MTR-742	119
MTR-749	119
ミニモール入隅材	
MX-□□□	
MX-701	319
MX-702	319
MX-703	319
MX-704	319
ミニモール出隅材	
MY-□□□	
MY-701	319
MY-702	319
MY-703	319
MY-704	319
マティルロッソ（Zサイズ）	
MZR-□□□	
MZR-701	120
MZR-702	120
MZR-703	120
MZR-734	120
MZR-735	120
MZR-736	120
MZR-737	120
MZR-738	120
MZR-739	120
ナチュライン	
NA-□□	
NA-1	80
NA-2	80
NA-3	80
NA-4	80
NA-5	80
NA-6	80
NA-7	80
NA-8	80
NA-9	80
NA-10	80
NA-11	80
NA-12	80
NA-13	80
NA-14	80
NA-15	80
セイデンタイルC	
No.-□□	
No.-1	90
No.-14	90
No.-17	90
No.-18	90
No.-29	廃
No.-34	廃
No.-35	廃
No.-38	90
No.-51 新	90
No.-52 新	90
No.-53 新	90
No.-54 新	90
No.-61	廃
セイデンフロア	
No.□□□	
No.903	298
No.904	298
No.905	298
No.953	298
OA下貼シート	
OA-□□□	
OA-●●●	306
移動荷重用フロア・OG	
OG-□□□	
OG-161	293
OG-164	293
OG-169	293
OG-170	293
OBEX™ TILE	
OX-□□	
OX-01 新	198
OX-02 新	198
Pタイル Classic	
P-□□	
P-1	70
P-10	70
P-11	70
P-12	71
P-13	70
P-17	70
P-22	70
P-23	71
P-25	71
P-32	70
P-35	70
P-41	70
P-44	70
P-60	70
P-61	70
P-62	70
P-74	70
P-78	70
SRシート2800	
PE-□□	
PE-21	285
PE-22	285
PE-23	285
PE-24	285
PE-25	285
パーマリューム フィラーレ	
PF-□□□□	
PF-4068	210
PF-4078	210
PF-4228	210
PF-4338	211
PF-4348	211
PF-4368	211
PF-4388	211
PF-4398	211
PF-5068	210
PF-5338	211
PF-8168	210
PF-8178	210
PF-8328	210
PF-8338	210
PF-8528	210
PF-8578	210
パーマリューム モンテ	
PH-□□□□	
PH-4067	208
PH-4077	208
PH-4227	208
PH-4317	208
PH-4327	208
PH-4337	209
PH-4347	209
PH-4357	209
PH-4367	209
PH-4377	209
PH-5067	208
PH-8037	209
PH-8177	208
PH-8187	209
PH-8197	209
PH-8217	209
PH-8287	209
PH-8327	208
PH-8527	208
PH-8577	208
PH-8657	208
PH-8937	208
パーマリューム マーブルEM	
PM-□□□M	
PM-101M	207
PM-102M	207
PM-105M	207
PM-107M	207
PM-115M	207
PM-116M	207
PM-117M	207
PM-120M	207
PM-121M	207
PM-122M	207
PM-123M	207
PM-124M	207
PM-127M	207
PM-130M	207
PM-131M	207
PM-132M	207
PM-133M	207
PM-134M	207
PM-135M	207
PM-136M	207
PM-137M	207
PM-140M	206
PM-141M	206
PM-142M	206
PM-143M	206
PM-144M	206
PM-145M	206
PM-146M	206
PM-159M	206
PタイルMuji	
PRD-□□□	
PRD-401	74
PRD-402	74
PRD-404	75
PRD-445	74
PRD-449	74
PRD-461	74
PRD-463	74
PRD-466	74
PRD-467	74
PRD-468	74
PRD-469	75
PRD-474	74
PRD-475	74
PRD-476	75
PRD-478	75
パーマリューム ストリート	
PT-□□□M	
PT-102M	213
PT-105M	213
PT-106M	213
PT-108M	213
PT-113M	213
パーマリューム ピエトラ	
PX-□□□□	
PX-4079	212
PX-4229	212
PX-8499	212
PX-8529	212
PX-8579	212
PX-8659	212
スフィラ	
SPH-□□□□□	
SPH-50202 新	226
SPH-50204 新	227
SPH-50209 新	226
SPH-50211 新	226
SPH-50215 新	226
SPH-50216 新	226
SPH-50221 新	226
SPH-50225 新	226
SPH-51202 新	226
SPH-51207 新	227
SPH-51239 新	227
SPH-51243 新	226
SPH-51245 新	227
SPH-53200 新	227
SPH-53202 新	227
SPH-53215 新	227
消臭ウェルクリーン	
SW-□□□□S	
SW-4067S	223
SW-4079S	223
SW-4229S	223
SW-4310S	222
SW-8177S	223
SW-8187S	223
SW-8197S	223
SW-8217S	223
SW-8320S	222
SW-8529S	223
SW-8579S	223
SW-8657S	223
SW-8930S	222
SW-8937S	223
タフゾーン	
TF-□□□M	
TF-301M	224
TF-302M	224
TF-303M	224
TF-304M	224
TF-305M	224
TF-306M	224
TF-307M	224
TF-308M	225
TF-309M	225
TF-310M	225
TF-311M	225
TF-312M	225
TF-313M	225
TF-314M	225
TF-315M	225
TF-316M	225
TF-317M	225
TF-318M	225
ツチナギ	
TG-□□□□	
TG-2101	81
TG-2102	81
TG-2103	81
TG-2104	81
モノシュタイン	
TH-□□□□	
TH-1101	廃
TH-1102	廃
TH-1103	廃
TH-1104	廃
TH-1105	廃
TH-1106	廃
TH-1107	廃
TH-1108	廃
TH-1109	廃
TH-1110	廃
TH-1111	廃
TH-1112	廃
TH-1113	廃
TH-1114	廃
テラーノ（Sサイズ）	
TN-□□□	
TN-102	84
TN-103	84
TN-104	84
TN-105	84
TN-106	84

品番	ページ
TN-107	84
TN-109	84
TN-110	84
TN-111	84
TN-112	84
TN-113	84
TN-114	84
TN-115	84
TN-116	84
TN-117	84
TN-118	84

テラーノ（Qサイズ）
TNQ-□□□

TNQ-102	84
TNQ-103	84
TNQ-104	84
TNQ-105	84
TNQ-106	84
TNQ-107	84
TNQ-109	84
TNQ-110	84
TNQ-111	84
TNQ-112	84
TNQ-113	84
TNQ-114	84
TNQ-115	84
TNQ-116	84
TNQ-117	84
TNQ-118	84

テラーノ ヘキササイズ
TNX-□□□

TNX-102	86
TNX-103	86
TNX-104	86
TNX-105	86
TNX-106	86
TNX-107	86
TNX-109	86
TNX-110	86
TNX-111	86
TNX-112	86
TNX-113	86
TNX-114	86
TNX-115	86
TNX-116	86
TNX-117	86
TNX-118	86

タピス セレクトOA
TOA-□□□

TOA-102	199
TOA-103	199
TOA-112	199
TOA-131	199

タイヤクフロア・ラボプラス
TP-□□□

TP-4061G	294
TP-4068G	294
TP-4310G	294
TP-4327G	294
TP-4421G	294
TP-8168G	294
TP-8187G	294
TP-8197G	294
TP-8217G	294
TP-8320G	294
TP-8338G	294
TP-8450G	294
TP-8528G	294
TP-8571G	294

タスクレイシステム
TS□□E-AC□□
TS□□E-M□

TS30E-AC28	302
TS30E-AC35	302
TS50E-AC28	302
TS50E-AC35	302
TS30E-ME	302
TS30E-MJ	302
TS50E-ME	302
TS50E-MJ	302

TS-7000 typeA
TSA-□□□

TSA-301	160
TSA-302	160
TSA-303	160
TSA-304	160
TSA-305	160
TSA-306	160

TS-7000 typeB
TSB-□□□

TSB-321	161
TSB-322	161
TSB-323	161
TSB-324	161
TSB-325	161
TSB-326	161
TSB-327	161
TSB-328	161
TSB-329	161
TSB-330	161
TSB-331	161

TS-7000 typeC
TSC-□□□

TSC-341	162
TSC-342	162
TSC-343	162
TSC-344	162
TSC-345	162
TSC-346	162
TSC-347	162
TSC-348	162
TSC-349	162

TS-7000 typeD
TSD-□□□

TSD-361	163
TSD-362	163
TSD-363	163
TSD-364	163
TSD-365	163
TSD-366	163
TSD-367	163
TSD-368	163

TS-7000 typeE
TSE-□□□

TSE-381	164
TSE-382	164
TSE-383	164
TSE-384	164

TS-7000 typeF
TSF-□□□

TSF-401	165
TSF-402	165
TSF-403	165
TSF-404	165
TSF-405	165
TSF-406	165
TSF-407	165
TSF-408	165

TS-7000 typeG
TSG-□□□

TSG-421	166
TSG-422	166
TSG-423	166
TSG-424	166

TS-7000 typeH
TSH-□□□

TSH-441	167
TSH-442	167
TSH-443	167
TSH-444	167

TS-7000 typeI
TSI-□□□

TSI-461	168
TSI-462	168
TSI-463	168
TSI-464	168
TSI-465	168
TSI-466	168
TSI-467	168
TSI-468	168

TS-7000 typeJ
TSJ-□□□

TSJ-481	169
TSJ-482	169
TSJ-483	169

タピス セレクトPlus
TSP-□□□□

TSP-101	152
TSP-102	152
TSP-103	152
TSP-104	152
TSP-105	152
TSP-106	152
TSP-107	152
TSP-108	152
TSP-109	152
TSP-110	152
TSP-111	152
TSP-112	152
TSP-113	152
TSP-114	152
TSP-115	152
TSP-116	152
TSP-117	152
TSP-118	153
TSP-119	153
TSP-120	153
TSP-121	153
TSP-122	153
TSP-123	153
TSP-124	153
TSP-125	153
TSP-126	153
TSP-127	153
TSP-128	153
TSP-129	153
TSP-130	153
TSP-131	153
TSP-132	153
TSP-133	153
TSP-134	153
TSP-135	153
TSP-136	153
TSP-137	153
TSP-138	153
TSP-139	153
TSP-140	153
TSP-141	153
TSP-142	153

タイヤクフロア・ラボ
TY-□□□

TY-4070	295
TY-4360	295
TY-4370	295
TY-4400	295
TY-4410	295
TY-8330	295

タピス ネブラII
TZ01-□□□

TZ01-501	193
TZ01-502	193
TZ01-503	193
TZ01-504	193

タピス アムニスII
TZ02-□□□

TZ02-521	192
TZ02-522	192
TZ02-523	192
TZ02-524	192

タピス ディストーション
TZ03-□□□

TZ03-541	190
TZ03-542	190
TZ03-543	190
TZ03-544	190
TZ03-545	190

タピス リバーブ
TZ04-□□□

TZ04-561	189
TZ04-562	189
TZ04-563	189
TZ04-564	189

タピス オクターバー
TZ05-□□□

TZ05-581	188
TZ05-582	188
TZ05-583	188
TZ05-584	188

タピス プレイフルデジ
TZ06-□□□

TZ06-601	186
TZ06-602	186
TZ06-603	186
TZ06-604	187
TZ06-605	187
TZ06-606	186
TZ06-607	186
TZ06-608	186
TZ06-609	187
TZ06-610	187

タピス ストーンフェイス
TZ07-□□□

TZ07-621	185
TZ07-622	185
TZ07-623	185

タピス モノクロームツイード
TZ08-□□□

TZ08-641	179
TZ08-642	179
TZ08-643	179

タピス クラフトチェック
TZ09-□□□

TZ09-661	180
TZ09-662	180
TZ09-663	180
TZ09-664	180
TZ09-665	180
TZ09-666	180
TZ09-667	180
TZ09-668	180

タピス トリオス
TZ10-□□□

TZ10-681	172
TZ10-682	172
TZ10-683	172
TZ10-684	172
TZ10-685	172

ガイドタイルUD-SUS（アダプター）
UA-□□□

UA-SUS	310

ガイドタイルUD-SUS（誘導型）
UL-□□□

UL-SUS	310

ガイドタイルUD-ST（誘導型）アルミテープタイプ
UL-□A

UL-1A	311
UL-2A	311
UL-3A	311
UL-4A	311
UL-5A	311
UL-6A	311

ガイドタイルUD-ST（誘導型）簡易施工タイプ
UL-□M

UL-1M	311
UL-2M	311
UL-3M	311
UL-4M	311
UL-5M	311
UL-6M	311

ガイドタイル UD55/20/30（誘導型）
UL-□□

UL-21	313
UL-22	313
UL-23	313
UL-24	313
UL-25	313
UL-26	313
UL-31	313
UL-32	313
UL-33	313
UL-34	313
UL-35	313
UL-36	313
UL-51	312
UL-52	312
UL-53	312
UL-54	312
UL-55	312
UL-56	312

ガイドタイルUD-SUS（警告型）
US-□□□

US-SUS	310

ガイドタイルUD-ST（警告型）アルミテープタイプ
US-□A

US-1A	311
US-2A	311
US-3A	311
US-4A	311
US-5A	311
US-6A	311

ガイドタイルUD-ST（警告型）簡易施工タイプ
US-□M

US-1M	311
US-2M	311
US-3M	311
US-4M	311
US-5M	311
US-6M	311

ガイドタイル UD55/20/30（警告型）
US-□□

US-21	313
US-22	313
US-23	313
US-24	313
US-25	313
US-26	313
US-31	313
US-32	313
US-33	313
US-34	313
US-35	313
US-36	313
US-51	312
US-52	312
US-53	312
US-54	312
US-55	312
US-56	312

ビュージスタAQUA
VAQ-□□□

VAQ-801	276
VAQ-802	276
VAQ-803	276
VAQ-804	276
VAQ-805	276
VAQ-806	276
VAQ-807	276
VAQ-808	276
VAQ-809	276
VAQ-810	276
VAQ-811	276
VAQ-812	276

ビュージスタ 中空ドレンEXII
VCD-□□□

VCD-301	272
VCD-306	272
VCD-307	272
VCD-308	272
VCD-311	272
VCD-312	272
VCD-313	272
VCD-314	272

ビュージスタ 中空ドレンホルダーEX
VCH-□□□

VCH-201	272
VCH-206	272
VCH-207	272
VCH-208	272
VCH-211	272
VCH-212	272
VCH-213	272
VCH-214	272

ビュージスタGRAN-Block
VGB-□□

VGB-701	253
VGB-702	253
VGB-703	253

VG排水レール
VGD-□□□□

VGD-1001	273
VGD-1002	273
VGD-1003	273
VGD-1004	273
VGD-1005	273
VGD-1006	273
VGD-1007	273
VGD-1008	273

ビュージスタGRAN-Gio
VGG-□□□

VGG-701	252
VGG-702	252
VGG-703	252
VGG-704	252
VGG-706	252

VG排水ホルダーEX
VGH-□□□□

VGH-1001	274
VGH-1002	274
VGH-1003	274
VGH-1004	274
VGH-1005	274
VGH-1006	274
VGH-1007	274
VGH-1008	274

けこみ用シート
VGK-□□□

VGK-801	277
VGK-803	277

VGマジキリ
VGM-□□□

VGM-101	274
VGM-102	274
VGM-104	274
VGM-107	274

VG排水レールEX
VGR-□□□□

VGR-2001	273
VGR-2002	273
VGR-2003	273
VGR-2004	273
VGR-2005	273
VGR-2006	273
VGR-2007	273
VGR-2008	273

ビュージスタステップVLT Hexaタイプ※1
VLT-□□□

VLT-401	264
VLT-402	264
VLT-403	264
VLT-404	264

ビュージスタステップVLT ラティスタイプ
VLT-□□□

VLT-600	265
VLT-601	265
VLT-602	265

ビュージスタステップVLT Gioタイプ※1
66VLT-□□□

VLT-701	264
VLT-702	264
VLT-703	264
VLT-704	264
VLT-706	264

ビュージスタステップVLT お掃除らくらくタイプ
VLT-□□□□

VLT-4011	265
VLT-4021	265
VLT-4031	265
VLT-4041	265

ビュージスタMULTI-ソフトウッド
VML-□□□

VML-650	255
VML-651	255
VML-652	255
VML-653	255

ビュージスタMULTI-ラティス
VML-□□□

VML-600	256
VML-601	256
VML-602	256
VML-603	256

ビュージスタMULTI-パイルライン
VML-□□□

VML-670	257
VML-671	257
VML-672	257
VML-673	257

ビュージスタMULTI-マーブル
VML-□□□

VML-660	258
VML-661	258
VML-662	258

ビュージスタMULTI-ハードウッド
VML-□□□

VML-630	254
VML-631	254
VML-632	254
VML-633	254

ビュージスタPLUS 省音やすらぎ
VPA-□□□

VPA-401	263
VPA-402	263
VPA-405	263
VPA-406	263

ビュージスタPLUS お掃除らくらく
VPC-□□□

VPC-401	262
VPC-402	262
VPC-403	262
VPC-404	262

ビュージスタPLUS いたわりウォーク
VPD-□□□

VPD-640	261
VPD-641	261
VPD-642	261
VPD-643	261

ビュージスタSAND-Hexa
VSH-□□□

VSH-401	259
VSH-402	259
VSH-403	259
VSH-404	259

※1 ビュージスタステップVLT/VST「GRANタイプ」は「Gioタイプ」に、「SANDタイプ」は「Hexaタイプ」に名称を変更しました。

品番索引

品番 ページ

ビュージスタSAND-Stone
VSS-□□□
VSS-402 260
VSS-403 260
VSS-404 260

ビュージスタステップVST Hexaタイプ※1
VST-□□□
VST-401 266
VST-402 266
VST-403 266
VST-404 266

ビュージスタステップVST ラティスタイプ
VST-□□□
VST-600 267
VST-601 267
VST-602 267

ビュージスタステップVST Gioタイプ※1
VST-□□□
VST-701 266
VST-702 266
VST-703 266
VST-704 266
VST-706 266

ビュージスタステップVST AQUAタイプ
VST-□□□
VST-801 277
VST-803 277

ビュージスタステップVST お掃除らくらくタイプ
VST-□□□□
VST-4011 267
VST-4021 267
VST-4031 267
VST-4041 267

ウッドライン（Aサイズ）
WBA-□□□
WBA-301 98
WBA-302 98
WBA-306 98
WBA-307 98
WBA-308 98
WBA-309 98
WBA-312 99
WBA-313 99
WBA-314 99
WBA-315 99
WBA-316 99
WBA-322 98
WBA-326 98
WBA-327 98
WBA-328 98
WBA-330 98
WBA-336 99
WBA-337 99
WBA-338 99
WBA-339 99
WBA-340 99
WBA-341 99
WBA-413 99
WBA-414 99
WBA-601 99
WBA-640 99
WBA-641 99
WBA-649 99
WBA-650 99

ウッドライン（Cサイズ）
WBC-□□□
WBC-651 102
WBC-652 102

ウッドライン（Dサイズ）
WBD-□□□
WBD-632 104

ウッドライン（Eサイズ）
WBE-□□□
WBE-411 103
WBE-655 103

ウッドライン（Fサイズ）
WBF-□□□
WBF-396 102
WBF-397 102
WBF-398 102
WBF-399 102
WBF-400 102
WBF-401 102
WBF-402 102
WBF-404 102
WBF-445 102
WBF-446 102
WBF-453 102
WBF-454 102
WBF-624 102
WBF-625 102
WBF-626 102
WBF-627 102
WBF-653 102
WBF-654 102

ウッドライン（Hサイズ）
WBH-□□□
WBH-350 101
WBH-367 100
WBH-368 100
WBH-371 100
WBH-372 100
WBH-373 100
WBH-374 101
WBH-375 101
WBH-380 101
WBH-381 101
WBH-382 101
WBH-383 101
WBH-385 101
WBH-386 101
WBH-390 100
WBH-415 100
WBH-416 100
WBH-417 100
WBH-418 100
WBH-419 100
WBH-420 100
WBH-421 100
WBH-422 100
WBH-423 101
WBH-424 101
WBH-425 101
WBH-426 101
WBH-427 101
WBH-428 101
WBH-435 100
WBH-436 100
WBH-437 100
WBH-438 101
WBH-443 101
WBH-444 101
WBH-602 100
WBH-603 100
WBH-604 100
WBH-605 100
WBH-606 100
WBH-607 101
WBH-608 101
WBH-609 101
WBH-612 101
WBH-613 101
WBH-614 101
WBH-615 101
WBH-616 101
WBH-617 101
WBH-619 101
WBH-620 101
WBH-621 101
WBH-622 101
WBH-623 101
WBH-633 100
WBH-634 100
WBH-635 100
WBH-636 100
WBH-637 100
WBH-638 100
WBH-639 100
WBH-642 101
WBH-643 101
WBH-644 101
WBH-645 100
WBH-646 100
WBH-647 100
WBH-648 100

ウッドライン（Jサイズ）
WBJ-□□□
WBJ-422 103
WBJ-428 103
WBJ-622 103
WBJ-623 103

ウッドライン（Pサイズ）
WBP-□□□
WBP-413 104
WBP-415 104
WBP-416 104
WBP-417 104
WBP-424 104
WBP-463 104

ウッドライン（Rサイズ）
WBR-□□□
WBR-629 103
WBR-630 103

ウッドラインロッソ（Cサイズ）
WCR-□□□
WCR-731 106
WCR-756 106

ウッドラインロッソ（Eサイズ）
WER-□□□
WER-729 106
WER-730 106

ワイド巾木H300
WH-□□
WH-1 326
WH-3 326
WH-9 326
WH-11 326
WH-22 326
WH-24 326
WH-27 326
WH-30 326
WH-31 326
WH-32 326
WH-34 326
WH-38 326
WH-42 326
WH-45 326
WH-75 326
WH-76 326
WH-77 326
WH-78 326
WH-79 326
WH-80 326
WH-82 326
WH-88 326
WH-89 326
WH-93 326
WH-94 326
WH-95 326
WH-96 326
WH-97 326
WH-98 326
WH-99 326

ワイド巾木H300（木調）
WH-□□
WH-51 廃
WH-52 廃
WH-53 廃
WH-54 廃
WH-55 廃
WH-56 廃
WH-59 廃
WH-60 廃
WH-64 廃
WH-65 廃
WH-70 廃
WH-71 廃
WH-301 新 324
WH-302 新 324
WH-303 新 324
WH-304 新 324
WH-305 新 324
WH-306 新 324

ウッドラインロッソ（Iサイズ）
WIR-□□□
WIR-733 107

ウッドラインロッソ（Nサイズ）
WNR-□□□
WNR-754 109
WNR-755 109

ウッドラインロッソ（Oサイズ）
WOR-□□□
WOR-720 109
WOR-721 109
WOR-752 109
WOR-753 109

ウッドラインロッソ（Vサイズ）
WVR-□□□
WVR-724 108
WVR-725 108
WVR-726 108
WVR-727 108
WVR-728 108

ビュージスタステップYVLT
YVLT-□□□
YVLT-701 268
YVLT-702 268
YVLT-703 268
YVLT-704 268
YVLT-706 268

ビュージスタステップYVST
YVST-□□□
YVST-701 269
YVST-702 269
YVST-703 269
YVST-704 269
YVST-706 269

SRシート4300
リブ〈タテ目〉15□
リブ〈タテ目〉151 284
リブ〈タテ目〉152 284
リブ〈タテ目〉154 284
リブ〈タテ目〉155 284
リブ〈タテ目〉156 284

SRシート4300
リブ〈ヨコ目〉16□
リブ〈ヨコ目〉161 284
リブ〈ヨコ目〉162 284
リブ〈ヨコ目〉164 284
リブ〈ヨコ目〉165 284
リブ〈ヨコ目〉166 284

SRシート4300
ルナー11□
ルナー111 284
ルナー112 284
ルナー114 284
ルナー115 284
ルナー116 284

タピス ルシール
4010-□□□□
4010-7001 194
4010-7002 194
4010-7003 194
4010-7004 194
4010-7005 194
4010-7006 194
4010-7007 194
4010-7008 194
4010-7009 194
4010-7010 194
4010-7011 194
4010-7012 194
4010-7013 194
4010-7014 194
4010-7015 194
4010-7016 194
4010-7017 194

タピス アルテーレ
4020-□□□□
4020-7101 196
4020-7102 196
4020-7103 196
4020-7104 196
4020-7105 196

タピス グランジーニ
4030-□□□□
4030-7201 182
4030-7202 182
4030-7203 182
4030-7204 182

タピス グラシア
4040-□□□□
4040-7301 183
4040-7302 183
4040-7303 183
4040-7304 183

タピス デリエ
4050-□□□□
4050-7401 184
4050-7402 184
4050-7403 184
4050-7404 184

タピス プルイーナ
408-□□□□
408-5201 廃
408-5202 廃
408-5203 廃
408-5204 廃

タピス ムラサメ
436-□□□□
436-4001 170
436-4002 170
436-4003 170
436-4004 170
436-4006 170
436-4007 170
436-4008 170

タピス カロッカ
439-□□□□
439-4401 廃
439-4403 廃
439-4407 廃
439-4409 廃
439-4410 廃
439-4412 廃

タピス スタイルTS
454-□□□
454-714 157
454-716 157
454-717 157
454-719 157

タピス スタイルWT
4600-□□□□
4600-5701 159
4600-5702 159
4600-5703 159
4600-5704 159
4600-5705 159
4600-5706 159
4600-5707 159
4600-5708 159
4600-5709 159

タピス スタイルWF
4610-□□□□
4610-5801 158
4610-5802 158
4610-5803 158
4610-5804 158
4610-5805 158
4610-5806 158
4610-5807 158
4610-5808 158

タピス スタイルSS
4620-□□□□
4620-5901 156
4620-5902 156
4620-5903 156
4620-5904 156
4620-5905 156
4620-5906 156

タピス スタイルBB
4630-□□□□
4630-6101 154
4630-6102 154
4630-6103 154
4630-6104 154
4630-6105 154
4630-6106 154

MF500
4710-□□□□
4710-6601 174
4710-6602 174
4710-6603 174

SW1000
4730-□□□□
4730-6701 廃
4730-6702 廃
4730-6703 廃

タピス プレーヌII
481-□□□
481-222 146
481-223 146
481-224 146
481-225 146
481-227 146
481-235 146
481-242 146
481-246 146
481-254 147
481-256 147
481-258 147
481-260 146
481-262 147
481-264 146
481-269 146
481-271 146
481-272 146
481-273 146
481-274 146
481-275 146
481-276 146
481-277 146
481-278 147
481-279 147
481-280 147
481-281 147
481-282 147
481-283 147
481-284 147
481-285 147
481-801 148
481-802 148
481-806 148
481-813 148
481-814 148
481-815 148
481-816 148
481-817 148
481-841 148
481-842 148
481-843 148
481-844 148
481-845 148
481-846 148
481-851 149
481-852 149
481-853 149
481-854 149
481-855 149
481-856 149
481-891 149

タピス トレッサ
483-□□□□
483-3601 150
483-3602 150
483-3603 150
483-3604 150
483-3605 150
483-3606 150
483-3607 150
483-3608 150
483-3609 150
483-3610 150
483-3611 150
483-3612 150
483-3621 151
483-3622 151

タピス ワッフルツイード
494-□□□□
494-6401 178
494-6402 178
494-6403 178
494-6404 178
494-6405 178

タピス プレシャスストーン
497-□□□□
497-6501 176
497-6502 176
497-6503 176
497-6504 176
497-6505 176
497-6506 176
497-6507 177
497-6508 177
497-6509 177
497-6510 177
497-6511 177
497-6512 177
497-6513 177
497-6514 177
497-6515 177
497-6516 177
497-6517 177

PPカーペット
5□□、6□□
504 201
505 201
513 201
514 201
527 201
528 201
533 201
552 201
563 201
574 201
581 201
585 201
587 201
588 201
590 201
591 201
592 201
597 201
602 201
608 201
610 201
621 201
626 201
631 201
639 201
640 201
641 201
642 201
643 201
644 201

PPCラバー
5□□F、6□□F
504F 201
505F 201
513F 201
552F 201
563F 201
574F 201
585F 201
602F 201

※1 ビュージスタステップVLT/VST「GRANタイプ」は「Gioタイプ」に、「SANDタイプ」は「Hexaタイプ」に名称を変更しました。

品番	ページ
608F	201
610F	201
631F	201

ニューソフトン
613-□□□

613-301	78
613-302	78
613-303	78
613-305	78
613-306	78
613-307	78
613-308	78
613-309	79
613-310	79
613-311	79
613-312	79
613-313	79
613-314	79
613-315	79
613-316	79
613-317	79
613-319	79
613-323	79
613-324	79
613-327	78
613-328	78
613-329	78
613-330	78
613-331	78
613-332	78
613-333	78
613-334	78
613-340	79
613-341	79
613-343	79
613-344	79
613-347	79
613-348	79
613-350	79
613-353	78
613-355	79
613-356	79
613-357	79
613-359	79
613-360	78
613-361	78
613-362	79

ウッドクラフト（Aサイズ）
631-□□□

631-103	89
631-104	89
631-105	89
631-106	89
631-107	89
631-108	89
631-109	89
631-110	89
631-122	89
631-124	89
631-130	89
631-131	89
631-132	89

ウッドクラフト（Eサイズ）
632-□□□

632-103	89
632-105	89
632-107	89
632-109	89
632-131	89
632-132	89

ウッドクラフト（Hサイズ）
644-□□□

644-205	89
644-207	89
644-208	89

ウッドクラフト（Hサイズ）
648-□□□

648-801	88
648-802	88
648-803	88
648-804	88
648-805	88
648-806	88
648-807	88
648-808	88
648-809	88
648-810	88
648-811	88
648-812	88
648-813	88

モルタライク
647-□□□

647-701	82
647-702	82
647-703	82
647-704	82
647-705	82
647-706	82

ドルチェ
682-□□□

682-901	廃
682-902	廃
682-903	廃
682-904	廃
682-905	廃
682-906	廃
682-907	廃
682-908	廃
682-909	廃
682-910	廃
682-911	廃
682-912	廃
682-913	廃
682-914	廃
682-915	廃
682-916	廃
682-917	廃
682-918	廃
682-919	廃
682-920	廃
682-921	廃
682-922	廃
682-923	廃
682-924	廃
682-925	廃
682-926	廃
682-927	廃
682-928	廃
682-929	廃
682-930	廃
682-931	廃
682-932	廃
682-933	廃
682-934	廃
682-935	廃
682-936	廃
682-937	廃
682-938	廃
682-939	廃
682-940	廃
682-941	廃
682-942	廃
682-943	廃
682-944	廃
682-945	廃
682-946	廃
682-947	廃
682-948	廃
682-949	廃
682-950	廃
682-951	廃
682-952	廃
682-953	廃

デザイン目地棒
925-□□□□

925-338	328
925-358	328
925-2352	328
925-2353	328
925-3113	328
925-3114	328
925-3302	328
925-3304	328
925-3307	328
925-3311	328
925-3312	328
925-3313	328
925-3314	328
925-3390	328
925-3502	328
925-3504	328
925-3507	328
925-3511	328
925-3512	328
925-3513	328
925-3514	328
925-3590	328

床見切り材30
9300-□□□

9300-301	329
9300-302	329
9300-303	329
9300-304	329
9300-305	329
9300-306	329

床見切り材50
9300-□□□

9300-501	329
9300-502	329
9300-503	329
9300-504	329
9300-505	329
9300-506	329

段差目地棒2060
9300-□□□□

9300-2601	329
9300-2602	329
9300-2603	329
9300-2604	329
9300-2605	329
9300-2606	329

パーマリュームEM
4□□□M、8□□□M

4060M	205
4070M	205
4080M	205
4130M	205
4160M	205
4220M	205
4230M	205
4240M	205
4250M	205
4260M	205
4270M	205
4280M	205
4290M	205
4300M	205
8020M	204
8030M	205
8160M	204
8170M	204
8180M	205
8190M	204
8200M	204
8210M	204
8240M	204
8280M	205
8290M	205
8300M	204
8320M	204
8330M	204
8450M	204
8490M	204
8520M	205
8570M	205
8650M	204
8930M	204

［色のコミュニケーションを考える］
カラーコミュニケーションを豊かにする新しい色名と色の地図

色についての興味や知識の違いのために、会話のなかで意図がうまく伝わらないという経験をしたことはありませんか？　また、人によって色の見え方が異なることをご存じですか？　私たちがふだん目にしている色の世界と、日常的にとっている色についてのコミュニケーションには、じつはひと筋縄ではいかない面があります。
TAJIMAは、色の認識が異なる人同士をつなぎ、より豊かな色のコミュニケーションを実現するために、日本色彩研究所との共同研究により新しいシステム「UDカラーネーム（UDCN）」を生み出しました。ここでは「UDカラーネーム」と、UDカラーネームを利用した色の地図「UDカラーマップ」、UDカラーネームを活用したデジタルツール「t-Plans」をご紹介します。

人によって、色の見え方や色への解釈や知識の違いがあります。
色についてのコミュニケーションは、じつはひと筋縄ではいかないことが多々あります。

色に対する知識や興味の差で色が伝わらない

たとえば、孫に「セルリアンブルーのパーカーが欲しい」とおねだりをされて、すぐに具体的な色がイメージできる高齢の方はあまり多くないでしょう。

高齢の方は、老化により色の見え方が変わってくる

高齢の方は老化に伴って色の見え方も変わってくるといわれています。総務省の発表によると、2040年には65歳以上の方が全人口の35.3%に達するという超高齢社会の日本では、これも無視できる話ではありません。

色の見え方にはさまざまなタイプがある

色の見え方には一般型、1型（P型）、2型（D型）、3型（T型）タイプがあり、白人男性では1型、2型の方が10～12人にひとり（8～10%）、世界では2億人いるといわれています。

※上の画像はシミュレーションであり、すべての色弱の方がこのように見えているわけではありません。

色の区別がつきにくい方はじつはかなり多い



日本人の男性20人に1人、女性500人に1人、合計300万人以上の方は特定の色の区別がしにくいタイプです。また、65歳以上の高齢化率は2020年9月時点で28.7%におよびます。

伝えたい意味や効果が伝わりにくいことも

一般型の見え方　2型（D型）の方の見え方

色によるゾーニングプランも、色の組み合わせによっては意図が伝わりにくいこともあります。

※上の画像はシミュレーションであり、すべての色弱の方がこのように見えているわけではありません。

UDカラーネーム

色の関係をわかりやすく示した色名体系を作り、色の認識が異なる人同士をつなぐためのシステムを考案しました。カラーコミュニケーションのためのサポートツールとして、だれもが安心感を持って色にまつわるコミュニケーションができる、そんな社会の一助になることを目指していきます。

UDカラーネームとそこから派生した2つのツールがあります

1 新しい色名
UDカラーネーム（UDCN）

2 体系的に色を認識できる
UDカラーマップ

3 UDCNを使えるデジタルツール
t-Plans

1 UDカラーネーム

さまざまな色覚の方への聴き取り調査や適切な測色法、色名区分の確認などを経て、誰もがイメージしやすい184種類の新しい色の名前を作り、3000種以上ある製品のすべてにこの色名を設定しました。UDカラーネームに対応する製品を検索することもできますし、機能面から選んだ製品がどの色名に当てはまるのか検索することもできます。

UDカラーネームをWEBで公開しています

ダウンロードしてご利用ください

UDカラーネーム順のリスト

製品名別のリスト

UDカラーネームの基本ルール

色の調子	色みの偏り	基本色名
うすい	赤みの	赤紫
明るい	黄みの	ピンク
暗い	緑みの	ベージュ
くすんだ	青みの	青緑
あざやかな	ピンクみの …etc	グレイ …etc

この製品の色をUDカラーネームで表現すると

Pタイル Modern
（品番：A-91）

うすい（色の調子） 黄みの（色みの偏り） ベージュ（基本色名）

色の調子、色みの偏り、基本色名という3つの簡単な単語を組み合わせることで成り立つ、体系的な色名となっています。

2 UDカラーマップ

UDカラーマップを WEBで公開しています

ダウンロードしてご利用ください

色を体系的に並べた色の地図を開発しました。地図は19のブロックにわかれ、UDカラーネームをつけた184色が展開しています。この184色の表色系には、世の中のあらゆる色を配置することが可能です。
また、このマップを利用すれば、どのような色の見え方のタイプの方でも、隣り合った色などの位置関係を確認しながら会話ができ、色の検討や選択をしやすくなるという便利なツールです。



3 t-Plans

TAJIMAの床材を利用して簡単にフロアプランを展開できるデジタルツールとして運用していたものを、UDカラーネームによる検索を可能にし、完全対応させました。
UDカラーネームにおける3属性の色名で色を検索すると、TAJIMAの床材全製品から該当するカラーの床材が抽出されます。抽出された床材からお好みの製品を選び、貼り方を指定するとフロアプランが展開されるという仕組みです。

t-Plansは限定公開中です

ご興味のある方は、お近くの支店・営業所までお問い合わせください。



汎用製品のUDカラーネームリスト

TAJIMAでは全製品にUDカラーネームを設定しています。ここでは各カテゴリーで汎用的に使用される床材のUDカラーネームをご紹介します。その他の製品のUDカラーネームやUDカラーマップをご覧になりたい場合は、右ページのリンクをご参照ください。

ビニル床タイル　2024年10月現在

Pタイル Classic（70~71ページ）

品番	UDカラーネーム
P-1	緑みのライトグレイ
P-10	くすんだ黄みの緑
P-11	うすい緑
P-12	青
P-13	青みのグレイ
P-17	黄みのライトグレイ
P-22	くすんだ黄みのベージュ
P-23	ベージュ
P-25	ピンクみのベージュ
P-32	黄色
P-35	黄みのベージュ
P-41	青みのグレイ
P-44	黄みの赤
P-60	ダークグレイ
P-61	くすんだベージュ
P-62	ベージュ
P-74	うすい黄みのベージュ
P-78	うすいベージュ

Pタイル Modern（72~73ページ）

品番	UDカラーネーム
A-6	明るい赤みのブラウン
A-17	黄みのライトグレイ
A-27	ベージュ
A-29	黄みのベージュ
A-35	黄みのベージュ
A-72	グレイ
A-73	ダークグレイ
A-74	うすい黄みのベージュ
A-78	うすいベージュ
A-79	くすんだブラウン
A-83	うすいベージュ
A-85	黄色
A-88	黄みのライトグレイ
A-89	黄みのグレイ
A-90	黄みのグレイ
A-91	うすい黄みのベージュ
A-92	うすいピンクみのベージュ
A-93	ピンクみのベージュ
A-94	黄色
A-95	黄緑
A-96	黄緑
A-97	水色
A-98	青

カーペットタイル　2024年10月現在

タピスセレクトPlus（152~153ページ）

品番	UDカラーネーム
TSP-101	グレイ
TSP-102	グレイ
TSP-103	グレイ
TSP-104	ダークグレイ
TSP-105	ダークグレイ
TSP-106	ダークグレイ
TSP-107	グレイ
TSP-108	ダークグレイ
TSP-109	ダークグレイ
TSP-110	黒
TSP-111	グレイ
TSP-112	黄みのグレイ
TSP-113	赤みのグレイ
TSP-114	暗いブラウン
TSP-115	暗いブラウン
TSP-116	暗い青みの紫
TSP-117	くすんだ黄みのベージュ
TSP-118	くすんだ黄みのブラウン
TSP-119	くすんだブラウン
TSP-120	暗いブラウン
TSP-121	暗い赤
TSP-122	ベージュ
TSP-123	くすんだベージュ
TSP-124	くすんだブラウン
TSP-125	あざやかな黄みの赤
TSP-126	あざやかな黄緑
TSP-127	黄緑
TSP-128	暗い黄緑
TSP-129	暗い黄緑
TSP-130	あざやかなオレンジ
TSP-131	くすんだ青
TSP-132	暗い青
TSP-133	暗い青
TSP-134	暗い青
TSP-135	暗い青
TSP-136	くすんだ青
TSP-137	くすんだ青
TSP-138	暗い青
TSP-139	あざやかな青
TSP-140	くすんだ赤みのベージュ
TSP-141	くすんだ赤みのブラウン
TSP-142	暗い赤みのブラウン

※UDカラーネームの前に表示されているカラーは、UDカラーマップ上で184色に分類された中分類カラーを表わしています。製品の色とは異なります。

UDカラーネーム
ネーム順リスト

UDカラーネーム
製品名別リスト

UDカラーマップ

ビニル床シート　2024年10月現在

パーマリュームEM（204~205ページ）

品番	UDカラーネーム
4060M	白
4070M	青みのグレイ
4080M	黒
4130M	あざやかな黄色
4160M	あざやかな緑
4220M	白
4230M	青みのダークグレイ
4240M	あざやかな黄みの赤
4250M	あざやかなオレンジ
4260M	あざやかな黄緑
4270M	あざやかな緑みの青
4280M	あざやかな青
4290M	あざやかな青みの紫
4300M	あざやかな赤紫
8020M	明るいブラウン
8030M	黄みの赤
8160M	うすいベージュ
8170M	くすんだブラウン
8180M	うすいピンクみのベージュ
8190M	うすい黄緑
8200M	黄緑
8210M	うすい水色
8240M	青
8280M	うすいピンクみのベージュ
8290M	明るい赤みのブラウン
8300M	明るい赤みの黄色
8320M	黄みのベージュ
8330M	ベージュ
8450M	黄みのライトグレイ
8490M	くすんだ黄みのベージュ
8520M	青みのグレイ
8570M	ライトグレイ
8650M	うすい黄色
8930M	くすんだベージュ

パーマリューム マーブルEM（206~207ページ）

品番	UDカラーネーム
PM-101M	ライトグレイ
PM-102M	グレイ
PM-105M	うすいピンクみのベージュ
PM-107M	黄みのライトグレイ
PM-115M	うすいピンクみのベージュ
PM-116M	明るい赤みのブラウン
PM-117M	ピンクみのベージュ
PM-120M	ベージュ
PM-121M	うすい黄緑
PM-122M	くすんだ黄緑
PM-123M	うすい紫みの水色
PM-124M	青
PM-127M	うすい黄みのベージュ
PM-130M	白
PM-131M	グレイ
PM-132M	青みのダークグレイ
PM-133M	うすいベージュ
PM-134M	赤みの黄色
PM-135M	黄みの赤
PM-136M	くすんだ青緑
PM-137M	青緑
PM-140M	黄みのベージュ
PM-141M	黄みのベージュ
PM-142M	黄みのベージュ
PM-143M	黄みのブラウン
PM-144M	くすんだ黄みのブラウン
PM-145M	黄みのライトグレイ
PM-146M	黄みのグレイ
PM-159M	うすい青みの緑

日本色彩研究所との共同研究で実現しました

UDカラーネームは、日本で唯一の色彩に関する総合的な研究機関である、一般財団法人日本色彩研究所との共同研究によって実現しました。

一般財団法人日本色彩研究所　URL: https://www.jcri.jp

当社WEBサイトに記事を掲載しています

「UDカラーネーム」への取り組みについてくわしく知りたいという方は、右のQRコードからご確認ください。
（当社WEBサイトの記事にリンクしています）

床材の色や風合い・質感を目で見たり手で触れたりしてご確認いただくために、各種サンプル帳を取り揃えています。

背表紙デザイン

商品カテゴリーごとに色分けをしていますので、
書棚で目的のサンプル帳を識別しやすく、手に取りやすくなっています。

※画像は背表紙のイメージです。また、サンプル帳はラインナップが変更する可能性があります。最新の見本帳についてはお問い合わせください。

サンプル帳

商品カテゴリーごとに、2024年11月時点でのサンプル帳をご紹介します。

単層無垢のタイル床材

Pタイル

マテリアルタイルシリーズ/
ツチナギ/モルタイク/
テラーノ/ウッドクラフト/
デニムフロアKT

カラータイルシリーズ/
ドルチェ ボタニカ/
ニューソフトン/
ナチュライン

セイデンタイルC

ラミネートしたタイル床材

マッキレーネ



マティル・ウッドラインシリーズ
合冊2022-2025

マティル/マティル ロッソ/ウッドライン/
ウッドライン ロッソ/モルタライク/
デザイン目地棒/ソフト巾木/長尺巾木/
木調巾木

マティル

ウッドライン

置敷きビニル床タイル

レイフラットタイル
LF-5000

レイフラットタイル
ノーワックス

サンプル帳は
弊社HPからデジタル形式
(またはPDF)でもご覧いただけます。
床材デジタルカタログ▶

カーペットタイル

TS-7000 typeA/B/C/
D/E/F/G/H/I/J
スタイル BB/SS/TS/
WF/WT

タピス セレクトPlus

タピス プレーヌII/
タピス トレッサ

PPカーペット/
PPCラバー

ビニル床シート／リノリウム床シート

パーマリュームシリーズ/
ソフト巾木/長尺巾木/
木調巾木

マジェスタ

タフゾーン

メディウェル/
消臭ウェルクリーン

ACフロアシリーズ/
ガード巾木・AC/
ワイド巾木H300

マーモリウム/
マーモリウムタイル/
コルクメント

防滑性ビニル床シート

ビュージスタシリーズ

ビュージスタ
スタンダードシリーズ

プールサイド専用
ビュージスタAQUA

消臭クリンセフ/クリナ/
SRシート2800/4300

インレイド ミックス

機能床材

機能性床材

見切り材

エッジバー
※デジタルカタログの
みの運用となります。

巾木

ソフト巾木/長尺巾木/
ササラ巾木/木調巾木/
ワイド巾木H300/
ガード巾木・AC/
H30長尺巾木

カタログ、フォトブック、パンフレットのご紹介

カタログならではのレイアウトで、サンプル帳よりもお手軽かつわかりやすく製品の色柄や施工イメージをご覧いただけます。

デニムフロア



THE DENIM FLOOR
※デジタルカタログのみの運用となります。

単層無垢のタイル

Ptile スタイルブック
Design pattern
007-018

タイルスタイルブック
コンポジションタイル
コレクション

テラーノ ヘキササイズ
※デジタルカタログのみの運用となります。

ツチナギ

ラミネートしたタイル



マティル・ウッドライン
カタログ
2022-2025

置敷きタイル

レイフラットタイル
ノーワックス

レイフラットタイル
モルタライク
※デジタルカタログのみの運用となります。

カーペットタイル

TZ カーペットタイル
カタログ2023

タピス プレーヌⅡ・
タピス トレッサ
パターンブック



TS-7000&
タピススタイル
シリーズカタログ

ビニル床シート



MAJESTA
Photo&Pattern
Book

パーマリュームシリーズ

スフィラ

リノリウムシート



marmoleum
Photo&Technical
Book

防滑性床シート

ビュージスタ

誘導用タイル

UD-SUS／ST

見切り材

新壁面デザイン用
見切り材
Edge Bar

デザインフィルム



オリジナル
デザインフィルム
ORIFY vol.3

施設ごとの特徴を踏まえた
床づくりのガイドブックや
コンセプトにそって
床材のジャンルを横断した
情報をまとめた冊子なども
ご用意しています。

医療・福祉施設
床づくりガイドブック
Vol.2

長寿命化計画 学校施設
防水・床改修ガイドブック
Vol.2

床のユニバーサルデザイン
「見えにくいバリアを
取りのぞくために」

環境取り組み
パンフレット

田島ルーフィングの工場を見学してみませんか?

埼玉工場では防水材料を、埼玉第2工場では床材を主に製造しています。
床材を製造する埼玉第2工場は42,000㎡の広さで、東京ドーム約1個分の面積です。
『屋根で守り、床で支える。』をモットーに、万全の品質管理体制を整えています。
製造ラインの見学では、通常は社員以外立ち入れないラボ施設で、
実際に床材が出来る工程を間近でご覧いただけます。

クリエイターの心に響く、「モノづくり」の現場をぜひご覧ください!

場　所　:田島ルーフィング株式会社　埼玉第2工場
〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折1438
所要時間:内容により異なります。くわしくはお問い合わせください。
内　容　:田島ルーフィング製品の工場見学、座学、試作品体験など
※プログラム詳細についてはお問い合わせください。
申し込み:営業担当者へお問い合わせください。
ご注意　:建築関係のお客様のみのご案内となります。また同業他社の方はお断りする場合もございますのであらかじめご了承ください。

TAJIMA 床材WEBサイトのご紹介



床材関連のトップページは、
こちらからご覧いただけます
https://tajima.jp/flooring/

平素は田島ルーフィングWebサイトをご利用いただきありがとうございます。
床材選定に役立つさまざまなコンテンツをご用意しております。ビジュアルも機能も随時ブラッシュアップしておりますので、サンプル帳や各種カタログと併せて、ぜひご活用ください。

スマートフォンでも、使いやすく！！

ご利用の端末の画面サイズに合わせ、より見やすいように最適化を図りました。

TAJIMAのWEBサイトの活用方法

■ 製品検索

初めてご覧いただいた方にも
検索しやすい仕様になっています

建物から探す
意匠から探す
機能・性能から探す

目的の製品にすみやかにたどりつくことができるように、3つの条件から選択して検索する方法もご用意しています。

■ 画像素材のダウンロード

プレゼン資料等にご利用いただける
床材のパース用画像素材をダウンロードできます

目的の製品ページからは、パース用画像素材をダウンロードできるようになっています。製品群単位でも、必要な品番単位でもダウンロードすることができます。
パース制作の効率化に、ぜひご活用ください。

資料作成にご活用ください！



床材
画像データ

床材
画像データ

床材
画像データ

デジタルカタログの閲覧

見本帳、カタログは
デジタルで閲覧可能

各種見本帳、カタログ、パンフレットなどは、デジタルカタログとしてもご覧いただけます。PDFでのダウンロードも可能です。

「TAJIMA床仕上げ総合カタログ」を
もっと便利にご活用いただけます

「床仕上げ総合カタログ」のデジタルカタログは、「iCata」を採用しています。アプリケーションを併用すると、データの持ち歩きなども可能ですので、ぜひご活用ください。

サンプル帳、カタログ／カットサンプルのご請求

見本帳やカタログ、
カットサンプルの発注が可能

資料請求フォームから、各種サンプル帳やカタログ、カットサンプルの取り寄せが可能です。
※Webサイトからの資料請求には、会員登録が必要になります。

資料、サンプルのご請求はこちら

Gallery（施工イメージ画像）の閲覧



製品が実際されている状態をご覧になりたいときは、多くの施工事例が掲載されたWEB ギャラリーをご覧ください。

ニュースやコラムの閲覧

製品の最新情報や、床材のスペシャリストならではのコラムなども多数掲載していますので、ぜひご覧ください。

各種デジタルツール

サポートツールやコミュニケーションツールが

フロアプランのサポートツール「t-Plans」やカラーコミュニケーションツール「UDカラーネーム」など、価値あるデジタルツールをご用意しています。ぜひお問い合わせください。

t-Plans



UDカラーネーム



※「t-Plans」は限定公開中です。

SNS　TAJIMA公式アカウント

pinterest.jp/TAJIMAjp

【 】TECTURE
tecture.jp/makers/91

PinterestとTECTUREで公式アカウントを運営しています。設計のヒントになる投稿を多数しておりますので、ぜひご覧ください。

プロユース向け体感型ラボ、ショールームのご紹介

東京にはプロユース向けの体感型ラボを、大阪にはショールームをご用意しており、実際に床材を見て、触れていただけます。
東京ELab（エラボ）は建築・設計関係者様と企業施主様に、
田島ルーフィングの『床材』の性能を体感いただける体感型ラボ施設です。
完全予約制となっております。大阪ショールームはご予約なしで見学いただけます。
くわしくはホームページをご確認ください。

東京ELab（エラボ）　大阪ショールーム

プロユース向け体感型ラボ 東京ELab（エラボ） TOKYO ELab

OPEN 10:00〜16:00
土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休暇 休館
〒101-8575 東京都千代田区岩本町3-11-13
〈完全予約制〉
駐車場はございません。お越しの際は
公共交通機関等のご利用をお願いいたします。

弊社床材を多数ご用意しております。
また、実際に床材の色、質感などをお確かめいただけるほか、打ち合わせスペースもございます。法人のお客様に合わせたご案内をさせていただくため、完全予約制となっております。
ご来場をご希望の際は、弊社担当営業へご連絡いただきご予約をお願いします。

アメリカの著名建築家マイケル・グレイヴスの設計による本社ビルを目印にお越しください。

展示内容は常設展示も含め、随時変更いたします。詳細につきましてはお問い合わせください。

大阪ショールーム　OSAKA SHOW ROOM

OPEN 9:30〜17:00
土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休暇 休館
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-10-5
TEL.06-6441-5951
駐車場はございません。お越しの際は
公共交通機関等のご利用をお願いいたします。

予約なしで見学いただけます。展示内容は常設展示も含め、随時変更いたします。詳細につきましてはお問い合わせください。

田島ルーフィング株式会社　https://tajima.jp

東　京/〒101-8575 千代田区岩本町3-11-13 ——— TEL.03-5821-7760
大　阪/〒550-0003 大阪市西区京町堀1-10-5 ——— TEL.06-6441-5951
札　幌/〒060-0042 札幌市中央区大通西6-2-6 ——— TEL.011-231-8261
盛　岡/〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通15-20 ——— TEL.019-622-3532
仙　台/〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 ——— TEL.022-222-6413
北関東/〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-49-8 ——— TEL.048-640-7320
千　葉/〒260-0032 千葉市中央区登戸1-26-1 ——— TEL.043-245-9911
横　浜/〒231-0012 横浜市中区相生町6-113 ——— TEL.045-212-4431
金　沢/〒920-0025 金沢市駅西本町1-14-29 ——— TEL.076-231-5741
新　潟/〒950-2042 新潟市西区坂井967-2 ——— TEL.025-211-0345
静　岡/〒422-8057 静岡市駿河区見瀬161-1 ——— TEL.054-281-8931
名古屋/〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 ——— TEL.052-220-0970
広　島/〒730-0029 広島市中区三川町2-10 ——— TEL.082-242-9300
高　松/〒760-0073 高松市栗林町2-8-1 ——— TEL.087-862-8698
福　岡/〒810-0041 福岡市中央区大名2-4-35 ——— TEL.092-712-9141

FSC ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C013238 www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

■このカタログに掲載の商品は、2024年12月現在の商品です。商品によっては、仕様、価格などを変更する場合がありますので、最新の情報は当社ホームページをご確認ください。（2024年12月23日実施の価格改定後の新価格を掲載しています）
■商品の印刷による再現には限度があり、その色合いは現物と異なる場合があります。採用をご検討いただく際は、必ず現物見本（カットサンプル）を併せてご確認ください。（掲載写真に合成写真を含みます）
■受注生産品は、原則としてご注文をいただいてから生産します。納期・最少受注単位にご注意ください。
■このカタログに記載されている、すべての表示価格には消費税・運賃を含んでおりません。

SO-1-2411-1A-45-04

TAJIMA FLOORING

2024-2025

床仕上げ総合カタログ

TAJIMA

tajima.jp